

Soupis požadavků TO Holešov										technický dozor stavebníka:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 2										kontaktní osoba ve věcech technických:		
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				žst. Kroměříž - SK č 13	TÚ Hulín -Kroměříž	TÚ Kroměříž - Zborovice	TÚ Holešov - Hulín					
termín provádění prací od:				20.11.2024	04.11.2024	12.11.2024	02.12.2024					
do:				01.12.2024	11.11.2024	18.11.2024	05.12.2024					
výluka (ANO/NE):				ANO	ANO	ANO	ANO					
cena za jednotlivé SO:								- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		

19	Zeleň	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha		1,000	1,000	1,000					
51	Kolejové lože	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3				20,000					
53	Kolejové lože	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	263,569								
59	Kolejové lože	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	717,000								
71	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3				20,000					
72	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3				10,000					
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	263,569								
76	Kolejové lože	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m				20,000					
80	Pražce	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			25,000						
88	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				8,000					
119	Pražce	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový	kus		100,000	500,000						
121	Pražce	Demontáž pražce betonový	kus	360,000								
134	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	0,239								
148	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,239								
196	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	60,000								
212	Upevň. a spoj. součásti	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.		1 400,000							
234	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	1 440,000								
235	Upevň. a spoj. součásti	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	350,000								
254	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			150,000						
255	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		200,000	150,000	300,000					
258	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				20,000					
259	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus				20,000					
260	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				20,000					
285	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,239								
301	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	26,000								
308	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	22,000								
313	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	478,000								

314	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	478,000						
451	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	10,000						
452	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	9,000						
453	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,000						
469	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus				6,000			
470	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	2,000			6,000			
473	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus				6,000			
474	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus				6,000			
484	Přejezdy a komunikace	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	m	10,800						
556	Žel. spodek	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			100,000				
597	Žel. spodek	Zřízení zářezdla kolejnicového	kus		1,000					
601	Zemní práce na žel. spodku	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3				100,000			
635	Materiál	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	200,000	50,000		50,000			
707	Materiál	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm	kus			3,000				
838	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	448,068	50,000		50,000			
839	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 000,000						
842	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	248,068						
844	Doprava	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	248,068						
848	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	1,000	2,000	1,000			
849	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000						
850	Doprava	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	448,068						
VON 2	VON	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,478						
VON 12	VON	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor			1,000				
VON 17	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	0,478						
VON 19	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000						