

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

Pro období: **listopad - prosinec 2024**

Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 2**

SoD: **E635-S-2226/2024**

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s., Tomi-Remont a.s.**

Příloha dílčí obj. č.: **24_635320120**
Celková cena: 15 450 462,93 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
18	5904005020	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2			
19	5904005110	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha			
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
24	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2			
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
26	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod			
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha			
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
36	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
37	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
42	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3			
47	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			
49	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			
51	5905035010	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3			
53	5905035110	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			
56	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3			
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
61	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2			
65	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m			
66	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m			
68	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m			
71	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3			
72	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
75	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			

76	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	
80	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
82	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
84	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
88	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
89	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
98	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
103	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	
109	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek	kus	
111	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	
113	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	
116	5906090011	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	
119	5906093020	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový	kus	
121	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	
122	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	
123	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	
126	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	
155	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	
190	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	
192	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	
198	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	
209	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	
212	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
227	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	

233	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	
234	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	
235	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	
242	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.	
254	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
258	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
260	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
264	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	
265	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	
266	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
292	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	
294	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	
298	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
301	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	
302	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	
311	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	
312	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	
313	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	
314	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	
316	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	
317	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
345	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	
363	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	
385	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	
387	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	
422	5911523130	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	kus	
425	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	
429	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	
434	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
453	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	
460	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
469	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	
470	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
473	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	

474	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	
484	5913085010	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	m	
553	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	
554	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust s mříží	m	
555	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	
556	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
596	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	
597	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	
601	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
606	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	
607	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
612	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
627	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
628	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	
635	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	
637	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	
638	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	
695	5961176325	Čelistový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr)	kus	
707	5963101040	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm	kus	
790	7493371055	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	
791	7493351105	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	
793	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	
795	7591015038	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou	kus	
797	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	
798	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	
802	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus	
826	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	
827	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	
828	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	
829	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	
830	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
831	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
840	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	
842	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
843	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
844	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
845	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
847	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
849	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	
850	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	

VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
VON 10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
VON 12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
VON 15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
VON 17	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
VON 19	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	