

Soupis požadavků TO Hranice na Moravě										technický dozor stavebníka:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 2										kontaktní osoba ve věcech technických:		
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				žst. Hustopeče nad B. - výh. č. 12 - výh. č. 13	žst. Hustopeče nad B. - výh- č. 2 - výh. č. 3	žst. Hustopeče nad B. - výh. č. 1	žst. Hustopeče nad B. - výh. č. 4 - výh. č. 6	žst. Hustopeče nad B. - SK č. 4 - SK č. 6	žst. Hranice na Moravě - výh . Č. 21ab - SK 9			
				termín provádění prací od:	05.11.2024	18.11.2024	22.11.2024	25.11.2024	25.11.2024			
				do:	06.11.2024	20.11.2024	22.11.2024	29.11.2024	05.12.2024			
				výluka (ANO/NE):	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO			
				cena za jednotlivé SO:								
										celková cena za SO 01 až 06:		
43	Kolejové lože	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2					3 200,00				
46	Kolejové lože	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3					30,000				
56	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3					500,000				
57	Kolejové lože	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3					500,000				
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3					1 600,000				
74	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3									
135	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km					0,500				
139	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km					0,500				
195	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus					150,000				
196	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus									
254	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000	30,000	10,000	20,000					
258	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus									
259	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus									
260	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus									
285	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km					1,600				
287	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m									
298	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	6,000	9,000	3,000	6,000	40,000				
299	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar									
311	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	6,000	9,000	3,000	6,000	40,000				
312	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar									
316	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m					1 000,000				
317	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m					1 000,000				
319	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m									
321	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m									
345	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus			1,000						
385	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	30,000	45,000	15,000	30,000					

387	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	30,000	45,000	15,000	30,000		
422	Výhybky a výh. konstrukce	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	kus	2,000	3,000	1,000	2,000		
425	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m						
429	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m						
434	Výhybky a výh. konstrukce	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m						
635	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t				1 000,000		
638	Materiál	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t				50,000		
695	Materiál	Čelistový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr)	kus	2,000	3,000	1,000	2,000		
790	Elektrotechnik a	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus						
791	Elektrotechnik a	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky	kus						
793	Sděl. a zab. technika	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus						
795	Sděl. a zab. technika	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou	kus						
797	Sděl. a zab. technika	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus						
798	Sděl. a zab. technika	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus						
802	Sděl. a zab. technika	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus						
838	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				1 050,000		
839	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				7 000,000		