

Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.										technický dozor stavebníka:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 2										kontaktní osoba ve věcech technických:		
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ St. Město – žst. Huštěnovice - výh. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9 a 12	žst. Zlín-střed, - SK č. 2. a 6.							
		termín provádění prací od:		16.11.2024	01.11.2024							
		do:		17.11.2024	15.12.2024							
		výluka (ANO/NE):		ANO	NE							
		cena za jednotlivé SO:			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		
65	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	100,000								
66	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000								
68	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	50,000								
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	210,000								
74	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000								
75	Kolejové lože	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	2,600								
76	Kolejové lože	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	500,000								
84	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		82,000							
98	Pražce	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		80,000							
264	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	30,000								
265	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	30,000								
285	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,600								
288	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	500,000								
292	GPK	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	2,600								
294	GPK	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	500,000								
634	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	360,000								
826	Sděl. a zab. technika	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	60,000								
827	Sděl. a zab. technika	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	60,000								
828	Sděl. a zab. technika	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	20,000								
829	Sděl. a zab. technika	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	20,000								
830	Sděl. a zab. technika	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000								
831	Sděl. a zab. technika	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000								
838	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	360,000								
839	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2 160,000								
849	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000								
VON 10	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	25,000	30,000							
VON 19	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	300,000								

