

Soupis požadavků TO Vsetín										technický dozor stavebníka:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 2										kontaktní osoba ve věcech technických:		
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ Bystřička - Jablůnka	TÚ Vsetín - Velké Karlovice	TÚ Vsetín - Valašská Polanka						
		termín provádění prací od:		01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024						
		do:		23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024						
		výluka (ANO/NE):		ne	ne	ne						
		cena za jednotlivé SO:					- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		
23	Zeleň	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	50,000	50,000	120,000						
35	Zeleň	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000	7,000	5,000						
47	Kolejové lože	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		40,000							
49	Kolejové lože	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3		7,000							
51	Kolejové lože	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		7,000							
55	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		7,000							
61	Kolejové lože	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2		15,000							
69	Kolejové lože	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km									
71	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		20,000							
83	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000								
84	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	15,000								
90	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	5,000								
91	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000								
94	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		7,000							
98	Pražce	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000								
111	Pražce	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	15,000								
113	Pražce	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	20,000								
123	Pražce	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	5,000		5,000						
126	Pražce	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus		2,000							
155	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	10,000	15,000	30,000						
190	Kolejnice	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m		2,000							
192	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		2,000							

194	Kolejnice	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	5,000	2,000	5,000				
196	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	3,000	2,000	3,000				
198	Kolejnice	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	5,000						
227	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus		250,000					
233	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	30,000	250,000	30,000				
234	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus		250,000					
254	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		20,000				
255	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		20,000					
259	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		10,000				
302	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	4,000	8,000				
312	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,000	2,000	2,000				
345	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000	1,000					
460	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m		5,000					
469	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus		5,000					
474	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus		5,000					
500	Přejezdy a komunikace	Výměna dřevěných dílů přechodu trámek	m							
529	Přejezdy a komunikace	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2							
530	Přejezdy a komunikace	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2							
553	Žel. spodek	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m		14,000					
554	Žel. spodek	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust s mříží	m		14,000					
555	Žel. spodek	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3		10,000					
630	Manipulace a přepravy	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t							
632	Manipulace a přepravy	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t							
635	Materiál	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	50,000	30,000	25,000				
637	Materiál	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t		30,000					
838	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,000	60,000	25,000				
839	Doprava	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	200,000	150,000	100,000				
842	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		14,000					
848	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	2,000	1,000				
VON 10	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	100,000	100,000	100,000				
VON 12	VON	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000	1,000					
VON 15	VON	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	400,000	350,000	400,000				
VON 19	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	50,000	50,000					