

M ě s t o C h r a s t a v a
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

Objednávka číslo – 390/2024

Zadavatel:

Město Chrastava

nám.1. máje 1
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát
482 363 821 – ORM
Fax 485 143 344
E – mail podatelna@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
IČ: 00262871

Zhotovitel:

Daniel Kolínský

Chotyně 289
463 34 Chotyně

Telefon (+420) +420 731 511 571
Fax -----
E – mail
IČ: 65096151
DIČ: CZ7507062574

Objednávám e u V á s:

Opravu povrchů komunikací a chodníků po výměně teplovodu v lokalitě Turpišova a Loudátova v ceně a rozsahu dle vaší cenové nabídky, která je součástí této objednávky.

Termín: do 10/2024

Další ujednání: Objednatel obdrží fakturu po ukončení objednávané činnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
tel.: 482 363 821, email:dvorak@chrastava.cz

18.10.2024 v Chrastavě

.....
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

S podmínkami objednávky souhlasím:

Cenová nabídka na akci Chrastava úprava povrchů

v souvislosti s pokládkou Teplovodu

Investor: Město Chrastava

Turpišova ulice

Výkopové práce vsakovací příkop	43,2m ³	520,-	22.464,-
Výkopové práce v rovině	30m ³	380,-	11.400,-
Výkopové práce odvodnění	15,1m ³	520,-	7.852,-
Ruční výkop přípojky kanalizace	2m ³	1.970,-	3.940,-
Ruční výkop střešní lapače vč. napojení	1m ³	1.970,-	1.970,-
Odvoz výkopku na deponii investora	84m ³	320,-	26.880,-
Pískové lože kanalizace	18mb	150,-	2.700,-
Pokládka potrubí KG 110Dn	18mb	290,-	5.220,-
Napojení na stávající potrubí KG 200Dn	2ks	1.360,-	2.720,-
Zahradní vpůšť	2ks	1.570,-	3.140,-
Zásyp a hutnění výkopu kanalizace	17,8m ³	375,-	6.675,-
Potrubí KG 160Dn	7mb	330,-	2.310,-
Pískové lože přepouštěcí potrubí	7mb	150,-	1.050,-
Osazení střešního lapače komplet	1ks	1.000,-	1.000,-
Osazení střešního lapače bez dodání	1ks	600,-	600,-
Val z lomového kamene	8ks	700,-	5.600,-
Osazení značkové patky kpl	1ks	800,-	800,-
Výkop st. Obrub zahradních vč. rozšíření chodníku	48mb	90,-	4.320,-
Výkop stávajících obrub silničních	28mb	120,-	3.360,-
Podkladní vrstvy z kam. 0/63 pod dlažbu	32,4m ²	260,-	8.424,-
Podkladní vrstvy z kam. 0/63 pod žlaby	16,4m ²	260,-	4.264,-
Kladecí vrstva 4/8 zámková dlažba	32,4mb	150,-	4.860,-
Žlaby z kostek 10/13 do CM	20,5mb	1.055,-	21.627,5
Navážka dlažby 10/13 a 15/17 vč. nakládky	27,4tun	390,-	10.686,-
Linky z kostek 15/17 do CM	169mb	380,-	64.220,-
Rozebrání dlažeb zámkových	98m ²	140,-	13.720,-
Odvoz dlažeb na deponii investora	45,6m ²	40,-	1.824,-

Rozebrání obrub KS3	64mb	130,-	8.320,-
Rozebrání desek 50/50	8,5m ²	120,-	1.020,-
Kladelcí vrstva 4/8 desky 50/50	8,5m ²	150,-	1.275,-
Pokládka desek 50/50 vč. doplnění	8,5m ²	250,-	2.125,-
Pokládka zahradních obrub vč. doplnění	11mb	265,-	2.915,-
Podkladní vrstvy mozaik	19,2m ²	260,-	4.992,-
Kamenivo 4/8 dlažba kamenná	46,6m ²	160,-	7.456,-
Navážka dlažeb z deponie	17tun	240,-	4.080,-
Dlažba mozaik bez dodání	56,5m ²	690,-	38.985,-
Dlažba 8/10 bez dodání	45,1m ²	420,-	18.942,-
Rozprostření okapový chodník (kačírek)	23mb	80,-	1.840,-
Navážka zeminy vč. nakládky	24,96tun	190,-	4.742,4
Rozprostření ornice v rovině	160m ²	70,-	11.200,-
Rozprostření ornice ve svahu	96m ²	120,-	11.520,-
Oprava svodů vč. bočních vývodů	3ks	1.200,-	3.600,-
Vnitro staveništní přesun hmot	108,55tun	120,-	13.026,-

Celkem

379.664,9

Loudátova ulice

Bourací práce betonové desky	18,33m ²	685,-	12.556,05
Řezání živičného krytu	22,6mb	120,-	2.712,-
Výkopové práce živice	16,28m ²	230,-	3.744,4
Odvoz výkopku na deponii investora	7,9m ³	320,-	2.528,-
Osazení střešních lapačů	3ks	1.000,-	3.000,-
Osazení potrubí KG 110 Dn	2mb	290,-	580,-
Pískové lože	2mb	150,-	300,-
Podkladní vrstvy 0/63	23,78m ²	260,-	6.182,8
Kladelcí vrstvy 4/8	27,5m ²	160,-	4.400,-

Dlažba mozaik	32,3m ²	690,-	22.287,-
Linka do CM 10/13	28,2mb	320,-	9.024,-
Obruby žulové do CM	1mb	690,-	690,-
Šachtový poklop 60*60cm 1,5tun	1ks	4.200,-	4.200,-
Betonáž vjezdu	1ks	200,-	200,-
Výšková úprava dveří	1ks	200,-	200,-
Vnitro staveništní přesun hmot	15,4tun	120,-	1.848,-
Úprava brány	1ks	1.400,-	1.400,-
Rozprostření ornice v rovině	10m ²	70,-	700,-
Celkem			76.552,25

Kostky mozaik dodání Turpišova,Loudátova	29,7tun	3.200,-	95.040,-
Celkem			95.040,-

Součet cen : Turpišova ulice	379.664,9
Loudátova ulice	76.552,25
Dlažba mozaik	95.040,-

Cena celkem	551.257,15
DPH 21%	115.764,-
Cena celkem	667.021,15

Vypracoval : Daniel Kolínský