

**„Dostavba přístřešků nad venkovní terasy“
MŠ Klíčanská, Klíčanská 1677/20, Praha 8 - Kobylisy**

Smlouva o dílo č. VR 56/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524




Bankovní ústav : 

Číslo účtu : 

E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený/jednající : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti
IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
zápis v obchodním rejstříku: ze dne 9.11.2010 spis.zn. C 172194 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:
„Dostavba přístřešků nad venkovní terasy“, MŠ Klíčanská, Klíčanská 1677/20, Praha 8 - Kobylisy
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.7.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od výzvy objednatele**

- Termín dokončení díla: **do 31.10.2017**

Místo plnění díla **MŠ Klíčanská, Klíčanská 1677/20, Praha 8 - Kobylisy**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši [REDAKCE]
[REDAKCE]
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2. Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušování výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být

v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatel z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před

odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v

rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 17. 07. 2017

V Praze dne 17. 7. 2017

Za objednatele :


Za zhotovitele :



Ing. Stanislav Hladis
ředitel Servisního střediska



Fra
104
IČ:



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.7.2017

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11009 MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČO: 00000000

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v


Franti
104 0
IČ 24

③
s.r.o.

dne

03.07.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Přístřešek A	0				
11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístře	0				
02	Terasa	0				
11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístře	0				
03	Přístřešek B	0				
11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístře	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
43	Schodiště	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesafské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	01	Přístřešek A
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vyklizení prostor, vystěhování	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí, jejich označení	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	110000014v	Provedení ochranných opatření, ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch a zeleně, profezání větví stromů do 3 m	soubor			
5	110000017v	Provedení oprav stávajících zpev.ploch, oplocení	soubor			
6	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
7	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry, vyhodnocení	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
		Terasa A : 6,965*5,035				
9	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2, schodiště	m2			
		schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1				
10	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3			
		A : 0,6*0,6*0,2				
11	963023612R01	Vybourání schod.stupňů betonových-odsekání	m			
12	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad.vrstvy betonu	m2			
		Terasa A : 6,965*5,035				
		schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1				
13	967022681R00	Přisekání ploch stupňů -odstranění lepidla, degrad.bet.mazaniny	m			
		schody ter.A : (2,935+2*0,3)				
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			
		Terasa A : 6,965*5,035				
		schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1				
Díl: 1		Zemní práce				
15	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3			
		A : 0,6*0,6*0,80				
16	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800*10				
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	01	Přístřešek A
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3			
Položka pořadí 15 : 1,72800						
22	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
A : 6						
Díl: 43		Schodiště				
23	389381001RT3	Dobetonování schodiště+bednění, betonem třídy C 20/25	m3			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace	m2			
Terasa A : 6,965*5,035 schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1						
25	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, schodiště,svislé plochy	m2			
schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	938901132R01	Čištění - vycištění odvodňovacího kanálu	m			
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní objekty	t			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
29	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m			
krokve A : 11*5,45						
30	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m			
pásy A : 4*0,75+4*1,0 sloupky A : 2*2,7+2*2,5+2*3,1 vaznice A : 2*4,17+2*6,0						
31	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3			
pásy A : (4*0,75+4*1,0)*0,10*0,10 krokve A : 11*5,45*0,08*0,16 sloupky A : 2*2,5*0,12*0,12 (2*2,7+2*3,1)*0,14*0,14 vaznice A : 2*4,17*0,12*0,16 2*6,0*0,14*0,22						
32	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m			
pásy A : 4*0,75+4*1,0						
33	762332120Vmm	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva , fošny 8/16	m			
krokve A : 11*5,45						
34	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m			
sloupky A : 2*2,5						
35	762332120Vvx	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranol 14/14	m			

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	01	Přístřešek A
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sloupky A : 2*2,7+2*3,1				
36	762332120Vw	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/16	m			
		vaznice A : 2*4,17				
37	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/22	m			
		vaznice A : 2*6,0				
38	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel vč.dod.kotev	kus			
		A : 6				
39	762841210RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2			
		střecha A : 5,45*6,0				
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			
		pásky A : (4*0,75+4*1,0)*0,10*0,10				
		krokve A : 11*5,45*0,08*0,16				
		sloupky A : 2*2,5*0,12*0,12				
		(2*2,7+2*3,1)*0,14*0,14				
		vaznice A : 2*4,17*0,12*0,16				
		2*6,0*0,14*0,22				
		střecha A : 5,4*6,0*1,05*0,025				
41	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
42	764212621R00	Krytina TiZn RHEINZINK, svítky rš. 670 mm, do 10°	m2			
		střecha A : 5,45*6,0				
43	764292639R00	Strukturální oddělovací vrstva s pojistnou hydroizol	m			
		střecha A : 5,45*6,0				
44	764292651R00	Lemování TiZn RHEINZINK, napojení na stěnu jednodíl, r.š. 180 mm	m			
		střecha A : 6,0				
45	764298611R00	Obvodové lemování střechy TiZn RHEINZINK, r.š.308 mm	m			
		střecha A : 5,4*2				
46	764292661R00	Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK, r.š.250 mm	m			
		střecha A : 6,0				
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2			
		schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1				
		Terasa A : 6,965*5,035				
49	771775109RU7	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2			
		Terasa A : 6,965*5,035				

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	01	Přístřešek A
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2			
schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1						
51	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky a podstupnice	m			
A : 3,6						
52	597642031R	Dlažba Taurus protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1*1,1						
Terasa A : 6,965*5,035*1,1						
53	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Díl: 783		Nátěry				
54	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak	m2			
pásky A : (4*0,75+4*1,0)*4*0,10						
krokve A : 11*5,45*2*(0,08+0,16)						
sloupky A : 2*2,5*4*0,12						
(2*2,7+2*3,1)*4*0,14						
vaznice A : 2*4,17*2*(0,12+0,16)						
2*6,0*2*(0,14+0,22)						
střecha A : 5,45*6,0						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
57	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
58	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
59	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
62	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
63	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
64	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
65	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
66	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
67	VRN5	Provoz investora	Soubor			
68	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	01	Přístřešek A
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	02	Terasy
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vyklizení prostor, vystěhování		soubor		
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení		soubor		
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací		soubor		
4	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch a zeleně		soubor		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické		m2		
		7,77*1,895				
6	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2, schodiště		m2		
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
7	965048150Vmv	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad.vrstvy betonu		m2		
		7,77*1,895				
8	967022681R00	Přisekání ploch stupňů -odstranění lepidla, degrad.bet.mazaniny		m		
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
9	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou		m2		
		7,77*1,895				
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
10	767914810R00	Demontáž zábradlí		soubor		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace, terasy		m2		
		7,77*1,895				
12	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, schodiště,svislé plochy		m2		
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2		
		7,77*1,895				
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
15	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G		m2		
		7,77*1,895				
		(4,27+2*0,3)*0,38				

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	02	Terasa
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,1*2*0,38				
16	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů svislých ploch hladkých do tmele, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2			
		(4,27+2*0,3)*0,38				
		2,1*2*0,38				
17	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m			
		7,8+0,6				
18	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky a podstupnice	m			
		4,2*2+0,6				
		7,8+0,6				
19	771775109RV4	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2			
		7,77*1,895				
20	597642031R	Dlažba Taurus protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		7,77*1,895*1,1				
		(7,8+0,6)*0,15*1,1				
		(4,27+2*0,3)*0,38*1,1				
		2,1*2*0,38*1,1				
21	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
26	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
28	979990162R0v	Poplatek za skládku suti - kov+sklo	t			
29	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
30	VRN0	Ztížené výrobní podmínky		Soubor		
31	VRN1	Oborová přírážka		Soubor		
32	VRN2	Přesun stavebních kapacit		Soubor		
33	VRN3	Mimostaveništní doprava		Soubor		
34	VRN4	Zařízení staveniště		Soubor		
35	VRN5	Provoz investora		Soubor		
36	VRN6	Kompletační činnost (IČD)		Soubor		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	02	Terasa
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	03	Přístřešek B
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vyklizení prostor, vystěhování	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí, jejich označení	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	110000014v	Provedení ochranných opatření, ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch a zeleně	soubor			
5	110000017v	Provedení oprav stávajících zpev.ploch, oplocení	soubor			
6	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
7	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry, vyhodnocení	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
		Terasa B : 6,6*4,84				
9	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2, schodiště	m2			
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
10	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3			
		B : 0,6*0,6*6*0,2				
11	963023612R01	Vybourání schod.stupňů betonových-odsekání	m			
12	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad.vrstvy betonu	m2			
		Terasa B : 6,6*4,84				
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
13	967022681R00	Přisekání ploch stupňů -odstranění lepidla, degrad.bet.mazaniny	m			
		schody ter B : (2,98+2*0,3)				
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			
		Terasa B : 6,6*4,84				
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
Díl: 1		Zemní práce				
15	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3			
		B : 0,6*0,6*6*0,80				
16	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800*10				
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3			

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	03	Přístřešek B
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 15 : 1,72800				
22	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
		B : 6				
Díl: 43		Schodiště				
23	389381001RT3	Dobetonování schodiště+bednění, betonem třídy C 20/25	m3			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace	m2			
		terasa B : 6,6*4,84				
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
25	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, schodiště,svislé plochy	m2			
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	938901132R01	Čištění - vyčištění odvodňovacího kanálu	m			
27	597071261R01	Výměna mřížkového roštu odvodnění terasy-úprava	kus			
28	5534298021R	Rošt Aco N100 mřížkový pozínek 100/12,7 cm	kus			
29	348924211R00	Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.štip.přír,KB-BLOK, doplnění	m			
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní objekty	t			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
32	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m			
		krokve B : 11*5,05				
33	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m			
		pásy B : 4*0,75+4*1,0				
		sloupky B : 2*2,7+2*2,5+2*3,1				
		vaznice B : 2*4,17+2*6,18				
34	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3			
		pásy B : (4*0,75+4*1,0)*0,10*0,10				
		krokve B : 11*5,05*0,08*0,16				
		sloupky B : 2*2,5*0,12*0,12				
		(2*2,7+2*3,1)*0,14*0,14				
		vaznice B : 2*4,17*0,12*0,16				
		2*6,0*0,14*0,22				
35	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m			
		pásy B : 4*0,75+4*1,0				
36	762332120Vmm	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva , fošny 8/16	m			
		krokve B : 11*5,05				
37	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m			

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	03	Přístřešek B
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sloupky B : 2*2,5				
38	762332120Vvx	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranol 14/14	m			
		sloupky B : 2*2,7+2*3,1				
39	762332120Vvw	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/16	m			
		vaznice B : 2*4,17				
40	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/22	m			
		vaznice B : 2*6,18				
41	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel vč.dod.kotev	kus			
		B : 6				
42	762841210RT3	Montáž podbljeni stropů, prkna hoblovaná na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2			
		střecha B : 5,05*6,2				
43	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			
		pásy B : (4*0,75+4*1,0)*0,10*0,10				
		krokve B : 11*5,05*0,08*0,16				
		sloupky B : 2*2,5*0,12*0,12				
		(2*2,7+2*3,1)*0,14*0,14				
		vaznice B : 2*4,17*0,12*0,16				
		2*6,0*0,14*0,22				
		střecha B : 5,2*6,2*1,05*0,025				
44	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
45	764212621R00	Krytina TiZn RHEINZINK, svítky rš. 670 mm, do 10°	m2			
		střecha B : 5,05*6,2				
46	764292639R00	Strukturální oddělovací vrstva s pojistnou hydroizol	m			
		střecha B : 5,05*6,2				
47	764292651R00	Lemování TiZn RHEINZINK, napojení na stěnu jednodíl, r.š. 180 mm	m			
		střecha B : 6,2				
48	764298611R00	Obvodové lemování střechy TiZn RHEINZINK, r.š.308 mm	m			
		střecha B : 5,2*2				
49	764292661R00	Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK, r.š.250 mm	m			
		střecha B : 6,2				
50	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2			
		schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11				
		terasa B : 6,6*4,84				

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	03	Přístřešek B
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	771775109RU7	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex FB9L flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2			
Terasa B : 6,6*4,84						
53	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10, Unifix 2K (lepíadlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2			
schody ter.A : (2,935+2*0,3)*0,1						
schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11						
54	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky a podstupnice	m			
B : 3,6						
55	597642031R	Dlažba Taurus protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
schody ter B : (2,98+2*0,3)*0,11*1,1						
Terasa B : 6,6*4,84*1,1						
56	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Díl: 783 Nátěry						
57	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak	m2			
pásky B : (4*0,75+4*1,0)*4*0,10						
krokve B : 11*5,05*2*(0,08+0,16)						
sloupky B : 2*2,5*4*0,12						
(2*2,7+2*3,1)*4*0,14						
vaznice B : 2*4,17*2*(0,12+0,16)						
2*6,0*2*(0,14+0,22)						
střecha B : 5,05*6,2						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
60	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
62	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
64	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
65	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
66	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
67	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
68	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
69	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
70	VRN5	Provoz investora	Soubor			
71	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy
O:	03	Přístřešek B
R:	11009	MŠ Klíčanská, Praha 8 - dostavba přístřešků a oprava terasy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem