

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel:	134V131000233 NPU-450/103883/2023 Národní památkový ústav, IČ: 75032333 H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661	číslo ZL: 03	
název ZL: EPS a PZTS			
předmět změny: Před demontáží podbití stropů a korkových tepelných izolací nebylo možné zdokumentovat skutečný stav stávajícího vedení EPS a PZTS. Po odkrytí těchto konstrukcí byl zjištěn špatný stav kabelových rozvodů, které byly poškozeny vlivem častého zatékání do objektu. Proto bylo navrženo přeložení a doplnění kabelových tras těchto systémů.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Pro bezpečné a spolehlivé fungování systémů EPS a PZTS je nutné nahradit původní poškozené kabely.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Skutečný stav rozvodů bylo možno zjistit až po kompletním rozkrytí podbití a korkových tepelných izolací.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle nálezoové situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla:		NE rozpočet: méněpráce NE	
		cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:		ANO rozpočet: vícepráce ANO	
		cena: bez DPH 648 754,00 Kč 21%DPH 136 238,34 Kč celkem 784 992,34 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH 648 754,00 Kč 21%DPH 136 238,34 Kč celkem 784 992,34 Kč	
vliv na termín dokončení: Rozsah víceprací může mít vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
přílohy : Rozpočet Přehled změn a dodatků Rekapitulace nákladů			
podpis zhotovitele:	Datum <u>8.10.24</u>		
podpis projektanta :	Datum <u>8.10.24</u>		
podpis TDS :	Datum <u>8.10.24</u>		
podpis objednatele:	Datum <u>8.10.24</u>		

		číslo ZL:
		03
Vyřídění Projektanta Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Vyřídění TDS Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.		
Vyřídění objednatele Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplývají z nálezoových situací při provádění díla.		
Další vyřídění		

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	VCP 1	VCP č.1
R:	R-24-003.01	ZL_03_EPS a PZTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Technologie EPS - Demontáž + dočasné zprovoznění - materiál				16 668,00	
1	1.1-1	Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 šedá	kpl	2,00000	2 155,00	4 310,00	CN SKS Blansko
2	1.1-2	Krabice GEWISS 44208 240x190x90, IP56	ks	8,00000	539,00	4 312,00	CN SKS Blansko
3	1.1-3	Krabice GEWISS 44009 300x220x120, IP55 pro koppler	ks	4,00000	1 114,00	4 456,00	CN SKS Blansko
4	1.1-4	Drobný inst. materiál (pásky, vruty, hmoždinky...)	kpl	2,00000	1 795,00	3 590,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.2		Technologie EPS - Demontáž + dočasné zprovoznění - práce				68 800,00	
5	1.2-1	Demontáž, přesun a zapojení vybraných prvků a tras EPS	kpl	2,00000	34 400,00	68 800,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.3		Technologie EPS - Zpětná montáž - materiál				5 914,00	
6	1.3-1	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 pro EPS, rudý	kpl	2,00000	532,00	1 064,00	CN SKS Blansko
7	1.3-2	Trubka pevná 20 FRAENKISCHE PVC ISOFIX-EL-F-20 PEVNÁ	m	60,00000	21,00	1 260,00	CN SKS Blansko
8	1.3-3	Drobný inst. materiál (pásky, vruty, hmoždinky, příchytka, spojky...)	kpl	2,00000	1 795,00	3 590,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.4		Technologie EPS - Zpětná montáž - práce				135 508,00	
9	1.4-1	Zpětná montáž hlásičů, kabeláží a souvisejících prvků EPS	kpl	2,00000	62 766,00	125 532,00	CN SKS Blansko
10	1.4-2	Funkční zkouška	kpl	2,00000	4 988,00	9 976,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.5		Technologie PZTS - Demontáž + dočasné zprovoznění - materiál				6 104,00	
11	1.5-1	FI-HT06	kpl	2,00000	718,00	1 436,00	CN SKS Blansko
12	1.5-2	Drobný inst. materiál (pásky, vruty, hmoždinky...)	kpl	2,00000	2 334,00	4 668,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.6		Technologie PZTS - Demontáž + dočasné zprovoznění - práce				71 244,00	
13	1.6-1	Demontáž, přesun a zapojení vybraných prvků a tras PZTS	kpl	2,00000	35 622,00	71 244,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.7		Demontáž, přesun a zapojení vybraných prvků a tras PZTS				87 454,00	
14	1.7-1	FI-HT06	m	800,00000	20,00	16 000,00	CN SKS Blansko
15	1.7-2	Lišta vkladací LHD 20x20	m	400,00000	34,00	13 600,00	CN SKS Blansko
16	1.7-3	PIR detektor pohybu EV1012 - výměna za staré	ks	16,00000	3 192,00	51 072,00	CN SKS Blansko
17	1.7-4	Drobný inst. materiál (pásky, vruty, hmoždinky,...)	kpl	2,00000	3 391,00	6 782,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.8		Technologie PZTS - Zpětná montáž - práce				82 576,00	
18	1.8-1	Zpětná montáž detektorů, kabeláží a souvisejících prvků PZTS včetně nových tras z důvodu přemístění expandéru	kpl	2,00000	35 968,00	71 936,00	CN SKS Blansko
19	1.8-2	Funkční zkouška	kpl	2,00000	5 320,00	10 640,00	CN SKS Blansko
Díl: 1.9		Ostatní				174 486,00	
20	1.9-1	Odprogramování vybraných hlásičů z ústředny EPS při demontáži + dočasného zprovoznění	kpl	1,00000	7 394,00	7 394,00	CN SKS Blansko
21	1.9-2	Naprogramování ústředny EPS po zpětné montáži	kpl	1,00000	17 182,00	17 182,00	CN SKS Blansko
22	1.9-3	Odprogramování demontovaných prvků z ústředny PZTS při demontáži + dočasné zprovoznění	kpl	1,00000	8 140,00	8 140,00	CN SKS Blansko
23	1.9-4	Naprogramování ústředny PZTS po zpětné montáži	kpl	1,00000	13 832,00	13 832,00	CN SKS Blansko
24	1.9-5	Revize	kpl	1,00000	12 660,00	12 660,00	CN SKS Blansko
25	1.9-6	Zákres skutečného provedení	kpl	1,00000	14 922,00	14 922,00	CN SKS Blansko
26	1.9-7	Obhlídka, zhodnocení, stanovení postupů a řešení	kpl	1,00000	12 356,00	12 356,00	CN SKS Blansko
27	1.9-8	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, režie, ...)	kpl	1,00000	88 000,00	88 000,00	CN SKS Blansko

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	VCP 1	VCP č.1
R:	R-24-003.01	ZL_03_EPS a PZTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustav a / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------------------------------------