

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 1
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 15.7.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – stavební část – recepce.		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 359 696,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Montáž SDK
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Zdivo Popis a zdůvodnění změny: - Na místo částečné penetrace stěn a provedení nových omítek s výmalbou provedena SDK předstěna v místech čekací zóny, v místě stupaček provedeno třístranné obložení s výdřevou a v místě za recepcí z důvodu vhodného povrchu pro instalaci fototapety a v případě budoucích oprav vhodná demontáž. Zároveň byl SDK překryt odhalený otvor pod stropem. - Po demontáži otopného tělesa zůstaly původní stupačky, které jsou překryty SDK sloupem, ve kterém je vytvořena výdřeva pro kotvení železné konstrukce v prostoru čekací zóny. - Po demontáži původního obložení stěny byla původní dvířka hydrantu nepoužitelná, nahrazena novými a opatřena nátěrem a šablonování „H“ dle požadavku BOZP ze strany investora.		
Počet připojených listů specifikací:		1
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx		
Stanovisko investora: xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 1
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – stavební část – recepce.	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Zdivo Popis a zdůvodnění změny: - Na místo částečné penetrace stěn a provedení nových omítek s výmalbou provedena SDK předstěna v místech čekací zóny, v místě stupaček provedeno třístranné obložení s výdřevou a v místě za recepcí z důvodu vhodného povrchu pro instalaci fototapety a v případě budoucích oprav vhodná demontáž. Zároveň byl SDK překryt odhalený otvor pod stropem. - Po demontáži otopného tělesa zůstaly původní stupačky, které jsou překryty SDK sloupem, ve kterém je vytvořena výdřeva pro kotvení železné konstrukce v prostoru čekací zóny. - Po demontáži původního obložení stěny byla původní dvířka hydrantu nepoužitelná, nahrazena novými a opatřena nátěrem a šablonování „H“ dle požadavku BOZP ze strany investora		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položka: Zdivo	Položka: Zdivo	
51 220,- Kč	96 954,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
Položka: Zdivo	Položka: Zdivo	
45 734,- Kč	504 634,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	