

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obchodní akademie
Objekt:
D14 - Slaboproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Aricoma Systems a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 4308697
DIČ: CZ04308697

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 289 840,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 289 840,00	21,00%	690 866,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 980 706,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: D14 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Aricoma Systems a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 289 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV		2 456 225,00
741 - Elektroinstalace - silnopr		58 703,00
742 - Elektroinstalace - slabopr		2 397 522,00
M - Práce a dodávky M		618 965,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		618 965,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		102 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		111 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		111 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: D14 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Aricoma Systems a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 289 840,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 456 225,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 58 703,00

1	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	380,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016								
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	437,000			CS ÚRS 2024 01
VV					437,000			
3	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011								
4	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
6	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 397 522,00

8	K	7420000.1	Požární ucpávky montáž+materiál	kpl	1,000			
9	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	600,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002								
10	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	52,500			CS ÚRS 2024 01
VV					52,500			
11	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	157,500			CS ÚRS 2024 01
VV					157,500			
12	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	420,000			CS ÚRS 2024 01
VV					420,000			
13	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	510,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110041								
14	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	157,500			CS ÚRS 2024 01
VV					157,500			
15	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	378,000			CS ÚRS 2024 01
VV					378,000			
16	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	135,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110102								
17	M	RMAT0003	Žlab PVC80/60 včetně doplňků	m	120,000			
18	M	RMAT0004	Drátěný žlab 150x50 pozink	m	15,000			
19	M	RMAT0005	Hmoždinka + vrut	kus	5 000,000			
20	M	RMAT0006	Ostatní drobný materiál	kpl	1,000			
21	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	240,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110104								
22	M	1000222929	KOPOS PK 210X70 D HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ	m	240,000			
23	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	27 100,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002								
24	M	34121321	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6	m	32 520,000			CS ÚRS 2024 01
VV					32 520,000			
25	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	390,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124012								
26	M	NWG.0069381.U RS	Univerzální optický kabel CLT, 8 vláken SM 9/125µm, FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca, J/A-DQ(BN)H8E9/125	m	468,000			
VV					468,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	742124014	Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna	kus	64,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124014					
28	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	4,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001					
29	M	35712020	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 18U/600x600mm	kus	4,000			S ÚRS 2024 01
30	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330005					
31	M	35712063.1	Stojanový datový rozvaděč serverový 45U 800*1000	kus	1,000			
32	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	5,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022					
33	M	35712109	panel rozvodný 19" 1U 7x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	5,000			S ÚRS 2024 01
34	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	33,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
35	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	33,000			S ÚRS 2024 01
36	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	22,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330024					
37	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	22,000			S ÚRS 2024 01
38	M	37400000.1	Patch kabel Cat6 1 m	kus	300,000			
39	M	3740000.2	Patch kabel Cat6 2 m	kus	100,000			
40	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	6,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330036					
41	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	6,000			S ÚRS 2024 01
42	M	35700000.1	Kazeta optických svárů	kus	7,000			
43	M	35700000.2	Optická spojka 9/125 SC	kus	64,000			
44	M	3570000.3	Pigtail SC, 1m, 9/125 SM	kus	64,000			
45	M	35700000.4	Patch kabel SC – LC duplex 2m	kus	16,000			
46	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	238,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
47	M	RMAT0001	Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a konektorů RJ45	kus	39,000			
48	M	RMAT0002	Zásuvka datová 2x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a konektorů RJ45	kus	199,000			
49	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	437,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
50	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	32,000			S ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330102					

D M

Práce a dodávky M

618 965,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

618 965,00

51	K	460941121	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	490,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941121					
52	K	460941232	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	210,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941232					
53	K	468081326	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081326					
54	K	468082222	Vybourání otvorů ve stropěch a klenbách železobetonových plochy přes 0,09 do 0, 25 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468082222					
55	K	468101132	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	210,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101132					
56	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	490,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111122					
57	K	468120001	Likvidace odpadů	kpl	1,000			

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

102 950,00

58	K	HZS0001	Úklid	hod	225,000			
59	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

111 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				111 700,00	
60	K	00001.1	VRN včetně dopravy	kpl	1,000			
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					