

Psychiatrická
nemocnice
Kosmonosy

Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013.
IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
datová schránka: yabmrnn

Lipy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119
www.pnkosmonosy.cz

OBJEDNÁVKA

Adresát:

JK Ježek s.r.o.
Hrnčířská 75
Bělá pod Bezdězem
294 21


IČO 06656692
DIČ CZ06656692

Objednávka číslo: **459/Ný/2024**
Datum vystavení: 9.10.2024
Místo vystavení: ředitelství
Vytizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon:
E-mail:

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás drobné opravy, malířské, lakýrnické a natěračské práce v prostoru centrálního přístupového schodiště objektu Žižkova 1057 v Mladé Boleslavi. Dílo včetně přípravných prací bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem..... 118.025,25,- Kč Akceptuji:  JK JEŽEK s.r.o. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692 Tel. 602 233 430, e-mail: jjezek@quick.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů** od data vystavení.
Příjem faktur pouze v elektronické podobě: fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně - technický náměstek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **PN Kosmonosy malířské a natěračské práce**

Název objektu **Žižkova 1057 schodiště malířské a natěračské práce**

JKSO

EČO

Místo

Kosmonosy

IČO

DIČ

Objednatel **PN Kosmonosy**

Projektant

Zhotovitel **JK Ježek s.r.o.**

Zpracoval **Ježek Jaroslav**

06656692

CZ 06656692

06656692

CZ 06656692

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 2,00% 2 235,02
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV	Dodávky	26 941,57	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 0,00
4		Montáž	84 809,64	11		0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Doprava 2,00% 2 235,02
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.)		111 751,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 4 470,04
20	HZS		1 804,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 118 025,25

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 118 025,25

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 118 025,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JK JEŽEK s.r.o.

Realizace staveb, jejich změn a odstraňování
Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
Tel: 602 233 430 e-mail: jezek.quick@quick.cz

ROZPOČET

JK JEŽEK S.R.O.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
Tel. 602 233 430, e-mail: jezek.quick.cz

Stavba: PN Kosmonosy malířské a natěračské práce
Objekt: Žižkova 1057 schodiště malířské a natěračské práce

Objednatel: PN Kosmonosy
Zhotovitel: JK Ježek s.r.o.
Místo: Kosmonosy

Zpracoval: Ježek Jaroslav
Datum: 26. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 111 751,21 0,236

783 Dokončovací práce - nátěry 80 631,29 0,102

1	783118211	Madlo zábradlí-Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m	33,000	52,80	1 742,40	0,010
2	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	79,100	113,30	8 962,03	0,005
3	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	79,100	150,70	11 920,37	0,011
4	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	79,100	145,20	11 485,32	0,009
5	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	79,100	148,50	11 746,35	0,009
6	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	106,300	24,64	2 619,23	0,000
7	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	106,300	72,05	7 658,92	0,017
8	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	106,300	217,80	23 152,14	0,035
9	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	25,000	27,17	679,25	0,000
10	783822201	Lokální vyrovnaní omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl do 0,1 m2	kus	12,000	55,44	665,28	0,005

784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 119,92 0,134

11	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	255,700	7,55	1 930,54	0,000
12	784111017	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	255,700	21,56	5 512,89	0,000
13	784161007	Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti podlaží v do 3,80 m	m	32,000	29,04	929,28	0,000
14	784161207	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	8,000	59,18	473,44	0,004
15	784171007	Oleповání vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m	56,000	14,08	788,48	0,000
16	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	58,800	1,60	94,08	0,000
17	58124850	fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	56,000	8,77	491,12	0,000
18	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	80,000	6,73	538,40	0,000
19	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	84,000	6,67	560,28	0,004
20	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	255,700	23,21	5 934,80	0,051
21	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	255,700	54,23	13 866,61	0,074

HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 804,00 0,000

22	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník Stěhování,zakrývání a částečný úklid)	hod	4,000	451,00	1 804,00	0,000
----	---------	--	-----	-------	--------	----------	-------

Celkem 113 555,21 0,236