

## Cenová nabídka - „Výměna podlahových krytin + výmalba kanceláří - Plzeň“

17.10.2024

Popis položky	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
<b>Výměna podlahových krytin - koberec</b>						
koberec - min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním, barva bude upřesněna dle předloženého vzorníku, JEDNÁ SE O ČISTOU PODLAHOVOU PLOCHU NUTNO DO CENY ZAPOČÍTAT PROŘEZ	m2	246,58	570,00	140 550,60	29 515,63	170 066,23
PVC - min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním, barva bude upřesněna dle předloženého vzorníku, JEDNÁ SE O ČISTOU PODLAHOVOU PLOCHU NUTNO DO CENY ZAPOČÍTAT PROŘEZ		58,85	554,00	32 602,90	6 846,61	39 449,51
demontáž 1x vrstva staré krytiny včetně odvozu a likvidace staré krytiny (při předání prohlášení o odpadech)	m2	305,43	85,00	25 961,55	5 451,93	31 413,48
celoplošné přebroušení stávajícího podkladu - odstranění zbytků lepidel včetně brusiva, zalití zjištěných trhlin vysrávkovou hmotou pro hlubší trhliny, lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysrávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou <b>potřeba nacenit odhad na základě prohlídky,</b>	kpl	1,00	37 695,00	37 695,00	7 915,95	45 610,95
celoplošná penetrace na savé podklady (betony)	m2	58,85	165,00	9 710,25	2 039,15	11 749,40
samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení	m2	58,85	354,00	20 832,90	4 374,91	25 207,81
celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu včetně lepidla a svarů	m2	305,43	205,00	62 613,15	13 148,76	75 761,91
soklová lišta včetně montáže - ukončení krytin po obvodě PVC lištou cca 3 cm vysokou- <b>přesné zaměření na základě prohlídky</b>	kpl	1,00	29 622,00	29 634,00	6 223,14	35 857,14
přesun hmot, dopravy	kpl	1,00	15 450,00	15 450,00	3 244,50	18 694,50
<b>Celkem za výměnu podlahových krytin</b>				<b>375 050,35</b>	<b>78 760,57</b>	<b>453 810,92</b>

<b>Výmalba kanceláří a vnitřních prostorů</b>						
dle potřeby oškrábání, vyspravení trhlin a otvorů, stěrkování, přebroušení, penetrace a dvojnásobný oškrábání bílý nátěr - postup dle standardů v příloze č. 3 - <b>budova Hájkova 14, Plzeň</b>	m <sup>2</sup>	168	89	14 952,00	3 139,92	18 091,92
dle potřeby oškrábání, vyspravení trhlin a otvorů, stěrkování, přebroušení, penetrace a dvojnásobný oškrábání bílý nátěr - postup dle standardů v příloze č. 3 - <b>budova Nám. Č. bratří 8, Plzeň</b>	m <sup>2</sup>	752	89	66 928,00	14 054,88	80 982,88
zakrytí dotčených ploch, hrubý úklid po provedení maleb a odstranění zbytků maleb mokrou cestou	kpl	2	3000	6 000,00	1 260,00	7 260,00
<b>celková cena za malování</b>				<b>87 880,00</b>	<b>18 454,80</b>	<b>106 334,80</b>

<b>Vystěhování a nastěhování nábytku, hrubý úklid</b>						
vystěhování a nastěhování nábytku (na chodbu) v kancelářích uvedených v příloze č. 1	kpl	1,00	34 500,00	34 500,00	7 245,00	41 745,00
<b>Celkem vystěhování a nastěhování nábytku</b>				<b>34 500,00</b>	<b>7 245,00</b>	<b>41 745,00</b>

<b>Celkem nabídková cena</b>				<b>497 430,35</b>	<b>104 460,37</b>	<b>601 890,72</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

poznámka :

- součástí provedení je vystěhování a nastěhování nábytku včetně zakrytí dotčených ploch
- položky bez udání výměry nebo označené jako kpl nutno zaměřit na místě při prohlídce
- požadujeme minimalizovat počet spojů podlahové krytiny v každé jednotlivé místnosti (dle šíře místnosti a výrobní šíře pod.krytiny)
- Dodavatel musí v ceně za MJ podlahové krytiny počítat i s prořezem
- praskliny na stěnách budou vyžadovat sádrování

zpracoval: 