

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

5991/2024

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo:

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

Zástupce:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

ve věcech technických:

[redacted] – náměstek pro investice

[redacted] – vedoucí oddělení investic

[redacted] – investiční technik

IČO:

27661989

DIČ:

CZ27661989

Číslo účtu:

2108637168/2700

Telefon:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

ID DS:

upjeuej

Zápis v OR:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

1.2. Zhotovitel

: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo

: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Statutární orgán

: Pavel Navláčil, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

Osoby oprávněné jednat

:

a) ve věcech smluvních

:

b) ve věcech technických

: [redacted] stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

IČO

: 25301144

DIČ	:	CZ25301144
Plátce DPH	:	Ano
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ¹	:	1400287359/0800
Tel.	:	577 212 049
E-mail	:	info@navlacil.cz
ID datové schránky	:	5f2pqxs

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, zcela jim rozumí, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	:	KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy
Místo stavby	:	Katastrální území Příluky u Zlína (635812), st. 705/1, 322/1 Katastrální území Zlín [635561]), st. 6511, 3922/1, 3972/7
Stavební povolení/ohlášení	:	Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP - Číslo jednací dokumentu: MMZL 094302/2024 ze dne 03. 05. 2024. Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25 - bude předáno po podpisu smlouvy
Projektová dokumentace	:	pro provádění stavby zpracovaná, společností: - LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno (Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25), zpracovaná pod zakázkovým číslem DSP 50 – 2023 a datem 03 - 2024,a FABEDI, s.r.o., Nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice (Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP) zpracovaná pod zakázkovým číslem 23-27 a datem 12,2023
Projektant (GP) a Autorský dozor (AD)	:	bude sdělen po jeho výběru
Technický dozor stavebníka	:	bude sdělen po jeho výběru
Koordinátor BOZP objednatele	:	bude sdělen po jeho výběru
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	stavbyvedoucí zástupce stavbyvedoucího
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:	:	– náměstek pro investice – vedoucí oddělení investic

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“
(dále jen „**dílo**“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu po odstranění vad a nedodělků.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení staveb** specifikované zejména:

- projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., Křof-tova 45, 616 00 Brno, zpracovaná pod zakázkovým číslem DSP 50 – 2023 a datem 03 - 2024,
- projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností FABEDI, s.r.o., nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice, zpracovaná pod zakázkovým číslem 23-27 a datem 12,2023.zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací podmínky**“),
- podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- stavebním povolením,
- vyjádřením dotčených orgánů,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále též „**DSPS**“).

- 2.3. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

2.4.1. Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25

2.4.1.1. SO 01 Rekonstrukce přístavby C

2.4.1.2. SO 02 Centrum digestivní endoskopie

2.4.2. Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP

2.4.2.1. SO 700 Bourací práce

2.4.2.2. SO 701 Modernizace 7.NP

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatel, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně písemně objednatel upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

- 2.6. **Kompletním zhotovením stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení plně provozuschopného, funkčního a bezpečného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení a užívání díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „**Zásad organizace výstavby**“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.4. projednání se zástupcem objednatele a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.6. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, pravidelná denní koordinace s provozem oddělení v budově 25 (včetně zpracování postupových harmonogramů) apod.,
- 2.7.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla zahrnující prověření stávajících skladeb souvrství podlah,
- 2.7.8. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/příslušnou prováděcí dokumentací (dále také jen „**PD**“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „**KD**“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 2.7.9. předání všech technologických postupů provádění jednotlivých částí díla,
- 2.7.10. zachování neomezeného vstupu do rekonstruované budovy,
- 2.7.11. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.
- 2.7.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění požární ochrany při provádění díla,
- 2.7.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.16. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**stavební zákon**“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.17. provedení **individuálního a komplexního vyzkoušení částí stavby** (díla) a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.18. bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.19. dokumentace skutečného provedení stavby,
- 2.7.20. příprava podkladů a součinnost pro zajištění, kolaudace stavby (díla) a případné změny stavby před dokončením,
- 2.7.21. průběžné zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby,
- 2.7.22. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.24. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány

- v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.25. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby, obsahující zejména podmínky provozu, údržby apod. dodávaných strojů, zařízení a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla. Včetně přehledného harmonogramu údržby, přičemž neuvedení příslušné činnosti znamená, že není třeba činnost vykonávat, aniž to má vliv na plnění záruk a deklarované životnosti;
- 2.7.26. předání **záručních listů a návodů k obsluze (manuálů)** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.27. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.28. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění** dle čl. 12 této smlouvy,
- 2.7.29. zachování a neomezení dopravní obslužnosti areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s., včetně projednávání všech možných kolizí dopravy nebo zhoršení podmínek dopravy v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v dostatečném předstihu, a zahrnutí všech případných připomínek uživatele k úpravám,
- 2.7.30. parkování vozidel účastníků výstavby a vozidel na dopravu materiálů výstavby pouze v prostorách zařízení staveniště, ne v prostorách areálu nemocnice, náklady na zajištění opatření stavby ve ztížených klimatických podmínkách a zimní opatření tak, aby bylo možné realizovat stavební práce bez přerušení a dodržet technologické postupy realizace stavby,
- 2.7.31. provedení řádné pasportizace stávajících stavů území dle příslušné projektové dokumentace. Pasportizací je míněno prokazatelné doložení stávajícího stavu před zahájením realizace stavebních a přípravných prací. Pasportizace bude předána objednateli 1x v digitální formě na digitálním přenosném nosiči,
- 2.7.32. po dobu realizace akce (provádění díla) dodržování zákazu kouření v budově č. 25 a v prostoru staveniště,
- 2.7.33. zabezpečení a předání všech dokladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního povolení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),
- 2.7.34. neomezení zdravotnického provozu v budově bez písemného odsouhlasení zástupcem objednatele,
- 2.7.35. zpracování a předání návrhu harmonogramu stavby, v rozsahu a obsahu dle této smlouvy o dílo, nejpozději při podpisu této smlouvy zhotovitelem.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem odborně plně způsobilým k provedení díla, jenž je specifikováno shora v článku 2 této smlouvy a je připraven dílo provést v souladu s požadavky objednatele a podmínkami této smlouvy, a s profesionální péčí zkušeného odborníka plnit veškeré závazky z této smlouvy pro něj vyplývající, a to v nejlepším zájmu objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že má zkušenosti s prováděním obdobného plnění, jaké je předmětem této smlouvy a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu mohly zabránit dodat dílo řádně (bez vad a nedodělků) a včas, za sjednanou cenu dle této smlouvy, v postavení generálního zhotovitele,
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.9 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen

tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Zhotovitel bude informovat objednatele vždy na každém kontrolním dnu o zjištění, zda je či není nesoulad mezi projektovou dokumentací a realizací díla.
- 2.12. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.13. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci zejména z důvodu dle čl. 3 této smlouvy a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.14. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu PDF 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu zpracovaného programu umožňující editaci (DWG., DGN., DOC., EXE. pod) v souladu se zákonem č.283/2021 stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 13 k této vyhlášce.
- 2.14.1. Zhotovitel je povinen do DSPS zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.14.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.14.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 2.15. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.16. Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí bezpodmínečně korespondovat (být shodná) s tištěnou formou dokumentace skutečného provedení. **DSPS bude obsahovat také:**
- 2.16.1. Seznam všech změn na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- 2.16.2. návrh provozního řádu dle odst. 2.7.25 této smlouvy;
- 2.16.3. prohlášení zhotovitele o provedení stavby dle DSPS, podepsané statutárním zástupcem zhotovitele;
- 2.16.4. doklady dle odst. 11.5.4 této smlouvy
- 2.17. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou **DSPS** předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 2.18. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.19. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.20. Zhotovitel předloží zástupci objednatele poddodavatelský systém realizace stavby. Poddodavatelský systém bude obsahovat seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla. Poddodavatelský systém bude zahrnovat zejména poddodavatele:
- 2.20.1. silnoproudé elektroinstalace
- 2.20.2. slaboproudé elektroinstalace
- 2.20.3. vzduchotechniky

- 2.20.4. měření a regulace
- 2.20.5. elektricky ovládaných dveří
- 2.20.6. medicínální plyny
- 2.20.7. zdravotnická technologie
- 2.21. Pokud poddodavatelský systém dle výše uvedeného bude obsahovat více poddodavatelů, zahrne zhotovitel do předloženého poddodavatelského systému poddodavatele převažující části dané profese. Předaný poddodavatelský systém je pro zhotovitele závazný. Poddodavatelský systém lze měnit pouze ze závažných důvodů. Zhotovitel je povinen na KD informovat objednatele o změně poddodavatelského systému.
- 2.22. U poddodavatelů bude vždy uvedený název firmy, platné telefonní číslo, emailová adresa a jakou část bude poddodavatelsky realizovat. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat účast poddodavatelů na kontrolních dnech stavby a zhotovitel je povinen zabezpečit účast poddodavatelů.
- 2.23. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací řízení**“), kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.24. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.25. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.26. Zhotovitel plně odpovídá za veškerou činnost svých poddodavatelů a je povinen kontrolovat u nich plnění všech podmínek a povinností, stanovených mu jako zhotoviteli touto smlouvou, vůči objednateli, případně zajišťovat jejich nápravu.
- 2.27. U běžných nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel zajistit a provést na své náklady takové opatření, které uvede podmínky provádění díla do souladu s předepsanými technologickými postupy jednotlivých prací.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv **změna** této smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, musí být sjednána jako **dodatek** ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon 134/2016 Sb.**“).

3.3. Vyhrazené změny závazku

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu

s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případech uvedených v odst. 5.5. této smlouvy

3.3.2. **Změna termínu plnění**

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- a) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
- b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
- c) Vyšší moc, nepříznivé klimatické jevy, dlouhodobě se vymykající obvyklým průměrným hodnotám, které objektivně brání provádění díla či dodržení technologických postupů nutných v rámci provádění díla.

3.3.2.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu. Délka prodloužení doby plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna ve stavebním deníku. Zápis může být podkladem pro dodatek smlouvy. Na každé prodloužení doby dokončení díla musí být zpracovaný změnový list stavby.

3.3.3. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to zejména z důvodů:**

3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

3.3.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

3.3.3.3. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla

3.3.3.4. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací,

3.3.3.5. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,

3.3.3.6. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,

3.3.3.7. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

3.3.3.8. požadavků dotčených orgánů v jejich závazných stanoviscích, a další opatření které budou uvedeny ve stavebních povoleních,

3.3.3.9. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala.

3.4. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

3.5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.6. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**.

3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu objednateli nejpozději na nejbližším KD k projednání.

3.8. **Změnový list**

3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky přesně popsána i ve vztahu k projektu a oceněnému soupisu prací (rozpočtu) a cenově

- specifikována ve Změnovém listu, a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
- 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli.
- 3.8.3. Změnové listy předané zhotovitelem budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.9. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.9.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v oceněném soupisu prací (rozpočtu) obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny v maximální výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 3.9.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo „soubor“ pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- 3.9.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** plnění - stavebních prací) bude **do 7 dnů od doručení výzvy objednatele** zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.
- Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně:
- 4.1.1. pro část „Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- 4.1.2. pro část „Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25“ do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- Lhůtu počínaje od nabytí účinnosti této smlouvy po doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště si objednatel vyhrazuje za účelem zajištění připravenosti prostor stavby ze strany objednatele a požadavku na objednatele na připravenost stavby, tak aby bylo zabezpečeno co nejplynulejší provádění stavby a minimalizován dopad provádění stavby na provoz nemocnice. V případě, že objednatel ve lhůtě do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 60. dne doručena zhotoviteli.
- 4.2. **Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.** Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit doklady o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o pojištění předložil. Den protokolárního předání a převzetí staveniště dle tohoto odstavce je současně posledním dnem lhůty k předložení shora uvedených dokumentů o uzavřeném pojištění.
- 4.3. **Díličí termíny:**
- 4.3.1. Předání poddodavatelského systému dle odst. 2.20 do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3.2. Předání pasportizace stávajícího stavu dle odst. 2.7.31 této smlouvy: do 20 dnů od předání

- staveniště zhotoviteli. Pasportizace bude na přenosném datovém nosiči.
- 4.3.3. Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ – do 123 kalendářních dnů od předání staveniště;
- 4.3.4. Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25“ - do 151 kalendářních dnů od předání staveniště.
- 4.4. Termín řádného **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla do 151 kalendářních dnů od předání staveniště.
- 4.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo i před termínem plnění, pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí díla, stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 4.6. **Harmonogram stavby:**
- 4.6.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení stavebních prací (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 4.6.2. harmonogram bude **členěn dle SO a na kalendářní týdny; v případě požadavku zástupce objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, dílčích termínů plnění, ukončení stavebních prací, zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení popř. bude dále **rozpracován** do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.). V **rozpracovaném** harmonogramu, budou také zohledněny nevyhnutelné úpravy dopravy v areálu objednatel související se stavební činností zhotovitele, stejně tak jako dopady na stávající lékařský provoz uživatele např. při připojování na silnoproudé rozvody, napojování na rozvody vody apod.
- 4.6.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že dílčí termíny a termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 4.6.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.4. a dílčí termíny dle odst. 4.3 dle této smlouvy lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě, a v souladu s ust. této smlouvy (viz odst. 3.3.2 této smlouvy).
- 4.6.5. Místem plnění je budova na pozemku katastrální území Příluky u Zlína (635812), st. 909/1, katastrální území Zlín [635561]), st. 7569/1, katastrální území Zlín (635561), st. 7569/2 a ostatní pozemky v areálu objednatele dotčené výstavbou.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

65 994 582,- Kč 89 haléřů (bez DPH)

13 827 349,-Kč 81 haléřů DPH 21 %

79 821 932,- Kč 70 haléřů (včetně DPH)

Pozn. pro účastníky: V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového oceněného soupisu prací**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
- 5.3.3. Položkový oceněný soupis prací tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření této smlouvy činí DPH 21%.
- 5.5. **Cena díla** podle odst. 5.2. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
 - d) v případě vyhrazené změny dle čl. 3. této smlouvy.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, špatné organizování postupů prací zhotovitelem pro dodržení technologických postupů výstavby.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období na datovém nosiči.
- ~~6.3.1.~~ ~~Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla den odsouhlasení soupisu prací –~~
- 6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
- 6.4.1. faktury za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystaveny v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktury musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 6.5. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem dle odst. 6.6.1. této smlouvy. Faktura v digitální (elektronická) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronická) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li přílohy dle odst. 6.6.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktura v digitální (elektronická) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li odsouhlasení TDS. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu sdělenou objednatelem (postačí prostřednictvím zástupce ve věcech technických) zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 6.6.1. **Přílohou faktury** musí být vždy **písemně** nebo certifikovaným digitálním podpisem **odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb** podepsaný (písemně nebo elektronicky) TDS, a dále **zjišťovací protokol**, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. V případě že součástí faktury za dané období bude **čerpání hodinových zúčtovacích sazeb** dle soupisu prací, bude součástí faktury vždy doklad o čerpání hodin dané položky (zpravidla zápis ze stavebního deníku). **Faktury** musí být před předáním objednateli písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem **odsouhlaseny TDS**. Bez těchto příloh písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem odsouhlasených TDS je faktura neplatná. Faktura je rovněž neplatná není-li písemně podepsána (odsouhlasena) TDS.
- 6.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací, dodávek a služeb** a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce v němž byly stavební práce provedeny.
- 6.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 5 kalendářních dnů** od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
- 6.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.7. **Soupis provedených prací, písemně** nebo certifikovaným digitálním podpisem **schválený** objednatelem prostřednictvím **TDS** je nedílnou součástí **faktury**. Bez tohoto soupisu a příloh dle odst. 6.6.1 a písemně odsouhlasené faktury TDS dle této smlouvy je faktura neplatná.
- 6.8. **Fakturace:**
- 6.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **10. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 5. den měsíce následujícího po

- měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.8.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.8.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle odst. 6.6.1. této smlouvy je objednatel povinen tuto skutečnost do **14 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.8.2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na zákonný úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8.6. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90%** ceny díla bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.8.7. **10%** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel požádá písemně objednatele o uvolnění pozastávky. Součástí žádosti o uvolnění pozastávky bude příslušný protokol o odstranění vad a nedodělků písemně odsouhlasený TDS.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - e) nebude nespolehlivým plátcem,
 - f) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - g) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít nejpozději ke dni **nabytí účinnosti této smlouvy**:
- 7.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby v digitální formě dwg, doc;
- 7.1.2. právoplatné stavební povolení;
- 7.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP- personální zastoupení a oprávnění.
- 7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

7.2.1. staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zhotoviteli na předání a převzetí staveniště.

- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocnými stavebními povoleními. Jediný akceptovatelný přístup do 7.NP budovy je možný pouze stavebním výtahem, umístěným ze západní strany (zadní strany budovy), který bude sloužit jak pro odvoz sutí, tak navážení materiálu a dopravu pracovníků a pro 1.NP z východní strany ze dvora. Je nepřípustné, aby se pracovníci pohybovali volně v prostorech budovy 25, nebo využívali vnitřní výtahy. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 7 dnů od doručení výzvy zhotoviteli na předání a převzetí staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby zejména hlukem a prachem, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.3.1. řádnou ochranu před poškozením nebo zničením všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.3.1.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 8.3.1.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 8.3.1.3. stávající stěny, podlahy, stropy, výplně otvorů a ostatní konstrukce a prvky stavby, které nebudou stavebně upravovány;
- 8.3.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr s objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno;
- 8.3.3. v rámci zařízení staveniště zajistit vytápění, osvětlení, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením prostory pro pořádání KD,
- 8.3.4. v rámci zařízení staveniště zajistit samostatné prostory (uzamykatelnou kancelář - buňku) pro TDS, AD a koordinátora BOZP. Součástí vybavení bude uzamykatelná šatní skříň pro TDS včetně klíčů.
- 8.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební sutě vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením inženýrských sítí a rozvodů a je povinen nést veškeré náklady spojené s náhradními nebo nouzovými opatřeními, které bude objednatel nucen vynaložit v souvislosti s porušením inženýrských sítí a rozvodů ze strany zhotovitele během provozu zdravotnického zařízení.
- 8.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích předpisů, v platném znění.

- 8.8. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovní doby**.
- 8.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., poskytnout koordinátorovi potřebnou součinnost pro plnění jeho povinností. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP a kontrolu kvality díla objednatel, případně subjektům určeným objednatel.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a vydanými stavebními povoleními. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit, kdo jsou **stavbyvedoucí, příp. jejich zástupce**. V případě požadavku objednatel na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomni na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.7. Stavební deník (dále jen SD):

- 9.7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do úplného dokončení stavby SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména dle přílohy č. 12 vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.7.2. Zhotovitel vede stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon.
- 9.7.3. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 9.7.4. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů, jinak smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.7.5. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí to, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.7.6. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.7.7. Režimem stavebního deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku denně dle části B. Záznamy ve stavebním deníku přílohy č. 12 vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 5 kalendářních dnů předem (zápisem do SD nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, rozvody v příčkách a stropěch vody, vytápění, silnoproudu, slaboproudu, VZT a klimatizace, medicinálních plynů, připravenost podlah před vylitím stěrek a pokládkou povrchů apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předává zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 9.10. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.11. Výkresy a vzorky:**
- 9.11.1. výkresy:
- 9.11.1.1. pokud bude realizace díla zejména dle vyhlášky 118/2016 Sb.; 246/2001 Sb., dle zákona 90/2016, směrnice 214/35/EU, zákona 176/2008 Sb., a dle projektové dokumentace vyžadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (technickou, prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 1x v tištěné podobě, 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu).
- 9.11.2. vzorky:
- 9.11.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů, stavebních výrobků nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály, stavebních výrobků a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

- 9.11.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.11.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 7 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele, kterým dodavatel prokáže vhodnost základních požadavků na stavby. Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky, které budou splňovat základní požadavky na stavbu, na ně kladené dle projektové dokumentace a zákonných předpisů. Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technický, provozní a vzhledový (estetický) stav díla.
- 9.11.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
- 9.11.2.4.1. Povrchové úpravy vnitřních podlah
 - 9.11.2.4.2. Obklady, dlažby
 - 9.11.2.4.3. Podhledy
 - 9.11.2.4.4. Interiérové svítidla
 - 9.11.2.4.5. Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, revizní dvířka,
 - 9.11.2.4.6. Koncové prvky medicinálních plynů
 - 9.11.2.4.7. Ventilátorů, kondenzačních jednotek, kazetových jednotek, nástěnných jednotek, výparníkových jednotek, požárních klapek vzduchotechniky
 - 9.11.2.4.8. Viditelné prvky interiéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla
- 9.11.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.11.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle soupisu prací, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 9.11.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.11.2.8. Předložené vzorky (min štítek s fotodokumentací) budou po jejich odsouhlasení odepsány a předány objednateli prostřednictvím TDS.
- 9.12. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný

souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná.

- 9.13. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- 9.14. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **KD** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za sedm dnů**, a to na staveništi. **KD** organizuje TDS, který vyhotoví zápis z **KD** a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací a koordinaci provádění prací se zdravotnickým provozem v dané budově.**
- 10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS nebo zástupce objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP** jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby,
 - mají-li stavební práce negativní dopad na zdravotnický provoz v dané budově, který nebyl předem projednán.
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 10.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 10.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

10.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku, **včetně všech zkoušek, kontrol a revizí** a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převztít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převztít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.

11.2. Zhotovitel doloží splnění dílčích termínů dle odst. 4.3 této smlouvy „Protokolem o splnění dílčího plnění“. Součástí Protokolu o splnění dílčího termínu bude zejména: popis dílčího plnění, datum splnění dílčího termínu, forma výstupu dílčího plnění, stanovisko TDS zda je/není splněn dílčí termín. Seznam vad a nedodělků dílčího termínu. Zhotovitel vystaví a předá objednateli protokol nejpozději v termínech dle odst. 4.3. této smlouvy.

11.3. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí díla dle odst. 4.4 a splnění dílčího termínu dle odst. 4.3.3 této smlouvy se povinně účastní zástupci objednatele, stavbyvedoucí, TDS a případně také AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.4. Předání a převzetí díla a splnění dílčího termínu dle odst. 4.3.3 předchází individuální a komplexní vyzkoušení částí stavby (díla) dle projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakovaná provedení.

11.4.1. Zprovoznění, uvedené do provozu, zaregulování, zkoušky, odzkoušení, vyvážení soustav provozní zkouška, zkoušky kusové, zkoušky dle projektové dokumentace (dále též „**Individuální vyzkoušení**“) částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou:

11.4.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

11.4.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po jejich provedení prostřednictvím TDS.

11.4.2. Komplexní vyzkoušení:

11.4.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k užívání.

11.4.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

- 11.4.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží zástupci objednatele minimálně **10 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem.
- 11.4.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně 72 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 11.4.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

11.5. Přejímací řízení:

- 11.5.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla tím není dotčeno.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Součástí seznamů bude rovněž posouzení stavu stávajících konstrukcí, rozvodů, výplní otvorů. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam vad a nedodělků bude podepsaný TDS při kontrole každé místnosti. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny.
- 11.5.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.5.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **dokumentaci skutečného provedení** stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (shodné s tištěnou formou) na datových nosičích. **DSPS** bude obsahovat:
- 11.5.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.5.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 11.5.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 11.5.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), včetně stanoviska TIČR
 - 11.5.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, dle stavebního povolení

- 11.5.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 11.5.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
- 11.5.4.8. návrh provozního řádu
- 11.5.4.9. protokoly o zaškolení obsluhy
- 11.5.4.10. stavební deník (deníky)
- 11.5.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 11.5.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 11.5.4.13. vyhodnocení výsledků zkušebnímu provozu
- 11.5.4.14. popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
- 11.5.4.15. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 11.5.4.16. protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 7.12.2023, č.j. KHSZL 33627/2023
- 11.5.4.17. doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- 11.5.4.18. doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 7.12.2023, č.j. KHSZL 33627/2023.
- 11.5.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle odst. 11.5.4 této smlouvy v požadované formě a v požadovaném počtu, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.5.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 11.5.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, a stavbyvedoucího a zástupce objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží **nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli** kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **50 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 12.4. Zhotovitel předloží objednateli **nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště** kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **50 000 000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty vad** ve smyslu odst. 13.2 této smlouvy a že zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí, nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, případně jeho vlastnosti mají dopad na zhoršení bezpečnosti osob uvnitř objektu, nebo požární bezpečnosti.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu vad ve smyslu odst. 13.2 této smlouvy zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

- 13.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, uživatele nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 13.11. Zhotovitel předloží nejpozději 10 dní před dokončením díla prostřednictvím TDS jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní kontakt na tuto osobu.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem/uživatelé v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou.
- 14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli, nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace, přesto že-jí neuznává, začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany (případně zhotovitel s uživatelem) písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami (nebo mezi zhotovitelem a uživatelem) k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, včetně osob, kterým uživatel poskytuje zdravotní péči (pacientů) nebo majetku, jedná se o **havarijní stav (havárii)**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany (případně zhotovitel a uživatel) **protokol**, ve kterém objednatel (uživatel) potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (uživatel) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den **prodlení se splněním příslušné smluvní povinnosti v jednotlivém dílčím termínu dle odst. 4.3. této smlouvy**;
- 15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 4.4. této smlouvy**;
- 15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,01 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 0,01 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení;
- 15.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **0,01 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a Přílohou č.2 a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,- Kč**;
- 15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 0,01 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 0,01 % z celkové ceny díla** včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 80 000,- Kč**, jestliže neinformuje objednatele o změně poddodavatele dle odst. 2.23. této smlouvy a práce na stavbě v dané části bude realizovat (z části nebo úplně) jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce bez souhlasu objednatele;
- 15.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3 této smlouvy, nebo za každý započatý den prodlení, ve kterém není taková pojistná smlouva v platnosti, a to ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení, ve kterém je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;

- 15.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 12.4 této smlouvy, nebo za každý započatý den prodlení, ve kterém není taková pojistná smlouva v platnosti, a to ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení, ve kterém je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 000,- Kč** za každý případ zabudovaného prvku, materiálu, který nebude předložený a odsouhlasený dle odst. 9.11.2 této smlouvy;
- 15.14. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.15. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 15.16. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.17. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 15.18. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**. Je-li toto právo na straně objednatele, **musí být rozhodnutí o upuštění od vymáhání smluvní pokuty schváleno příslušnými oprávněnými osobami objednatele**.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran-jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 kalendářních dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od této smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 15 kalendářních dnů**;
- b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**;

16.6. porušení některé z povinností zhotovitele uvedených v odstavci 22.3 nebo v odstavci 22.4 této smlouvy nebo ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 22.3 této smlouvy jako nepravdivé.

16.7. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od této smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů oproti termínu předání staveniště uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

16.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

16.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

16.11. **Důsledky odstoupení** od této smlouvy:

16.11.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.11.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

16.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16.11.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

18.1. Tuto smlouvu, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen **„zákon č. 340/2015 Sb.“**) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována a rovněž vývoj cen jak materiálů a stavebních prací v důsledku Ruské invaze na Ukrajinu. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolností vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.
- 22.2. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na [tel. \[redacted\]](tel:) [mail: poverenec@bnzlin.cz](mailto:poverenec@bnzlin.cz).
- 22.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:

- aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)² (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nepřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
- e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

22.4. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.3 tohoto článku.

22.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

22.6. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

22.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

22.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

22.9. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

22.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

22.11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních).

22.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

22.12.1.1. Příloha č.1 - Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

22.12.1.2. Příloha č.2 - Bezpečnost práce

22.12.1.3. Příloha č.3 - Vstupní podmínky pro dodavatele


22.13. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne


Ve Zlíně dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva



Zhotovitel Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel



Ing. Martin Déva, člen představenstva

KNTB, a.s. – B25 Interna - Modernizace budovy**Celková rekapitulace :**

1.	Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25		bez DPH	DPH	vč. DPH 21%
	SO 01	Rekonstrukce přístavby C	8 004 372,27	1 680 918,18	9 685 290,45
	SO 02	Centrum digestivní endoskopie	36 666 465,77	7 699 957,81	44 366 423,58
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	381 500,00	80 115,00	461 615,00

Celkem :			45 052 338,04	9 460 990,99	54 513 329,03
-----------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

2.	KNTB, a.s., B25 - Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP		bez DPH	DPH	vč. DPH 21%
		Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP	20 942 244,85	4 366 358,82	25 308 603,67

Celkem :			20 942 244,85	4 366 358,82	25 308 603,67
-----------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH :			65 994 582,89	13 827 349,81	79 821 932,70
------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT23
Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 004 372,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 004 372,27	1 680 918,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 685 290,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

LT23

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 004 372,27	9 685 290,45
SO01	Rekonstrukce přístavby C	8 004 372,27	9 685 290,45
D.1.01.1	Stavební část SO01	2 747 474,65	3 324 444,33
A01	Stavební část SO01	2 419 142,99	2 927 163,02
B01	Bourací práce SO01	328 331,66	397 281,31
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	1 249 952,29	1 512 442,27
D.1.01.4b	Ústřední topení	499 615,33	604 534,55
24-197-02-1	1.PP	108 990,00	131 877,90
24-197-02-2	1.NP	292 319,33	353 706,39
24-197-02-3	2.NP	98 306,00	118 950,26
D.1.01.4c	Silnoproud	434 949,00	526 288,29
D.1.01.4d	Slaboproud	173 521,00	209 960,41
D.1.01.4d_1	SK	38 079,00	46 075,59
D.1.01.4d_2	EKV	102 776,00	124 358,96
D.1.01.4d_3	AKTIVNÍ PRVKY	7 761,00	9 390,81
D.1.01.4d_4	HR	24 905,00	30 135,05
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	1 680 642,00	2 033 576,82
D.1.01.4g	Měření a regulace	706 866,00	855 307,86
D.1.01.4h	EPS	187 362,00	226 708,02
D.1.01.4h_1	EPS	120 960,00	146 361,60
D.1.01.4h_2	ER	66 402,00	80 346,42
D.1.01.6	Projekt interieru	323 990,00	392 027,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.1 - Stavební část SO01
Úroveň 3:
A01 - Stavební část SO01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			2 419 142,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 419 142,99	21,00%	508 020,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 927 163,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO01
Úroveň 3: A01 - Stavební část SO01

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 419 142,99
HSV - Práce a dodávky HSV	1 274 797,45
2 - Zakládání	16 466,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 051,91
5 - Komunikace pozemní	2 885,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	316 097,07
61 - Úprava povrchů vnitřních	208 160,16
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	107 936,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	787 663,29
998 - Přesun hmot	13 633,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 144 345,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	74 067,94
713 - Izolace tepelné	23 040,98
714 - Akustická a protiotřesová opatření	61 768,80
762 - Konstrukce tesařské	18 830,00
763 - Konstrukce suché výstavby	184 875,81
766 - Konstrukce truhlářské	109 602,00
767 - Konstrukce zámečnické	105 657,00
769 - Plastové výrobky	1 460,00
776 - Podlahy povlakové	311 596,66
777 - Podlahy lité	7 557,90
781 - Dokončovací práce - obklady	148 362,00
784 - Malby	97 526,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO01

Úroveň 3: A01 - Stavební část SO01

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 419 142,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 274 797,45				
D		2	Zakládání	16 466,88				
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,120	3 824,00	8 106,88	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-101					
	vv		21,2*0,1		2,120			
	vv		Součet		2,120			
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,104	40 000,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-101					
	vv		21,2*26,64/6000*1,1		0,104			
	vv		Součet		0,104			
3	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	138 051,91				
4	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	64,194	815,00	52 318,11	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	vv		C1-01 / C1-03					
	vv		1,65*2,8		4,620			
	vv		C1-03, C1-01 / C1-02					
	vv		2,82*2,8-0,965*2-0,8*2		4,366			
	vv		C1-02					
	vv		1,467*2,8		4,108			
	vv		C1-05					
	vv		(0,75+1,45+0,75)*2,8		8,260			
	vv		C1-07 / C1-08					
	vv		1*2,8		2,800			
	vv		C1-08 / C1-09					
	vv		1*2,8		2,800			
	vv		C1-09, C1-06 / VZT ŠACHTA					
	vv		(1+2,05)*2,8		8,540			
	vv		C1-06 / C1-10					
	vv		3*2,8		8,400			
	vv		C1-10 / C1-11					
	vv		1,75*2,8		4,900			
	vv		C1-11 / C1-12					
	vv		1,75*2,8		4,900			
	vv		C1-12 / C1-13					
	vv		1,75*2,8		4,900			
	vv		C1-06 / C1-10, C1-11, C1-12, C1-13					
	vv		4*2,8-0,7*2*4		5,600			
	vv		Součet		64,194			
5	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	27,692	900,00	24 922,80	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	vv		C1-01, C1-02 / C1-04					
	vv		(6,72+0,52)*2,8		20,272			
	vv		C1-04 / C1-07, C1-08, C1-09					
	vv		2,65*2,8		7,420			
	vv		Součet		27,692			
6	K	317_E	D+M překlad E, 1x100, dl. 1200mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	5 783,00	5 783,00	
7	K	317_F	D+M překlad F, 1x180, dl. 1000mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	4,000	6 260,00	25 040,00	
8	K	317_H	D+M překlad H, 2x100, dl. 1750mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	6 558,00	6 558,00	
9	K	317_I	D+M překlad I, 2x100, dl. 800mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	2,000	5 962,00	11 924,00	
10	K	317_J	D+M překlad J, 1x100, dl. 1500mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	5 902,00	5 902,00	
11	K	317_K	D+M překlad K, 1x100, dl. 750mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	5 604,00	5 604,00	
D		5	Komunikace pozemní	2 885,10				
12	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fr. 0-64					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-104					
	VV		fr. 0-32					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-104					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,090	390,00	1 205,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				316 097,07	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				208 160,16	
16	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	238,380	54,00	12 872,52	CS ÚRS 2024 01
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	238,380	321,00	76 519,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		43,2*2,8+43,65*2,8-2,4*2		238,380			
	VV		Součet		238,380			
18	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	238,380	104,00	24 791,52	CS ÚRS 2024 01
19	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	238,380	310,00	73 897,80	CS ÚRS 2024 01
20	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	123,180	163,00	20 078,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		C1-01					
	VV		2,17		2,170			
	VV		C1-02					
	VV		14,96		14,960			
	VV		C1-04					
	VV		18,45		18,450			
	VV		C1-05					
	VV		87,6		87,600			
	VV		Součet		123,180			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				107 936,91	
21	K	632451234x00	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 50 m, vč. dodávky	m2	2,700	414,00	1 117,80	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-08					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-09					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		2,700			
22	K	632451234x01	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 51 m, vč. dodávky	m2	133,910	420,00	56 242,20	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A3					
	VV		C1-02					
	VV		14,96		14,960			
	VV		C1-03					
	VV		2,33		2,330			
	VV		C1-05					
	VV		87,6		87,600			
	VV		Mezisoučet		104,890			
	VV		Skladba B2					
	VV		C1-06					
	VV		23,34		23,340			
	VV		C1-10					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-11					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-12					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-13					
	VV		1,42		1,420			
	VV		Mezisoučet		29,020			
	VV		Součet		133,910			
23	K	632451234x03	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 55 m, vč. dodávky	m2	2,170	420,00	911,40	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F1					
	VV		C1-01					
	VV		2,17		2,170			
	VV		Součet		2,170			
24	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,106	4 519,00	4 998,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E2					
	VV		C1-04					
	VV		(18,45-7)*0,052		0,595			
	VV		Mezisoučet		0,595			
	VV		Skladba E3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv C1-04					
			vv 7*0,073		0,511			
			vv Mezisoučet		0,511			
			vv Součet		1,106			
25	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,106	421,00	465,63	CS ÚRS 2024 01
26	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,051	40 000,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 01
			vv D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
			vv Skladba E2					
			vv C1-04					
			vv (18,45-7)*8,12/6000*1,1		0,017			
			vv Mezisoučet		0,017			
			vv Skladba E3					
			vv C1-04					
			vv 7*26,64/6000*1,1		0,034			
			vv Mezisoučet		0,034			
			vv Součet		0,051			
27	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie s přelepenými spoji	m2	150,230	19,00	2 854,37	CS ÚRS 2024 01
			vv D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
			vv Skladba A3					
			vv C1-02					
			vv 14,96		14,960			
			vv C1-03					
			vv 2,33		2,330			
			vv C1-05					
			vv 87,6		87,600			
			vv Mezisoučet		104,890			
			vv Skladba B2					
			vv C1-06					
			vv 23,34		23,340			
			vv C1-10					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-11					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-12					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-13					
			vv 1,42		1,420			
			vv Mezisoučet		29,020			
			vv Skladba B3					
			vv C1-07					
			vv 0,9		0,900			
			vv C1-08					
			vv 0,9		0,900			
			vv C1-09					
			vv 0,9		0,900			
			vv Mezisoučet		2,700			
			vv Skladba E2					
			vv C1-04					
			vv 18,45-7		11,450			
			vv Mezisoučet		11,450			
			vv Skladba F1					
			vv 2,17		2,170			
			vv Mezisoučet		2,170			
			vv Součet		150,230			
28	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	157,230	250,00	39 307,50	CS ÚRS 2024 01
			vv C1-01					
			vv 2,17		2,170			
			vv C1-02					
			vv 14,96		14,960			
			vv C1-03					
			vv 2,33		2,330			
			vv C1-04					
			vv 18,45		18,450			
			vv C1-05					
			vv 87,6		87,600			
			vv C1-06					
			vv 23,34		23,340			
			vv C1-07					
			vv 0,9		0,900			
			vv C1-08					
			vv 0,9		0,900			
			vv C1-09					
			vv 0,9		0,900			
			vv C1-10					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-11					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-12					
			vv 1,42		1,420			
			vv C1-13					
			vv 1,42		1,420			
			vv Součet		157,230			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				787 663,29	
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,230	100,00	15 723,00	CS ÚRS 2024 01
			vv C1-01					
			vv 2,17		2,170			
			vv C1-02					
			vv 14,96		14,960			
			vv C1-03					
			vv 2,33		2,330			
			vv C1-04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		18,45		18,450				
	VV		C1-05						
	VV		87,6		87,600				
	VV		C1-06						
	VV		23,34		23,340				
	VV		C1-07						
	VV		0,9		0,900				
	VV		C1-08						
	VV		0,9		0,900				
	VV		C1-09						
	VV		0,9		0,900				
	VV		C1-10						
	VV		1,42		1,420				
	VV		C1-11						
	VV		1,42		1,420				
	VV		C1-12						
	VV		1,42		1,420				
	VV		C1-13						
	VV		1,42		1,420				
	VV		Součet		157,230				
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	180,000	100,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01	
31	K	9_SAN1	D+M sanace SO3 - vnitřní prodyšná HI, kompletní dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-903 a D.1.01.1-002 a kompletní skladba dle D.1.01.1-002	m2	44,725	670,00	29 965,75		
	P		Poznámka k položce: Vytmelení zdíva těsnící maltou, spotř.do 10 kg/m2 Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm Štěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty vč. penetrace(Aplikace ve dvou vrstvách. Prašné a soli poškozené podklady je nutné opatřit penetrací. Položka neobsahuje přípravu podkladu) Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty 2x, netlaková voda, vč. penetrace (pozitivní i negativní strana; Aplikace ve dvou vrstvách. Prašné a soli poškozené podklady je nutné opatřit penetrací. Položka neobsahuje přípravu podkladu)						
32	K	9_SAN2	D+M sanace SO4 - sanační omítkový systém, kompletní dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-903 a D.1.01.1-002 a kompletní skladba dle D.1.01.1-002	m2	59,495	990,00	58 900,05		
	P		Poznámka k položce: Postřik stěn sanační, ručně celoplošně, 6 kg/m2 (Postřik ze suché omítkové směsi. 50 % pokrytí plochy. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.) Omítka jádrová sanační, na stěnách, ruční tloušťka vrstvy 25 mm (Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.)						
33	K	9_SAN3	D+M sanace IN1 - Liniová injektáž zdíva cihelného, kompletní dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-903 a D.1.01.1-002	m	14,650	2 975,00	43 583,75		
	P		Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdíva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.						
34	K	9_SAN4	D+M sanace IN2 - Liniová injektáž pracovní spáry obvodového zdíva bet.kce, kompletní dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-903 a D.1.01.1-002	m	58,910	1 014,00	59 734,74		
	P		Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání 2 komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 0,3kg/m a 10cm tloušťky zdíva). Včetně dodávky injektážní hmoty. Aplikace injektážním zařízením. Položka nezahrnuje výplň dutin v konstrukci. Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdíva. Tloušťka zdíva se měří bez omítek						
35	K	9_SAN5	D+M sanace IN3 - Rubová injektáž , kompletní dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-903 a D.1.01.1-002	m2	78,000	7 202,00	561 756,00		
	P		Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (15-18ks/m2 zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, tlaková injektáž 8-10 opakovaná v intervalu (spotřeba 40-50l injektážní látky. Aplikace injektážním zařízením.						
D	998		Přesun hmot				13 633,20		
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	48,690	280,00	13 633,20	CS ÚRS 2024 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 144 345,54		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				74 067,94		
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	155,060	45,00	6 977,70	CS ÚRS 2024 01	
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	114 000,00	5 358,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 155,06*0,0003 Přepočtené koeficientem množství						
	VV				0,047				
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	155,060	126,00	19 537,56	CS ÚRS 2024 01	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002						
	VV		Skladba A3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		C1-02					
	W		14,96		14,960			
	W		C1-03					
	W		2,33		2,330			
	W		C1-05					
	W		87,6		87,600			
	W		Mezisoučet		104,890			
	W		Skladba B2					
	W		C1-06					
	W		23,34		23,340			
	W		C1-10					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-11					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-12					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-13					
	W		1,42		1,420			
	W		Mezisoučet		29,020			
	W		Skladba B3					
	W		C1-07					
	W		0,9		0,900			
	W		C1-08					
	W		0,9		0,900			
	W		C1-09					
	W		0,9		0,900			
	W		Mezisoučet		2,700			
	W		Skladba E2, E3					
	W		C1-04					
	W		18,45		18,450			
	W		Mezisoučet		18,450			
	W		Součet		155,060			
40	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	180,815	199,00	35 982,19	CS ÚRS 2024 01
	W		157,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		180,815			
41	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	W		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	W		Skladba E3					
	W		C1-04					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
42	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	8,400	50,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
	W		7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
43	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	1,090	1 461,00	1 592,49	CS ÚRS 2024 01
	D	713	Izolace tepelné				23 040,98	
44	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	150,230	40,00	6 009,20	CS ÚRS 2024 01
	W		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	W		Skladba A3					
	W		C1-02					
	W		14,96		14,960			
	W		C1-03					
	W		2,33		2,330			
	W		C1-05					
	W		87,6		87,600			
	W		Mezisoučet		104,890			
	W		Skladba B2					
	W		C1-06					
	W		23,34		23,340			
	W		C1-10					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-11					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-12					
	W		1,42		1,420			
	W		C1-13					
	W		1,42		1,420			
	W		Mezisoučet		29,020			
	W		Skladba B3					
	W		C1-07					
	W		0,9		0,900			
	W		C1-08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		2,33*1,05			
			VV		C1-05			
			VV		87,6*1,05			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Skladba E2			
			VV		C1-04			
			VV		(18,45-7)*1,05			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Součet			
46	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	33,306	199,00	6 627,89	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Skladba B2			
			VV		C1-06			
			VV		23,34*1,05			
			VV		C1-10			
			VV		1,42*1,05			
			VV		C1-11			
			VV		1,42*1,05			
			VV		C1-12			
			VV		1,42*1,05			
			VV		C1-13			
			VV		1,42*1,05			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Skladba B3			
			VV		C1-07			
			VV		0,9*1,05			
			VV		C1-08			
			VV		0,9*1,05			
			VV		C1-09			
			VV		0,9*1,05			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Součet			
47	M	63141430	Tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace těžkých podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	2,279	118,00	268,92	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Skladba F1			
			VV		C1-01			
			VV		2,17*1,05			
			VV		Součet			
48	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,248	1 461,00	362,33	CS ÚRS 2024 01
D	714	Akustická a protiotřesová opatření					61 768,80	
49	K	714_X001	D+M PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan- bodově uložený 150x150mm, tl. 25mm, vč. pomocných prací, doplňků	m2	8,280	7 460,00	61 768,80	
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Skladba E3			
			VV		C1-04			
			VV		7+12,8*0,1			
			VV		Součet			
D	762	Konstrukce tesařské					18 830,00	
50	K	762511113	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz lepených	m2	7,000	2 690,00	18 830,00	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Skladba E3			
			VV		C1-04			
			VV		7			
			VV		Součet			
D	763	Konstrukce suché výstavby					184 875,81	
51	K	7631224X1	SDK stěna šachtová tl. >75 mm TI 40mm, desky 2xDFH2 12,5, EI 30/D1, vč. dodávky	m2	24,348	1 256,00	30 581,09	
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201			
			VV		C1-10			
			VV		0,9*2,8			
			VV		C1-11			
			VV		0,9*2,8			
			VV		C1-12			
			VV		0,9*2,8			
			VV		C1-13			
			VV		0,9*2,8			
			VV		D.1.01.1-106			
			VV		((1,025+1)+(0,975+1,39))*3,25			
			VV		Součet			
52	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	6,890	950,00	6 545,50	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402			
			VV		C1-05			
			VV		6,89			
			VV		Součet			
53	K	76313510K2	D+M KAZETOVÝ PODHLED 2 - kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace viz PD	m2	115,930	1 204,00	139 579,72	
			VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402			
			VV		C1-01			
			VV		2,15			
			VV		C1-02			
			VV		11,21			
			VV		C1-03			
			VV		2,25			
			VV		C1-05			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69,62		69,620			
	VV		C1-06					
	VV		22,32		22,320			
	VV		C1-07					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-08					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-09					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-10					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-11					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-12					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-13					
	VV		1,42		1,420			
	VV		Součet		115,930			
54	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,717	11 394,00	8 169,50	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské			109 602,00		
55	K	766_T01	D+M T01 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 700x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	4,000	8 846,00	35 384,00	
56	K	766_T04	D+M T04 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	8 965,00	8 965,00	
57	K	766_T07	D+M T07 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	24 729,00	24 729,00	
58	K	766_T08	D+M T08 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	9 234,00	9 234,00	
59	K	766_T09	D+M T09 dveře vnitřní plné otočné, dřevěné, PO EW 30 DP3 - C 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	31 290,00	31 290,00	
D 767			Konstrukce zámečnické			105 657,00		
60	K	7675312X1	D+M čistící rohož, vč. příslušenství, pomocných prací, doplňků	m2	2,170	9 500,00	20 615,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F1					
	VV		C1-01					
	VV		2,17		2,170			
	VV		Součet		2,170			
61	K	767_A08	D+M A08 dveře vnitřní jednokřídlé, Al profily 1115x2045 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	67 030,00	67 030,00	
62	K	766_Z15	D+M Z15 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	6 846,00	6 846,00	
63	K	766_Z16	D+M Z16 revizní jednokřídlá dvířka 400x400 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000	1 083,00	2 166,00	
64	K	766_Z24	D+M Z24 zrcadlo vlepené do obkladu 3900x685 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
65	K	766_ZS1	D+M ZS1 trvalá demontáž zámku vnitřních dveří vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 769			Plastové výrobky			1 460,00		
66	K	799_P04	D+M P04 lepená dveřní zarážka, PVC, pr. 30 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	4,000	365,00	1 460,00	
D 776			Podlahy povlakové			311 596,66		
67	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	136,610	62,00	8 469,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A3					
	VV		C1-02					
	VV		14,96		14,960			
	VV		C1-03					
	VV		2,33		2,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C1-05					
	VV		87,6		87,600			
	VV		Mezisoučet		104,890			
	VV		Skladba B2					
	VV		C1-06					
	VV		23,34		23,340			
	VV		C1-10					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-11					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-12					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-13					
	VV		1,42		1,420			
	VV		Mezisoučet		29,020			
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-08					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-09					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		136,610			
68	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	136,610	9,00	1 229,49	CS ÚRS 2024 01
69	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	136,610	45,00	6 147,45	CS ÚRS 2024 01
70	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	138,780	225,00	31 225,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A3					
	VV		C1-02					
	VV		14,96		14,960			
	VV		C1-03					
	VV		2,33		2,330			
	VV		C1-05					
	VV		87,6		87,600			
	VV		Mezisoučet		104,890			
	VV		Skladba B2					
	VV		C1-06					
	VV		23,34		23,340			
	VV		C1-10					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-11					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-12					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-13					
	VV		1,42		1,420			
	VV		Mezisoučet		29,020			
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-08					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-09					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Skladba F1					
	VV		C1-01					
	VV		2,17		2,170			
	VV		Mezisoučet		2,170			
	VV		Součet		138,780			
71	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	18,450	282,00	5 202,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E2, E3					
	VV		18,45		18,450			
	VV		Součet		18,450			
72	K	776221111x01	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	136,610	197,00	26 912,17	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A3					
	VV		C1-02					
	VV		14,96		14,960			
	VV		C1-03					
	VV		2,33		2,330			
	VV		C1-05					
	VV		87,6		87,600			
	VV		Mezisoučet		104,890			
	VV		Skladba B2					
	VV		C1-06					
	VV		23,34		23,340			
	VV		C1-10					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-11					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-12					
	VV		1,42		1,420			
	VV		C1-13					
	VV		1,42		1,420			
	VV		Mezisoučet		29,020			
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-08					
	VV		0,9		0,900			
	VV		C1-09					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		136,610			
73	K	776221111x03	Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na stěnu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	113,115	378,00	42 757,47	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A3					
	VV		C1-02					
	VV		20,03		20,030			
	VV		-0,8-0,965-1,45-0,9		-4,115			
	VV		C1-03					
	VV		6,2		6,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		C1-05					
	VV		45		45,000			
	VV		-0,9-0,8		-1,700			
	VV		Mezisoučet		64,615			
	VV		Skladba B2					
	VV		C1-06					
	VV		28,1		28,100			
	VV		-0,9*3-0,7*4		-5,500			
	VV		C1-10					
	VV		5		5,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		C1-11					
	VV		5		5,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		C1-12					
	VV		5		5,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		C1-13					
	VV		5		5,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Mezisoučet		39,800			
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		3,8		3,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		C1-08					
	VV		3,8		3,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		C1-09					
	VV		3,8		3,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		113,115			
74	M	28412245M01a0	PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz PD	m2	198,162	547,00	108 394,61	
	VV		"plocha" (104,89)*1,15		120,624			
	VV		"vytažení" (64,615)*1,2		77,538			
	VV		Součet		198,162			
75	M	28412245M01b	PVC podlahovina protiskluzová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz PD	m2	94,678	547,00	51 788,87	
	VV		"plocha" (136,61-104,89)*1,15		36,478			
	VV		"vytažení" (113,115-64,615)*1,2		58,200			
	VV		Součet		94,678			
76	K	771591112	Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,270	451,00	10 043,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		0,9+(3,8-0,9)*2		6,700			
	VV		C1-08					
	VV		0,9+(3,8-0,9)*2		6,700			
	VV		C1-09					
	VV		0,9+(3,8-0,9)*2		6,700			
	VV		Skladba F1					
	VV		C1-01					
	VV		2,17		2,170			
	VV		Součet		22,270			
77	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry	m	24,000	394,00	9 456,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		4*2		8,000			
	VV		C1-08					
	VV		4*2		8,000			
	VV		C1-09					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		24,000			
78	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,700	394,00	3 427,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B3					
	VV		C1-07					
	VV		(3,8-0,9)		2,900			
	VV		C1-08					
	VV		(3,8-0,9)		2,900			
	VV		C1-09					
	VV		(3,8-0,9)		2,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		8,700				
79	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	1,658	3 945,00	6 540,81	CS ÚRS 2024 01
D		777	Podlahy lité		7 557,90			
80	K	7776111X1	D+M Krycí nátěr podlahy na bázi epoxidové pryskyřice, vč. soklu, vč. pomocných prací, doplňků	m2	20,650	366,00	7 557,90	
VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002						
VV		Skladba E2, E3						
VV		18,45+(23,4-1,4)*0,1		20,650				
VV		Součet		20,650				
D		781	Dokončovací práce - obklady		148 362,00			
81	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	125,774	41,00	5 156,73	CS ÚRS 2024 01
VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201						
VV		C1-03						
VV		6,2*2,02		12,524				
VV		-0,8*2		-1,600				
VV		C1-06						
VV		28,1*2,3		64,630				
VV		-0,9*2*3-0,7*2*4		-11,000				
VV		C1-07						
VV		3,8*2,3		8,740				
VV		-0,9*2		-1,800				
VV		C1-08						
VV		3,8*2,3		8,740				
VV		-0,9*2		-1,800				
VV		C1-09						
VV		3,8*2,3		8,740				
VV		-0,9*2		-1,800				
VV		C1-10						
VV		5*2,3		11,500				
VV		-0,7*2		-1,400				
VV		C1-11						
VV		5*2,3		11,500				
VV		-0,7*2		-1,400				
VV		C1-12						
VV		5*2,3		11,500				
VV		-0,7*2		-1,400				
VV		C1-13						
VV		5*2,3		11,500				
VV		-0,7*2		-1,400				
VV		Součet		125,774				
82	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	125,774	592,00	74 458,21	CS ÚRS 2024 01
83	M	597617M3	obklad keramický dle D.1.01.6-102	m2	144,640	343,00	49 611,52	
VV		125,774*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		144,640				
84	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	58,500	71,00	4 153,50	CS ÚRS 2024 01
VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201						
VV		C1-06						
VV		2*2,3		4,600				
VV		Mezisoučet		4,600				
VV		C1-03						
VV		6,2		6,200				
VV		-0,8		-0,800				
VV		C1-06						
VV		28,1		28,100				
VV		-0,9*3-0,7*4		-5,500				
VV		C1-07						
VV		3,8		3,800				
VV		-0,9		-0,900				
VV		C1-08						
VV		3,8		3,800				
VV		-0,9		-0,900				
VV		C1-09						
VV		3,8		3,800				
VV		-0,9		-0,900				
VV		C1-10						
VV		5		5,000				
VV		-0,7		-0,700				
VV		C1-11						
VV		5		5,000				
VV		-0,7		-0,700				
VV		C1-12						
VV		5		5,000				
VV		-0,7		-0,700				
VV		C1-13						
VV		5		5,000				
VV		-0,7		-0,700				
VV		Mezisoučet		53,900				
VV		Součet		58,500				
85	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	61,425	71,00	4 361,18	CS ÚRS 2024 01
VV		58,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,425				
86	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	86,280	71,00	6 125,88	CS ÚRS 2024 01
VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201						
VV		C1-03						
VV		4*2,02		8,080				
VV		C1-06						
VV		6*2,3		13,800				
VV		C1-07						
VV		4*2,3		9,200				
VV		C1-08						
VV		4*2,3		9,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv C1-09					
			vv 4*2,3		9,200			
			vv C1-10					
			vv 4*2,3		9,200			
			vv C1-11					
			vv 4*2,3		9,200			
			vv C1-12					
			vv 4*2,3		9,200			
			vv C1-13					
			vv 4*2,3		9,200			
			vv Součet		86,280			
87	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	3,395	1 324,00	4 494,98	CS ÚRS 2024 01
D 784			Malby				97 526,45	
88	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	122,820	310,00	38 074,20	
			vv 115,93+6,89		122,820			
			vv Součet		122,820			
89	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	495,734	17,00	8 427,48	CS ÚRS 2024 01
			vv D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
			vv Strop					
			vv C1-04					
			vv 18,45		18,450			
			vv C1-05					
			vv 6,89+47,4		54,290			
			vv Mezisoučet		72,740			
			vv Stěny					
			vv C1-01					
			vv 6,115*2,8		17,122			
			vv -0,965*2		-1,930			
			vv C1-02					
			vv 20,03*2,8		56,084			
			vv -0,8*2-0,965*2-1,45*2-0,9*2		-8,230			
			vv C1-03					
			vv 6,2*2,8		17,360			
			vv -0,8*2		-1,600			
			vv C1-04					
			vv 23,4*2,8		65,520			
			vv -1,4*2		-2,800			
			vv C1-05					
			vv 45*2,8		126,000			
			vv -0,9*2-0,8*2		-3,400			
			vv C1-06					
			vv 28,1*2,8		78,680			
			vv -0,9*2*3-0,7*2*4		-11,000			
			vv C1-07					
			vv 3,8*2,8		10,640			
			vv -0,9*2		-1,800			
			vv C1-08					
			vv 3,8*2,8		10,640			
			vv -0,9*2		-1,800			
			vv C1-09					
			vv 3,8*2,8		10,640			
			vv -0,9*2		-1,800			
			vv C1-10					
			vv 5*2,8		14,000			
			vv -0,7*2		-1,400			
			vv C1-11					
			vv 5*2,8		14,000			
			vv -0,7*2		-1,400			
			vv C1-12					
			vv 5*2,8		14,000			
			vv -0,7*2		-1,400			
			vv C1-13					
			vv 5*2,8		14,000			
			vv -0,7*2		-1,400			
			vv Mezisoučet		408,726			
			vv D.1.01.1-106					
			vv ((1,025+1)+(0,975+1,39))*3,25		14,268			
			vv Mezisoučet		14,268			
			vv Součet		495,734			
90	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	481,466	72,00	34 665,55	CS ÚRS 2024 01
91	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	495,734	33,00	16 359,22	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.1 - Stavební část SO01
Úroveň 3:
B01 - Bourací práce SO01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			328 331,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 331,66	21,00%	68 949,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	397 281,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO01
Úroveň 3: **B01 - Bourací práce SO01**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		328 331,66
HSV - Práce a dodávky HSV		322 987,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		100 765,38
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		83 689,00
96 - Bourání konstrukcí		71 673,18
997 - Přesun sutě		66 860,30
PSV - Práce a dodávky PSV		5 343,80
776 - Podlahy povlakové		5 343,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO01

Úroveň 3: B01 - Bourací práce SO01

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 328 331,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV	322 987,86				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 765,38				
1	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	42,000	508,00	21 336,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-101					
	vv		42		42,000			
	vv		Součet		42,000			
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,120	5 979,00	12 675,48	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-101					
	vv		21,2*0,1		2,120			
	vv		Součet		2,120			
3	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	32,760	120,00	3 931,20	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		C1-04 / C1-03					
	vv		1,55*2,8-0,7*2		2,940			
	vv		C1-05 / C1-06					
	vv		1,55*2,8-0,7*2		2,940			
	vv		C1-09 / C1-08					
	vv		1,65*2,8-0,7*2		3,220			
	vv		C1-10 / C1-11					
	vv		1,65*2,8-0,7*2		3,220			
	vv		C1-09, C1-08, C1-10, C1-11 / C1-07					
	vv		4,65*2,8-0,7*2*2		10,220			
	vv		C1-04, C1-03, C1-05, C1-06 / C1-02					
	vv		4,65*2,8-0,7*2*2		10,220			
	vv		Součet		32,760			
4	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	73,460	159,00	11 680,14	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		C1-03 / C1-05					
	vv		1,55*2,8		4,340			
	vv		C1-08 / C1-10					
	vv		1,55*2,8		4,340			
	vv		C1-02, C1-06, C1-11/ C1-02					
	vv		(7,7-1,1)*2,8		18,480			
	vv		C1-15 / C1-13					
	vv		4,95*2,8		13,860			
	vv		C1-14					
	vv		5,9*2,8-0,7*2+1,2*2,8-0,8*2+(1,1+0,5)*1,1		18,640			
	vv		C1-07 / C1-12					
	vv		5,5*2,8-0,8*2		13,800			
	vv		Součet		73,460			
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,420	82,00	1 182,44	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		Stavební podrobnost A3					
	vv		"C1-03" 1,655		1,655			
	vv		"C1-04" 1,22		1,220			
	vv		"C1-05" 2,1		2,100			
	vv		"C1-06" 1,3		1,300			
	vv		"C1-08" 1,84		1,840			
	vv		"C1-09" 1,3		1,300			
	vv		"C1-10" 2,135		2,135			
	vv		"C1-11" 1,4		1,400			
	vv		"C1-14" 1,47		1,470			
	vv		Součet		14,420			
6	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	68,300	293,00	20 011,90	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		Stavební podrobnost A2					
	vv		"C1-13" 18,1		18,100			
	vv		"C1-12" 50,2		50,200			
	vv		Součet		68,300			
7	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	56,500	25,00	1 412,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		Stavební podrobnost B					
	vv		27+29,5		56,500			
	vv		Součet		56,500			
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,300	106,00	8 511,80	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	C1-04, C1-03					
		VV	8,5*2		17,000			
		VV	C1-05, C1-06					
		VV	9,3*2		18,600			
		VV	C1-09, C1-08					
		VV	8,9*2		17,800			
		VV	C1-10, C1-11					
		VV	9,6*2		19,200			
		VV	C1-14					
		VV	3,85*2		7,700			
		VV	Součet		80,300			
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	238,380	84,00	20 023,92	CS ÚRS 2024 01
		VV	D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
		VV	43,2*2,8+43,65*2,8-2,4*2		238,380			
		VV	Součet		238,380			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				83 689,00	
10	K	97_X10	D+M Zřízení otvoru 300x300mm do střechy, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-107	soubor	1,000	9 426,00	9 426,00	
11	K	97_X11	D+M Zřízení otvoru 950x950mm do střechy, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-106	soubor	1,000	9 426,00	9 426,00	
12	K	97_X12	D+M Zřízení otvoru 1285x550mm do stropu, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-104	soubor	1,000	5 173,00	5 173,00	
13	K	97_X13	D+M Zřízení otvoru 950x950mm do stropu, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-104	soubor	1,000	5 173,00	5 173,00	
14	K	97_X14	D+M Zřízení otvoru 950x950mm do střechy, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-106	soubor	1,000	9 426,00	9 426,00	
15	K	97_X15	D+M Zřízení otvoru 500x500mm do střechy, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-106	soubor	1,000	9 426,00	9 426,00	
16	K	97_X16	D+M Zřízení otvoru 900x2100mm do stěny, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-104	soubor	1,000	3 449,00	3 449,00	
17	K	97_X21	D+M Zřízení otvoru v základech pr. 200mm, dl. 750mm, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.1-101	kpl	2,000	5 748,00	11 496,00	
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
18	K	97_X22	D+M Zřízení drážky v. 300mm, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.1-101	soubor	6,000	3 449,00	20 694,00	
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
D	96		Bourání konstrukcí				71 673,18	
19	K	952902141	Čištění budov drnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	159,060	96,00	15 269,76	CS ÚRS 2023 02
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	159,060	262,00	41 673,72	CS ÚRS 2023 02
		VV	D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
		VV	Stavební podrobnost A1					
		VV	"C1-02"					
		VV	16,3		16,300			
		VV	10,54		10,540			
		VV	"C1-07" 31,2		31,200			
		VV	"C1-15" 18,3		18,300			
		VV	Mezisoučet		76,340			
		VV	Stavební podrobnost A2					
		VV	"C1-13" 18,1		18,100			
		VV	"C1-12" 50,2		50,200			
		VV	Mezisoučet		68,300			
		VV	Stavební podrobnost A3					
		VV	"C1-03" 1,655		1,655			
		VV	"C1-04" 1,22		1,220			
		VV	"C1-05" 2,1		2,100			
		VV	"C1-06" 1,3		1,300			
		VV	"C1-08" 1,84		1,840			
		VV	"C1-09" 1,3		1,300			
		VV	"C1-10" 2,135		2,135			
		VV	"C1-11" 1,4		1,400			
		VV	"C1-14" 1,47		1,470			
		VV	Mezisoučet		14,420			
		VV	Součet		159,060			
21	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	159,060	45,00	7 157,70	CS ÚRS 2023 02
22	K	968072X7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlých včetně dveří	kus	12,000	631,00	7 572,00	
D	997		Přesun sutě				66 860,30	
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	51,431	340,00	17 486,54	CS ÚRS 2024 01
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,431	280,00	14 400,68	CS ÚRS 2024 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	514,310	18,00	9 257,58	CS ÚRS 2024 01
		VV	51,431*10 'Přepočtené koeficientem množství		514,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	51,431	500,00	25 715,50	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 343,80	
D 776			Podlahy povlakové				5 343,80	
27	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	76,340	70,00	5 343,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"C1-02"					
	VV		16,3		16,300			
	VV		10,54		10,540			
	VV		"C1-07" 31,2		31,200			
	VV		"C1-15" 18,3		18,300			
	VV		Součet		76,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 249 952,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 249 952,29	21,00%	262 489,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 512 442,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 249 952,29
11 - Přípravné a přidružené práce	56 170,00
13 - Hloubené vykopávky	87 880,18
15 - Roubení	18 474,60
16 - Přemístění výkopku	63 532,00
17 - Konstrukce ze zemin	30 722,96
35 - Stoky	3 570,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	9 543,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	95 107,50
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	48 060,00
721 - Vnitřní kanalizace	202 241,00
722 - Vnitřní vodovod	181 558,00
725 - Zařizovací předměty	118 686,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	45 756,00
83 - Potrubí z trub kameninových	8 558,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	894,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	44 462,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	2 856,97
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	6 307,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 465,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	71 949,60
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 118,96
S - Přesuny sutí	63 442,52
M - Ostatní materiál	79 597,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 249 952,29

D 11		Přípravné a přidružené práce				56 170,00		
1	K	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	144,000	192,00	27 648,00	RTS I / 2024
	VV		PŘEPOJ. STÁV. KANALIZACE-SPLAŠKOVÁ		120,000			
	VV		5*24					
	VV		PŘEPOJ.STÁV.KANALIZACE-DEŠŤOVÁ		24,000			
	VV		1*24					
	VV		Součet		144,000			
2	K	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	10,000	67,00	670,00	RTS I / 2024
	VV		DEN					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	54,000	29,00	1 566,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SITUACE-ASFALT-KOMUNIKACE					
	VV		17,5*1,5+18,5*1,5		54,000			
	VV		Součet		54,000			
4	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	54,000	76,00	4 104,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SITUACE-ASFALT-KOMUNIKACE					
	VV		17,5*1,5+18,5*1,5		54,000			
	VV		Součet		54,000			
5	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	54,000	334,00	18 036,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SITUACE-KOMUNIKACE					
	VV		17,5*1,5+18,5*1,5		54,000			
	VV		Součet		54,000			
6	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	3,000	788,00	2 364,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SITUACE-DN300 KANALIZACE SPL					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		VIZ.SITUACE-DN400 KANALIZACE DES					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
7	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,500	396,00	1 782,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SITUACE-NN KABELY					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
D 13		Hloubené vykopávky				87 880,18		
8	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	10,600	2 517,00	26 680,20	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Součet		10,600			
9	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	25,600	540,00	13 824,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Součet		25,600			
10	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,900	691,00	10 986,90	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		15,900			
11	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	25,600	41,00	1 049,60	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Součet		25,600			
12	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	15,900	82,00	1 303,80	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		15,900			
13	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	31,260	784,00	24 507,84	RTS I / 2024
	VV		60%, Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		0,60*10,6		6,360			
	VV		60%, Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		0,60*25,6		15,360			
	VV		60%, Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		0,60*15,9		9,540			
	VV		Součet		31,260			
14	K	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	0,658	14 480,00	9 527,84	RTS I / 2024
	VV		VIZ.RUŠENÍ RŠ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(2)		0,658			
	VV		Součet		0,658			
D	15		Roubení				18 474,60	
15	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	40,800	151,00	6 160,80	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*(34,5+6,3)		40,800			
	VV		Součet		40,800			
16	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	25,400	290,00	7 366,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,4		25,400			
	VV		Součet		25,400			
17	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,800	31,00	1 264,80	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*(34,5+6,3)		40,800			
	VV		Součet		40,800			
18	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	25,400	145,00	3 683,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,4		25,400			
	VV		Součet		25,400			
D	16		Přemístění výkopku				63 532,00	
19	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,100	145,00	7 554,50	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		52,100			
20	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	52,100	74,00	3 855,40	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		52,100			
21	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	10,600	280,00	2 968,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Součet		10,600			
22	K	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	10,600	248,00	2 628,80	RTS I / 2024
	VV		1*10=10m, celkem 10+10=20m, Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Součet		10,600			
23	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,100	273,00	14 223,30	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		52,100			
24	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	521,000	22,00	11 462,00	RTS I / 2024
	VV		10km, celkem 10+10=20km, Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		10*10,6		106,000			
	VV		10km, celkem 10+10=20km, Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		10*25,6		256,000			
	VV		10km, celkem 10+10=20km, Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		10*15,9		159,000			
	VV		Součet		521,000			
25	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	52,100	400,00	20 840,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*10,6		10,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*25,6		25,600			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*15,9		15,900			
	VV		Součet		52,100			
D	17		Konstrukce ze zemin				30 722,96	
26	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	32,400	136,00	4 406,40	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*((10,6)-6,7-1,8)		2,100			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*((25,6+15,9)-9,1-2,1)		30,300			
	VV		Součet		32,400			
27	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	54,108	102,00	5 519,02	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1,670*((10,6)-6,7-1,8)		3,507			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,670*((25,6+15,9)-9,1-2,1)		50,601			
	VV		Součet		54,108			
28	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,800	665,00	10 507,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*6,7		6,700			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*9,1		9,100			
	VV		Součet		15,800			
29	M	58330000.A	Kamenivo těžené 0/4 tříděné	t	26,386	390,00	10 290,54	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1,670*6,7		11,189			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1,670*9,1		15,197			
	VV		Součet		26,386			
D 35			Stoky				3 570,00	
30	K	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	30,000	119,00	3 570,00	RTS I / 2024
	VV		STÁVAJÍCÍKANALIZACE DO KTERÝCH SE NAPOJUJÍ					
	VV		15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				9 543,00	
31	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,900	1 950,00	7 605,00	RTS I / 2024
	VV		Kanalizace pod objektem, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*1,8		1,800			
	VV		Kanalizace venku, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		Součet		3,900			
32	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,040	950,00	1 938,00	RTS I / 2024
	VV		RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE					
	VV		(1,5*0,1*4)*2		1,200			
	VV		RŠ PLASTOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE					
	VV		(0,7*0,1*4)*3		0,840			
	VV		Součet		2,040			
D 56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				95 107,50	
33	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	10,800	1 500,00	16 200,00	RTS I / 2024
	VV		plocha x tl.vrstvy					
	VV		54,0*0,2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
34	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	22,545	3 500,00	78 907,50	RTS I / 2024
	VV		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost					
	VV		54*0,25*1,67		22,545			
	VV		Součet		22,545			
D 57			Kryty šterkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných ploch				48 060,00	
35	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	54,000	890,00	48 060,00	RTS I / 2024
	VV		plocha					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
D 721			Vnitřní kanalizace				202 241,00	
36	K	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,000	541,00	21 640,00	
	VV		včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace					
	VV		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		5*8		40,000			
	VV		Součet		40,000			
37	K	721 00-0015VD	Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	15,000	159,00	2 385,00	
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
38	K	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	soub	2,000	1 352,00	2 704,00	
	VV		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150					
	VV		P.U., viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	721100906RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN40-DN150, dodávky a montáže	kus	5,000	381,00	1 905,00	
	VV		včetně vložení odbočky, opravy připojovacího/odpadního/zavěšeného/svodného potrubí, vyčištění, těsnění, včetně dodávky a montáže systémové tvarovky					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
40	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	6,000	863,00	5 178,00	RTS I / 2024
	VV		KG, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	4,000	1 008,00	4 032,00	RTS I / 2024
	VV		KG, viz v.č. D.1.01.4a-301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	28,000	1 001,00	28 028,00	RTS I / 2024
	VV		KG, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
43	K	721 05-0001VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,000	863,00	6 904,00	
	VV		tepelná odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, PPKG, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	721 05-0002VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	16,000	1 008,00	16 128,00	
	VV		tepelná odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, PPKG, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
45	K	721 05-0003VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	32,000	1 184,00	37 888,00	
	VV		tepelná odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, PPKG, viz v.č. D.1.01.4a-301					
	VV		1*32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
46	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	16,000	293,00	4 688,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,000	325,00	2 600,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,000	1 030,00	8 240,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní vstříčné, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	20,000	828,00	16 560,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
50	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní vstříčné a zavěšené, D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	10,000	1 303,00	13 030,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,000	88,00	440,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
52	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,000	97,00	485,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
53	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,000	145,00	725,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	K	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	10,000	338,00	3 380,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	10,000	420,00	4 200,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
56	K	721 00-2901VD	Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK impregnované, revizní, dodávka a montáž	soub	6,000	455,00	2 730,00	
	VV		DV200/200, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*3		3,000			
	VV		DV200/400, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		6,000			
57	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	3,000	1 663,00	4 989,00	
	vv		P.V., viz v.č. D.1.01.4a-302		3,000			
	vv		1*3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
58	K	721 21-0013VD	Podlahová vpust, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka - suchý sifon, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	soub	1,000	3 430,00	3 430,00	
	vv		provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, protizápachová klapka - sifon					
	vv		VP100, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	vv		1*1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
59	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	94,000	36,00	3 384,00	RTS I / 2024
	vv		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	vv		6+4+28+8+16+32		94,000			
	vv		Součet		94,000			
60	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	156,000	32,00	4 992,00	RTS I / 2024
	vv		viz v.č. D.1.01.4a-302					
	vv		6+4+28+8+16+32+16+8+20+10		156,000			
	vv		Součet		156,000			
61	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,000	788,00	1 576,00	RTS I / 2024
D 722			Vnitřní vodovod		181 558,00			
62	K	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,000	541,00	21 640,00	
	vv		včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu					
	vv		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	vv		5*8		40,000			
	vv		Součet		40,000			
63	K	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	soub	2,000	2 164,00	4 328,00	
	vv		včetně napojení na stávající potrubí, vložení odboček na stávajícím potrubí, systémové provedení, včetně dodávek a montážní na potrubí a armaturách,					
	vv		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	vv		1*2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
64	K	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	1,000	2 694,00	2 694,00	
	vv		plastové hořlavé / kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka zahrnuje těsnění skupiny potrubí přes stěnu pro ses					
	vv		P.U., viz v.č. D.1.01.4a-303					
	vv		1*1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
65	K	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	10,000	159,00	1 590,00	
	vv		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	vv		1*10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
66	K	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm, dodávka a montáž	m	28,000	287,00	8 036,00	RTS I / 2024
	vv		PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	vv		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	vv		1*28		28,000			
	vv		Součet		28,000			
67	K	722178682R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm, dodávka a montáž	m	36,000	360,00	12 960,00	RTS I / 2024
	vv		PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	vv		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	vv		1*36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
68	K	722178683R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm, dodávka a montáž	m	16,000	478,00	7 648,00	RTS I / 2024
	vv		PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	vv		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	vv		1*16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
69	K	722178684R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm, dodávka a montáž	m	4,000	723,00	2 892,00	RTS I / 2024
	vv		PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	vv		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	vv		1*4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
70	K	722151113R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 18 x 1,0 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	8,000	701,00	5 608,00	RTS I / 2024
	vv		MN, viz v.č. D.1.01.4a-303					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
71	K	722151114R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 22 x 1,2 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	20,000	850,00	17 000,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
72	K	722151116R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 35 x 1,5 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	12,000	1 366,00	16 392,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
73	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	15,000	254,00	3 810,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
74	K	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20 a d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	36,000	170,00	6 120,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		28+8		36,000			
	VV		Součet		36,000			
75	K	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25 a d25/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	56,000	201,00	11 256,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		36+20		56,000			
	VV		Součet		56,000			
76	K	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30 a d35/30 a d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	28,000	247,00	6 916,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		16+12		28,000			
	VV		Součet		28,000			
77	K	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40 a d40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	4,000	274,00	1 096,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
78	K	722 18-8001VD	Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	kus	14,000	110,00	1 540,00	
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001,303					
	VV		1+1+2+2+4+4		14,000			
	VV		Součet		14,000			
79	K	722 00-9001VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž	soub	1,000	2 097,00	2 097,00	
	VV		mosaz, funkce uzávěru, funkce vypouštění - zátko pro osazení výpustního ventilu					
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	722 00-9002VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4", dodávka a montáž	soub	1,000	2 261,00	2 261,00	
	VV		mosaz, funkce uzávěru, funkce vypouštění - zátko pro osazení výpustního ventilu					
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	2,000	8 114,00	16 228,00	
	VV		VyvV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	722236343R00	Ventil uzavírací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 20, dodávka a montáž	kus	4,000	829,00	3 316,00	RTS I / 2024
	VV		mosaz, funkce vypouštění - zátko pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*2		2,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
83	K	722236345R00	Ventil uzavírací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 32, dodávka a montáž	kus	8,000	1 607,00	12 856,00	RTS I / 2024
	VV		mosaz, funkce vypouštění - zátko pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*4		4,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
84	K	722236341RV1	Ventil vypouštěcí pro uzavírací a regulační armatury, dodávka a montáž	kus	7,000	628,00	4 396,00	
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1		1,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		7,000			
85	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	124,000	24,00	2 976,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-303		124,000			
	VV		28+36+16+4+8+20+12		124,000			
	VV		Součet		124,000			
86	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	124,000	36,00	4 464,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-303		124,000			
	VV		28+36+16+4+8+20+12		124,000			
	VV		Součet		124,000			
87	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,000	719,00	1 438,00	RTS I / 2024
D 725			Zařizovací předměty			118 686,00		
88	K	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,000	541,00	21 640,00	
	VV		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		5*8		40,000			
	VV		Součet		40,000			
89	K	725845111RV1	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž	kus	3,000	2 234,00	6 702,00	
	VV		etážky s protihlukovou izolací, rozteč 150mm, tyč 900mm, délka hadice 2m					
	VV		S, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	1,000	6 427,00	6 427,00	RTS I / 2024
	VV		VYL, viz v.č. D.1.01.4a-302,303					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	RTS I / 2024
	VV		VYL, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	1,000	946,00	946,00	
	VV		NAD, viz v.č. D.1.01.4a-302,303					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	5,000	2 748,00	13 740,00	
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
94	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	5,000	1 082,00	5 410,00	RTS I / 2024
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž	soubor	5,000	3 349,00	16 745,00	RTS I / 2024
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-302,303					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
96	K	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, dodávka a montáž	soub	4,000	5 907,00	23 628,00	
	VV		ovládací deska zepředu bílá					
	VV		WC, viz v.č. D.1.01.4a-302,303					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
97	K	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	4,000	5 015,00	20 060,00	RTS I / 2024
	VV		WC, viz v.č. D.1.01.4a-302,303					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,000	813,00	813,00	RTS I / 2024
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			45 756,00		
99	K	767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	186,000	246,00	45 756,00	
	VV		nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materiál včetně příslušenství,					
	VV		1,0kg/m potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		1,0*(16+8+8+20+10)		62,000			
	VV		1,0kg/m potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		1,0*(28+36+16+4+8+20+12)		124,000			
	VV		Součet		186,000			
D 83			Potrubí z trub kameninových			8 558,00		
100	K	837375121LP	Výsek na potrubí DN 300 a přechod na plast (dodávka a montáž)	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
	VV		NAPOJENÍ NA STÁV.POTRUBÍ DN300					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	837391221LP	Výsek na potrubí DN 400 a přechod na plast (dodávka a montáž)	kus	1,000	4 988,00	4 988,00	
	VV		NAPOJENÍ NA STÁV.POTRUBÍ DN400		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				894,00	
102	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,000	35,00	70,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.PŮDORYS					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,000	93,00	279,00	RTS I / 2024
	VV		KOLENA					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
104	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	1,500	54,00	81,00	RTS I / 2024
	VV		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
105	K	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	2,000	84,00	168,00	RTS I / 2024
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
106	K	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	1,000	296,00	296,00	RTS I / 2024
	VV		NAPOJENÍ STÁV.UV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				44 462,00	
107	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,000	15 991,00	15 991,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,000	17 462,00	17 462,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	899103111LP	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,000	920,00	1 840,00	
	VV		VIZ.RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,000	920,00	1 840,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	2 229,00	4 458,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	3,000	624,00	1 872,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
113	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	3,000	333,00	999,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				2 856,97	
114	K	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	15,323	42,00	643,57	RTS I / 2024
	VV		VIZ.REVIZNÍ ŠACHTY BETONOVÉ					
	VV		(2*3,14*0,62)*(2)		7,787			
	VV		VIZ.REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ					
	VV		(2*3,14*0,4)*(3)		7,536			
	VV		Součet		15,323			
115	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	71,400	31,00	2 213,40	RTS I / 2024
	VV		2x délka					
	VV		(17,5+18,2)*2		71,400			
	VV		Součet		71,400			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 307,00	
116	K	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	4,000	93,00	372,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	936452113R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200	m	20,000	110,00	2 200,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
118	K	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	15,000	249,00	3 735,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 465,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,000	725,00	725,00	RTS I / 2024
	VV		jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	20,000	411,00	8 220,00	RTS I / 2024
	VV		20 dní, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
121	K	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,000	520,00	520,00	RTS I / 2024
	VV		jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							71 949,60	
122	K	974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	136,400	379,00	51 695,60	
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková vzdálenost 20km					
	VV		80% potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-302					
	VV		0,80*(16+8+20+10)		49,600			
	VV		70% potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-303					
	VV		0,70*(28+36+16+4+8+20+12)		86,800			
	VV		Součet		136,400			
123	K	970051200RV1	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	2,600	7 790,00	20 254,00	
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání					
	VV		D.1.01.4a-302,303					
	VV		0,65*(2)+0,65*(1*2)		2,600			
	VV		Součet		2,600			
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná							1 118,96	
124	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,082	158,00	1 118,96	RTS I / 2024
	VV		7,082		7,082			
	VV		Součet		7,082			
D S Přesuny suti							63 442,52	
125	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	39,852	300,00	11 955,60	RTS I / 2024
	VV		plocha x koeficienty ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACE ((17,5+18,5)*1,5)*(0,24+0,4+0,098)		39,852			
	VV		Součet		39,852			
126	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,852	115,00	4 582,98	RTS I / 2024
	VV		VIZ.VODOROVNÁ DOPRAVA					
	VV		39,852		39,852			
	VV		Součet		39,852			
127	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	39,852	90,00	3 586,68	RTS I / 2024
	VV		VIZ.VODOROVNÁ DOPRAVA					
	VV		39,852		39,852			
	VV		Součet		39,852			
128	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	557,928	28,00	15 621,98	RTS I / 2024
	VV		CELKEM 20 km					
	VV		39,852*14		557,928			
	VV		Součet		557,928			
129	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	5,292	690,00	3 651,48	RTS I / 2024
	VV		VIZ.ROZEBRÁNÍ					
	VV		(17,5+18,5)*1,5*0,098		5,292			
	VV		Součet		5,292			
130	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	34,560	690,00	23 846,40	RTS I / 2024
	VV		VIZ.ROZEBRÁNÍ					
	VV		(17,5+18,5)*1,5*(0,24+0,4)		34,560			
	VV		Součet		34,560			
131	K	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	0,658	300,00	197,40	RTS I / 2024
	VV		VIZ.ROZEBRÁNÍ ŠACHET					
	VV		0,65799		0,658			
	VV		Součet		0,658			
D M Ostatní materiál							79 597,00	
132	M	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,597	5 000,00	2 985,00	RTS I / 2024
	VV		RŠ BETONOVÉ					
	VV		(1,5*1,5*0,1)*2		0,450			
	VV		RŠ PLASTOVÉ					
	VV		(0,7*0,7*0,1)*3		0,147			
	VV		Součet		0,597			
133	M	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,236	9 000,00	2 124,00	RTS I / 2024
	VV		RŠ BETONOVÉ					
	VV		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(2)		0,117			
	VV		RŠ PLASTOVÉ					
	VV		(2*3,14*0,42*0,15*0,1)*(3)		0,119			
	VV		Součet		0,236			
134	M	28614546LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150 (dodávka, doprava)	m	2,000	803,00	1 606,00	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	28654600LP	Koleno kanalizační PP, SN10 DN 150/45° (dodávka, doprava)	kus	3,000	182,00	546,00	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
136	M	28614555LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300 (dodávka, doprava)	m	1,500	1 604,00	2 406,00	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
137	M	28614556LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 400 (dodávka, doprava)	kus	2,000	2 049,00	4 098,00	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
138	M	28654579	Odbočka kanalizační PP, SN10 DN 400/150 45° (dodávka, doprava)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	M	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	2,000	4 626,00	9 252,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	M	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	1,000	318,00	318,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	M	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	1,000	355,00	355,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	M	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	1,000	381,00	381,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	M	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	2,000	2 143,00	4 286,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	M	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	2,000	1 547,00	3 094,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	M	59224376.LP	Dno šachetní 100/525 KOM tl.15 cm. jednotlivé (dodáv, doprava)	kus	1,000	6 061,00	6 061,00	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	M	59224377.LP	Dno šachetní 100/625 KOM tl.15 cm. jednotlivé (dodáv, doprava)	kus	1,000	7 550,00	7 550,00	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	M	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	4,000	258,00	1 032,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
148	M	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	3,000	3 928,00	11 784,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
149	M	28697166LP	Adaptér teleskopický	kus	3,000	882,00	2 646,00	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
150	M	286971672	Dno šachtové výkynné 425/160 přímé pro KG	kus	1,000	3 544,00	3 544,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	M	286971673	Dno šachtové výkynné 425/160 úhel 30° pro KG	kus	2,000	3 604,00	7 208,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
152	M	286971490	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm	kus	3,000	2 307,00	6 921,00	RTS I / 2024
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3:
24-197-02-1 - 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			108 990,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 990,00	21,00%	22 887,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		131 877,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3: 24-197-02-1 - 1.PP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 990,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	59 526,00
713 - Izolace tepelné	10 079,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 252,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 780,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 898,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 377,00
799 - Požární ochrana	4 140,00
OST - Ostatní	43 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25			Datum:	24. 4. 2024
Objekt:	SO01 - Rekonstrukce přístavby C			Projektant:	
Soupis:	D.1.01.4b - Ústřední topení			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	24-197-02-1 - 1.PP				
Místo:					
Zadavatel:					
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							108 990,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 900,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 900,00	
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,000	5 900,00	5 900,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				59 526,00	
D		713	Izolace tepelné				10 079,00	
2	M	713001001	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 40	m	27,000	261,00	7 047,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		27			27,000			
VV		Součet			27,000			
3	K	713909001	Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	27,000	77,00	2 079,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		27			27,000			
VV		Součet			27,000			
4	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	953,00	953,00	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				23 252,00	
5	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	27,000	796,00	21 492,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		"Potrubí pro VZT"27			27,000			
VV		Součet			27,000			
6	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	549,00	1 098,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		"Nápojení na stávající rozvody"2			2,000			
VV		Součet			2,000			
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	27,000	16,00	432,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		27			27,000			
VV		Součet			27,000			
8	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	230,00	230,00	
D		734	Ústřední vytápění - armatury				14 780,00	
9	M	734501201	Kulový kohout DN 40	kus	4,000	952,00	3 808,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
10	M	734501202	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	3,000	303,00	909,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
11	M	734501203	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 20, Qn = 2,5 m3/h, 3,0 kPa M-bus 230 V AC	kus	1,000	8 629,00	8 629,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav						
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
12	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,000	39,00	117,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	158,00	158,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	4,000	275,00	1 100,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	59,00	59,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 898,00	
16	M	767001001	Dodávka KDK	kg	9,000	320,00	2 880,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		27/3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
17	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	9,000	320,00	2 880,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		27/3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	138,00	138,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 377,00	
19	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	27,000	21,00	567,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
20	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	27,000	30,00	810,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	799	Požární ochrana				4 140,00	
21	K	799804501	Požární ucpávka pro potrubí DN 40	kus	6,000	690,00	4 140,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	OST	Ostatní				43 564,00	
22	K	OST001001	Tlaková a topná zkouška	hod	8,000	704,00	5 632,00	
23	K	OST001002	Nepředvídatelné při montáži	hod	2,000	704,00	1 408,00	
24	K	OST001003	Mechanizace - lešení, žebříky	den	2,000	1 366,00	2 732,00	
25	K	OST001004	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému z budovy 23	hod	48,000	704,00	33 792,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3:
24-197-02-2 - 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			292 319,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 319,33	21,00%	61 387,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			353 706,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3: 24-197-02-2 - 1.NP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	292 319,33
HSV - Práce a dodávky HSV	5 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	212 665,10
713 - Izolace tepelné	13 926,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	15 047,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	66 406,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 809,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	67 474,10
767 - Konstrukce zámečnické	20 207,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 276,00
799 - Požární ochrana	1 520,00
OST - Ostatní	73 754,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení

Úroveň 3: 24-197-02-2 - 1.NP

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 292 319,33

D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 900,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 900,00	
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,000	5 900,00	5 900,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		2*0,5			1,000			
VV		Součet			1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				212 665,10	
D		713	Izolace tepelné				13 926,00	
2	M	713001101	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 15	m	10,000	87,00	870,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
3	M	713001102	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 20	m	7,000	92,00	644,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		7			7,000			
VV		Součet			7,000			
4	M	713001103	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 25	m	10,000	110,00	1 100,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
5	M	713001104	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 32	m	7,000	190,00	1 330,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		7			7,000			
VV		Součet			7,000			
6	M	713001001	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 40	m	28,000	209,00	5 852,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		28			28,000			
VV		Součet			28,000			
7	K	713909001	Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	62,000	62,00	3 844,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav						
VV		10+7+10+7+28			62,000			
VV		Součet			62,000			
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	286,00	286,00	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				15 047,00	
9	M	732101001	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=1,6 m3/h, H=20 kPa, DN 25, stavební délka 180 mm	kus	1,000	14 446,00	14 446,00	
P		Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
10	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	313,00	313,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,000	288,00	288,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					66 406,00
12	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	65,000	30,00	1 950,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"Potrubí DN10"58		58,000			
	VV		"Potrubí DN 15"7		7,000			
	VV		Součet		65,000			
13	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	67,000	33,00	2 211,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"Potrubí DN 20"44		44,000			
	VV		"Potrubí DN 25"15		15,000			
	VV		"Potrubí DN 32"8		8,000			
	VV		Součet		67,000			
14	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	17,000	69,00	1 173,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"Potrubí DN 40"17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
15	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	65,000	375,00	24 375,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Rozvody pro OT pod stropem"10		10,000			
	VV		"Rozvody pro OT - přípojky"55		55,000			
	VV		Součet		65,000			
16	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	7,000	380,00	2 660,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Rozvody pro OT pod stropem"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,000	451,00	4 510,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Rozvody pro OT pod stropem"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	7,000	560,00	3 920,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Rozvody pro OT pod stropem"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
19	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	28,000	637,00	17 836,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Potrubí pro VZT"18		18,000			
	VV		"Potrubí pro OT"10		10,000			
	VV		Součet		28,000			
20	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	22,000	139,00	3 058,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Napojení na stávající rozvody"6		6,000			
	VV		Přípojky k OT"8"2		16,000			
	VV		Součet		22,000			
21	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	440,00	880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Napojení na stávající rozvody"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	733140811	Odřezání nádoby odvzdušňovací	kus	2,000	60,00	120,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	117,000	12,00	1 404,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		65+7+10+7+28		117,000			
	VV		Součet		117,000			
24	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	2 309,00	2 309,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				19 809,00	
25	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	12,000	113,00	1 356,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"TPV 10"5		5,000			
	VV		"TPV 15"1		1,000			
	VV		"PŠ 10"5		5,000			
	VV		"PŠ 15"1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
26	M	734602301	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový	kus	8,000	385,00	3 080,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	M	734602302	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení maximálně otvřeno	kus	8,000	248,00	1 984,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
28	M	734602303	Kulový kohout DN 32	kus	2,000	538,00	1 076,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	734602304	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	1,000	316,00	316,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	734602305	Zpětná klapka DN 25	kus	1,000	332,00	332,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	734602306	Filtr DN 32	kus	1,000	561,00	561,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	734602307	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 25 - přednastavený na číslo 3,0	kus	1,000	2 319,00	2 319,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	734602308	Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, qmax = 245 l/hod při tlakové ztrátě 15 kPa	kus	1,000	4 295,00	4 295,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	32,00	32,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	17,000	100,00	1 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		8+8+1		17,000			
	VV		Součet		17,000			
36	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	3,000	141,00	423,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	3,000	273,00	819,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	734411101	Teploměr	kus	2,000	355,00	710,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	734421101	Tlakoměr	kus	1,000	561,00	561,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	245,00	245,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					67 474,10
41	M	735001001	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 10/6050	kus	1,000	3 333,00	3 333,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	735001002	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 20/6050	kus	1,000	4 217,00	4 217,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	735001003	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 21/6180	kus	1,000	8 627,00	8 627,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	735001004	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 21/9100	kus	2,000	8 145,00	16 290,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	735001005	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 33/9060	kus	1,000	10 148,00	10 148,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	735001006	Deskové ocelové otopné těleso standardní provedení s bočním připojením KL 33/9070	kus	1,000	10 901,00	10 901,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	735002001	Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení výšky 1820 mm, šířky 600 mm	kus	1,000	2 535,00	2 535,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	8,000	157,00	1 256,00	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	2,000	180,00	360,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	4,000	332,00	1 328,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	2,000	502,00	1 004,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	11,730	43,00	504,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"Těleso 3/500/160"3*0,255*2		1,530			
	VV		"Těleso 4/500/160"4*0,255*2		2,040			
	VV		"Těleso 16/500/160"16*0,255*2		8,160			
	VV		Součet		11,730			
53	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	1,000	424,00	424,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	463,00	926,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	569,00	569,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	2,000	557,00	1 114,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	976,00	976,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000	33,00	264,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
59	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	24,000	16,00	384,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
60	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	11,730	27,00	316,71	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"Těleso 3/500/160*3*0,255*2		1,530			
	VV		"Těleso 4/500/160*4*0,255*2		2,040			
	VV		"Těleso 16/500/160*16*0,255*2		8,160			
	VV		Součet		11,730			
61	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	1 997,00	1 997,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické					20 207,00
62	M	767001001	Dodávka KDK	kg	39,000	256,00	9 984,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		117/3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
63	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 ka	kg	39,000	256,00	9 984,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		117/3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
64	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	239,00	239,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					8 276,00
65	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	117,000	17,00	1 989,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		65+7+10+7+28		117,000			
	VV		Součet		117,000			
66	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	117,000	26,00	3 042,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 - Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		65+7+10+7+28		117,000			
	VV		Součet		117,000			
67	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,000	59,00	3 245,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
	D	799	Požární ochrana					1 520,00
68	K	799804500	Požární ucpávka pro potrubí DN 20	kus	2,000	332,00	664,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	799804501	Požární ucpávka pro potrubí DN 40	kus	2,000	428,00	856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D	OST		Ostatní				73 754,23	
70	K	OST001001	Tlaková a topná zkouška	hod	48,000	564,00	27 072,00	
71	K	OST001002	Nepředvídatelné při montáži	hod	16,000	564,00	9 024,00	
72	K	OST001003	Mechanizace - lešení, žebříky	den	5,000	1 093,00	5 465,00	
73	K	OST001004	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému	hod	24,000	564,00	13 536,00	
74	K	OST001005	Hydraulické zaregulování soustavy OT vč. protokolu	kus	1,000	5 635,00	5 635,00	
75	K	OST001006	Odnešení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu	tun	0,687	2 536,00	1 742,23	
76	K	OST001007	Stavební přípomoc - sekání drážek, prostupů, kapes - bez zapravení	hod	20,000	564,00	11 280,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3:
24-197-02-3 - 2.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 306,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 306,00	21,00%	20 644,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 950,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3: 24-197-02-3 - 2.NP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 306,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	56 486,00
713 - Izolace tepelné	11 439,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	29 482,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 293,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 864,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 128,00
799 - Požární ochrana	4 280,00
OST - Ostatní	18 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení

Úroveň 3: 24-197-02-3 - 2.NP

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 306,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 600,00

1	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	1,000	5 900,00	5 900,00	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	2*0,5				1,000			
VV	Součet				1,000			

2	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,000	5 900,00	17 700,00	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	6*0,5				3,000			
VV	Součet				3,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 56 486,00

D 713 Izolace tepelné 11 439,00

3	M	713001001	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 40	m	32,000	261,00	8 352,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	32				32,000			
VV	Součet				32,000			

4	M	713201001	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20 mm pro potrubí DN 20	m	4,000	41,00	164,00	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	4				4,000			
VV	Součet				4,000			

5	K	713909001	Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	32,000	77,00	2 464,00	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	32				32,000			
VV	Součet				32,000			

6	K	713909002	Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek	m	4,000	56,00	224,00	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	4				4,000			
VV	Součet				4,000			

7	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	235,00	235,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 29 482,00

8	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	4,000	475,00	1 900,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	"Rozvody potrubí k OT"4				4,000			
VV	Součet				4,000			

9	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	32,000	796,00	25 472,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	"Potrubí pro VZT"32				32,000			
VV	Součet				32,000			

10	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	2,000	255,00	510,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav							
VV	"Napojení na stávající rozvody"2				2,000			
VV	Součet				2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	36,000	16,00	576,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		4+32		36,000			
	VV		Součet		36,000			
12	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	1 024,00	1 024,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 293,00	
13	M	734001001	Kulový kohout DN 15	kus	2,000	180,00	360,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	734001002	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	2,000	300,00	600,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	39,00	78,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	125,00	250,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	5,00	5,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 864,00	
18	M	767001001	Dodávka KDK	kg	12,000	320,00	3 840,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		36/3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	12,000	320,00	3 840,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		36/3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	184,00	184,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 128,00	
21	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	21,00	756,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		4+32		36,000			
	VV		Součet		36,000			
22	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	36,000	30,00	1 080,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		4+32		36,000			
	VV		Součet		36,000			
23	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	4,000	73,00	292,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	799	Požární ochrana				4 280,00	
24	K	799804501	Požární ucpávka pro potrubí DN 40	kus	8,000	535,00	4 280,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-106 - Púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	OST	Ostatní				18 220,00	
25	K	OST001001	Tlaková a topná zkouška	hod	8,000	704,00	5 632,00	
26	K	OST001002	Nepředvídatelné při montáži	hod	2,000	704,00	1 408,00	
27	K	OST001003	Mechanizace - lešení, žebříky	den	2,000	1 366,00	2 732,00	
28	K	OST001004	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému	hod	12,000	704,00	8 448,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4c - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		434 949,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	434 949,00	21,00%	91 339,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	526 288,29

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: **D.1.01.4c - Silnoproud**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	434 949,00
1 - Demontáže	6 809,00
2 - Uzemnění, ochranné pospojování - dodávka včetně montáže	17 888,00
3 - Rozváděče NN - dodávka včetně montáže	74 600,00
4 - Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	26 714,00
5 - Kabely - dodávka včetně montáže	73 605,00
6 - Svítidla - dodávka včetně montáže	160 089,00
7 - Přístroje - dodávka včetně montáže	19 366,00
8 - Ostatní - dodávka včetně montáže	55 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4c - Silnoproud

Místo: Datum: 24. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 434 949,00

D	1	Demontáže					6 809,00	
0	K	101	Odpojení rušených rozváděčů	ks	1,000	385,00	385,00	

P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-105						
0	K	102	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky, kabely, žlaby apod.)	ks	1,000	6 424,00	6 424,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-105						

D	2	Uzemnění, ochranné pospojování - dodávka včetně montáže					17 888,00	
0	K	201	Drát ø10mm V4A nerez	m	15,000	246,00	3 690,00	

P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
0	K	202	Svorka páska-drát nerez	ks	2,000	131,00	262,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	203	SEBT - ekvipotenciální svorkovnice 16x6mm² + 10x16mm² do krabice 150x150x77mm	ks	1,000	400,00	400,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	204	Krabice odbočná 150x150x77mm, včetně víka	ks	1,000	252,00	252,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	205	Zemnicí svorka na potrubí, pro vodič 4-16mm²	ks	10,000	89,00	890,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	206	Páska Cu pro zemnicí svorky	m	2,000	55,00	110,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	207	Cu 16 zž (B2ca s1d1a1)	m	6,000	148,00	888,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	208	Cu 6 zž (B2ca s1d1a1)	m	27,000	98,00	2 646,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	209	Cu 4 zž (B2ca s1d1a1)	m	116,000	75,00	8 700,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	210	Ukončení vodiče do 16mm²	ks	2,000	13,00	26,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	211	Ukončení vodiče do 6mm²	ks	4,000	1,00	4,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

0	K	212	Ukončení vodiče do 4mm²	ks	20,000	1,00	20,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						

D	3	Rozváděče NN - dodávka včetně montáže					74 600,00	
0	K	301	Rozváděč HR-S (MDO) - úprava rozváděče, podružný materiál	ks	1,000	4 907,00	4 907,00	

P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-100						
0	K	302	Rozváděč R13	ks	1,000	69 693,00	69 693,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-109						

D	4	Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže					26 714,00	
0	K	401	Instalační trubka pevná 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	76,000	86,00	6 536,00	

P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-103						
0	K	402	Instalační trubka ohebná 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	55,000	73,00	4 015,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-103						

0	K	403	Instalační trubka pevná 32mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	31,000	99,00	3 069,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-103						

0	K	404	Instalační trubka ohebná 32mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	42,000	79,00	3 318,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-103						

0	K	405	Držák kabelů skupinový, roztěč 0,5m, včetně příslušenství	ks	104,000	94,00	9 776,00	
---	---	-----	---	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
D 5			Kabely - dodávka včetně montáže				73 605,00	
0	K	501	Cu-J 5x10 (B2ca s1d1a1)	m	87,000	313,00	27 231,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	502	Cu-J 5x6 (B2ca s1d1a1)	m	5,000	203,00	1 015,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	503	Cu-J 3x2,5 (B2ca s1d1a1)	m	117,000	87,00	10 179,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	504	Cu-J 5x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	6,000	90,00	540,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	505	Cu-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	341,000	72,00	24 552,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	506	Cu-O 3x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	68,000	72,00	4 896,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	507	Cu-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	65,000	66,00	4 290,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	508	SL-Cu 2x2x0,8 (B2ca s1d1a1)	m	5,000	66,00	330,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	509	Ukončení kabelu 5x10mm²	ks	2,000	32,00	64,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	510	Ukončení vodiče do 6mm²	ks	10,000	1,00	10,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	511	Ukončení vodiče do 2,5mm²	ks	498,000	1,00	498,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
D 6			Svítlidla - dodávka včetně montáže				160 089,00	
0	K	601	A - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu M600, 17,6W, 2900lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	2,000	3 656,00	7 312,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	602	H - Průmyslové svítidlo LED, přisazené, 31,4W, 5000lm, 4000K, Ra 80, těleso polykarbonát, RAL 7035, IK08, IP66	ks	2,000	2 195,00	4 390,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	603	K - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 10,1W, 1233lm, 4000K, Ra 80, IP54	ks	8,000	2 757,00	22 056,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	604	M - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 10,1W, 1233lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	19,000	2 083,00	39 577,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	605	O - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 13,1W, 1605lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	2,000	2 083,00	4 166,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	606	P - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 14,2W, 1783lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	9,000	2 083,00	18 747,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	607	N1 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené na stěnu, 3W, 230V, IP20, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	3,000	3 732,00	11 196,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	608	N2 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, vestavné do podhledu, 3W, 230V, IP20, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	1,000	4 420,00	4 420,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	609	N3 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené na stěnu, 3W, 230V, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	1,000	4 210,00	4 210,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	610	N4 - Nouzové svítidlo LED, přisazené, 7W, 230V, 590lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	1,000	4 567,00	4 567,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	611	N5 - Nouzové svítidlo LED, vestavné, osvětlení prostoru, 3W, 230V, 340lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	5,000	5 494,00	27 470,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	612	N6 - Nouzové svítidlo LED, vestavné, osvětlení únikových cest, 3W, 230V, 364lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	2,000	5 494,00	10 988,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	613	Poplatek za ekologickou likvidaci	ks	55,000	18,00	990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
D	7		Přístroje - dodávka včetně montáže				19 366,00	
0	K	701	Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP20, bílý	ks	6,000	430,00	2 580,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	702	Přepínač střídavý, zapuštěný, řazení č. 6, 230V, 10A, IP20, bílý	ks	6,000	438,00	2 628,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	703	Přepínač střídavý, zapuštěný, řazení č. 6, 230V, 10A, IP44, bílý	ks	2,000	375,00	750,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	704	Ovládač žaluziový, zapuštěný, řazení č. 1/0+1/0 s blokováním, 230V, 10A, IP20	ks	1,000	351,00	351,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
0	K	705	MDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, bílá	ks	6,000	403,00	2 418,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	706	MDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP44, s clonkami, bílá	ks	2,000	421,00	842,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	707	Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 43mm, možnost spojení v souvislou řadu	ks	18,000	77,00	1 386,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	708	Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 66mm, možnost spojení v souvislou řadu	ks	5,000	121,00	605,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	709	Elektroinstalační krabice na povrch, 81x81x50mm, IP66	ks	15,000	179,00	2 685,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	710	Elektroinstalační krabice na povrch, 100x100x63mm, IP66	ks	8,000	219,00	1 752,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
0	K	711	Elektroinstalační materiál, svorky, vázací pásky apod.	ks	1,000	3 369,00	3 369,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
D	8		Ostatní - dodávka včetně montáže				55 878,00	
0	K	801	Podružný materiál	ks	1,000	10 870,00	10 870,00	
0	K	802	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	1 542,00	1 542,00	
0	K	803	Zkušební provoz	ks	1,000	1 028,00	1 028,00	
0	K	804	Stavební přípomoce	ks	1,000	10 831,00	10 831,00	
0	K	805	Doprava	ks	1,000	12 334,00	12 334,00	
0	K	806	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	2 570,00	2 570,00	
0	K	807	Komplexní provozní zkoušky	ks	1,000	2 570,00	2 570,00	
0	K	808	Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních	ks	1,000	6 424,00	6 424,00	
0	K	809	Revize a vystavení revizní zprávy	ks	1,000	7 709,00	7 709,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_1 - SK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 079,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 079,00	21,00%	7 996,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		46 075,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 079,00
1 - Zařízení	6 167,00
2 - Trasy	25 729,00
3 - Ostatní	6 183,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 079,00

D 1		Zařízení		6 167,00				
1	K	SK.1.1.1	KeyStone RJ45, Cat.6, UTP do modulárního PATCH panelu	ks	4,000	130,00	520,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2" pro zakončení datových kabelů UTP Cat.6 pro standardní datové rozvody						
2	K	SK.1.1.2	KeyStone RJ45, Cat.6A, STP do modulárního PATCH panelu	ks	2,000	187,00	374,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1" keystone pro zakončení datových kabelu STP Cat.6A pro WiFi Access Pointy						
3	K	SK.1.1.3	Patch kabel Cat.6, UTP, 2m	ks	4,000	88,00	352,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2" Patch kabely pro propojování kabeláže v rámci doplněného RACK orzvadče pro standardní datové rozvody						
4	K	SK.1.1.4	Patch kabel Cat.6A, 2m	ks	2,000	153,00	306,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2" Patch kabely pro propojování kabeláže v rámci doplněného RACK orzvadče pro řešené WiFi Access Pointy						
5	K	SK.1.1.5	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP pro DATA - (komplet - keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	ks	2,000	462,00	924,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1" Datové zásuvky pro standardní datové rozvody						
6	K	SK.1.1.6	Konektor RJ45, Cat.6A, STP - WiFi	ks	2,000	86,00	172,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2" konektory pro přímé zakončení datového kabelu STP Cat.6A u WiFi AccessPointů						
7	K	SK.1.1.7	Stávající rušené datové rozvody a zařízení průběžné rozvody:	hod	2,000	460,00	920,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže koncových zařízení, vytyčení stávajících rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 2*1						
8	K	SK.1.1.8	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	759,00	759,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
9	K	SK.1.1.9	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 4*1						

D 2		Trasy		25 729,00				
10	K	SK.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.6, B2 ca s1 d1	m	320,000	40,00	12 800,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2*80						
11	K	SK.2.1.2	Kabel STP, 4p., Cat.6A, B2 ca s1 d1	m	160,000	42,00	6 720,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*80						
12	K	SK.2.1.3	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	2,000	460,00	920,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytyčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 2*1						
13	K	SK.2.1.4	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	3 449,00	3 449,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
14	K	SK.2.1.5	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 20*1						

D 3		Ostatní		6 183,00				
15	K	SK.3.1.1	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	6,000	172,00	1 032,00	Vlastní
16	K	SK.3.1.4	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
17	K	SK.3.1.5	Úklid staveniště	hod	2,000	460,00	920,00	Vlastní
18	K	SK.3.1.6	Doprava	kpl	1,000	1 931,00	1 931,00	Vlastní
19	K	SK.3.1.7	Revize systému	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_2 - EKV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 776,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 776,00	21,00%	21 582,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		124 358,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - EKV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 776,00
1 - Zařízení	70 901,00
2 - Trasy	22 713,00
3 - Ostatní	9 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis:

D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3:

D.1.01.4d_2 - EKV

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 776,00

D1Zařízení70 901,00

1	K	EKV.1.1.1	Stávající napájecí zdroje EKV a rozhraní systémové sběrnice: <i>Poznámka k položce: Vyhledání volného vývodu, reorganizace stávajícího rozvodu, připojení nové větve sběrnice, integrace nové doplněného rozvodu do stávajícího systému 2*1</i>	hod	2,000	460,00	920,00	Vlastní
	P							
2	K	EKV.1.1.2	Řídící dveřní jednotka: 2x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po sběrnici RS485	ks	2,000	19 340,00	38 680,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2*1</i>					
3	K	EKV.1.1.3	Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu KNTB Zlín (vazba na stávající karty používané v rámci areálu KNTB Zlín)	ks	3,000	7 569,00	22 707,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 3*1</i>					
4	K	EKV.1.1.4	Posilovací napájecí zálohovaný zdroj, 12VDC/10A, včetně 7Ah ukumulátoru - posílení napájení sběrnice	ks	1,000	4 143,00	4 143,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1*1</i>					
5	K	EKV.1.1.5	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	3 531,00	3 531,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1*1</i>					
6	K	EKV.1.1.6	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	2,000	460,00	920,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1*1</i>					

D2Trasy22 713,00

7	K	EKV.2.1.1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	190,000	38,00	7 220,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 3*30+100" kabel pro připojení čteček k řídicím jednotkám + datová komunikace sběrnice RS485</i>					
8	K	EKV.2.1.2	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8; B2 ca s1 d1 a1		90,000	40,00	3 600,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 3*30" kabel pro připojení devířích zámků/kontaktů atomatických dveří k řídicím jednotkám</i>					
9	K	EKV.2.1.3	Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8; B2 ca s1 d1 a1	m	200,000	49,00	9 800,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2*100" 1x kabel pro vedení posílení napájení dveřních kontrolérů, 1x kabel pro vedení napájení elektrických zámků</i>					
10	K	EKV.2.1.4	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	1,000	460,00	460,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 4*1</i>					
11	K	EKV.2.1.5	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 173,00	1 173,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1*1</i>					
12	K	EKV.2.1.6	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	1,000	460,00	460,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 10*1</i>					

D3Ostatní9 162,00

13	K	EKV.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,000	3 449,00	3 449,00	Vlastní
14	K	EKV.3.1.2	Měření a kontrola met. vedení	ks	3,000	172,00	516,00	Vlastní
15	K	EKV.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
16	K	EKV.3.1.4	Doprava	kpl	1,000	2 897,00	2 897,00	Vlastní
17	K	EKV.3.1.5	Výchozí revize	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_3 - AKTIVNÍ PRVKY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 761,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 761,00	21,00%	1 629,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 390,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - AKTIVNÍ PRVKY

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 761,00
1 - Zařízení	3 594,00
2 - Ostatní	4 167,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - AKTIVNÍ PRVKY

Místo: Datum: 24. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 761,00

D		1	Zařízení				3 594,00	
1	K	AKT.1.1.1	Wi-Fi přístupový bod	ks	1,000	3 594,00	3 594,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1317 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3x3 - vnitřní - integrované do stávající WIFI sítě tvořené prvky Ubiquiti UniFi 6+						
D		2	Ostatní				4 167,00	
2	K	AKT.2.1.1	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,000	575,00	575,00	
3	K	AKT.2.1.2	Konfigurace, oživení, nastavení, integrace do stávající PC sítě objektu	hod	1,000	3 592,00	3 592,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4d - Slaborpoud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_4 - HR

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 905,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 905,00	21,00%	5 230,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		30 135,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4d - Slabopoud
Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - HR

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 905,00
1 - Trasy	16 628,00
2 - Ostatní	8 277,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4d - Slaborpoud

Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - HR

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 905,00

D 1		Trasy		16 628,00				
1	K	HR.1.1.1	Trubka korugovaná D=40	m	10,000	67,00	670,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*10						
2	K	HR.1.1.2	Trubka korugovaná D=50	m	10,000	70,00	700,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*10						
3	K	HR.1.1.3	Trubka PVC 16 p.o	m	20,000	30,00	600,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 8*10						
4	K	HR.1.1.4	Svazkový držák kabeláže, kovový, do 15 kabelů	ks	50,000	42,00	2 100,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*10						
6	K	HR.1.1.6	Krabice KU 68	ks	8,000	53,00	424,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 8*1						
10	K	HR.1.1.10	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	10,000	172,00	1 720,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 4*5						
11	K	HR.1.1.11	Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
12	K	HR.1.1.12	Průraz zdivem, tloušťka do 50cm	ks	6,000	172,00	1 032,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*1						
13	K	HR.1.1.13	Průraz stropem pro stoupací vedení	ks	2,000	345,00	690,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						
14	K	HR.1.1.14	Požární ucpávky prostupů kabeláže, 45 minut, proti požární tmel	ks	2,000	782,00	1 564,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						
15	K	HR.1.1.15	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy, izolační pásy, drobný spotřební materiál	kpl	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
16	K	HR.1.1.16	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 10*1						

D 2		Ostatní		8 277,00				
17	K	HR.2.1.1	Úklid staveniště	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
18	K	HR.2.1.2	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 299,00	2 299,00	Vlastní
19	K	HR.2.1.3	Doprava	kpl	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 680 642,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 680 642,00	21,00%	352 934,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 033 576,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:

D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 680 642,00
Z.č. B1 - Větrání šaten části C	1 399 061,00
S - Společné	281 581,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 680 642,00

D

Z.č. B1

Větrání šaten části C

1 399 061,00

1	K	B1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, dodaná v demontovaném stavu rozměry: 4786x1439x2104.	kpl	1,000	853 275,00	853 275,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

P

Poznámka k položce:
Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. - jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 900mm
Parametry pláště: - plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3
Přívodní část průtok: 6.000 m3/hod, externí tlak: 600Pa, Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou, filtrační díl třídy M5, ePM10/50% - rekuperační komora s deskovým rekuperátorem a obtokem. - přívodní ventilátorová komora s ventilátorem P= 2x2,5kW (EC motor), servisní vypínač - ohřívací komora vodní, 35,0kW - výstup 26°C, volná komora pro chladicí přímý chladič 49kW - výstup 14,6°C, filtrační díl třídy F7, ePM2,5/60%, - uzavírací klapka s pružnou manžetou, Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference, - sifony, - podstavný rám jednotky
Odvodní část průtok: 6.000 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM10/80%, rekuperační komora s deskovým rekuperátorem a obtokem, zima min. - přívodní ventilátorová komora s ventilátorem P=2,9 kW (EC motor), servisní vypínač, uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference

VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
2	K	B1.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 800x800/2000	ks	2,000	11 142,00	22 284,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.10.1 - tloušťka kulis: 100, velikost: 800x800/2000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
3	K	B1.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x500/1500	ks	2,000	1 545,00	3 090,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 400x500/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
4	K	B1.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x450/1500	ks	2,000	1 545,00	3 090,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 450x450/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
5	K	B1.10.4	Kulisový tlumič hluku kruhový d125/500	ks	1,000	1 162,00	1 162,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.10.4 - tloušťka výplně: 50, velikost: d125/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
6	K	B1.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x900/700	ks	1,000	3 214,00	3 214,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.10.5 - tloušťka kulis: 200, velikost: 500x900/700, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
7	K	B1.11.1	Čtyřhranná výustka přívodní, dvouřadá, regulace R1	ks	8,000	2 374,00	18 992,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.11.1 - Velikost: 800x100, barva: dle barvy potrubí						
VV		8			8,000			
VV		Součet:			8,000			
8	K	B1.11.2	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	1,000	141,00	141,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.11.5 - Průměr: d125, barva: dle barvy pohledu, včetně montážního rámečku						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
9	K	B1.11.3	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	1,000	234,00	234,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> B1.11.3 - Průměr: d200, barva: dle barvy pohledu, včetně montážního rámečku						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	B1.11.4	Čtyřhranná výustka odvodní, jednořadá, regulace R1	ks	1,000	2 464,00	2 464,00	
	P		Poznámka k položce: B1.11.4- Velikost: 500x500, barva: dle barvy potrubí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
11	K	B1.11.5	Čtyřhranná výustka odvodní, jednořadá, regulace R1	ks	2,000	1 929,00	3 858,00	
	P		Poznámka k položce: B1.11.5- Velikost: 800x100, barva: dle barvy potrubí					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
12	K	B1.11.6	Čtyřhranná výustka odvodní, jednořadá, regulace R1	ks	4,000	991,00	3 964,00	
	P		Poznámka k položce: B1.11.6- Velikost: 300x100, barva: dle barvy potrubí					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
13	K	B1.17.1	Horizontální sací kus čtyřhranný zešikmený	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: B1.17.1 Horizontální sací kus čtyřhranný na straně sání, rozměr 800x800, bez síta proti hmyzu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
14	K	B1.17.2	Horizontální výfukový kus čtyřhranný zešikmený	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: B1.17.2 Horizontální výfukový kus čtyřhranný na straně výfuku, rozměr 800x800, bez síta proti hmyzu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
15	K	B1.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem	m2	53,000	1 004,00	53 212,00	
	VV		53		53,000			
	VV		Součet:		53,000			
16	K	B1.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí.	m2	92,000	676,00	62 192,00	
	P		Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určena pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet:		92,000			
17	K	B1.20.3	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí na venkovní potrubí.	m2	20,000	2 208,00	44 160,00	
	P		Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a vdotěsným oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určena pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
18	K	B1.20.4	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B (obousměrná).	m2	10,000	1 914,00	19 140,00	
	P		Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
19	K	B1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506,	m2	157,000	626,00	98 282,00	
	P		Poznámka k položce: včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí					
	VV		157		157,000			
	VV		Součet:		157,000			
20	K	B1M1	Montáž VZT zař. č. B1	soubor	1,000	104 027,00	104 027,00	
	P		Poznámka k položce: B1.M1-Montáž VZT zař. č. B1 - kompletní montáž zařízení č. B1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
21	K	B1M2	Šéfmontáž VZT jednotky	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	
	P		Poznámka k položce: B1.M2 - kompletace VZT jednotky dodané v demontovaném stavu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
22	K	B1M3	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	14 761,00	14 761,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
23	K	B1M4	Zprovoznění	hod	24,000	937,00	22 488,00	
	P		Poznámka k položce: B1.M4 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
24	K	B1M5	Zaregulování systému VZT	hod	16,000	937,00	14 992,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>B1.M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
VV			16		16,000			
VV			Součet:		16,000			
25	K	B1M6	HZS - zař. č. B1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	803,00	19 272,00	
VV			24		24,000			
VV			Součet:		24,000			
26	K	B1M7	B1.M7 - zař. č. B1 - ztížený transport a montáž klimajednotky B1.1.1 ve strojovně VZT	kpl	1,000	20 075,00	20 075,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
D S			Společné					281 581,00
27	K	S1	Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace	sada	1,000	80 299,00	80 299,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
28	K	S2	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	5 353,00	5 353,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
29	K	S3	Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách	sada	1,000	13 383,00	13 383,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
30	K	S4	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace,	sada	1,000	4 015,00	4 015,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody.</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
31	K	S5	Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi	sada	1,000	10 037,00	10 037,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
32	K	S6	Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení	sada	1,000	4 684,00	4 684,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
33	K	S8	Označení rozvodu a informační štítky	sada	1,000	6 692,00	6 692,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
34	K	S9	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,000	46 841,00	46 841,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
35	K	S10	Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření	sada	1,000	20 075,00	20 075,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
36	K	S11	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,000	26 766,00	26 766,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
37	K	S14	Výškové práce spojené s instalací zařízení do 1.NP budovy z úrovně 2.NP	kpl	1,000	40 149,00	40 149,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
38	K	S14.1	Přesuny hmot	kpl	1,000	9 234,00	9 234,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
39	K	S14.2	Revize požárních klapek	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
40	K	S15	Likvidace materiálů a odpadů	kpl	1,000	10 707,00	10 707,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Všechny prvky musí být certifikované pro systém EPS a odpovídat platné legislativě CR, především dle souboru norem ČSN EN 54xx, vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.23/2008 Sb.

Cena bez DPH			706 866,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	706 866,00	21,00%	148 441,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			855 307,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	706 866,00
1100 - Rozvaděč RM01	87 507,00
1200 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: AI:9, AO:5	138 715,00
2100 - PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	134 237,00
2200 - PERIFERIE - (napájení, připojení)	6 136,00
8100 - KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)	86 865,00
9000 - OSTATNÍ	253 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 706 866,00

D 1100		Rozvaděč RM01				87 507,00		
1	K	1101	Nástěnný rozvaděč, oceloplechový, vestavný 600x1200x300 mm,	set	1,000	62 505,00	62 505,00	

P
*Poznámka k položce:
včetně montážní desky; Hl. jistič/vypínač 3f/25A, jističí a spínací prvky pro řídicí systém, přepětová ochrana SPD T2, signálky, ovladače, 2x transformátor 230/24V AC, pomocné relé, servisní zásuvky, osvětlení rozvaděče, svorky řadové, svorky pojistkové. Motorické a jiné vývody nn: 3x Motor ventilátoru; do 3kW / 400V; (EC) 1x Motor čerpadla; do 0,1kW / 230V;*

2	K	1102	Usazení a montáž rozvaděče	set	1,000	10 001,00	10 001,00	
3	K	1103	Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče	set	1,000	15 001,00	15 001,00	

D 1200 ŘÍDICÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: 138 715,00

4	K	1201	DDC regulátor + rozšiřující moduly; komunikace Ethernet (BACnet IP)	set	1,000	69 292,00	69 292,00	
5	K	1202	HMI terminál, Touch 10", TFT Colors	ks	1,000	41 483,00	41 483,00	
6	K	1203	Komunikační modul RS-485 (Modbus RTU)	ks	1,000	5 346,00	5 346,00	
7	K	1204	Převodník MBUS na Ethernet pro 15 zařízení	ks	1,000	14 357,00	14 357,00	
8	K	1205	UPS 230V / 1300VA/780W	ks	1,000	8 237,00	8 237,00	

D 2100 PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení) 134 237,00

9	K	2101	Teplotní snímač, venkovní vzduch, -40/70°C, Pt 1000, pasivní	ks	1,000	1 427,00	1 427,00	
10	K	2102	Teplotní snímač, do VZT potrubí -40/120°C, Pt 1000, pasivní	ks	3,000	2 147,00	6 441,00	
11	K	2103	Teplotní snímač, do jímky -40/120°C, Pt 1000, pasivní, vč. Jímky	ks	1,000	2 970,00	2 970,00	
12	K	2104	Diferenční tlakový snímač, rozsah -150..150 Pa, napájení 24V, sign. 0-10V	ks	4,000	5 277,00	21 108,00	
13	K	2105	Diferenční tlakový spínač, 30..300 Pa, 1x SPDT kontakt	ks	4,000	2 520,00	10 080,00	
14	K	2106	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí, 20Nm, on/off, 2x SPDT kontakt	ks	2,000	9 471,00	18 942,00	
15	K	2107	Servopohon 24VAC, 16Nm, spojitý, 0-10V	ks	1,000	6 807,00	6 807,00	
16	K	2108	Protimrazový termostat, kap.6m vč.držáku; 1x SPDT kontakt	ks	1,000	6 547,00	6 547,00	
17	K	2109	Servisní vypínač 20A/3P+PE+NO	ks	2,000	1 785,00	3 570,00	
18	K	2110	Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil s vyvažovací funkcí (topení), DN25; qmax 1750 l/hod + Servopohon; napájení 24V, ovládání 0-10V	ks	1,000	9 584,00	9 584,00	
19	K	2111	IRC regulátor pro ventily otopných těles (ovládané on/off); do instalační krabice; relé (SPST); dotykový displej, napájení 230V AC; RS-485 Modbus	ks	5,000	7 020,00	35 100,00	
20	K	2112	Elektrický pohon k ventilům otopných těles; 230V AC, on/off; závit M30x1,5mm - ventily jsou dodávkou profese VYT	ks	8,000	1 311,00	10 488,00	
21	K	2113	Okenní kontakt (připojení k IRC regulátorům)	ks	3,000	391,00	1 173,00	

D 2200 PERIFERIE - (napájení, připojení) 6 136,00

22	K	2201	Ventilátor/EC motor – do 3kW/400V; nap., ovládání a signalizace	ks	3,000	1 659,00	4 977,00	
23	K	2202	Čerpadlo; do 0,1kW/230V – nap. ovládání a signalizace	ks	1,000	505,00	505,00	
24	K	2203	Měření spotřeb tepla - kalorimetr; nap. 230V, komunikace M-Bus	set	1,000	654,00	654,00	

D 8100 KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž) 86 865,00

25	K	8101	Kabel silnoproudý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 3Jx1,5	m	70,000	63,00	4 410,00	
26	K	8102	Kabel silnoproudý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 4Jx1,5	m	45,000	71,00	3 195,00	
27	K	8103	Kabel silnoproudý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 2Ox1,5	m	50,000	57,00	2 850,00	
28	K	8104	Kabel signalizační, stíněný, bezhalogenový; Cu 2x2x0,8	m	350,000	56,00	19 600,00	
29	K	8105	Kabelový drátěný rošt, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 200x60	m	15,000	844,00	12 660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	8106	Plastová instalační lišta 70/40 mm	m	30,000	260,00	7 800,00	
31	K	8107	Elektroinstal.trubka pevná; do DN20	m	120,000	103,00	12 360,00	
32	K	8108	Elektroinstal.trubka pevná; do DN25	m	30,000	114,00	3 420,00	
33	K	8109	Elektroinstal.trubka ohebná ; do DN20	m	50,000	91,00	4 550,00	
34	K	8110	Elektroinstal.trubka ohebná ; do DN25	m	20,000	94,00	1 880,00	
35	K	8111	Instalační kabelové držáky a úchyty	ks	100,000	124,00	12 400,00	
36	K	8112	Instalační krabice, včetně montáže	ks	10,000	174,00	1 740,00	

D		9000	OSTATNÍ	253 406,00				
37	K	9001	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	sada	1,000	49 194,00	49 194,00	
38	K	9002	Napojení na stávající komunikační síť MaR KNTB	sada	1,000	10 495,00	10 495,00	
39	K	9003	Software vybavení řídicího systému DDC (min. 38 DB)	sada	1,000	39 254,00	39 254,00	
40	K	9004	Software - doplnění stávajícího operátorského pracoviště vizualizace	sada	1,000	11 334,00	11 334,00	
41	K	9005	Software - úprava stávajícího dispečerského pracoviště - nastavení přístupových práv, trendování, databáze historických dat	sada	1,000	7 215,00	7 215,00	
42	K	9006	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	sada	1,000	41 979,00	41 979,00	
43	K	9007	Dílenská dokumentace (schéma rozvaděče)	sada	1,000	6 559,00	6 559,00	
44	K	9008	Vypracování dokumentace skutečného stavu, ruční zákres, elektronicky dodávka zadavatele	sada	1,000	25 834,00	25 834,00	
45	K	9009	Komplexní zkoušky, spolupráce se softwerářem (Test 1:1)	sada	1,000	32 692,00	32 692,00	
46	K	9010	Uvedení do trvalého provozu	sada	1,000	3 576,00	3 576,00	
47	K	9011	Zaškolení obsluhy spolupráce s programátorem	sada	1,000	5 597,00	5 597,00	
48	K	9012	Doprava, přesun materiálu	sada	1,000	19 677,00	19 677,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_1 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			120 960,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 960,00	21,00%	25 401,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		146 361,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3: **D.1.01.4h_1 - EPS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 960,00
1 - Zařízení	28 311,00
2 - Trasy	62 479,00
3 - Ostatní	30 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4h - EPS

Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 960,00

D		1	Zařízení		28 311,00			
1	K	EPS.1.1.1	Stávající ústředna EPS LITES MHU 117:	hod	2,000	602,00	1 204,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Práce spojené s úpravou stavající instalace, přepojení stavajících linek pro zachování funkce mimon řešené prostory a pro možnost připojení nových detektorů, integrace doplněných ovládacích modulů, rekonfigurace systému 6*1						
2	K	EPS.1.1.2	Hlásič požáru opticko kouřový	ks	7,000	1 503,00	10 521,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 7*1						
3	K	EPS.1.1.3	Patice hlásiče standardní, s linkovým kontaktem	ks	7,000	515,00	3 605,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 7*1						
4	K	EPS.1.1.4	Hlásič požáru tlačítkový, červený	ks	3,000	1 874,00	5 622,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 3*1						
5	K	EPS.1.1.5	Stávající ovládaná zařízení - zachovávaná: odborné odpojení, ochrana během stavebních prací, zpětné připojení po dokončení stavebních prací, uvedení do provozu, odzkoušení	hod	2,000	602,00	1 204,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 18*1						
6	K	EPS.1.1.6	Stávající průběžné kabeláže do neřešených prostor: Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů, jejich zajištěním a ochranou před poškozením během stavebních prací, prpojení stávajících linek pro zachování funkce systému v neřešených prostorech po dobu	hod	2,000	602,00	1 204,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 8*1						
7	K	EPS.1.1.7	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
8	K	EPS.1.1.8	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 10*1						
D		2	Trasy		62 479,00			
9	K	EPS.2.1.1	Kabel Oranžový, stíněný 1x2x0,8 B2ca s1d1a1	m	100,000	43,00	4 300,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: (7+3)*10						
10	K	EPS.2.1.2	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS, linka V/V modulů	m	320,000	56,00	17 920,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 4*80" kabely pro nově doplněná ovládaná PBZ						
11	K	EPS.2.1.3	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	800,000	13,00	10 400,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 240/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu						
12	K	EPS.2.1.4	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	800,000	9,00	7 200,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 240/0,3" požární kotva pro uchycení požárních příchýtek						
13	K	EPS.2.1.5	Kovová příchytka pro kabel hlásičové linky	ks	40,000	27,00	1 080,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 20/0,5						
14	K	EPS.2.1.6	Trubka PVC 23 p.o.	m	60,000	161,00	9 660,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*10						
15	K	EPS.2.1.7	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	10,000	201,00	2 010,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 10*1						
16	K	EPS.2.1.8	Krabice KU 68 p.o.	ks	6,000	75,00	450,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*1						
17	K	EPS.2.1.9	Krabice KO 97 p.o.	ks	2,000	143,00	286,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						
18	K	EPS.2.1.10	Krabice KO 125 p.o.	ks	1,000	250,00	250,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	EPS.2.1.11	Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů)	ks	2,000	487,00	974,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
20	K	EPS.2.1.12	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,000	937,00	1 874,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
21	K	EPS.2.1.13	Stávající rušené rozvody:	hod	2,000	562,00	1 124,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: odborné vytyčení a vyhledání bodů rozpojení stávajících linek v řešených prostorech, odpojení kabelových rozvodů, propojení stávajících linek z neřešených prostor pro zachování funkce systém mimo řešené prostory, demontáže rušených rozvodů 2*1					
22	K	EPS.2.1.14	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
23	K	EPS.2.1.15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
D 3			Ostatní	30 170,00				
24	K	EPS.3.1.1	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	ks	10,000	161,00	1 610,00	Vlastní
25	K	EPS.3.1.2	Rekonfigurace systému dle rozšíření instalace	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
26	K	EPS.3.1.3	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
27	K	EPS.3.1.4	Výchozí revize elektro, kontrola provozuschopnosti,... Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V platném znění	kpl	1,000	6 022,00	6 022,00	Vlastní
28	K	EPS.3.1.5	Zajištění školení montážních pracovníků BOZP a PO na stavbě	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní
29	K	EPS.3.1.6	Doprava	kpl	1,000	4 684,00	4 684,00	Vlastní
30	K	EPS.3.1.7	Úklid staveniště	hod	2,000	562,00	1 124,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_2 - ER

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			66 402,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 402,00	21,00%	13 944,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		80 346,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3: **D.1.01.4h_2 - ER**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 402,00
1 - Zařízení	22 547,00
2 - Trasy	30 874,00
3 - Ostatní	12 981,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: D.1.01.4h - EPS

Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - ER

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532m Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 66 402,00

D		1	Zařízení		22 547,00			
1	K	ER.1.1.1	Ústředna evakuačního rozhlasu 4EVAC - stávající: Paráce spojené s úprava evakuačního rozhlasu, vyhledání vhodného bodu napojení ke stávající lince, odpojením části stávající reproduktorové linky, zopětné připojení, rekonfigurace a oživení po dokončení pra	hod	2,000	602,00	1 204,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
2	K	ER.1.1.2	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, v souladu s EN 54-24	ks	2,000	1 958,00	3 916,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
3	K	ER.1.1.3	Stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, pružinový upevňovač, v souladu s EN 54-24	ks	5,000	1 690,00	8 450,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 5*1					
4	K	ER.1.1.4	Protipožární kryt pro stropní reproduktory, v souladu s EN 54-24	kpl	5,000	484,00	2 420,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 5*1					
5	K	ER.1.1.5	Koncový člen reproduktorové linky	kpl	1,000	1 606,00	1 606,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
6	K	ER.1.1.6	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
7	K	ER.1.1.7	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					

D		2	Trasy		30 874,00			
8	K	ER.2.1.1	Reproduktorová linka - stávající:	hod	2,000	602,00	1 204,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Odborné odpojení linky od ústředny rozhlasu před zahájení úprav, vyhledání vhodných bodů přerušení stávající reproduktorové linky, rozpojení linky, propojení pro zachování funkčnosti systému mimo řešené prostory, zpětné propojení s nově instalovanou kabeláží upravené linky v řešených prostorech, proměření, oživení, odzkoušení 2*1					
9	K	ER.2.1.2	Kabel P60-R 4x1,5, B2ca s1 d1	m	70,000	75,00	5 250,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: (5+2)*10					
10	K	ER.2.1.3	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	6,000	201,00	1 206,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 6*1					
11	K	ER.2.1.4	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	45,000	13,00	585,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 45/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu					
12	K	ER.2.1.5	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	1 000,000	9,00	9 000,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 45/0,3" požární kotva pro uchycení požárních příchyttek					
13	K	ER.2.1.6	Frézování drážky v cihelném zdivu a zapravení	m	40,000	72,00	2 880,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*10					
14	K	ER.2.1.7	Trubka PVC ohebná, 320N 25/18,3MM	m	40,000	55,00	2 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*10					
15	K	ER.2.1.8	Krabice KU 68 p.o.	ks	8,000	75,00	600,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 8*1					
16	K	ER.2.1.9	Protipožární ucpání prostupů do rozměru 50x50mm, požární odolnost 45 minut	ks	2,000	937,00	1 874,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
17	K	ER.2.1.10	Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách	hod	2,000	562,00	1 124,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*1					
18	K	ER.2.1.11	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1*1					
19	K	ER.2.1.12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
D 3			Ostatní				12 981,00	
20	K	ER.3.1.1	Seznámení s obsluhou	kpl	1,000	669,00	669,00	Vlastní
21	K	ER.3.1.2	Měření srozumitelnosti	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní
22	K	ER.3.1.3	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,000	4 684,00	4 684,00	Vlastní
23	K	ER.3.1.4	Úklid staveniště	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
24	K	ER.3.1.5	Doprava	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis:
D.1.01.6 - Projekt interieru

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		323 990,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	323 990,00	21,00%	68 037,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	392 027,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C
Soupis: D.1.01.6 - Projekt interieru

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	323 990,00
OST - Ostatní	323 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO01 - Rekonstrukce přístavby C

Soupis: **D.1.01.6 - Projekt interieru**

Místo:

Zadavatel: Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 323 990,00

D	OST	Ostatní					323 990,00	
1	K	OST_306	D+M 306 Skříň šatní 300x500x1800mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	126,000	2 250,00	283 500,00	
2	K	OST_308	M 308 MONTÁŽ setů pro hygienické zázemí a pracovní linky, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	30,000	790,00	23 700,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> dávkovač mýdla - 9ks dávkovač mýdla senzorový kapacita 1200 ml - 1 ks dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1200 ml - 9 ks zásobník papírových ručníků - 9 ks zásobník na jednorázové rukavice nerez - 36 ks wc set - wc štětka, zásobník papíru, háček kovový, koš malý - 8x - 12ks					
3	K	OST_OS-01	D+M OS-01 Systémové označení dveří 210x230mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	1,000	890,00	890,00	
4	K	OST_OS-02	D+M OS-02 Systémové značení dveří včetně jmenovek 160x217mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	3,000	980,00	2 940,00	
5	K	OST_OS-06	D+M OS-06 Orientační tabule evakuačního plánu 420x300mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	2,000	5 230,00	10 460,00	
6	K	OST_OS-07	D+M OS-07 Bezpečnostní značky a tabulky, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	10,000	250,00	2 500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT23
Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 666 465,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	36 666 465,77	7 699 957,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 366 423,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:LT23

Stavba:Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 666 465,77	44 366 423,58
SO02	Centrum digestivní endoskopie	36 666 465,77	44 366 423,58
D.1.01.1	Stavební část SO02	11 415 761,63	13 813 071,57
A02	Stavební část SO02	9 848 067,02	11 916 161,09
B02	Bourací práce SO02	1 567 694,61	1 896 910,48
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	2 593 738,60	3 138 423,71
D.1.01.4b	Ústřední topení	1 060 202,54	1 282 845,07
24-197-01-1	1.PP	491 622,12	594 862,77
24-197-01-2	1.NP	568 580,42	687 982,31
D.1.01.4c	Silnoproud	4 396 636,00	5 319 929,56
D.1.01.4d	Slaboproud	2 240 025,00	2 710 430,25
D.1.01.4d_1	SK	467 156,00	565 258,76
D.1.01.4d_2	VDS	50 932,00	61 627,72
D.1.01.4d_3	S-P	169 955,00	205 645,55
D.1.01.4d_4	VS	419 895,00	508 072,95
D.1.01.4d_5	VT	63 636,00	76 999,56
D.1.01.4d_6	EKV	392 468,00	474 886,28
D.1.01.4d_7	JČ	51 110,00	61 843,10
D.1.01.4d_8	AKTIVNÍ PRVKY	325 991,00	394 449,11
D.1.01.4d_9	HR	298 882,00	361 647,22
D.1.01.4e	Medicínální plyny	4 000 704,00	4 840 851,84
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	5 488 551,00	6 641 146,71
D.1.01.4g	Měření a regulace	1 697 534,00	2 054 016,14
D.1.01.4h	EPS	565 717,00	684 517,57
D.1.01.4h_1	EPS	357 041,00	432 019,61
D.1.01.4h_2	ER	208 676,00	252 497,96
D.1.01.5	Technologie pevně spojené se stavbou	2 393 610,00	2 896 268,10
D.1.01.6	Projekt interieru	813 986,00	984 923,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.1 - Stavební část SO02
Úroveň 3:
A02 - Stavební část SO02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			9 848 067,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 848 067,02	21,00%	2 068 094,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 916 161,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO02
Úroveň 3: **A02 - Stavební část SO02**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 848 067,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 074 552,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	103 410,79
5 - Komunikace pozemní	41 353,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	787 577,56
61 - Úprava povrchů vnitřních	427 138,08
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	360 439,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 450,00
998 - Přesun hmot	37 760,80
PSV - Práce a dodávky PSV	8 773 514,77
713 - Izolace tepelné	234 298,49
763 - Konstrukce suché výstavby	1 790 650,44
766 - Konstrukce truhlářské	504 322,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 554 581,00
769 - Plastové výrobky	212 527,70
771 - Podlahy z dlaždic	25 200,00
776 - Podlahy povlakové	1 209 563,51
777 - Podlahy lité	27 409,09
781 - Dokončovací práce - obklady	180 599,93
784 - Malby	437 845,61
799 - Ostatní výrobky	596 517,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO02

Úroveň 3: A02 - Stavební část SO02

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 848 067,02

D		HSV		Práce a dodávky HSV			1 074 552,25		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			103 410,79		
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,003	7 800,00	23 423,40	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201						
	vv		A1-03						
	vv		0,65*3,08*0,295		0,591				
	vv		A2-S2 / A1-04						
	vv		1,75*1,65*0,3		0,866				
	vv		A2-S2						
	vv		0,6*3,08*0,2		0,370				
	vv		A1-29 / A1-34						
	vv		1*2,1*0,2		0,420				
	vv		A1-37						
	vv		1,2*2,1*0,3		0,756				
	vv		Součet		3,003				
2	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	13,506	815,00	11 007,39	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201						
	vv		A1-04 / A1-03						
	vv		(3,535+0,425*2)*3,08		13,506				
	vv		Součet		13,506				
3	K	317_A	D+M překlad A, 2x1120, dl. 1800mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	6 439,00	6 439,00		
4	K	317_B	D+M překlad B, 2x1100, dl. 1300mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	3,000	6 260,00	18 780,00		
5	K	317_C	D+M překlad C, 2x1100, dl. 900mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	5 962,00	5 962,00		
6	K	317_D	D+M překlad D, 2x1120, dl. 1950mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	7 035,00	7 035,00		
7	K	317_G	D+M překlad G, 3x1140, dl. 1300mm, vč. vybourání kapes, zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	4,000	7 691,00	30 764,00		
D		5		Komunikace pozemní			41 353,10		
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	43,000	140,00	6 020,00	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105						
	vv		fr. 0-64						
	vv		43		43,000				
	vv		Součet		43,000				
9	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	43,000	160,00	6 880,00	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105						
	vv		fr. 0-32						
	vv		43		43,000				
	vv		Součet		43,000				
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,000	260,00	11 180,00	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105						
	vv		43		43,000				
	vv		Součet		43,000				
11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	44,290	390,00	17 273,10	CS ÚRS 2024 01	
	vv		43*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		44,290				
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			787 577,56		
D		61		Úprava povrchů vnitřních			427 138,08		
12	K	612X1	D+M Protipožární sádrová omítka 11mm stropu, vč. pomocných prací, doplňků	m2	25,160	600,00	15 096,00		
	vv		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105						
	vv		A1-05						
	vv		25,16		25,160				
	vv		Součet		25,160				
13	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	441,223	54,00	23 826,04	CS ÚRS 2024 01	
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	441,223	321,00	141 632,58	CS ÚRS 2024 01	
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(117,5-2,225*2)*3,08		348,194			
	VV		-2,4*2,1*16+(2,4+2,1*2)*0,3*0,16		-80,323			
	VV		(49,55-2,225)*3,08		145,761			
	VV		-1,3*2,1-3,54*2,03-2,35*2,6*2		-22,136			
	VV		Mezisoučet		391,496			
	VV		A1-03					
	VV		0,65*3,08*2		4,004			
	VV		A2-S2 / A1-04					
	VV		1,75*1,65*2		5,775			
	VV		A2-S2					
	VV		0,6*3,08*2		3,696			
	VV		A1-29 / A1-34					
	VV		1*2,1*2		4,200			
	VV		A1-37					
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Mezisoučet		22,715			
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-04 / A1-03					
	VV		(3,535+0,425*2)*3,08*2		27,012			
	VV		Mezisoučet		27,012			
	VV		Součet		441,223			
15	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	441,223	104,00	45 887,19	CS ÚRS 2024 01
16	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	441,223	310,00	136 779,13	CS ÚRS 2024 01
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	103,350	21,00	2 170,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		A1-05					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-11					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-13					
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		A1-14					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-15					
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		A1-16					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-17					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-18					
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		A1-19					
	VV		1,15+1,6*2		4,350			
	VV		A1-21					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-22					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-23					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		A1-24					
	VV		2,4+2,1*2		6,600			
	VV		Součet		103,350			
18	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	108,518	24,00	2 604,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		103,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,518			
19	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,690	947,00	12 017,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105					
	VV		A1-15					
	VV		6,75*3,08-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,3		12,690			
	VV		Součet		12,690			
20	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	289,110	163,00	47 124,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		A1-04					
	VV		24,06		24,060			
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-12					
	VV		7,36		7,360			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-30					
	VV		41,52		41,520			
	VV		A1-32					
	VV		10,32		10,320			
	VV		A1-34					
	VV		11,44		11,440			
	VV		A1-35					
	VV		11,32		11,320			
	VV		A1-36					
	VV		14,99		14,990			
	VV		A1-37					
	VV		13,77		13,770			
	VV		Součet		289,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	632451234x02	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 54 m, vč. dodávky	m2	2,230	414,00	923,22	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Součet		2,230			
22	K	632451234x03	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 55 m, vč. dodávky	m2	210,100	420,00	88 242,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		210,100			
23	K	632451234x04	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 56 m, vč. dodávky	m2	5,920	420,00	2 486,40	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Součet		5,920			
24	K	632451234x08	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 75 m, vč. dodávky	m2	162,650	431,00	70 102,15	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Součet		162,650			
25	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,023	5 900,00	23 735,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17*0,075		0,988			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47*0,075		3,035			
	VV		Součet		4,023			
26	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,412	4 549,00	1 874,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36*0,056		0,412			
	VV		Součet		0,412			
27	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,435	369,00	1 636,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,023+0,412		4,435			
	VV		Součet		4,435			
28	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,273	40 000,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1-22					
	VV		13,17*26,64/6000*1,1		0,064			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47*26,64/6000*1,1		0,198			
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36*8,12/6000*1,1		0,011			
	VV		Součet		0,273			
29	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie s přelepenými spoji	m2	441,900	47,00	20 769,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17		13,170			
	VV		Mezisoučet		13,170			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Mezisoučet		162,650			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47		40,470			
	VV		Mezisoučet		40,470			
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36		7,360			
	VV		Mezisoučet		7,360			
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		441,900			
30	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	559,000	250,00	139 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		A1-04					
	VV		24,06		24,060			
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A1-11						
	VV	99,03			99,030			
	VV	A1-12						
	VV	7,36			7,360			
	VV	A1-13						
	VV	32,78			32,780			
	VV	A1-14						
	VV	22,99			22,990			
	VV	A1-15						
	VV	40,47			40,470			
	VV	A1-16						
	VV	25,13			25,130			
	VV	A1-17						
	VV	25,98			25,980			
	VV	A1-18						
	VV	40,58			40,580			
	VV	A1-19						
	VV	9,34			9,340			
	VV	A1-20						
	VV	8,27			8,270			
	VV	A1-21						
	VV	12,97			12,970			
	VV	A1-22						
	VV	13,17			13,170			
	VV	A1-23						
	VV	13,51			13,510			
	VV	A1-24						
	VV	15,19			15,190			
	VV	A1-25						
	VV	12,53			12,530			
	VV	A1-26						
	VV	4,01			4,010			
	VV	A1-27						
	VV	1,72			1,720			
	VV	A1-28						
	VV	2,72			2,720			
	VV	A1-29						
	VV	7,92			7,920			
	VV	A1-30						
	VV	41,52			41,520			
	VV	A1-32						
	VV	10,32			10,320			
	VV	A1-34						
	VV	11,44			11,440			
	VV	A1-35						
	VV	11,32			11,320			
	VV	A1-36						
	VV	14,99			14,990			
	VV	A1-37						
	VV	13,77			13,770			
	VV	Součet			559,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 450,00		
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	559,000	50,00	27 950,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	A1-04						
	VV	24,06			24,060			
	VV	A1-05						
	VV	25,16			25,160			
	VV	A1-06						
	VV	2,22			2,220			
	VV	A1-07						
	VV	2,23			2,230			
	VV	A1-08						
	VV	3,48			3,480			
	VV	A1-09						
	VV	1,41			1,410			
	VV	A1-10						
	VV	1,41			1,410			
	VV	A1-11						
	VV	99,03			99,030			
	VV	A1-12						
	VV	7,36			7,360			
	VV	A1-13						
	VV	32,78			32,780			
	VV	A1-14						
	VV	22,99			22,990			
	VV	A1-15						
	VV	40,47			40,470			
	VV	A1-16						
	VV	25,13			25,130			
	VV	A1-17						
	VV	25,98			25,980			
	VV	A1-18						
	VV	40,58			40,580			
	VV	A1-19						
	VV	9,34			9,340			
	VV	A1-20						
	VV	8,27			8,270			
	VV	A1-21						
	VV	12,97			12,970			
	VV	A1-22						
	VV	13,17			13,170			
	VV	A1-23						
	VV	13,51			13,510			
	VV	A1-24						
	VV	15,19			15,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		A1-30					
	VV		41,52		41,520			
	VV		A1-32					
	VV		10,32		10,320			
	VV		A1-34					
	VV		11,44		11,440			
	VV		A1-35					
	VV		11,32		11,320			
	VV		A1-36					
	VV		14,99		14,990			
	VV		A1-37					
	VV		13,77		13,770			
	VV		Součet		559,000			
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	600,000	100,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	9X2	D+M zabetonování prostupů dle Stavební podrobnosti B, D.1.01.1-103	m2	1,500	5 000,00	7 500,00	
34	K	9X001	D+M PHP práškový 21A , D.1.01.1-103	soubor	6,000	1 500,00	9 000,00	
D		998	Presun hmot				37 760,80	
35	K	998018001	Presun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	134,860	280,00	37 760,80	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 773 514,77	
D		713	Izolace tepelné				234 298,49	
36	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	513,175	180,00	92 371,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		A1-05					
	VV		22,61		22,610			
	VV		A1-06					
	VV		6,39		6,390			
	VV		A1-07					
	VV		6,31		6,310			
	VV		A1-08					
	VV		8,26		8,260			
	VV		A1-09					
	VV		4,94		4,940			
	VV		A1-10					
	VV		4,94		4,940			
	VV		A1-11					
	VV		73,51-2,225*2		69,060			
	VV		A1-12					
	VV		11,1		11,100			
	VV		A1-13					
	VV		26,85		26,850			
	VV		A1-14					
	VV		19,75		19,750			
	VV		A1-15					
	VV		30,1		30,100			
	VV		A1-16					
	VV		21,6		21,600			
	VV		A1-17					
	VV		21,95		21,950			
	VV		A1-18					
	VV		28,95-3,075		25,875			
	VV		A1-19					
	VV		12,62-3,075		9,545			
	VV		A1-20					
	VV		12,5		12,500			
	VV		A1-21					
	VV		15,6		15,600			
	VV		A1-22					
	VV		14,9		14,900			
	VV		A1-23					
	VV		15,05		15,050			
	VV		A1-24					
	VV		16,76		16,760			
	VV		A1-25					
	VV		14,55		14,550			
	VV		A1-26					
	VV		8,2		8,200			
	VV		A1-27					
	VV		5,66		5,660			
	VV		A1-28					
	VV		7,09		7,090			
	VV		A1-29					
	VV		12,55		12,550			
	VV		A1-30					
	VV		29,65-2,225-1,8		25,625			
	VV		A1-32					
	VV		14,71		14,710			
	VV		A1-34					
	VV		14,14		14,140			
	VV		A1-35					
	VV		14,29		14,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1-36					
	VV		16,65		16,650			
	VV		A1-37					
	VV		15,62		15,620			
	VV		Součet		513,175			
37	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	590,151	44,00	25 966,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		513,175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		590,151			
38	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,900	36,00	15 908,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17		13,170			
	VV		Mezisoučet		13,170			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Mezisoučet		162,650			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47		40,470			
	VV		Mezisoučet		40,470			
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36		7,360			
	VV		Mezisoučet		7,360			
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		441,900			
39	M	63141430	Tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace těžkých podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	4,620	115,00	531,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4*1,05		4,620			
	VV		Součet		4,620			
40	M	63141432	Tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace těžkých podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	6,216	172,00	1 069,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92*1,05		6,216			
	VV		Součet		6,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	63141434	<i>Tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace těžkých podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 40mm</i>	m2	396,843	229,00	90 877,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16*1,05		26,418			
	VV		A1-06					
	VV		2,22*1,05		2,331			
	VV		A1-08					
	VV		3,48*1,05		3,654			
	VV		A1-09					
	VV		1,41*1,05		1,481			
	VV		A1-10					
	VV		1,41*1,05		1,481			
	VV		A1-11					
	VV		99,03*1,05		103,982			
	VV		A1-19					
	VV		9,34*1,05		9,807			
	VV		A1-20					
	VV		8,27*1,05		8,684			
	VV		A1-21					
	VV		12,97*1,05		13,619			
	VV		A1-23					
	VV		13,51*1,05		14,186			
	VV		A1-25					
	VV		12,53*1,05		13,157			
	VV		A1-26					
	VV		4,01*1,05		4,211			
	VV		A1-27					
	VV		1,72*1,05		1,806			
	VV		A1-28					
	VV		2,72*1,05		2,856			
	VV		A1-29					
	VV		7,92*1,05		8,316			
	VV		Mezisoučet		215,989			
	VV		Skladba B1*1,05					
	VV		A1-07					
	VV		2,23*1,05		2,342			
	VV		Mezisoučet		2,342			
	VV		Skladba C1*1,05					
	VV		A1-13					
	VV		32,78*1,05		34,419			
	VV		A1-14					
	VV		22,99*1,05		24,140			
	VV		A1-16					
	VV		25,13*1,05		26,387			
	VV		A1-17					
	VV		25,98*1,05		27,279			
	VV		A1-18					
	VV		40,58*1,05		42,609			
	VV		A1-24					
	VV		15,19*1,05		15,950			
	VV		Mezisoučet		170,784			
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36*1,05		7,728			
	VV		Mezisoučet		7,728			
	VV		Součet		396,843			
42	M	631514M1	<i>tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace těžkých podlah tl 20mm</i>	m2	56,323	77,00	4 336,87	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17*1,05		13,829			
	VV		Mezisoučet		13,829			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47*1,05		42,494			
	VV		Mezisoučet		42,494			
	VV		Součet		56,323			
43	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	2,216	1 461,00	3 237,58	CS ÚRS 2024 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 790 650,44	
44	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	21,641	1 322,00	28 609,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-07, A1-06 / A1-08, A1-09					
	VV		(3,6-1,73)*3,08		5,760			
	VV		A1-09 / A1-10					
	VV		1,67*3,08		5,144			
	VV		A1-10 / A1-11					
	VV		0,895*3,08		2,757			
	VV		A1-07, A1-08 / A1-06, A1-09, A1-10					
	VV		(4,275-1,675)*3,08-0,7*2		5,208			
	VV		A1-27					
	VV		0,9*3,08		2,772			
	VV		Součet		21,641			
45	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	266,975	1 379,00	368 158,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-05 / A1-13, A1-07, A1-06					
	VV		(7,55-1,73)*3,08		17,926			
	VV		A1-13 / A1-07, A1-08					
	VV		(4,275-1,675)*3,08-0,7*2		6,608			
	VV		A1-08 / A1-13, A1-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,56*3,08-1,4*2*2		17,685			
	VV		A1-06 / A1-04					
	VV		1,025*3,08-0,7*2		1,757			
	VV		A1-04 / A1-11					
	VV		2,7*3,08-1,4*2,6		4,676			
	VV		A1-13 / A1-14					
	VV		5,375*3,08		16,555			
	VV		A1-11 / A1-12					
	VV		1,975*3,08		6,083			
	VV		3,075*3,08-0,8*2		7,871			
	VV		0,65*3,08		2,002			
	VV		A1-21, A1-22, A1-23, A1-24 / A1-11					
	VV		13,45*3,08-0,9*2-1*2*2-1,1*2		33,426			
	VV		A1-24 / A1-25					
	VV		0,425*3,08		1,309			
	VV		A1-24					
	VV		0,95*3,08		2,926			
	VV		A1-23 / A1-24					
	VV		4,475*3,08		13,783			
	VV		A1-26, A1-29 / A1-11					
	VV		(4,4+4,475)*3,08-0,9*2*2-0,8*2		22,135			
	VV		A1-26 / A1-27					
	VV		2,3*3,08		7,084			
	VV		A1-28 / A1-29					
	VV		1,695*3,08		5,221			
	VV		A1-30 / A1-34, A1-35					
	VV		5,275*3,08-1,45*2*2		10,447			
	VV		A1-34 / A1-35					
	VV		4,695*3,08		14,461			
	VV		A1-35 / A1-36					
	VV		4,475*3,08		13,783			
	VV		A1-16, A1-17 / A1-11					
	VV		6,75*3,08-1,4*2*2		15,190			
	VV		A1-18 / A1-11					
	VV		3,615*3,08-1,4*2		8,334			
	VV		A1-19 / A1-11					
	VV		(1,615+2,725)*3,08-1,4*2-1,1*1,6		8,807			
	VV		A1-18 / A1-19					
	VV		2,035*3,08		6,268			
	VV		A1-16 / A1-17					
	VV		7,35*3,08		22,638			
	VV		Součet		266,975			
46	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	9,087	1 506,00	13 685,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-07 / A1-06					
	VV		1,675*3,08		5,159			
	VV		A1-07 / A1-0,8					
	VV		1,73*3,08-0,7*2		3,928			
	VV		Součet		9,087			
47	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	10,487	1 563,00	16 391,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-05 / A1-07					
	VV		1,73*3,08		5,328			
	VV		A1-13 / A1-07					
	VV		1,675*3,08		5,159			
	VV		Součet		10,487			
48	K	763113337	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	65,837	1 782,00	117 321,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-06					
	VV		1,145*3,08		3,527			
	VV		A1-09, A1-10					
	VV		1,9*3,08		5,852			
	VV		A1-21 / A1-22					
	VV		1,94*3,08		5,975			
	VV		A1-24 / A1-25					
	VV		3,975*3,08		12,243			
	VV		A1-26, A1-27 / A1-29					
	VV		2,85*3,08		8,778			
	VV		A1-36 / A1-30					
	VV		2,95*3,08-0,9*2		7,286			
	VV		A1-17 / A1-18					
	VV		7,2*3,08		22,176			
	VV		Součet		65,837			
49	K	7631224X1	SDK stěna šachtová tl. >75 mm TI 40mm, desky 2xDFH2 12,5, EI 30/D1, vč. dodávky	m2	170,467	977,00	166 546,26	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-05					
	VV		0,575*3,08+(0,6+0,275)*3,08		4,466			
	VV		A1-07					
	VV		(0,45+0,545)*3,08		3,065			
	VV		A1-10					
	VV		0,325*3,08		1,001			
	VV		A1-21					
	VV		(0,8+0,525)*3,08		4,081			
	VV		(2,385*2+0,9+0,6*2)*3,08		21,160			
	VV		A1-22					
	VV		2,385*3,08*2		14,692			
	VV		(0,65+0,272)*3,08		2,840			
	VV		A1-23					
	VV		(0,65+0,485)*3,08		3,496			
	VV		A1-24					
	VV		(2,2*2+0,75)*3,08		15,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,225+0,45)*3,08		2,079			
	VV		A1-28					
	VV		(0,6+0,4)*3,08		3,080			
	VV		A1-36					
	VV		(0,725*2+0,455)*3,08		5,867			
	VV		A1-30					
	VV		(1,505+0,235)*3,08		5,359			
	VV		A1-19					
	VV		0,325*3,08		1,001			
	VV		(0,975+0,375)*3,08		4,158			
	VV		A1-18					
	VV		(1,2+0,375*2)*3,08		6,006			
	VV		(0,525+0,225)*3,08		2,310			
	VV		A1-17					
	VV		0,175*3,08		0,539			
	VV		A1-16					
	VV		(1,8+0,375)*3,08		6,699			
	VV		(0,355+0,375)*3,08		2,248			
	VV		A1-15					
	VV		(1,15+0,66*2)*3,08		7,608			
	VV		(1,2+0,375*2)*3,08		6,006			
	VV		1,825*3,08		5,621			
	VV		A1-14					
	VV		(0,725+0,625)*3,08		4,158			
	VV		(0,375+0,375)*3,08		2,310			
	VV		A1-13					
	VV		(0,225+0,525)*3,08		2,310			
	VV		(0,525+0,275)*3,08*2		4,928			
	VV		(1+0,612*2)*3,08		6,850			
	VV		A1-11					
	VV		(0,785+0,45*2)*3,08		5,190			
	VV		(0,5+0,3)*3,08		2,464			
	VV		(0,45+0,2*2)*3,08		2,618			
	VV		(0,675+0,65)*3,08		4,081			
	VV		(0,65*2+0,75)*3,08		6,314			
	VV		Součet		170,467			
50	K	7631114X8	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF + desky s ochranou proti RTG záření - barytové jádro 2x12,5, s izolací 100mm, vč. dodávky	m2	25,551	4 426,00	113 088,73	
	VV		1x 12,5 deska DF					
	VV		1x 12,5 deska DF s barytovým jádrem					
	VV		TI tl 100mm					
	VV		1x 12,5 deska DF s barytovým jádrem					
	VV		1x 12,5 deska DF					
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-12 / A1-15					
	VV		(3,24+2,14)*3,08		16,570			
	VV		A1-15 / A1-11					
	VV		3,825*3,08-1,4*2		8,981			
	VV		Součet		25,551			
51	K	7631114X9	SDK příčka tl 162,5 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF + desky s ochranou proti RTG záření - barytové jádro 3x12,5, s izolací 100mm, vč. dodávky	m2	35,189	6 150,00	216 412,35	
	VV		1x 12,5 deska DF					
	VV		2x 12,5 deska DF s barytovým jádrem					
	VV		TI tl 100mm					
	VV		1x 12,5 deska DF s barytovým jádrem					
	VV		1x 12,5 deska DF					
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-14 / A1-15					
	VV		4,75*3,08		14,630			
	VV		A1-16 / A1-15					
	VV		6,675*3,08		20,559			
	VV		Součet		35,189			
52	K	7631113X0	SDK předstěna tl 87,5mm profil CW+UW 50 desky 1x deska DF 12,5 + 2x s ochranou proti RTG záření s barytovým jádrem 12,5, izolace tl. 50mm	m2	7,084	2 644,00	18 730,10	
	VV		1x 12,5 deska DF					
	VV		2x 12,5 deska DF s barytovým jádrem					
	VV		TI tl 50mm					
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-15					
	VV		(0,66+0,64)*3,08		4,004			
	VV		A1-14					
	VV		(0,375+0,625)*3,08		3,080			
	VV		Součet		7,084			
53	K	7631814A1	D+M Výztuha pro zavěšení WC, sedátek, umyvadel, zástěn a dalších, Podrobnost A1, dle PD	m	35,000	172,00	6 020,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
54	K	7631814A2	D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a dalších, Podrobnost A2, dle PD	m	30,000	172,00	5 160,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
55	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	25,000	1 609,00	40 225,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-201					
	VV		A1-07, A1-08 / A1-06, A1-09, A1-10					
	VV		2		2,000			
	VV		A1-13 / A1-07, A1-08					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-08 / A1-13, A1-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		A1-06 / A1-04					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-04 / A1-11					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-11 / A1-12					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-21, A1-22, A1-23, A1-24 / A1-11					
	VV		4		4,000			
	VV		A1-26, A1-29 / A1-11					
	VV		3		3,000			
	VV		A1-30 / A1-34, A1-35					
	VV		2		2,000			
	VV		A1-16, A1-17 / A1-11					
	VV		2		2,000			
	VV		A1-18 / A1-11					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-19 / A1-11					
	VV		2		2,000			
	VV		A1-07 / A1-0,8					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-36 / A1-30					
	VV		1		1,000			
	VV		A1-15 / A1-11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
56	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	57,970	1 012,00	58 665,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,26		3,260			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-18					
	VV		5,51		5,510			
	VV		A1-19					
	VV		9,27		9,270			
	VV		A1-26					
	VV		3,87		3,870			
	VV		A1-27					
	VV		1,62		1,620			
	VV		A1-28					
	VV		2,96		2,960			
	VV		A1-29					
	VV		8,17		8,170			
	VV		A1-30					
	VV		13,08		13,080			
	VV		A1-32					
	VV		5,19		5,190			
	VV		Součet		57,970			
57	K	7631314X2	SDK podhled deska 1xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90, vč. dodávk	m2	2,230	1 058,00	2 359,34	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Součet		2,230			
58	K	7631317X2	D+M SDK podhled - čelo tl 15 mm, vč. pomocných prací, podkladní konstrukce, doplňků	m2	9,490	1 724,00	16 360,76	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-13					
	VV		1,92		1,920			
	VV		A1-14					
	VV		1,05		1,050			
	VV		A1-15					
	VV		2,5		2,500			
	VV		A1-16					
	VV		2,09		2,090			
	VV		A1-17					
	VV		0,73		0,730			
	VV		A1-18					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		9,490			
59	K	76313510K1	D+M KAZETOVÝ PODHLED 1 - kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace viz PD	m2	55,630	977,00	54 350,51	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-04					
	VV		23,59		23,590			
	VV		A1-30					
	VV		27		27,000			
	VV		A1-32					
	VV		5,04		5,040			
	VV		Součet		55,630			
60	K	76313510K2	D+M KAZETOVÝ PODHLED 2 - kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace viz PD	m2	107,170	1 127,00	120 780,59	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-05					
	VV		25,68		25,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1-18					
	VV		18,16		18,160			
	VV		A1-21					
	VV		13,5		13,500			
	VV		A1-23					
	VV		12,29		12,290			
	VV		A1-34					
	VV		11,44		11,440			
	VV		A1-35					
	VV		11,11		11,110			
	VV		A1-36					
	VV		14,99		14,990			
	VV		Součet		107,170			
61	K	76313510K3	D+M KAZETOVÝ PODHLED 3 - kazetový podhled 600x600 mm, hygienické provedení, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace viz PD	m2	180,610	1 471,00	265 677,31	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		A1-13					
	VV		33,58		33,580			
	VV		A1-14					
	VV		23,24		23,240			
	VV		A1-15					
	VV		41,26		41,260			
	VV		A1-16					
	VV		25,64		25,640			
	VV		A1-17					
	VV		26,3		26,300			
	VV		A1-22					
	VV		15,05		15,050			
	VV		A1-24					
	VV		15,54		15,540			
	VV		Součet		180,610			
62	K	76313510K4	D+M KAZETOVÝ PODHLED 4 - kazetový podhled 600x1200 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace viz PD	m2	110,430	977,00	107 890,11	
	VV		D.1.01.1-401, D.1.01.1-402					
	VV		"A1-11" 97,9		97,900			
	VV		"A1-25" 12,53		12,530			
	VV		Součet		110,430			
63	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	31,449	1 724,00	54 218,08	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské				504 322,00	
64	K	766_T01	D+M T01 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 700x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	3,000	8 846,00	26 538,00	
65	K	766_Tx01	D+M Tx01 podříznutí dveří pro VZT vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	7,000	2 000,00	14 000,00	
66	K	766_T02	D+M T02 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 700x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	24 490,00	24 490,00	
67	K	766_T03	D+M T03 dveře vnitřní plné otočné, PO EW 30 DP3-C 700x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	14 538,00	14 538,00	
68	K	766_T04	D+M T04 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	8 965,00	8 965,00	
69	K	766_T05	D+M T05 dveře vnitřní plné manuál. posuvné, výplň DTD 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	24 829,00	24 829,00	
70	K	766_T06	D+M T06 dveře vnitřní plné otočné, dřevěné, PO EW 30 DP3 - C 800x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	14 658,00	14 658,00	
71	K	766_T10	D+M T10 dveře vnitřní plné otočné, výplň DTD 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	3,000	24 729,00	74 187,00	
72	K	766_Tx10	D+M Tx10 podříznutí dveří pro VZT vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	3,000	2 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	766_T11	D+M T11 dveře vnitřní plně otočné, výplň DTD 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	11 040,00	11 040,00	
74	K	766_T12	D+M T12 dveře vnitřní plně otočné, PO EW 45 DP1 - C 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	51 300,00	51 300,00	
75	K	766_T13	D+M T13 dveře vnitřní plně otočné, dřevěné, PO EW 45 DP1 - C 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	41 300,00	41 300,00	
76	K	766_T14	D+M T14 dveře vnitřní plně otočné, dřevěné 1100x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	27 298,00	27 298,00	
77	K	766_T15	D+M T15 dveře vnitřní dvoukřídlé plně otočné, dřevěné (1100+350)x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000	32 450,00	64 900,00	
78	K	766_T16	D+M T16 dveře vnitřní plně otočné, výplň DTD 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	24 729,00	24 729,00	
79	K	766_T17	D+M T17 dveře vnitřní plně otočné, výplň DTD 900x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000	24 729,00	49 458,00	
80	K	766_T18	D+M T18 dveře vnitřní plně otočné, výplň DTD 1100x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	9 593,00	9 593,00	
81	K	766_T19	D+M T19 dveře vnitřní dvoukřídlé plně otočné, dřevěné (725+725)x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000	16 499,00	16 499,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				3 554 581,00	
82	K	7675312X1	D+M čistící rohož, vč. příslušenství, pomocných prací, doplňků	m2	4,400	9 500,00	41 800,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		4,400			
83	K	7675312X2	D+M dočišťovací rohož, vč. příslušenství, pomocných prací, doplňků	m2	5,920	9 500,00	56 240,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Součet		5,920			
84	K	767_A01.1	D+M A01 dveře vnitřní automat. posuvné, Al profily 1000x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	2,000	161 112,00	322 224,00	
85	K	767_A02.1	D+M A02 dveře vnitřní automat. posuvné, Al profily 1400x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	6,000	189 120,00	1 134 720,00	
86	K	767_A03	D+M A03 dveře vnitřní automat. posuvné, Al profily, PO EI 30 DP3-S200 1550x1970 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	214 815,00	214 815,00	
87	K	767_A04	D+M A04 Stěna vnitřní s automat. posuvnými dveřmi, Al profily 2230x(1970+630) mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	161 882,00	161 882,00	
88	K	767_A05	D+M A05 Stěna vnitřní s automat. posuvnými dveřmi, Al profily, PO EI 30 DP3-S200 2230x(1970+630) mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	289 461,00	289 461,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	767_A06	D+M A06 dveře vnitřní dvoukřídle, Al profily, PO EI 30 DP3-C-S200 1800x(1970+630) mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	218 927,00	218 927,00	
90	K	767_A07	D+M A07 dveře vnitřní automat. posuvné, Al profily, PO EI 30 DP3-S200 1550x1950 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	217 514,00	217 514,00	
91	K	767_A09	D+M A09 Stěna vnitřní s dvoukřídlymi dveřmi, PO EI 30 DP3-C-S200, PO EI45 DP1 3540x2025 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000	296 398,00	296 398,00	
92	K	766_Z01	D+M Z01 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	14,000	7 989,00	111 846,00	
93	K	766_Z02	D+M Z02 revizní jednokřídla dvířka, PO EI 30 DP 1-S200 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	7 989,00	7 989,00	
94	K	766_Z03	D+M Z03 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 400x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000	4 817,00	9 634,00	
95	K	766_Z04	D+M Z04 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	4 857,00	4 857,00	
96	K	766_Z05	D+M Z05 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 500x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	3,000	4 903,00	14 709,00	
97	K	766_Z06	D+M Z06 vnitřní recepční okno, Al profily 1150x1600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, závěsu, parapetu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	30 683,00	30 683,00	
98	K	766_Z07	D+M Z07 madlo opěrné trubkové, nerez. ocel pr. 28x500 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	2 290,00	2 290,00	
99	K	766_Z08a	D+M Z08a sklopné madlo pr. 28x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	5 390,00	5 390,00	
100	K	766_Z08b	D+M Z08b pevné madlo pr. 28x900 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	3 190,00	3 190,00	
101	K	766_Z09	D+M Z09 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 400x500 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000	4 730,00	9 460,00	
102	K	766_Z10	D+M Z10 mřížka vnitřní žaluziová 400x100 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000	879,00	1 758,00	
103	K	766_Z11	D+M Z11 vnější mřížka žaluziová 160x160 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	5,000	400,00	2 000,00	
104	K	766_Z12	D+M Z12 kotvení stropního stativu vč. mezikusů do podhledu, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	kpl	5,000	28 175,00	140 875,00	
105	K	766_Z13	D+M Z13 kotvení stropního stativu vč. mezikusů do podhledu, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	kpl	4,000	22 540,00	90 160,00	
106	K	766_Z14	D+M Z14 kotvení stropního stativu vč. mezikusů do podhledu, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	kpl	1,000	50 715,00	50 715,00	
107	K	766_Z15	D+M Z15 revizní jednokřídla dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	6 846,00	6 846,00	
108	K	766_Z17	D+M Z17 Ocelová výměna, profil I100+plech P12 vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00	
109	K	61_Z17a	D+M Protipožární nástřik Z17 vč. pomocných prací doplňků	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	766_Z18	D+M Z18 protihluková zástěna 1800x2700 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
111	K	766_Z19	D+M Z19 protihluková zástěna 1200x2700 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
112	K	766_Z20	D+M Z20 interiérové zábradlí (490+990)x900 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
113	K	766_Z21a	D+M Z21a dveřní práh z nerez. plechu dl. 800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	1 379,00	1 379,00	
114	K	766_Z21b	D+M Z21b dveřní práh z nerez. plechu dl. 965 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	1 494,00	1 494,00	
115	K	766_Z21c	D+M Z21c dveřní práh z nerez. plechu dl. 1400 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	3,000	1 724,00	5 172,00	
116	K	766_Z21d	D+M Z21d dveřní práh z nerez. plechu dl. 1450 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	1 828,00	1 828,00	
117	K	766_Z21e	D+M Z21e dveřní práh z nerez. plechu dl. 1550 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	1 943,00	1 943,00	
118	K	766_Z22	D+M Z22 zrcadlo vlepené do obkladu 1600x560 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	2 524,00	2 524,00	
119	K	766_Z23	D+M Z23 zrcadlo vlepené do obkladu 1370x560 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	2 178,00	2 178,00	
120	K	766_Z25	D+M Z25 zrcadlo v Al rámu, sklopné 400x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	676,00	676,00	
121	K	766_Z26	D+M Z26 zrcadlo lepeno přes podložku 1300x2300 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	8 424,00	8 424,00	
122	K	766_ZS2	D+M ZS2 dveřní kování, paniková klika vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000	5 480,00	5 480,00	
D 769			Plastové výrobky				212 527,70	
123	K	799_P01a	D+M P01a nárazuvzdorné ochranné pásy, PO B-s1-d0, š. 200 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	bm	95,900	780,00	74 802,00	
124	K	799_P01b	D+M P01b nárazuvzdorné ochranné pásy, PO B-s1-d0, š. 150 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	bm	95,900	685,00	65 691,50	
125	K	799_P02	D+M P02 madlo Al kostra, akrylvinyl. pouzdro, PO B-s1-d0, pr. 40 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	bm	16,100	1 697,00	27 321,70	
126	K	799_P03	D+M P03 nárazuvzdorné ochrana rohů, PO B-s1-d0 50x1920 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	26,000	768,00	19 968,00	
127	K	799_P04	D+M P04 lepená dveřní zarážka, PVC, pr. 30 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	7,000	54,00	378,00	
128	K	799_P05a	D+M P05a nárazuvzdorné ochranné pásy, PO B-s1-d0, š. 200 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	bm	15,500	311,00	4 820,50	
129	K	799_P05b	D+M P05b nárazuvzdorné ochranné pásy, PO B-s1-d0, š. 150 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	bm	15,500	232,00	3 596,00	
130	K	799_P06	D+M P06 větrací mřížka pro medi plyny pr. 250 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	29,000	550,00	15 950,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				25 200,00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	7715745G1	D+M Keramická dlažba venkovní na stávající konstrukci, vč. HI vrstvy, pomocných prací, doplňků, vč. soklu, kompletní dodávka v sanačním systému jednoho výrobce, kompletně dle skladby G1	m2	12,300	1 680,00	20 664,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105					
	VV		"plocha" 8,1+3,7		11,800			
	VV		"sokl" 5*0,1		0,500			
	VV		Součet		12,300			
132	K	7715745G2	D+M Keramická dlažba venkovní na novém schodišti, vč. HI vrstvy, vč. betonu, bednění, ŠD, pomocných prací, doplňků, vč. soklu, kompletní dodávka v sanačním systému jednoho výrobce, kompletně dle skladby G2	m2	2,700	1 680,00	4 536,00	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-105					
	VV		Skladba G2					
	VV		"plocha" 2,7		2,700			
	VV		Součet		2,700			
D 776			Podlahy povlakové				1 209 563,51	
133	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	448,280	62,00	27 793,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba A2					
	VV		A1-04					
	VV		24,06		24,060			
	VV		Mezisoučet		24,060			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17		13,170			
	VV		Mezisoučet		13,170			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Mezisoučet		162,650			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47		40,470			
	VV		Mezisoučet		40,470			
	VV		Součet		448,280			
134	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	448,280	9,00	4 034,52	CS ÚRS 2024 01
135	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	448,280	45,00	20 172,60	CS ÚRS 2024 01
136	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	441,900	225,00	99 427,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17		13,170			
	VV		Mezisoučet		13,170			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Mezisoučet		162,650			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47		40,470			
	VV		Mezisoučet		40,470			
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36		7,360			
	VV		Mezisoučet		7,360			
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		441,900			
137	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	24,060	282,00	6 784,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A2					
	VV		A1-04					
	VV		24,06		24,060			
	VV		Součet		24,060			
138	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	79,270	530,00	42 013,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba D1					
	VV		A1-30					
	VV		41,52		41,520			
	VV		A1-34					
	VV		11,44		11,440			
	VV		A1-35					
	VV		11,32		11,320			
	VV		A1-36					
	VV		14,99		14,990			
	VV		Součet		79,270			
139	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	13,770	716,00	9 859,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E4					
	VV		A1-37					
	VV		13,77		13,770			
	VV		Součet		13,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	776221111x01	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	245,160	197,00	48 296,52	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		25,16		25,160			
	VV		A1-06					
	VV		2,22		2,220			
	VV		A1-08					
	VV		3,48		3,480			
	VV		A1-09					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-10					
	VV		1,41		1,410			
	VV		A1-11					
	VV		99,03		99,030			
	VV		A1-19					
	VV		9,34		9,340			
	VV		A1-20					
	VV		8,27		8,270			
	VV		A1-21					
	VV		12,97		12,970			
	VV		A1-23					
	VV		13,51		13,510			
	VV		A1-25					
	VV		12,53		12,530			
	VV		A1-26					
	VV		4,01		4,010			
	VV		A1-27					
	VV		1,72		1,720			
	VV		A1-28					
	VV		2,72		2,720			
	VV		A1-29					
	VV		7,92		7,920			
	VV		Mezisoučet		205,700			
	VV		Skladba A2					
	VV		A1-04					
	VV		24,06		24,060			
	VV		Mezisoučet		24,060			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		13,17		13,170			
	VV		Mezisoučet		13,170			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Součet		245,160			
141	K	776221111x03	Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na stěnu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	226,305	378,00	85 543,29	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		A1-05					
	VV		22,61		22,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A1-06					
	VV		6,39		6,390			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		A1-08					
	VV		8,26		8,260			
	VV		-0,7*4		-2,800			
	VV		A1-09					
	VV		4,94		4,940			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		A1-10					
	VV		4,94		4,940			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		A1-11					
	VV		73,51-2,225*2		69,060			
	VV		-0,7-1,4*5-0,8-0,9*2-0,8-1,1-1*2-0,9*2		-16,000			
	VV		A1-19					
	VV		12,62-3,075		9,545			
	VV		A1-20					
	VV		12,5		12,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A1-21					
	VV		15,6		15,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A1-23					
	VV		15,05		15,050			
	VV		-1		-1,000			
	VV		A1-25					
	VV		14,55		14,550			
	VV		A1-26					
	VV		8,2		8,200			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A1-27					
	VV		5,66		5,660			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		A1-28					
	VV		7,09		7,090			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A1-29					
	VV		12,55		12,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		188,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba A2					
	VV		A1-04					
	VV		27,1-2,225*2		22,650			
	VV		-0,9-1,4		-2,300			
	VV		Mezisoučet		20,350			
	VV		Skladba A4					
	VV		A1-22					
	VV		14,9		14,900			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		12,900			
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		6,31		6,310			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Mezisoučet		4,910			
	VV		Součet		226,305			
142	M	28412245M01a0	PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz PD	m2	514,418	547,00	281 386,65	
	VV		"plocha" (245,16-2,23-13,17)*1,15		264,224			
	VV		"vytažení" (226,305-4,91-12,9)*1,2		250,194			
	VV		Součet		514,418			
143	M	28412245M01a1	PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, vyšší zátěž, přesná specifikace viz PD	m2	30,626	547,00	16 752,42	
	VV		"plocha" (13,17)*1,15		15,146			
	VV		"vytažení" (12,9)*1,2		15,480			
	VV		Součet		30,626			
144	M	28412245M01b	PVC podlahovina protiskluzová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz PD	m2	8,457	733,00	6 198,98	
	VV		"plocha" 2,23*1,15		2,565			
	VV		"vytažení" 4,91*1,2		5,892			
	VV		Součet		8,457			
145	K	771591112	Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,450	451,00	6 065,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		2,23+(6,31-0,7)*2		13,450			
	VV		Součet		13,450			
146	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry	m	10,000	394,00	3 940,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
147	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	16,630	394,00	6 552,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba B1					
	VV		A1-07					
	VV		6,31		6,310			
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba F1					
	VV		A1-32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		A1-32					
	VV		5,92		5,920			
	VV		Součet		16,630			
148	K	776221111x02	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	203,120	254,00	51 592,48	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		32,78		32,780			
	VV		A1-14					
	VV		22,99		22,990			
	VV		A1-16					
	VV		25,13		25,130			
	VV		A1-17					
	VV		25,98		25,980			
	VV		A1-18					
	VV		40,58		40,580			
	VV		A1-24					
	VV		15,19		15,190			
	VV		Mezisoučet		162,650			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		40,47		40,470			
	VV		Mezisoučet		40,470			
	VV		Součet		203,120			
149	K	776221111x04	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých, 10 cm na stěnu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	151,985	378,00	57 450,33	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba C1					
	VV		A1-13					
	VV		26,85		26,850			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		A1-14					
	VV		19,75		19,750			
	VV		-1,4		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1-16					
	VV		21,6		21,600			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		A1-17					
	VV		21,95		21,950			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		A1-18					
	VV		28,95-3,075		25,875			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		A1-24					
	VV		16,76		16,760			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		Mezisoučet		124,685			
	VV		Skladba C2					
	VV		A1-15					
	VV		30,1		30,100			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		Mezisoučet		27,300			
	VV		Součet		151,985			
150	M	28412245M03a0	elektrostatická homogenní podlahovina, tl. 2 mm, tvrzená, přesná specifikace viz PD	m2	336,670	1 003,00	337 680,01	
	VV		"plocha" (203,12-40,47)*1,15		187,048			
	VV		"vytažení" (151,985-27,3)*1,2		149,622			
	VV		Součet		336,670			
151	M	28412245M03a1	elektrostatická homogenní podlahovina, tl. 2 mm, tvrzená, vyšší zátěž, přesná specifikace viz PD	m2	79,301	1 003,00	79 538,90	
	VV		"plocha" 40,47*1,15		46,541			
	VV		"vytažení" 27,3*1,2		32,760			
	VV		Součet		79,301			
152	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	6,558	2 818,00	18 480,44	CS ÚRS 2024 01
	D	777	Podlahy lité				27 409,09	
153	K	777511X1	D+M litá stěrka - uzavírací nátěr, základní vrstva, penetrace, vč. soklu, pomocných prací, doplňků	m2	84,607	190,00	16 075,33	
	VV		Uzavírací polyuretanový nátěr 2-komponentní, matný, vodou ředitelný					
	VV		Základní vrstva 2-komponentní houževnatá polyuretanová pryskyřice					
	VV		Penetrační vrstva: 2-komponentní epoxidová penetrační pryskyřice					
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba D1					
	VV		A1-30					
	VV		41,52+(29,65-2,225-1,8-1,45*2-3,54-1,55-0,9)*0,1		43,194			
	VV		A1-34					
	VV		11,44+(14,14-1,45-2,35)*0,1		12,474			
	VV		A1-35					
	VV		11,32+(14,29-1,45-2,3)*0,1		12,374			
	VV		A1-36					
	VV		14,99+(16,65-0,9)*0,1		16,565			
	VV		Součet		84,607			
154	K	7776111X1	D+M Krycí nátěr podlahy na bázi epoxidové pryskyřice, vč. soklu, vč. pomocných prací, doplňků	m2	23,612	480,00	11 333,76	
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E1					
	VV		A1-12					
	VV		7,36+(11,1-0,8)*0,1		8,390			
	VV		Skladba E4					
	VV		A1-37					
	VV		13,77+(15,62-1,1)*0,1		15,222			
	VV		Součet		23,612			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				180 599,93	
155	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	153,369	41,00	6 288,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002					
	VV		Hygienické zázemí					
	VV		A1-06					
	VV		6,39*2,02		12,908			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-07					
	VV		6,31*2,02		12,746			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-08					
	VV		8,26*2,02		16,685			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		A1-09					
	VV		4,94*2,02		9,979			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-10					
	VV		4,94*2,02		9,979			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-22					
	VV		14,9*2,6		38,740			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		A1-26					
	VV		8,2*2,02		16,564			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A1-27					
	VV		5,66*2,02		11,433			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A1-28					
	VV		7,09*2,02		14,322			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		A1-29					
	VV		12,55*2,02		25,351			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		-0,9*2		-1,800	
			VV		Mezisoučet		147,107	
			VV		Za linkou			
			VV		A1-21			
			VV		(2,35+0,75)*2,02		6,262	
			VV		Mezisoučet		6,262	
			VV		Součet		153,369	
156	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	153,369	592,00	90 794,45	CS ÚRS 2024 01
157	M	597617M3	obklad keramický dle D. 1.01.6-102	m2	176,374	343,00	60 496,28	
			VV		153,369*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		176,374	
158	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	76,520	71,00	5 432,92	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Hygienické zázemí			
			VV		A1-06			
			VV		1*2,02		2,020	
			VV		A1-07			
			VV		1*2,02		2,020	
			VV		A1-28			
			VV		1*2,02		2,020	
			VV		A1-29			
			VV		1*2,02		2,020	
			VV		Mezisoučet		8,080	
			VV		Hygienické zázemí			
			VV		A1-06			
			VV		6,39		6,390	
			VV		-0,7		-0,700	
			VV		A1-07			
			VV		6,31		6,310	
			VV		-0,7		-0,700	
			VV		A1-08			
			VV		8,26		8,260	
			VV		-0,7*4		-2,800	
			VV		A1-09			
			VV		4,94		4,940	
			VV		-0,7		-0,700	
			VV		A1-10			
			VV		4,94		4,940	
			VV		-0,7		-0,700	
			VV		A1-22			
			VV		14,9		14,900	
			VV		-1		-1,000	
			VV		A1-26			
			VV		8,2		8,200	
			VV		-0,9		-0,900	
			VV		A1-27			
			VV		5,66		5,660	
			VV		-0,8		-0,800	
			VV		A1-28			
			VV		7,09		7,090	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		A1-29			
			VV		12,55		12,550	
			VV		-0,9		-0,900	
			VV		Mezisoučet		68,440	
			VV		Součet		76,520	
159	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	80,346	71,00	5 704,57	CS ÚRS 2024 01
			VV		76,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,346	
160	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	90,620	71,00	6 434,02	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-002			
			VV		Hygienické zázemí			
			VV		A1-06			
			VV		5*2,02		10,100	
			VV		A1-07			
			VV		5*2,02		10,100	
			VV		A1-08			
			VV		4*2,02		8,080	
			VV		A1-09			
			VV		4*2,02		8,080	
			VV		A1-10			
			VV		4*2,02		8,080	
			VV		A1-22			
			VV		3*2,6		7,800	
			VV		A1-26			
			VV		4*2,02		8,080	
			VV		A1-27			
			VV		4*2,02		8,080	
			VV		A1-28			
			VV		5*2,02		10,100	
			VV		A1-29			
			VV		5*2,02		10,100	
			VV		Mezisoučet		88,600	
			VV		Za linkou			
			VV		A1-21			
			VV		1*2,02		2,020	
			VV		Mezisoučet		2,020	
			VV		Součet		90,620	
161	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	4,141	1 316,00	5 449,56	CS ÚRS 2024 01
D	784	Malby					437 845,61	
162	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	514,040	310,00	159 352,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,97+2,23+55,63+107,17+180,61+110,43		514,040			
	VV		Součet		514,040			
163	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 568,224	17,00	26 659,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105					
	VV		Strop					
	VV		"SDK" 57,97+2,23+9,49		69,690			
	VV		"A1-12" 7,24		7,240			
	VV		"A1-20" 8,12		8,120			
	VV		"A1-37" 13,56		13,560			
	VV		Mezisoučet		98,610			
	VV		Stěny					
	VV		A1-04					
	VV		(27,1-2,225*2)*3,08		69,762			
	VV		-0,9*2-1,4*2		-4,600			
	VV		A1-05					
	VV		22,61*3,08		69,639			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-06					
	VV		6,39*3,08		19,681			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-07					
	VV		6,31*3,08		19,435			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-08					
	VV		8,26*3,08		25,441			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		A1-09					
	VV		4,94*3,08		15,215			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-10					
	VV		4,94*3,08		15,215			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A1-11					
	VV		(73,51-2,225*2)*3,08		212,705			
	VV		-0,7*2-1,4*2*5-0,8*2-0,9*2*2-0,8*2-1,1*2-1*2*2-0,9*2*2		-32,000			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-12					
	VV		11,1*3,08		34,188			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A1-13					
	VV		26,85*3,08		82,698			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176			
	VV		A1-14					
	VV		19,75*3,08		60,830			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-15					
	VV		30,1*3,08		92,708			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176			
	VV		A1-16					
	VV		21,6*3,08		66,528			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-17					
	VV		21,95*3,08		67,606			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-18					
	VV		(28,95-3,075)*3,08		79,695			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176			
	VV		A1-19					
	VV		(12,62-3,075)*3,08		29,399			
	VV		-1,15*1,6+(1,15+1,6*2)*0,22		-0,883			
	VV		A1-20					
	VV		12,5*3,08		38,500			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A1-21					
	VV		15,6*3,08		48,048			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-22					
	VV		14,9*3,08		45,892			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-23					
	VV		15,05*3,08		46,354			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-24					
	VV		16,76*3,08		51,621			
	VV		-1,1*2		-2,200			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588			
	VV		A1-25					
	VV		14,55*3,08		44,814			
	VV		A1-26					
	VV		8,2*3,08		25,256			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A1-27					
	VV		5,66*3,08		17,433			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A1-28					
	VV		7,09*3,08		21,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		-0,8*2*2		-3,200	
			VV		A1-29			
			VV		12,55*3,08		38,654	
			VV		-0,9*2		-1,800	
			VV		A1-30			
			VV		(29,65-2,225-1,8)*3,08		78,925	
			VV		-1,45*2*2-3,54*2-1,55*2,1-0,9*2		-17,935	
			VV		A1-32			
			VV		14,71*3,08		45,307	
			VV		A1-34			
			VV		14,14*3,08		43,551	
			VV		-1,45*2-2,35*2,6		-9,010	
			VV		A1-35			
			VV		14,29*3,08		44,013	
			VV		-1,45*2-2,3*2,6		-8,880	
			VV		A1-36			
			VV		16,65*3,08		51,282	
			VV		-0,9*2		-1,800	
			VV		A1-37			
			VV		15,62*3,08		48,110	
			VV		-1,1*2		-2,200	
			VV		Mezisoučet		1 469,614	
			VV		Součet		1 568,224	
164	K	784195412RX2a	Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (přesná specifikace viz PD) vč. přebroušení podkladu, tmelení, penetrace, vč. dodávky materiálů	m2	487,572	253,00	123 355,72	
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105			
			VV		Stěny			
			VV		A1-13			
			VV		26,85*3,08		82,698	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176	
			VV		A1-14			
			VV		19,75*3,08		60,830	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588	
			VV		A1-15			
			VV		30,1*3,08		92,708	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176	
			VV		A1-16			
			VV		21,6*3,08		66,528	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588	
			VV		A1-17			
			VV		21,95*3,08		67,606	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588	
			VV		A1-18			
			VV		(28,95-3,075)*3,08		79,695	
			VV		-1,4*2		-2,800	
			VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,22*2		-7,176	
			VV		A1-23			
			VV		15,05*3,08		46,354	
			VV		-1*2		-2,000	
			VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588	
			VV		A1-24			
			VV		16,76*3,08		51,621	
			VV		-1,1*2		-2,200	
			VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,22		-3,588	
			VV		Součet		487,572	
165	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 080,652	71,00	76 726,29	CS ÚRS 2024 01
			VV		D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105			
			VV		1568,224-487,572		1 080,652	
			VV		Součet		1 080,652	
166	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 568,224	33,00	51 751,39	CS ÚRS 2024 01
D 799			Ostatní výrobky		596 517,00			
167	K	OST_O01	D+M O01 sprchová vanička čtverhrubová 900x900 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 129,00	7 129,00	
168	K	OST_O02	D+M O02 atypické sprchové dvoukřídle dveře 900x1950 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	11 049,00	11 049,00	
169	K	OST_O03	D+M O03 sprchová vanička čtververcová 900x900 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000	7 282,00	21 846,00	
170	K	OST_O04	D+M O04 sprchové dveře jednokřídle 900x1950 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000	8 920,00	26 760,00	
171	K	OST_O05	D+M O05 interiér. žaluzie manuální proti RTG záření 2400x2100 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000	197 500,00	395 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	OST_O06	D+M O06 interiér. textil. roleta manuální 1150x1600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
173	K	OST_O07	D+M O07 oplechování potrubí VZT vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	1,700	6 000,00	10 200,00	
174	K	OST_O08a	D+M O08a desková přepážka PO EI 60/DP1 600x250 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	5,000	5 995,00	29 975,00	
175	K	OST_O08b	D+M O08b desková přepážka PO EI 60/DP1 500x300 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	5 466,00	5 466,00	
176	K	OST_O08c	D+M O08c desková přepážka PO EI 60/DP1 900x350 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 932,00	7 932,00	
177	K	OST_O08d	D+M O08d desková přepážka PO EI 60/DP1 900x400 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 590,00	7 590,00	
178	K	OST_O08e	D+M O08e desková přepážka PO EI 60/DP1 900x300 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 829,00	7 829,00	
179	K	OST_O08f	D+M O08f desková přepážka PO EI 60/DP1 900x200 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 566,00	7 566,00	
180	K	OST_O08g	D+M O08g desková přepážka PO EI 60/DP1 1200x200 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	9 599,00	9 599,00	
181	K	OST_O08h	D+M O08h desková přepážka PO EI 60/DP1 500x100 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	7 766,00	7 766,00	
182	K	OST_O08i	D+M O08i desková přepážka PO EI 60/DP1 600x575 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000	7 097,00	14 194,00	
183	K	OST_O08j	D+M O08j desková přepážka PO EI 60/DP1 600x200 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000	5 884,00	5 884,00	
184	K	OST_O08k	D+M O08k desková přepážka PO EI 60/DP1 900x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000	7 616,00	15 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.1 - Stavební část SO02
Úroveň 3:
B02 - Bourací práce SO02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			1 567 694,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 567 694,61	21,00%	329 215,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 896 910,48

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.1 - Stavební část SO02
Úroveň 3: **B02 - Bourací práce SO02**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 567 694,61
HSV - Práce a dodávky HSV		1 458 937,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		482 800,01
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		400 847,60
96 - Bourání konstrukcí		77 870,46
997 - Přesun sutě		497 419,45
PSV - Práce a dodávky PSV		108 757,09
763 - Konstrukce suché výstavby		69 890,65
766 - Konstrukce truhlářské		14 363,29
767 - Konstrukce zámečnické		2 166,00
776 - Podlahy povlakové		22 337,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis:

D.1.01.1 - Stavební část SO02

Úroveň 3:

B02 - Bourací práce SO02

Místo:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 567 694,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 458 937,52

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

482 800,01

1	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	166,218	120,00	19 946,16	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		tl. 100					
	vv		"A1-07" (1,508+1,185)*3,08-0,6*2		7,094			
	vv		"A1-10" (5,355+0,89+0,35*2)*3,08		21,391			
	vv		"A1-14, A1-15, A1-17, A1-18, A1-19" (3,525+2,65+1,4)*3,08-0,6*2*3+(0,7+0,525)*3,08		23,504			
	vv		"A1-21, A1-22, A1-23, A1-24" (2,76+2,09+2,61)*3,08-0,6*2*3+(0,53*2+0,75)*3,08		24,952			
	vv		"A1-28, A1-29, A1-30, A1-27" (2,8+1+2,61)*3,08-0,6*2*2+(0,53*2+0,75)*3,08		22,918			
	vv		"A1-29" (1+0,445)*3,08		4,451			
	vv		"A1-42" (0,74+2+3,8)*3,08		20,143			
	vv		"A1-40" (2,1*2*3,08)		12,936			
	vv		"A1-39" (1,075+1,63+0,35*2+1,085)*3,08		13,829			
	vv		"Drobné bourací práce" 15		15,000			
	vv		Součet		166,218			
2	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	162,473	159,00	25 833,21	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		tl. 150					
	vv		"A1-07" 2,75*3,08		8,470			
	vv		"A1-20" 5,285*3,08		16,278			
	vv		"A1-25" 5,285*3,08		16,278			
	vv		"A1-26" 7,625*3,08		23,485			
	vv		"A1-13, A1-20, A1-25, A1-26, A1-31" (18,56*3,08-1,2*2,44*4)		45,453			
	vv		"A1-23 , A1-24" (3,495*3,08)		10,765			
	vv		"A1-30" (1+1,64)*3,08-0,6*2		6,931			
	vv		"A1-41" 4,275*3,08		13,167			
	vv		"chodba" 2,225*3,08*2-1,765*2*2		6,646			
	vv		"Drobné bourací práce" 15		15,000			
	vv		Součet		162,473			
3	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	76,298	715,00	54 553,07	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		A1-08					
	vv		0,29*3,08*0,24		0,214			
	vv		(3,9*3,08-1,2*2)*0,2		1,922			
	vv		A1-05					
	vv		(7,225*3,08-0,8*2-0,6*2)*0,18		3,502			
	vv		((5,875*2+7,95)*3,08-0,8*2*2)*0,18		10,346			
	vv		(13,65*3,08-1,65*2)*0,175		6,780			
	vv		(8,275*3,08-0,8*2-0,6*2)*0,18		4,084			
	vv		A1-16					
	vv		(18,525*3,08-0,8*2*4)*0,19		9,625			
	vv		(21,5*3,08-1,45*2*2-0,8*2*3)*0,19		10,568			
	vv		A1-13					
	vv		5,5*3,08*0,2		3,388			
	vv		A1-22					
	vv		1*3,08*0,25		0,770			
	vv		A1-28					
	vv		1*3,08*0,25		0,770			
	vv		A1-39					
	vv		(3,785*3,08-0,8*2)*0,18		1,810			
	vv		A1-37					
	vv		(4,285+1,45+0,73*2)*3,08*0,2		4,432			
	vv		A1-36					
	vv		(1,26*3,08*0,475)		1,843			
	vv		A1-42					
	vv		0,825*3,08*0,39		0,991			
	vv		A1-41					
	vv		0,565*3,08*0,235		0,409			
	vv		A1-10					
	vv		0,6*3,08*0,2		0,370			
	vv		A1-13					
	vv		0,52*3,08*0,4		0,641			
	vv		A1-20					
	vv		0,59*3,08*0,2		0,363			
	vv		A1-35					
	vv		1,52*3,08*0,69		3,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Chodba					
			(7,355*3,08-1,45*2)*0,19		3,753			
			Hlavní uzávěr vody					
			(3,06*3,08-0,8*2)*0,19		1,487			
			"Drobné bourací práce" 5		5,000			
			Součet		76,298			
4	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,665	604,00	3 421,66	CS ÚRS 2024 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
			A1-04					
			1,7+1,765		3,465			
			A1-16					
			2,2		2,200			
			Součet		5,665			
5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,421	4 311,00	1 814,93	CS ÚRS 2024 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
			Stavební podrobnost B					
			dlažba					
			"A1-15" 0,9*0,1		0,090			
			"A1-22" 0,81*0,1		0,081			
			"A1-23" 0,81*0,1		0,081			
			"A1-28" 0,88*0,1		0,088			
			"A1-29" 0,81*0,1		0,081			
			Součet		0,421			
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,310	3 839,00	5 029,09	CS ÚRS 2024 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
			Stavební podrobnost B					
			dlažba					
			"A1-07" 1,014*0,1		0,101			
			"A1-06" 2,1565*0,1		0,216			
			"A1-14" 2,25*0,1		0,225			
			"A1-17" 2,276*0,1		0,228			
			"A1-18" 1,365*0,1		0,137			
			"A1-19" 1,25*0,1		0,125			
			"A1-24" 1,455*0,1		0,146			
			"A1-30" 1,32*0,1		0,132			
			Součet		1,310			
7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	41,930	3 357,00	140 759,01	CS ÚRS 2024 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
			Stavební podrobnost B					
			PVC					
			"A1-08" 20,54*0,1		2,054			
			"A1-10" 20,92*0,1		2,092			
			"A1-11" 20,97*0,1		2,097			
			"A1-13" 18,3*0,1		1,830			
			"A1-20" 24,09*0,1		2,409			
			"A1-25" 21,76*0,1		2,176			
			"A1-26" 22,54*0,1		2,254			
			"A1-31" 24,1*0,1		2,410			
			"A1-40" 12,6*0,1		1,260			
			"A1-41" 15,7*0,1		1,570			
			"A1-42" 12,8*0,1		1,280			
			"A1-43" 8,45*0,1		0,845			
			Mezisoučet		22,277			
			dlažba					
			"A1-08" 5,52*0,1		0,552			
			"A1-21" 6,1625*0,1		0,616			
			"A1-27" 6,125*0,1		0,613			
			"A1-36" 13,91*0,1		1,391			
			"A1-37" 15,32*0,1		1,532			
			"A1-39" (12,45+1,5)*0,1		1,395			
			Mezisoučet		6,099			
			Stěrka					
			"A1-09" 4,37*0,1		0,437			
			"A1-04" 4,67*0,1		0,467			
			"A1-05" 52,4*0,1		5,240			
			"A1-12" 4,37*0,1		0,437			
			"A1-16" 59,73*0,1		5,973			
			"A1-32" 10*0,1		1,000			
			Mezisoučet		13,554			
			Součet		41,930			
8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	43,661	1 455,00	63 526,76	CS ÚRS 2024 01
			0,421+1,31+41,93		43,661			
			Součet		43,661			
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	117,385	82,00	9 625,57	CS ÚRS 2024 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
			Stavební podrobnost B					
			dlažba					
			"A1-08" 5,52		5,520			
			"A1-07" 1,014		1,014			
			"A1-06" 2,1565		2,157			
			"A1-14" 2,25		2,250			
			"A1-15" 0,9		0,900			
			"A1-17" 2,276		2,276			
			"A1-18" 1,365		1,365			
			"A1-19" 1,25		1,250			
			"A1-21" 6,1625		6,163			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A1-22" 0,81		0,810			
	VV		"A1-23" 0,81		0,810			
	VV		"A1-24" 1,455		1,455			
	VV		"A1-28" 0,88		0,880			
	VV		"A1-29" 0,81		0,810			
	VV		"A1-30" 1,32		1,320			
	VV		"A1-27" 6,125		6,125			
	VV		"A1-36" 13,91		13,910			
	VV		"A1-37" 15,32		15,320			
	VV		"A1-39" 12,45+1,5		13,950			
	VV		Mezisoučet		78,285			
	VV		Stavební podrobnost A3					
	VV		"A1-34" 26,3		26,300			
	VV		"Hlavní uzávěr vody" 4,4		4,400			
	VV		"KORIDOR" 8,4		8,400			
	VV		Mezisoučet		39,100			
	VV		Součet		117,385			
10	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	55,000	293,00	16 115,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"A1-04" 15		15,000			
	VV		"CHODBA" 40		40,000			
	VV		Součet		55,000			
11	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	296,110	25,00	7 402,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost B					
	VV		9,9+18,94*2+55,4+58,14+18,18+17,6+25,15+23,71+25,18+24,97		296,110			
	VV		Součet		296,110			
12	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	190,907	106,00	20 236,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		"A1-08" (0,97+1,865+2,55+0,595)*1,34+(2,25+0,6)*1,36		11,889			
	VV		"A1-07" (4,12-0,6)*1,37		4,822			
	VV		"A1-06" (6,51-0,6*2)*1,37		7,275			
	VV		"A1-10" (2,45+0,37)*1,36		3,835			
	VV		"A1-11" (2,19+1,425)*1,36		4,916			
	VV		"A1-13" (2+1)*1,36		4,080			
	VV		"A1-15"(3,79-0,6)*1,36		4,338			
	VV		"A1-14" (6,6-0,6)*1,36		8,160			
	VV		"A1-17" (6,35-0,6-0,6-0,8)*1,36		-1,428			
	VV		"A1-19" (4,7-0,6)*2,2		9,020			
	VV		"A1-18" (4,85-0,6)*1,36		5,780			
	VV		"A1-21" (4+0,73*4)*1,37		9,480			
	VV		"A1-22" (3,62-0,6)*2,25		6,795			
	VV		"A1-23" (3,62-0,6)*2,25		6,795			
	VV		"A1-24" (5,1-0,6)*1,36		6,120			
	VV		"A1-27" (4+0,73*4)*1,37		9,480			
	VV		"A1-28" (3,8-0,6)*2,25		7,200			
	VV		"A1-29" (3,62-0,6)*2,25		6,795			
	VV		"A1-30" (4,98-0,6)*1,37		6,001			
	VV		"A1-34" (22,68-1,45-1,6)*1,36		26,697			
	VV		"A1-35" (2,62+1,672+1,34)*1,36		7,660			
	VV		"A1-39" (16,38-0,8)*1,34+(5,21-0,6)*1,34		27,055			
	VV		"A1-40" 2,28*1,8		4,104			
	VV		"A1-41" (1,225+0,39)*1,46		2,358			
	VV		"A1-42" (0,4+0,8)*1,4		1,680			
	VV		Součet		190,907			
13	K	96DEM1	Kompletní demolice odvoz a likvidace koridoru, vč. bourání základů, zemních prací, pomocných prací, doplňků	kpl	1,000	81 651,00	81 651,00	
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	391,496	84,00	32 885,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		(117,5-2,225*2)*3,08		348,194			
	VV		-2,4*2,1*16+(2,4+2,1*2)*0,3*0,16		-80,323			
	VV		(49,55-2,225)*3,08		145,761			
	VV		-1,3*2,1-3,54*2,03-2,35*2,6*2		-22,136			
	VV		Součet		391,496			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				400 847,60	
15	K	97_X1	D+M Zřízení otvoru pr.60mm do stěny, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.1-103	soubor	1,000	2 299,00	2 299,00	
16	K	97_X2	D+M Zřízení otvoru 400x800mm do stropu, vč. uhlíkových lamel, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle dle D.1.01.2-101 a D.1.01.1-102	soubor	1,000	42 481,00	42 481,00	
17	K	97_X3	D+M Zřízení otvoru 800x400mm do stropu, vč. uhlíkových lamel, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle dle D.1.01.2-101 a D.1.01.1-102	soubor	1,000	75 442,00	75 442,00	
18	K	97_X4	D+M Zřízení otvoru 500x1000mm do stropu, vč. uhlíkových lamel, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle dle D.1.01.2-101 a D.1.01.1-102	soubor	1,000	62 018,00	62 018,00	
19	K	97_X2,3,4	D+M Požární obklad uhlíkových lamel, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, dle D.1.01.2-101 a D.1.01.1-102	m2	14,700	2 390,00	35 133,00	
	VV		7,5+4,1+3,1		14,700			
	VV		Součet		14,700			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	97_X17a	D+M Zřízení otvoru 1200x700mm do stěny, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-102	kpl	1,000	4 023,00	4 023,00	
44	K	97_X17b	D+M Zřízení otvoru 1400x700mm do stěny, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-102	kpl	1,000	4 023,00	4 023,00	
45	K	97_X17c	D+M OK pro otvory 1200x700mm a 1400x700mm do stěny, vč. kotvení, svařování, návarků, kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-102	kg	279,200	113,00	31 549,60	
46	K	97_X17d	D+M Protipožární nástřik OK pro otvory 1200x700mm a 1400x700mm, vč. pomocných prací, PŮ, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-102	kpl	1,000	86 976,00	86 976,00	
20	K	97_X5	D+M Zřízení otvoru pr. 150mm do stropu, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-101	soubor	5,000	5 403,00	27 015,00	
21	K	97_X6	D+M Zřízení otvoru pr. 50mm do stropu, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-101	soubor	8,000	2 299,00	18 392,00	
22	K	97_X7	D+M Zřízení otvoru pr. 125mm do stropu, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka dle D.1.01.2-101	soubor	2,000	5 748,00	11 496,00	
D 96			Bourání konstrukcí				77 870,46	
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	115,820	262,00	30 344,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		Stavební podrobnost A1					
	vv		"A1-35" 10,56		10,560			
	vv		"CHODBA" 8,66		8,660			
	vv		"Denní místnost+šatna" 2,5		2,500			
	vv		Mezisoučet		21,720			
	vv		Stavební podrobnost A2					
	vv		"A1-04" 15		15,000			
	vv		"CHODBA" 40		40,000			
	vv		Mezisoučet		55,000			
	vv		Stavební podrobnost A3					
	vv		"A1-34" 26,3		26,300			
	vv		"Hlavní uzávěr vody" 4,4		4,400			
	vv		"KORIDOR" 8,4		8,400			
	vv		Mezisoučet		39,100			
	vv		Součet		115,820			
24	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	115,820	45,00	5 211,90	CS ÚRS 2023 02
25	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	115,820	96,00	11 118,72	CS ÚRS 2023 02
26	K	968072X10a	Vybourání dveří, vč. skleněné stěny v A1-09	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	
27	K	968072X7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlicích včetně dveří	kus	30,000	631,00	18 930,00	
28	K	968072X8a	Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlicích včetně dveří	kus	10,000	894,00	8 940,00	
D 997			Přesun sutě				497 419,45	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	355,046	308,00	109 354,17	CS ÚRS 2024 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	355,046	403,00	143 083,54	CS ÚRS 2024 01
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 550,460	23,00	81 660,58	CS ÚRS 2024 01
	vv		355,046*10 "Přepočtené koeficientem množství"		3 550,460			
32	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	355,046	460,00	163 321,16	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				108 757,09	
D 763			Konstrukce suché výstavby				69 890,65	
33	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	42,104	960,00	40 419,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		D.1.01.1-902					
	vv		prachotěsná přepážka					
	vv		A1-04					
	vv		2,545*3,08		7,839			
	vv		CHODBA					
	vv		(8,9+2,225)*3,08		34,265			
	vv		Součet		42,104			
34	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	42,104	314,00	13 220,66	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-902					
	vv		prachotěsná přepážka					
	vv		A1-04					
	vv		2,545*3,08		7,839			
	vv		CHODBA					
	vv		(8,9+2,225)*3,08		34,265			
	vv		Součet		42,104			
35	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	13,875	438,00	6 077,25	CS ÚRS 2024 01
	vv		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	vv		A1-34					
	vv		4,505*3,08		13,875			
	vv		Součet		13,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	7631218X1	Demontáž SDK opláštění VZT podhledu pod stropem, dle stavební podrobnosti P2	m	13,025	549,00	7 150,73	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		stavební podrobnosti P2					
	VV		13,025		13,025			
	VV		Součet		13,025			
37	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	23,070	131,00	3 022,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		stavební podrobnosti P3					
	VV		"A1-27" 6,12		6,120			
	VV		"A1-28" 8,85		8,850			
	VV		"A1-29" 8,1		8,100			
	VV		Součet		23,070			
D	766		Konstrukce truhlářské				14 363,29	
38	K	7664218X1	Demontáž truhlářského obložení VZT pod stropem, dle stavební podrobnosti P1	m2	20,010	351,00	7 023,51	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost P1					
	VV		"A1-08" 2,1+(5,375+0,4)*0,5+0,75+(1,865)*0,5		6,670			
	VV		"A1-04" 1,4+(0,45+3,21)*0,5		3,230			
	VV		"A1-12" 3,9+(0,5+5,925+2,395)*0,5		8,310			
	VV		"A1-13" 1,8		1,800			
	VV		Součet		20,010			
39	K	7664218X2	Demontáž ochrany rohů, dle stavební podrobnosti R1	kus	10,000	103,00	1 030,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost R1					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
40	K	7664218X3	Demontáž ochranných pásů na stěnách, dle stavební podrobnosti O1	m	61,260	103,00	6 309,78	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost O1					
	VV		4,2+8,02+4,2+3,35+2,575+2,7+2,895+2,4+3,41+6,44+3,1+3,7		61,260			
	VV		8+5,9+2*(1,4+2,745)					
	VV		Součet		61,260			
D	767		Konstrukce zámečnické				2 166,00	
41	K	767DEM01	Demontáž závěsu včetně vodící linie, dle stavební podrobnosti Z	soubor	6,000	361,00	2 166,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnosti Z					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	776		Podlahy povlakové				22 337,15	
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	262,790	85,00	22 337,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-904					
	VV		Stavební podrobnost B					
	VV		PVC					
	VV		"A1-05" 18,3		18,300			
	VV		"A1-08" 20,54		20,540			
	VV		"A1-10" 20,92		20,920			
	VV		"A1-11" 20,97		20,970			
	VV		"A1-13" 18,3		18,300			
	VV		"A1-20" 24,09		24,090			
	VV		"A1-25" 21,76		21,760			
	VV		"A1-26" 22,54		22,540			
	VV		"A1-31" 24,1		24,100			
	VV		"A1-40" 12,6		12,600			
	VV		"A1-41" 15,7		15,700			
	VV		"A1-42" 12,8		12,800			
	VV		"A1-43" 8,45		8,450			
	VV		Mezisoučet		241,070			
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"A1-35" 10,56		10,560			
	VV		"CHODBA" 8,66		8,660			
	VV		"Denní místnost+šatna" 2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		21,720			
	VV		Součet		262,790			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 593 738,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 593 738,60	21,00%	544 685,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 138 423,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: **D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 593 738,60
721 - Vnitřní kanalizace	491 964,00
722 - Vnitřní vodovod	1 530 766,00
725 - Zařizovací předměty	219 673,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	201 228,00
94 - Lešení a stavební výtahy	18 930,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	131 177,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 24. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 593 738,60

D		721	Vnitřní kanalizace						491 964,00
1	K	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	80,000	541,00	43 280,00		
	P		Poznámka k položce: včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace						
	VV		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001						
	VV		10*8		80,000				
	VV		Součet		80,000				
2	K	721171999RV1	Demontáž potrubí a zpětná montáž potrubí kanalizace, včetně dodávek a montáží	m	20,000	1 320,00	26 400,00		
	P		Poznámka k položce: dočasné zajištění, odstavení rozvodu, pro montáž zařízení TZB						
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001						
	VV		1*20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
3	K	721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	50,000	159,00	7 950,00		
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001						
	VV		1*50		50,000				
	VV		Součet		50,000				
4	K	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	soub	9,000	2 651,00	23 859,00		
	P		Poznámka k položce: dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150						
	VV		P.U., viz v.č. D.1.01.4a-401,402						
	VV		1*9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
5	K	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	12,000	665,00	7 980,00		
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		2*(1+5)		12,000				
	VV		Součet		12,000				
6	K	721100906RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN40-DN150, dodávky a montáže	kus	60,000	381,00	22 860,00		
	P		Poznámka k položce: včetně vložení odbočky, opravy přípojovacího/odpadního/zavěšeného/svodného potrubí, vyčištění, těsnění, včetně dodávek a montáže systémové tvarovky pro přechody materiálů						
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*60		60,000				
	VV		Součet		60,000				
7	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	68,000	293,00	19 924,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
8	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	36,000	325,00	11 700,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*36		36,000				
	VV		Součet		36,000				
9	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,000	424,00	3 392,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
10	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	22,000	1 030,00	22 660,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*22		22,000				
	VV		Součet		22,000				
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	56,000	732,00	40 992,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						
	VV		1*56		56,000				
	VV		Součet		56,000				
12	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	72,000	828,00	59 616,00	RTS I / 2024	
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
13	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	12,000	633,00	7 596,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
14	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	16,000	916,00	14 656,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	24,000	1 390,00	33 360,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
16	K	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,000	1 669,00	13 352,00	RTS I / 2024
	VV		HT, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
17	K	721177116R00	Potrubí PP-odhlučňené odpadní svislé a zavěšené, D 125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	16,000	2 131,00	34 096,00	RTS I / 2024
	VV		PK, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	K	721153204R00	Potrubí PE svařované pro výtlač, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	12,000	195,00	2 340,00	RTS I / 2024
	VV		PE, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	25,000	88,00	2 200,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
20	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,000	97,00	1 940,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
21	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	10,000	145,00	1 450,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	K	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	8,000	212,00	1 696,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
23	K	721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž	m	12,000	312,00	3 744,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
24	K	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	16,000	338,00	5 408,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
25	K	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	40,000	420,00	16 800,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*24+16		40,000			
	VV		Součet		40,000			
26	K	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d160, tl.25mm, dodávka a montáž	m	8,000	472,00	3 776,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721 00-2901VD	Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK impregnované, revizní, dodávka a montáž	soub	16,000	455,00	7 280,00	
	VV		DV200/200, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*15		15,000			
	VV		DV200/400, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
28	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	1 663,00	3 326,00	RTS I / 2024
	VV		P.V., viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	721 21-0013VD	Podlahová vpust, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka - suchý sifon, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	soub	1,000	3 430,00	3 430,00	
	P		Poznámka k položce: provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, protizápachová klapka - sifon					
	VV		VP100, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	721 00-0022VD	Drenážní čerpadlo s hladinovým spínačem, automatický provoz, výtlač DN32, 0,7kW/230V, dodávka a montáž včetně doprovodných armatur a vstroiení	soub	1,000	20 313,00	20 313,00	
	P		Poznámka k položce: vystrojení čerpací jímky čerpadlem, včetně doprovodných armatur, uzavírací ventil, zpětná kladka, DN32, svislý plovák - hladinový spínač					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	350,000	36,00	12 600,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		68+36+8+22+56+72+12+16+24+8+16+12		350,000			
	VV		Součet		350,000			
32	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	350,000	32,00	11 200,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		68+36+8+22+56+72+12+16+24+8+16+12		350,000			
	VV		Součet		350,000			
33	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,000	788,00	788,00	RTS I / 2024
D 722			Vnitřní vodovod					
			1 530 766,00					
34	K	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	80,000	541,00	43 280,00	
	P		Poznámka k položce: včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu					
	VV		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		10*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
35	K	722130999RV1	Demontáž potrubí a zpětná montáž potrubí vodovodu, včetně dodávek a montáží	m	20,000	492,00	9 840,00	
	P		Poznámka k položce: dočasné zajištění, odstavení rozvodu, pro montáž zařízení TZB					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	soub	16,000	2 164,00	34 624,00	
	P		Poznámka k položce: včetně napojení na stávající potrubí, vložení odboček na stávajícím potrubí, systémové provedení, včetně dodávek a montážní na potrubí a armaturách, položka platí pro sestavu studené vody, teplé vody s cirkulací a požární vodovod, případně kombinace s dalšími médii					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	5,000	2 694,00	13 470,00	
	P		Poznámka k položce: plastové hořlavé / kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka zahrnuje těsnění skupiny potrubí přes stěnu pro sestavu potrubí studené a teplé vody s cirkulací a požární vodou					
	VV		P.U., viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	20,000	159,00	3 180,00	
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
39	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, pro osazení do niky ve stěně, dodávka a montáž	kus	2,000	8 980,00	17 960,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: průměr 25/30 mm, stálotvará hadice					
	VV		H25, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	722132116R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 35 x 1,5 mm, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	36,000	642,00	23 112,00	RTS I / 2024
	VV		FEZN, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*36		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,000			
41	K	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svažené, D 20 x 2,8 mm, dodávka a montáž	m	80,000	287,00	22 960,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	VV		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
42	K	722178682R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svažené, D 25 x 3,5 mm, dodávka a montáž	m	52,000	360,00	18 720,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	VV		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
43	K	722178683R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svažené, D 32 x 4,4 mm, dodávka a montáž	m	68,000	478,00	32 504,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	VV		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
44	K	722178684R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svažené, D 40 x 5,5 mm, dodávka a montáž	m	42,000	723,00	30 366,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění					
	VV		FIBER, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
45	K	722151114R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 22 x 1,2 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	48,000	850,00	40 800,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
46	K	722151115R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 28 x 1,2 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	4,000	1 007,00	4 028,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	722151116R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 35 x 1,5 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	102,000	1 366,00	139 332,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
48	K	722151118R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 54 x 1,5 mm, lisovaný spoj, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	46,000	2 169,00	99 774,00	RTS I / 2024
	VV		MN, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
49	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	65,000	254,00	16 510,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
50	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	2,000	261,00	522,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	722 18-9002VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	36,000	194,00	6 984,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
52	K	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20 a d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	80,000	170,00	13 600,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
53	K	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25 a d25/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	100,000	201,00	20 100,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		52+48		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30 a d35/30 a d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	174,000	247,00	42 978,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		68+4+102		174,000			
	VV		Součet		174,000			
55	K	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40 a d40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	42,000	274,00	11 508,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
56	K	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50 a d50/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	46,000	372,00	17 112,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		MW, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
57	K	722 18-8001VD	Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	kus	44,000	110,00	4 840,00	
	P		Poznámka k položce: třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-001,402					
	VV		1+1+4+1+8+7+3+8+2+4+2+3		44,000			
	VV		Součet		44,000			
58	K	722 00-9036VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G2", dodávka a montáž	kus	1,000	2 363,00	2 363,00	
	VV		EA, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	722236516R00	Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závity, DN 50 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	RTS I / 2024
	VV		F, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	722 00-9002VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4", dodávka a montáž	soub	4,000	2 261,00	9 044,00	
	P		Poznámka k položce: mosaz, funkce uzávěru, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu					
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	722 00-9004VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G5/4", dodávka a montáž	soub	1,000	3 211,00	3 211,00	
	P		Poznámka k položce: funkce uzávěru, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil)					
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	5,000	8 114,00	40 570,00	
	VV		VyvV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	722236343R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 20, dodávka a montáž	kus	8,000	829,00	6 632,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	722236344R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 25, dodávka a montáž	kus	7,000	1 042,00	7 294,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
65	K	722236345R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 32, dodávka a montáž	kus	11,000	1 607,00	17 677,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*3		3,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		11,000			
66	K	722236347R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 50, dodávka a montáž	kus	6,000	3 289,00	19 734,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu					
	VV		UV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*2		2,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	722236341RV1	Ventil vypouštěcí pro uzavírací a regulační armatury, dodávka a montáž	kus	17,000	628,00	10 676,00	
	VV		VyvVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4+1		5,000			
	VV		UVV, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		4+8		12,000			
	VV		Součet		17,000			
68	K	722-4225002VD	Kulový uzávěr celonerezový - pitná voda 1", třídlílný, teflonové těsnění, montáž a dodávka	kus	2,000	553,00	1 106,00	
	P		Poznámka k položce: pro rozvody demineralizované					
	VV		KU, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	722-4225001VD	Kulový uzávěr celonerezový - pitná voda 3/4", třídlílný, teflonové těsnění, montáž a dodávka	kus	3,000	396,00	1 188,00	
	P		Poznámka k položce: pro rozvody demineralizované, napojení vyvíječe páry					
	VV		KU, VP-VZT, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	722 00-5004VD	Úpravna vody, změkčení, demineralizovaná voda, posilovací stanice, komplet. funkční celek, dodávka a montáž	soub	1,000	711 903,00	711 903,00	
	P		Poznámka k položce: vstupní filtr, aktivní uhlí, jemná filtrace, automatický změkčovač duplex, automatická tlaková posilovací stanice na změkčenou vodu s frekvenčním měničem výtlak 8bar 400V, plně automatizovaná reverzní osmóza 100l/h, kónický zásobník demi vody 400l včetně dopravní automatické tlakové stanice 3,6bar a expanzní nádoba 35l, dokumentace, certifikace, elektro revize, zapojení a zaškolení, instalační materiál, montáž na místě, doprovodné armatury, doprava					
	VV		ÚPRAVNA VODY, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	468,000	24,00	11 232,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		36+80+42+68+42+48+4+102+46		468,000			
	VV		Součet		468,000			
72	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	468,000	36,00	16 848,00	RTS I / 2024
	VV		viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		36+80+42+68+42+48+4+102+46		468,000			
	VV		Součet		468,000			
73	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,000	719,00	1 438,00	RTS I / 2024
D		725	Zařizovací předměty				219 673,00	
74	K	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	80,000	541,00	43 280,00	
	VV		hod, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		10*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
75	K	725 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	soub	1,000	936,00	936,00	
	VV		FCU, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, dodávka a montáž	soub	6,000	663,00	3 978,00	
	VV		KLM, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
77	K	725860180RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž	kus	1,000	1 027,00	1 027,00	RTS I / 2024
	VV		M, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	725860180RT3	Sifon pračkový pro dva spotřebiče, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž	kus	3,000	1 027,00	3 081,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: 2x hadičník pro pračku/myčku pro hadici 3/4"					
	VV		DE, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	K	725814122R00	Pračkový rohový ventil se zpětnou klápkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž	soubor	4,000	282,00	1 128,00	RTS I / 2024
	P		Poznámka k položce: včetně rychlospojky pro napojení hadice					
	VV		SD, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		OP, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		VYL1, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
80	K	725814104R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm, pro stojánkové baterie, dodávka a montáž	soubor	2,000	326,00	652,00	RTS I / 2024
	VV		Ui, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	1,000	2 564,00	2 564,00	RTS I / 2024
	VV		Ui, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	13,000	2 576,00	33 488,00	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VYL, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		N, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*3		3,000			
	VV		DZ, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
83	K	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	13,000	2 748,00	35 724,00	RTS I / 2024
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*4		4,000			
	VV		UZ, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Umr, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
84	K	725845111RV1	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž	kus	1,000	2 234,00	2 234,00	
	P		Poznámka k položce: etážky s protihlukovou izolací, rozteč 150mm, tyč 900mm, délka hadice 2m					
	VV		S, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", plastový, prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	12,000	483,00	5 796,00	RTS I / 2024
	VV		N, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*3		3,000			
	VV		DZ, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*9		9,000			
	VV		Součet		12,000			
86	K	725860215R00	Sifon umyvadlový nábytkový, prostorově úsporný, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž	kus	8,000	843,00	6 744,00	RTS I / 2024
	VV		UZ, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
87	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	4,000	1 082,00	4 328,00	RTS I / 2024
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž	kus	1,000	728,00	728,00	RTS I / 2024
	VV		Ui, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž	soubor	4,000	3 352,00	13 408,00	RTS I / 2024
	VV		U, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
90	K	725017153R00	Umyvadlo keramické invalidní 640 x 550 mm, bílé, otvor pro stojánkovou baterii, odtoková souprava dodávka a montáž	soubor	1,000	3 127,00	3 127,00	RTS I / 2024
	VV		Ui, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725017232R00	Umyvadlo rohové keramické, bílé, dodávka a montáž	soubor	1,000	2 483,00	2 483,00	RTS I / 2024
	VV		Umr, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725 00-0995VD	Prodloužená ovládací páka vodovodní baterie stojánková, chrom, dodávka a montáž	soub	1,000	444,00	444,00	
	VV		Ui, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, dodávka a montáž	soub	4,000	5 907,00	23 628,00	
	P		Poznámka k položce: ovládací deska zepředu bílá					
	VV		WC, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*3		3,000			
	VV		WCi, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
94	K	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	3,000	5 015,00	15 045,00	RTS I / 2024
	VV		WC, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
95	K	725014141RV1	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž	soubor	1,000	7 233,00	7 233,00	
	P		Poznámka k položce: hl. 700mm, přídavné montážní moduly pro montážní prvek pro závěsné wc, pro kotvení madel, oddálené pneumatické splachování					
	VV		WCi, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	1,000	1 377,00	1 377,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NAD, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	1,000	6 427,00	6 427,00	RTS I / 2024
	VV		VYL, viz v.č. D.1.01.4a-401,402					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,000	813,00	813,00	RTS I / 2024
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				201 228,00	
99	K	767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	818,000	246,00	201 228,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materiál včetně příslušenství, ochranné konstrukce proti poškození potrubí, včetně výstražného nátěru					
	VV		1,0kg/m potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		1,0*(68+36+8+22+56+72+12+16+24+8+16+12)		350,000			
	VV		1,0kg/m potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		1,0*(36+80+42+68+42+48+4+102+46)		468,000			
	VV		Součet		818,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				18 930,00	
100	K	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,000	725,00	1 450,00	RTS I / 2024
	VV		jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	40,000	411,00	16 440,00	RTS I / 2024
	VV		20 dní, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		2*20		40,000			
	VV		Součet		40,000			
102	K	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,000	520,00	1 040,00	RTS I / 2024
	VV		jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				131 177,60	
103	K	974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	245,400	379,00	93 006,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková vzdálenost 20km					
	VV		30% potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-401					
	VV		0,30*(68+36+8+22+56+72+12+16+24+8+16+12)		105,000			
	VV		30% potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-402					
	VV		0,30*(36+80+42+68+42+48+4+102+46)		140,400			
	VV		Součet		245,400			
104	K	970051200RV1	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	4,900	7 790,00	38 171,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm, celková vzdálenost na skládku 20km					
	VV		D.1.01.4a-401,402					
	VV		0,35*(2)+0,35*(4*3)		4,900			
	VV		Součet		4,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3:
24-197-01-1 - 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			491 622,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	491 622,12	21,00%	103 240,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			594 862,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3: 24-197-01-1 - 1.PP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	491 622,12
PSV - Práce a dodávky PSV	335 186,00
713 - Izolace tepelné	46 745,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	52 879,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	128 463,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	64 051,00
767 - Konstrukce zámečnické	32 505,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 887,00
799 - Požární ochrana	2 656,00
OST - Ostatní	156 436,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení

Úroveň 3: 24-197-01-1 - 1.PP

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 491 622,12

D PSV Práce a dodávky PSV 335 186,00

D 713 Izolace tepelné 46 745,00

1	M	713001101	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 15	m	50,000	87,00	4 350,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		50			50,000			
VV		Součet			50,000			

2	M	713001102	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 25	m	28,000	110,00	3 080,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		28			28,000			
VV		Součet			28,000			

3	M	713001103	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 32	m	16,000	190,00	3 040,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		16			16,000			
VV		Součet			16,000			

4	M	713001104	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 40	m	7,000	209,00	1 463,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		7			7,000			
VV		Součet			7,000			

5	M	713001105	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 50	m	54,000	237,00	12 798,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		54			54,000			
VV		Součet			54,000			

6	M	713001106	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 50 mm, pro potrubí DN 65	m	4,000	310,00	1 240,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			

7	M	713001107	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 50 mm, pro potrubí DN 80	m	5,000	364,00	1 820,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			

8	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	43,000	38,00	1 634,00	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

VV		13+15+5+10			43,000			
VV		Součet			43,000			

9	K	713909001	Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	164,000	85,00	13 940,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		50+28+16+7+54+4+5			164,000			
VV		Součet			164,000			

10	K	713999501	Oprava izolace po napojení na stávající rozvody	kus	22,000	110,00	2 420,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav							
VV		22			22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,000			
11	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	960,00	960,00	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				52 879,00	
12	M	732101101	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,7 m3/h, H=25 kPa, DN 25, stavební délka 180 mm	kus	1,000	14 573,00	14 573,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	732101102	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,9 m3/h, H=25 kPa, DN 25, stavební délka 180 mm	kus	1,000	15 991,00	15 991,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	732101103	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,4 m3/h, H=30 kPa, DN 20, stavební délka 130 mm	kus	1,000	5 439,00	5 439,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	732101001	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,5 m3/h, H=20 kPa, DN 25, stavební délka 180 mm	kus	1,000	14 573,00	14 573,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	323,00	1 292,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,000	1 011,00	1 011,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				128 463,00	
18	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	13,000	30,00	390,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"Potrubí DN 15"13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
19	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	15,000	33,00	495,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"Potrubí DN 32"15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
20	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	5,000	69,00	345,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"Potrubí DN 40"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	50,000	375,00	18 750,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		"Potrubí pro propojení stávajících rozvodů"50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
22	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	28,000	451,00	12 628,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		"Potrubí k VZT"28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
23	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	38,000	560,00	21 280,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		"Potrubí pro propojení stávajících rozvodů"16		16,000			
	VV		"Potrubí k VZT"22		22,000			
	VV		Součet		38,000			
24	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	7,000	637,00	4 459,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		"Potrubí pro propojení stávajících rozvodů"5		5,000			
	VV		"Potrubí k VZT"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
25	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	54,000	774,00	41 796,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Potrubí k VZT"54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
26	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	10,000	139,00	1 390,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	4,000	380,00	1 520,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	440,00	880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	2,000	566,00	1 132,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	10,000	118,00	1 180,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-101 - Púdorys 1.PP - demontáže</i>					
	VV		"Potrubí DN 65"4		4,000			
	VV		"Potrubí DN 80"6		6,000			
	VV		Součet		10,000			
31	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	4,000	1 027,00	4 108,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Potrubí pro propojení stávajících rozvodů"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	5,000	1 268,00	6 340,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Potrubí pro propojení stávajících rozvodů"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	733123122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 mm	kus	2,000	872,00	1 744,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	733123125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 mm	kus	2,000	1 095,00	2 190,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		"Nápojení na stávající rozvody"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	123,000	12,00	1 476,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		50+28+38+7		123,000			
	VV		Součet		123,000			
36	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	54,000	19,00	1 026,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
37	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	9,000	27,00	243,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
38	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	4,000	156,00	624,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-101 - Púdorys 1.PP - demontáže</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	4 467,00	4 467,00	
D 734			Ústřední vytápění - armatury				64 051,00	
40	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	4,000	38,00	152,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"VK 15"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	3,000	113,00	339,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"RV 10"1		1,000			
	VV		"KK 15"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	1,000	157,00	157,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"RV 25"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	2,000	212,00	424,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-101 - Půdorys 1.PP - demontáže					
	VV		"KK 40"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	M	734001001	Kulový kohout DN 15	kus	4,000	144,00	576,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	734001003	Kulový kohout DN 20	kus	2,000	209,00	418,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	734001004	Kulový kohout DN 25	kus	4,000	393,00	1 572,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	M	734001005	Kulový kohout DN 32	kus	2,000	538,00	1 076,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	734001006	Kulový kohout DN 40	kus	2,000	762,00	1 524,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	M	734001007	Kulový kohout DN 50	kus	2,000	1 095,00	2 190,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	734001002	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	2,000	240,00	480,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	734602304	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	10,000	316,00	3 160,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	M	734602401	Zpětná klapka DN 20	kus	1,000	221,00	221,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	734602305	Zpětná klapka DN 25	kus	3,000	332,00	996,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	M	734602402	Filtr DN 20	kus	1,000	464,00	464,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 Půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
55	M	734602403	Filtr DN 25	kus	2,000	524,00	1 048,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	734602306	Filtr DN 32	kus	1,000	561,00	561,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	734602501	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 10 - přednastavený na číslo 3,0	kus	1,000	1 752,00	1 752,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	734602502	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 20 - přednastavený na číslo 3,0	kus	3,000	2 122,00	6 366,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	M	734602307	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoků, tlaku a teploty média DN 25 - přednastavený na číslo 3,0	kus	2,000	2 319,00	4 638,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	734602308	Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, qmax = 245 l/hod při tlakové ztrátě 15 kPa	kus	4,000	4 295,00	17 180,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	M	734602601	Pancéřová připojovací hadice s nerezovým opletením DN 20, délky 500 mm	kus	6,000	742,00	4 452,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	M	734602602	Pancéřová připojovací hadice s nerezovým opletením DN 25, délky 500 mm	kus	2,000	802,00	1 604,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	32,00	384,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2+10		12,000			
	VV		Součet		12,000			
64	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	1,000	99,00	99,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	8,000	100,00	800,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
66	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	16,000	126,00	2 016,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2+1+1+3+6		13,000			
	VV		"Armatury v dodávce MaR"3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
67	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	14,000	141,00	1 974,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		4+3+2+2+2		13,000			
	VV		"Armatury v dodávce MaR"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
68	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	3,000	168,00	504,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	220,00	440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	2,000	273,00	546,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	734411101	Teploměr	kus	8,000	355,00	2 840,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	734421101	Tlakoměr	kus	3,000	561,00	1 683,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	5,000	232,00	1 160,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
74	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	255,00	255,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				32 505,00	
75	M	767001001	Dodávka KDK	kg	62,000	256,00	15 872,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		186/3		62,000			
	VV		Součet		62,000			
76	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	62,000	256,00	15 872,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		186/3		62,000			
	VV		Součet		62,000			
77	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	761,00	761,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 887,00	
78	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	177,000	17,00	3 009,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		50+28+38+7+54		177,000			
	VV		Součet		177,000			
79	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000	32,00	288,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
80	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	177,000	24,00	4 248,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		50+28+38+7+54		177,000			
	VV		Součet		177,000			
81	K	783614661	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000	38,00	342,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 799			Požární ochrana				2 656,00	
82	K	799804499	Požární ucpávka pro potrubí DN 15	kus	8,000	332,00	2 656,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-104 - Púdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D OST			Ostatní				156 436,12	
83	K	OST00100	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému - větev OT	hod	72,000	564,00	40 608,00	
84	K	OST001001	Tlaková a topná zkouška	hod	24,000	564,00	13 536,00	
85	K	OST001002	Nepředvídatelné při montáži	hod	16,000	564,00	9 024,00	
86	K	OST001003	Mechanizace - lešení, žebříky	den	10,000	1 093,00	10 930,00	
87	K	OST001004	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému - větev VZT	hod	24,000	564,00	13 536,00	
88	K	OST001006	Odnešení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu	tun	0,413	2 717,00	1 122,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	OST001008	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému - větev OT	hod	72,000	564,00	40 608,00	
90	K	OST001009	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému - přívod z budovy 23	hod	48,000	564,00	27 072,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3:
24-197-01-2 - 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		568 580,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 580,42	21,00%	119 401,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		687 982,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4b - Ústřední topení
Úroveň 3: 24-197-01-2 - 1.NP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		568 580,42
HSV - Práce a dodávky HSV		20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		468 526,10
713 - Izolace tepelné		38 137,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		108 885,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		27 762,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		253 425,10
767 - Konstrukce zámečnické		17 301,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		14 384,00
799 - Požární ochrana		8 632,00
OST - Ostatní		80 054,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis:

D.1.01.4b - Ústřední topení

Úroveň 3:

24-197-01-2 - 1.NP

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 580,42	
D HSV			Práce a dodávky HSV				20 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00	
1	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	4,000	5 000,00	20 000,00	
	VV		8*0,5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				468 526,10	
D 713			Izolace tepelné				38 137,00	
2	M	713001101	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 15	m	51,000	126,00	6 426,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Nové potrubí"30		30,000			
	VV		"Stávající stoupačka"21		21,000			
	VV		Součet		51,000			
3	M	713001102	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, pro potrubí DN 20	m	14,000	134,00	1 876,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Stávající stoupačka"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
4	M	713001103	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 32	m	7,000	162,00	1 134,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Stávající stoupačka"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
5	M	713001104	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 40 mm, pro potrubí DN 40	m	70,000	209,00	14 630,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Stávající stoupačka"70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
6	M	713201002	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20 mm pro potrubí DN 15	m	6,000	29,00	174,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	713909001	Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	142,000	85,00	12 070,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		51+14+7+70		142,000			
	VV		Součet		142,000			
8	K	713909002	Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek	m	6,000	174,00	1 044,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
9	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	783,00	783,00	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				108 885,00	
10	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	102,000	30,00	3 060,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"Potrubí DN 10"31		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Potrubí DN 15"71		71,000			
	VV		Součet		102,000			
11	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	99,000	375,00	37 125,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Rozvody pro OT pod stropem"30		30,000			
	VV		"Rozvody pro OT - přípojky"69		69,000			
	VV		Součet		99,000			
12	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	88,000	139,00	12 232,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Napojení na stávající rozvody"40		40,000			
	VV		"Přípojky k OT"24*2		48,000			
	VV		Součet		88,000			
13	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	99,000	12,00	1 188,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
14	K	733191912	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN do 10	kus	8,000	119,00	952,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	42,000	156,00	6 552,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
16	K	733199801	Zamražení potrubí DN 15 - 20	kus	78,000	564,00	43 992,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"Stávající potrubí pro zaslepení"40		40,000			
	VV		"Stávající potrubí pro nové napojení"38		38,000			
	VV		Součet		78,000			
17	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	3 784,00	3 784,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				27 762,00	
18	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	60,000	113,00	6 780,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Púdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"PŠ 10"8		8,000			
	VV		"PŠ 15"22		22,000			
	VV		"TPV 10"8		8,000			
	VV		"TPV 15"22		22,000			
	VV		Součet		60,000			
19	M	734602301	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový	kus	23,000	385,00	8 855,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
20	M	734602303	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 10, Kvs - 0,86 přímý/rohový	kus	1,000	347,00	347,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	734602302	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení maximálně otvřeno	kus	23,000	248,00	5 704,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
22	M	734602304	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení maximálně otvřeno	kus	1,000	219,00	219,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	734602305	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	kus	2,000	416,00	832,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000	74,00	148,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	46,000	100,00	4 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		23+23		46,000			
	VV		Součet		46,000			
26	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	2,000	83,00	166,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	111,00	111,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				253 425,10	
28	M	735312401	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/6050	kus	1,000	4 217,00	4 217,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	735312402	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/6080	kus	1,000	5 033,00	5 033,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	735312403	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/6090	kus	1,000	5 172,00	5 172,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	735312404	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/6180	kus	2,000	8 627,00	17 254,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	735312405	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/9080	kus	1,000	7 270,00	7 270,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	735312406	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 20/9090	kus	2,000	7 706,00	15 412,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	735312407	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 30/6140	kus	2,000	8 419,00	16 838,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	735312408	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 30/6180	kus	5,000	9 835,00	49 175,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
36	M	735312409	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 30/6200	kus	6,000	10 548,00	63 288,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	M	735312410	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 30/9080	kus	1,000	8 303,00	8 303,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	735312411	Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením CL.KL 30/9120	kus	1,000	10 494,00	10 494,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Púdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	735313201	Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm	kus	1,000	2 318,00	2 318,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	24,000	157,00	3 768,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
41	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	113,730	43,00	4 890,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže					
	VV		"Těleso 4/500/160"4*0,255*2		2,040			
	VV		"Těleso 6/500/160"6*0,255*2		3,060			
	VV		"Těleso 7/500/160"7*0,255*2		3,570			
	VV		"Těleso 10/500/160"10*0,255*4		10,200			
	VV		"Těleso 11/500/160"11*0,255*1		2,805			
	VV		"Těleso 14/500/160"14*0,255*1		3,570			
	VV		"Těleso 15/500/160"15*0,255*2		7,650			
	VV		"Těleso 16/500/160"16*0,255*1		4,080			
	VV		"Těleso 20/500/160"20*0,255*3		15,300			
	VV		"Těleso 21/500/160"21*0,255*3		16,065			
	VV		"Těleso 22/500/160"22*0,255*2		11,220			
	VV		"Těleso 24/500/160"24*0,255*2		12,240			
	VV		"Těleso 25/500/160"25*0,255*1		6,375			
	VV		"Těleso 26/500/160"26*0,255*1		6,630			
	VV		"Těleso 35/500/160"35*0,255*1		8,925			
	VV		Součet		113,730			
42	K	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	1,000	180,00	180,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	8,000	332,00	2 656,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	15,000	502,00	7 530,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
45	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	6,000	463,00	2 778,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1+1+1+1+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
46	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	2,000	569,00	1 138,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	1,000	557,00	557,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	3,000	596,00	1 788,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	5,000	684,00	3 420,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
50	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	6,000	852,00	5 112,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
51	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	928,00	928,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D. 1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	24,000	33,00	792,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
53	K	735221811	Demontáž registru trubkového hladkého DN 40 dl do 3 m jednoramenný	kus	2,000	203,00	406,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"DN 40, 1,5 m"1		1,000			
	VV		"DN 40, 1,0 m"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 dl do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	218,00	218,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"DN 40, 1,5 m"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	120,000	16,00	1 920,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		30*4		120,000			
	VV		Součet		120,000			
56	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	113,730	27,00	3 070,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-102 - Půdorys 1.NP - demontáže</i>					
	VV		"Těleso 4/500/160"4*0,255*2		2,040			
	VV		"Těleso 6/500/160"6*0,255*2		3,060			
	VV		"Těleso 7/500/160"7*0,255*2		3,570			
	VV		"Těleso 10/500/160"10*0,255*4		10,200			
	VV		"Těleso 11/500/160"11*0,255*1		2,805			
	VV		"Těleso 14/500/160"14*0,255*1		3,570			
	VV		"Těleso 15/500/160"15*0,255*2		7,650			
	VV		"Těleso 16/500/160"16*0,255*1		4,080			
	VV		"Těleso 20/500/160"20*0,255*3		15,300			
	VV		"Těleso 21/500/160"21*0,255*3		16,065			
	VV		"Těleso 22/500/160"22*0,255*2		11,220			
	VV		"Těleso 24/500/160"24*0,255*2		12,240			
	VV		"Těleso 25/500/160"25*0,255*1		6,375			
	VV		"Těleso 26/500/160"26*0,255*1		6,630			
	VV		"Těleso 35/500/160"35*0,255*1		8,925			
	VV		Součet		113,730			
57	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	7 499,00	7 499,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 301,00	
58	M	767001001	Dodávka KDK	kg	33,000	256,00	8 448,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		99/3		33,000			
	VV		Součet		33,000			
59	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	33,000	256,00	8 448,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		99/3		33,000			
	VV		Součet		33,000			
60	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	405,00	405,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 384,00	
61	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	99,000	17,00	1 683,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
62	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	99,000	24,00	2 376,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-104 - Půdorys 1.PP - nový stav</i>					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
63	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	175,000	59,00	10 325,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		"Nové potrubí"63		63,000			
	VV		"Stávající stoupačky"112		112,000			
	VV		Součet		175,000			
	D	799	Požární ochrana				8 632,00	
64	K	799804499	Požární ucpávka pro potrubí DN 15	kus	26,000	332,00	8 632,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.01.4b-105 - Půdorys 1.NP - nový stav</i>					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní	80 054,32				
65	K	OST001001	Tlaková a topná zkouška	hod	48,000	564,00	27 072,00	
66	K	OST001002	Nepředvídatelné při montáži	hod	16,000	564,00	9 024,00	
67	K	OST001003	Mechanizace - lešení, žebříky	den	5,000	1 093,00	5 465,00	
68	K	OST001004	Vypuštění - odstavení, napuštění a odvzdušnění systému	hod	24,000	564,00	13 536,00	
69	K	OST001005	Hydraulické zaregulování soustavy OT vč. protokolu	kus	1,000	5 635,00	5 635,00	
70	K	OST001006	Odnešení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu	tun	2,960	2 717,00	8 042,32	
71	K	OST001007	Stavební přípomoc - sekání drážek, prostupů, kapes - bez zapravení	hod	20,000	564,00	11 280,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4c - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 396 636,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 396 636,00	21,00%	923 293,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 319 929,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4c - Silnoproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 396 636,00
D1 - Demontáže	41 558,00
D2 - Uzemnění, ochranné pospojování - dodávka včetně montáže	233 159,00
D3 - Rozváděče NN - dodávka včetně montáže	1 156 621,00
D4 - Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	232 994,00
D5 - Kabely - dodávka včetně montáže	632 728,00
D6 - Svítidla - dodávka včetně montáže	500 024,00
D7 - Přístroje - dodávka včetně montáže	1 337 522,00
D8 - Ostatní - dodávka včetně montáže	262 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4c - Silnoproud

Místo: Datum: 24. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 396 636,00

D		D1	Demontáže		41 558,00			
101	K	Pol1	Odpojení rušených rozváděčů	ks	3,000	2 113,00	6 339,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-105						
102	K	Pol65	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky, kabely, žlaby apod.)	ks	1,000	35 219,00	35 219,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-105						
D		D2	Uzemnění, ochranné pospojování - dodávka včetně montáže		233 159,00			
201	K	Pol4	Svorka páska-drát nerez	ks	2,000	225,00	450,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
202	K	Pol66	SEBT - svorka doplňujícího pospojování, mosazná svorkovnice, 30xØ25mm², včetně držáků	ks	1,000	493,00	493,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
203	K	Pol67	PA - místní připojnice ochranného pospojování, mosazná svorkovnice, 25xØ16mm², včetně držáků	ks	7,000	493,00	3 451,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
204	K	Pol68	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojité, do instalační krabice, 1x6mm², 4x2,5mm²	ks	1,000	451,00	451,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
205	K	Pol52	Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 66mm, možnost spojení v souvislou řadu	ks	1,000	114,00	114,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
206	K	Pol69	Krabice univerzální s víčkem, Ø73,5mm, výška 43mm	ks	26,000	86,00	2 236,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
207	K	Pol7	Zemnicí svorka na potrubí, pro vodič 4-16mm²	ks	20,000	127,00	2 540,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
208	K	Pol8	Páska Cu pro zemnicí svorky	m	3,000	182,00	546,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
209	K	Pol70	Cu 50 zž (B2ca s1d1a1)	m	57,000	296,00	16 872,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
210	K	Pol9	Cu 16 zž (B2ca s1d1a1)	m	123,000	128,00	15 744,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
814	K	Pol9a	Cu 10 zž (B2ca s1d1a1)	m	42,000	103,00	4 326,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
211	K	Pol10	Cu 6 zž (B2ca s1d1a1)	m	1 468,000	79,00	115 972,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
212	K	Pol11	Cu 4 zž (B2ca s1d1a1)	m	894,000	65,00	58 110,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
213	K	Pol71	Ukončení vodiče do 50mm²	ks	6,000	783,00	4 698,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
214	K	Pol12	Ukončení vodiče do 16mm²	ks	14,000	361,00	5 054,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
815	K	Pol12a	Ukončení vodiče do 10mm²	ks	4,000	180,00	720,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
215	K	Pol13	Ukončení vodiče do 6mm²	ks	10,000	68,00	680,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
216	K	Pol14	Ukončení vodiče do 4mm²	ks	18,000	39,00	702,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-102						
D		D3	Rozváděče NN - dodávka včetně montáže		1 156 621,00			
301	K	Pol72	Rozváděč R21 - pojistková vložka PV14 32AgG (doplnění)	ks	3,000	14 088,00	42 264,00	
P		Poznámka k položce: D.1.01.4c-100						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	Pol73	Rozváděč R21 - úprava rozvaděče, podružný materiál	ks	1,000	33 810,00	33 810,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-100					
303	K	Pol74	Rozváděč R-POŽ - jistič 10C/1N, 10kA (doplnění)	ks	2,000	33 810,00	67 620,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-100					
304	K	Pol75	Rozváděč R-POŽ - úprava rozvaděče, podružný materiál	ks	1,000	7 044,00	7 044,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-100					
305	K	Pol76	Rozváděč R11 (bez autom. přep. sítí, odděl. transf., přístrojů izolované soustavy)	ks	1,000	834 607,00	834 607,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
306	K	Pol77	Rozváděč RV01.2	ks	1,000	171 276,00	171 276,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-107					
D	D4		Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	232 994,00				
401	K	Pol78	Drátěný kabelový žlab 100/100, žárově pozinkovaný, rozteč závěsů 2m (závěsy, závitové tyče ø8mm, kotvy), včetně příslušenství	m	53,000	492,00	26 076,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
402	K	Pol79	Drátěný kabelový žlab 200/100, žárově pozinkovaný, rozteč závěsů 2m (závěsy, závitové tyče ø8mm, kotvy), včetně příslušenství	m	95,000	562,00	53 390,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
403	K	Pol80	Drátěný kabelový žlab 200/60, žárově pozinkovaný, rozteč závěsů 2m (závěsy, závitové tyče ø8mm, kotvy), včetně příslušenství	m	46,000	506,00	23 276,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-101					
404	K	Pol81	Kabelový žlab neděrovaný 150/50, žárově pozinkovaný, včetně víka	m	8,000	914,00	7 312,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-106					
405	K	Pol82	Kabelový žlab s požární odolností P60-R, normová nosná konstrukce, 200/60, žárově pozinkovaný, rozteč závěsů 1,2m (montážní profily, závitové tyče ø8mm, kotvy), včetně příslušenství	m	47,000	830,00	39 010,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
406	K	Pol21	Držák kabelů skupinový, rozteč 0,5m, včetně příslušenství	ks	87,000	56,00	4 872,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
407	K	Pol17	Instalační trubka pevná 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	316,000	79,00	24 964,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
408	K	Pol18	Instalační trubka ohebná 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	457,000	63,00	28 791,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
409	K	Pol19	Instalační trubka pevná 32mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	43,000	106,00	4 558,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
410	K	Pol20	Instalační trubka ohebná 32mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	89,000	77,00	6 853,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
411	K	Pol83	Protipožární průchod stropem 60 minut	m2	1,000	7 748,00	7 748,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
412	K	Pol84	Protipožární průchod stěnou 60 minut	m2	1,000	3 522,00	3 522,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
413	K	Pol85	Požární příchytka jednostranná pro kabel Ø14mm + šroub do betonu	ks	114,000	23,00	2 622,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-103					
D	D5		Kabely - dodávka včetně montáže	632 728,00				
501	K	Pol86	Cu-J 5x16 (B2ca s1d1a1)	m	47,000	451,00	21 197,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
502	K	Pol22	Cu-J 5x10 (B2ca s1d1a1)	m	77,000	286,00	22 022,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
503	K	Pol23	Cu-J 5x6 (B2ca s1d1a1)	m	128,000	193,00	24 704,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
504	K	Pol87	Cu-J 5x2,5 (B2ca s1d1a1)	m	124,000	104,00	12 896,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
505	K	Pol24	Cu-J 3x2,5 (B2ca s1d1a1)	m	2 546,000	76,00	193 496,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
506	K	Pol25	Cu-J 5x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	194,000	79,00	15 326,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
507	K	Pol26	Cu-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	2 138,000	59,00	126 142,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
508	K	Pol27	Cu-O 3x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	181,000	59,00	10 679,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
509	K	Pol28	Cu-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1)	m	151,000	54,00	8 154,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
510	K	Pol88	Cu-J 5x10 (B2ca s1d1a1, P90-R)	m	53,000	396,00	20 988,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
511	K	Pol89	Cu-J 3x2,5 (B2ca s1d1a1, P90-R)	m	806,000	104,00	83 824,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
512	K	Pol90	Cu-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1, P90-R)	m	53,000	87,00	4 611,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
513	K	Pol91	Cu-O 3x1,5 (B2ca s1d1a1, P90-R)	m	18,000	90,00	1 620,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
514	K	Pol92	J-Y(St)Y 2x2x0,8 (B2ca s1d1a1)	m	187,000	41,00	7 667,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
515	K	Pol93	SL-Cu 4x2x0,8 (B2ca s1d1a1)	m	53,000	80,00	4 240,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
516	K	Pol29	SL-Cu 2x2x0,8 (B2ca s1d1a1)	m	14,000	54,00	756,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
517	K	Pol94	Ukončení kabelu 5x95mm²	ks	2,000	959,00	1 918,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
518	K	Pol95	Ukončení kabelu 5x25mm²	ks	1,000	538,00	538,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
519	K	Pol96	Ukončení kabelu 5x16mm²	ks	2,000	180,00	360,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
520	K	Pol30	Ukončení kabelu 5x10mm²	ks	10,000	166,00	1 660,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
521	K	Pol13	Ukončení vodiče do 6mm²	ks	60,000	68,00	4 080,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
522	K	Pol31	Ukončení vodiče do 2,5mm²	ks	2 634,000	25,00	65 850,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
D	D6	Svítlidla - dodávka včetně montáže					500 024,00	
601	K	Pol32	A - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu M600, 17,6W, 2900lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	13,000	3 719,00	48 347,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
602	K	Pol97	B - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu M600, 23,6W, 4081lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	9,000	3 719,00	33 471,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
603	K	Pol98	C - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu M600, 28,3W, 4238lm, 4000K, Ra 90, DALI, IP40	ks	20,000	4 908,00	98 160,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
604	K	Pol99	D - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu M600, 34,1W, 5097lm, 4000K, Ra 90, DALI, IP40	ks	20,000	4 908,00	98 160,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
605	K	Pol100	E - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu SDK, 17,6W, 2900lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	2,000	4 078,00	8 156,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
606	K	Pol101	F - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu SDK, 23,6W, 4081lm, 4000K, Ra 80, DALI, IP40	ks	3,000	4 797,00	14 391,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
607	K	Pol102	G - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu SDK, 28,3W, 4238lm, 4000K, Ra 90, DALI, IP40	ks	1,000	6 473,00	6 473,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
608	K	Pol33	H - Průmyslové svítidlo LED, přisazené, 31,4W, 5000lm, 4000K, Ra 80, těleso polykarbonát, RAL 7035, IK08, IP66	ks	3,000	2 162,00	6 486,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
609	K	Pol103	I - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu 1200x300, 17,0W, 2516lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	10,000	3 120,00	31 200,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
610	K	Pol104	J - Interiérové svítidlo LED, vestavné do podhledu 1200x300, 31,0W, 4302lm, 4000K, Ra 80, IP40	ks	1,000	3 240,00	3 240,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
611	K	Pol105	L - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 13,1W, 1605lm, 4000K, Ra 80, IP54	ks	1,000	2 881,00	2 881,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
612	K	Pol35	M - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 10,1W, 1233lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	3,000	2 043,00	6 129,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
613	K	Pol36	O - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 13,1W, 1605lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	1,000	2 043,00	2 043,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
614	K	Pol37	P - Interiérové svítidlo LED, vestavné downlight, 14,2W, 1783lm, 4000K, Ra 80, IP44	ks	5,000	2 043,00	10 215,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
615	K	Pol38	N1 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené na stěnu, 3W, 230V, IP20, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	11,000	5 276,00	58 036,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
616	K	Pol39	N2 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, vestavné do podhledu, 3W, 230V, IP20, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	2,000	5 276,00	10 552,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
617	K	Pol41	N4 - Nouzové svítidlo LED, přisazené, 7W, 230V, 590lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	3,000	6 473,00	19 419,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
618	K	Pol42	N5 - Nouzové svítidlo LED, vestavné, osvětlení prostoru, 3W, 230V, 340lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	1,000	5 156,00	5 156,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
619	K	Pol43	N6 - Nouzové svítidlo LED, vestavné, osvětlení únikových cest, 3W, 230V, 364lm, IP65, baterie 3 hod., centrální monitoring	ks	7,000	5 156,00	36 092,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
620	K	Pol44	Poplatek za ekologickou likvidaci	ks	109,000	13,00	1 417,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
D		D7	Přístroje - dodávka včetně montáže				1 337 522,00	
701	K	Pol45	Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP20, bílý, zdravotnický program	ks	27,000	352,00	9 504,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
702	K	Pol106	Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP44, bílý	ks	2,000	310,00	620,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
703	K	Pol46	Přepínač střídavý, zapuštěný, řazení č. 6, 230V, 10A, IP20, bílý, zdravotnický program	ks	12,000	359,00	4 308,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
704	K	Pol107	Ovládač zapínací, zapuštěný, 230V, 10A, IP20, zdravotnický program	ks	3,000	416,00	1 248,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
705	K	Pol108	Ovládač zapínací, zapuštěný, 230V, 10A, IP20, pro ovládání stmívání osvětlení, zdravotnický program	ks	8,000	1 944,00	15 552,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
706	K	Pol48	Ovládač žaluziový, zapuštěný, řazení č. 1/0+1/0 s blokováním, 230V, 10A, IP20, zdravotnický program	ks	17,000	979,00	16 643,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
707	K	Pol109	Multifunkční relé do krabice, 4-vodičové zapojení, 10 funkcí, 1x16A/4000VA, 250V AC1	ks	2,000	430,00	860,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-104					
708	K	Pol49	MDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, bílá, zdravotnický program	ks	75,000	341,00	25 575,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
709	K	Pol110	MDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, bílá, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	20,000	718,00	14 360,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
710	K	Pol111	MDO, DO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, hnědá, zdravotnický program	ks	15,000	349,00	5 235,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
816	K	Pol111a	MDO, DO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, hnědá, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	15,000	764,00	11 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
711	K	Pol112	MDO, DO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, s přepětovou ochranou, hnědá, zdravotnický program	ks	10,000	1 381,00	13 810,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
712	K	Pol113	DO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, zelená, zdravotnický program	ks	11,000	345,00	3 795,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
713	K	Pol114	DO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, zelená, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	6,000	880,00	5 280,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
715	K	Pol116	ZIS - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, žlutá, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	50,000	757,00	37 850,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
716	K	Pol117	VDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, oranžová, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	26,000	902,00	23 452,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
717	K	Pol118	VDO - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, oranžová, optická signalizace provozního stavu, zdravotnický program	ks	9,000	902,00	8 118,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
718	K	Pol119	VDO-UPS - zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40, s clonkami, s přepětovou ochranou, červená, zdravotnický program	ks	11,000	1 317,00	14 487,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
719	K	Pol120	VDO-UPS - zásuvka 230V/16A, zapuštěná, IP44, bílá, atypická, průmyslová, pro mobilní rentgenové přístroje, zdravotnický program	ks	2,000	444,00	888,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
720	K	Pol121	Zásuvka průmyslová, 400V/16A/5P, nástěnná, IP44	ks	1,000	282,00	282,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
721	K	Pol122	Zásuvka průmyslová, 400V/32A/5P, nástěnná, IP44	ks	6,000	338,00	2 028,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
722	K	Pol123	Svítlidlo výstražné návěstí, 5,8W, 24LED, IP40, červený nápis NEVSTUPOVAT	ks	1,000	4 085,00	4 085,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
723	K	Pol124	Automatický přepínací a monitorovací modul pro třífázové instalace, 400V, 80A, kompletní monitorování, testování a BMS přenos dat	ks	2,000	138 877,00	277 754,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
724	K	Pol125	Blok kontaktů pro autom. přepínač sítí	ks	2,000	2 092,00	4 184,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
725	K	Pol126	Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro lékařské prostory, dle ČSN EN 61 558-2-15 ed.2 s převodem 400V/230V, 50Hz, 5000VA, se zesílenou izolací, green line	ks	4,000	41 964,00	167 856,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
726	K	Pol127	Hlídač izolačního stavu pro zdravotnické aplikace s integrovaným monitorováním zatížením a teploty oddělovacího transformátoru a generátorem lokalizačního proudu, Un AC 230V, 50/60Hz, Us AC 230V, 50/60Hz, R 50k...500kOhm, typ AC/DC MED	ks	4,000	24 859,00	99 436,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
727	K	Pol128	Měřicí proudový transformátor pro měření zatížení oddělovacího transformátoru, 50A/0,05A	ks	4,000	2 972,00	11 888,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
728	K	Pol129	Napájecí zdroj 230VAC/20VAC	ks	7,000	3 916,00	27 412,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
729	K	Pol130	Vícekanálový přístroj pro vyhodnocování poruch izolace s integrovanými měřicími transformátory, Us = AC 17...24V/50...60Hz, DC 14...28V, EDS: 0,5...2,5 mA	ks	8,000	31 066,00	248 528,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
730	K	Pol131	Příchytka na DIN lištu	ks	8,000	718,00	5 744,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
731	K	Pol132	Řídící a signalizační dotykový 5" panel; DC 24 V; webserver; 12 digit. vstupů; 2 releové výstupy	ks	6,000	21 321,00	127 926,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
732	K	Pol133	Krabice pro zapuštěnou montáž pro řídicí a signalizační panel	ks	6,000	845,00	5 070,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
733	K	Pol134	Napájecí zdroj 30W, 230VAC/24VDC, 30W, 1,3A	ks	1,000	3 268,00	3 268,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
734	K	Pol135	Řídicí a signalizační dotykový panel 7", DC 24 V	ks	1,000	93 823,00	93 823,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-108					
735	K	Pol51	Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 43mm, možnost spojení v souvislou řadu	ks	220,000	65,00	14 300,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
736	K	Pol52	Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 66mm, možnost spojení v souvislou řadu	ks	51,000	100,00	5 100,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
737	K	Pol53	Elektroinstalační krabice na povrch, 81x81x50mm, IP66	ks	30,000	175,00	5 250,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
738	K	Pol54	Elektroinstalační krabice na povrch, 100x100x63mm, IP66	ks	22,000	207,00	4 554,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
817	K	Pol54a	Dvoukomorový parapetní kanál, 140x70mm, bezhalogenový, stínící přepážka, pro klasické přístroje, včetně příslušenství	m	5,000	1 789,00	8 945,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
739	K	Pol136	Elektroinstalační materiál, svorky, vázací pásy apod.	ks	1,000	7 044,00	7 044,00	
P			Poznámka k položce: D.1.01.4c-105					
D			D8 Ostatní - dodávka včetně montáže				262 030,00	
801	K	Pol137	Nastavení a ověření přístrojů izolované soustavy	ks	1,000	32 401,00	32 401,00	
802	K	Pol138	Doprava komponentů izolované soustavy	ks	1,000	21 131,00	21 131,00	
803	K	Pol139	Podružný materiál	ks	1,000	14 088,00	14 088,00	
804	K	Pol140	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	70 438,00	70 438,00	
807	K	Pol141	Zkušební provoz	ks	1,000	14 088,00	14 088,00	
808	K	Pol142	Stavební přípomoce	ks	1,000	7 044,00	7 044,00	
809	K	Pol143	Doprava	ks	1,000	14 088,00	14 088,00	
810	K	Pol144	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	7 044,00	7 044,00	
811	K	Pol145	Komplexní provozní zkoušky	ks	1,000	21 131,00	21 131,00	
812	K	Pol146	Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních	ks	1,000	25 358,00	25 358,00	
813	K	Pol147	Revize a vystavení revizní zprávy	ks	1,000	35 219,00	35 219,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_1 - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			467 156,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 156,00	21,00%	98 102,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		565 258,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	467 156,00
1 - Zařízení	142 271,00
2 - Trasy	281 198,00
3 - Ostatní	43 687,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 467 156,00

D		1	Zařízení	142 271,00				
1	K	SK.1.1.1	Stávající RACK rozvaděče (2ks) v rozvodně SLP m.č. A1-20: <i>Poznámka k položce: odborné odpojení rušených rozvodů z rozvaděče, demontáž rušeného vybavení, demontáž RACKů 20*1</i>	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P								
2	K	SK.1.1.2	Stávající RACK rozvaděče (2ks) v rozvodně SLP m.č. A1-20: <i>Poznámka k položce: Vytyčení zachovaných rozvodů z neřešených prostor, jejich ochrana, přeložení zachovaných rozvodů do nového RACKU (cca 8x PATCH panel, 2x optická vana 24x SC) - prosté přeložení bez rozpojování kabeláže 20*1</i>	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P								
3	K	SK.1.1.3	Stávající konzole s KRONE pásky analogového telefonního rozvodu: <i>Poznámka k položce: Zajištění a ochrana stávajících rozvodů proti poškození během stavebních prací, proměření 10*1</i>	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P								
4	K	SK.1.1.4	Stávající aktivní prvky a vybavení z řešených prostor: <i>Poznámka k položce: odborné odpojení a demontáž vybavení z řešených prostor a rozvaděčů, ochrana proti poškození 4*1" demontované aktivní prvky a vybavení rozvaděčů a koncové zařízení demontované z řešených prostor bude demontováno odborně tak, aby nedošlo k poškození a bude předáno zástupci investora</i>	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
P								
5	K	SK.1.1.5	RACK 19" 42U, 600x6000, stojanový, prosklené dveře, skládací provedení <i>Poznámka k položce: 1*1</i>	ks	1,000	15 415,00	15 415,00	Vlastní
P								
6	K	SK.1.1.6	Ventilační jednotka: <i>Poznámka k položce: 4x ventilátor, termostat - včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matič 1*1" Pro RACK rozvaděč</i>	ks	1,000	1 782,00	1 782,00	Vlastní
P								
7	K	SK.1.1.7	Průchozí panel <i>Poznámka k položce: 2*1</i>	ks	2,000	462,00	924,00	Vlastní
P								
8	K	SK.1.1.8	Rozvodný panel 8x230V <i>Poznámka k položce: 2*1" 2ks do doplněného RACK rozvaděče</i>	ks	2,000	886,00	1 772,00	Vlastní
P								
9	K	SK.1.1.9	Patch panel 24xRJ45, modulární, neosazený <i>Poznámka k položce: 7*1</i>	ks	7,000	1 824,00	12 768,00	Vlastní
P								
10	K	SK.1.1.10	KeyStone RJ45, Cat.6, UTP do modulárního PATCH panelu <i>Poznámka k položce: 63*7)*2" pro zakončení datových kabelů UTP Cat.6 pro standardní datové rozvody a datové rozvody pro monitoring dle požadavku lékařské technologie</i>	ks	140,000	119,00	16 660,00	Vlastní
P								
11	K	SK.1.1.11	KeyStone RJ45, Cat.6A, STP do modulárního PATCH panelu <i>Poznámka k položce: 4*2" keystone pro zakončení datových kabelu STP Cat.6A pro WiFi Access Pointy</i>	ks	8,000	157,00	1 256,00	Vlastní
P								
12	K	SK.1.1.12	Patch kabel Cat.6, UTP, 2m <i>Poznámka k položce: (61*7)*2" Patch kabely pro propojování kabeláže v rámci doplněného RACK orzvadče pro řešené WiFi Access Pointy</i>	ks	136,000	88,00	11 968,00	Vlastní
P								
13	K	SK.1.1.13	Patch kabel Cat.6A, 2m <i>Poznámka k položce: 4*2" Patch kabely pro propojování kabeláže v rámci doplněného RACK orzvadče pro řešené WiFi Access Pointy</i>	ks	8,000	153,00	1 224,00	Vlastní
P								
14	K	SK.1.1.14	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP pro DATA - (komplet - keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud <i>Poznámka k položce: 61*1" Datové zásuvky pro standardní datové rozvody</i>	ks	61,000	462,00	28 182,00	Vlastní
P								
15	K	SK.1.1.15	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP pro MONITORING - (komplet - keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud <i>Poznámka k položce: 7*1" Datové zásuvky pro monitoring dle požadavku lékařské technologie</i>	ks	7,000	462,00	3 234,00	Vlastní
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	SK.1.1.16	Konektor RJ45, Cat.6A, STP - WiFi	ks	8,000	79,00	632,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*2" konektory pro přímé zakončení datového kabelu STP Cat.6A u WiFi AccessPointů					
36	K	SK.1.1.17	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	4,000	142,00	568,00	
P			Poznámka k položce: 4*1					
37	K	SK.1.1.18	Zemnicí sada pro datové rozvaděče	ks	1,000	121,00	121,00	
P			Poznámka k položce: 1*1					
19	K	SK.1.1.19	Stávající rušené datové rozvody a zařízení průběžné rozvody:	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděcích, demontáže koncových zařízení, vytýčení stávajících rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 10*1					
20	K	SK.1.1.20	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	11 725,00	11 725,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
21	K	SK.1.1.21	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	30,000	460,00	13 800,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 30*1					
D 2			Trasy					
								281 198,00
22	K	SK.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.6, B2 ca s1 d1	m	6 120,000	40,00	244 800,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: (61+7)*2*45					
23	K	SK.2.1.2	Kabel STP, 4p., Cat.6A, B2 ca s1 d1	m	240,000	42,00	10 080,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: (4*2)*30					
35	K	SK.2.1.3	Kabel CYA- 6 ZŽ - uzemnění rozvaděčů	ks	30,000	57,00	1 710,00	
P			Poznámka k položce: 1*30" kabel pro přívod uzemnění od rozvaděče NN v m.č. 0.20					
25	K	SK.2.1.4	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	20,000	460,00	9 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděcích, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 20*1					
26	K	SK.2.1.5	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	6 208,00	6 208,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
27	K	SK.2.1.6	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	20,000	460,00	9 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 20*1					
D 3			Ostatní					
								43 687,00
28	K	SK.3.1.1	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	140,000	69,00	9 660,00	Vlastní
29	K	SK.3.1.2	Měření a kontrola met. vedení přeložených orzvodů ze stávajících rozvaděčů (cca 8 PATCH panelů)	kpl	1,000	11 495,00	11 495,00	Vlastní
30	K	SK.3.1.3	Měření a kontrola opt. vedení přeložených orzvodů ze stávajících rozvaděčů (cca 2x optická vana 24xSC)	kpl	1,000	5 748,00	5 748,00	Vlastní
31	K	SK.3.1.4	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	4 598,00	4 598,00	Vlastní
32	K	SK.3.1.5	Úklid staveniště	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
33	K	SK.3.1.6	Doprava	kpl	1,000	4 137,00	4 137,00	Vlastní
34	K	SK.3.1.7	Revize systému	kpl	1,000	3 449,00	3 449,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_2 - VDS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 932,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 932,00	21,00%	10 695,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		61 627,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - VDS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 932,00
1 - Zařízení	29 038,00
2 - Trasy	11 141,00
3 - Ostatní	10 753,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - VDS

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 932,00

D	1	Zařízení					29 038,00	
1	K	VDS.1.1.1	DOMÉ IP kamera:	ks	3,000	5 114,00	15 342,00	Vlastní

P
*Poznámka k položce:
4 MPix, H265+, 1/3" progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 2560× 1444, záběrem 95,9° - 29,2°, světelná citlivost 0.005 lux, 3-axiální nastavení, MZVF objektiv 2,8-12mm, WDR 120dB, podpora 3D DNR, BLC a digitální WDR, krytí IP67, napájení kamery je 12VDC nebo PoE 3*1*

2	K	VDS.1.1.2	Panoramatická IP kamera, záběr 180°	ks	1,000	10 081,00	10 081,00	Vlastní
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

P
*Poznámka k položce:
*Poznámka k položce:
5MPix; IP vnitřní, úhel záběru 180°; H265+; světelná citlivost 0,01 Lux; WDR; ICR; IR 8m; podporuje záznam na micro SD kartu (max. 128GB); fixní objektiv 1,05mm; audio/alarm I/O.
1*1"*

6	K	VDS.1.1.6	Konektor RJ45, Cat.5E, UTP	ks	4,000	64,00	256,00	Vlastní
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
*Poznámka k položce:
4*1"" konektor RJ45 pro přímé zakončení datového kabelu na straně IP kamer"*

7	K	VDS.1.1.7	KeyStone RJ45, Cat.5e, UTP do modulárního PATCH panelu	ks	4,000	140,00	560,00	Vlastní
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
4*2" pro zakončení datových kabelů UTP Cat.5e pro kamerový systém v datovém rozvaděči SK na modulárním PATCH panelu, dodaném v rámci systému SK*

8	K	VDS.1.1.8	Patch kabel UTP Cat.5e, 1m	ks	4,000	50,00	200,00	Vlastní
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
4*1*

9	K	VDS.1.1.9	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	759,00	759,00	Vlastní
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
1*1*

10	K	VDS.1.1.10	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
----	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	---------

P
*Poznámka k položce:
4*1*

D	2	Trasy					11 141,00	
---	---	-------	--	--	--	--	-----------	--

11	K	VDS.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	180,000	38,00	6 840,00	Vlastní
----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------	---------

P
*Poznámka k položce:
4*45*

12	K	VDS.2.1.2	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	---------

P
*Poznámka k položce:
Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů.
4*1*

13	K	VDS.2.1.3	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	621,00	621,00	Vlastní
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
1*1*

14	K	VDS.2.1.4	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	4,000	460,00	1 840,00	Vlastní
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	---------

P
*Poznámka k položce:
10*1*

D	3	Ostatní					10 753,00	
---	---	---------	--	--	--	--	-----------	--

15	K	VDS.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,000	4 023,00	4 023,00	Vlastní
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

16	K	VDS.3.1.2	Měření a kontrola met.vedení	ks	4,000	172,00	688,00	Vlastní
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	--------	--------	---------

17	K	VDS.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	1 379,00	1 379,00	Vlastní
----	---	-----------	----------------------	----	-------	----------	----------	---------

18	K	VDS.3.1.4	Doprava	kpl	1,000	3 513,00	3 513,00	Vlastní
----	---	-----------	---------	-----	-------	----------	----------	---------

19	K	VDS.3.1.5	Výchozí revize	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_3 - S-P

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			169 955,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 955,00	21,00%	35 690,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		205 645,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: **D.1.01.4d_3 - S-P**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	169 955,00
1 - Zařízení	134 757,00
2 - Trasy	18 203,00
3 - Ostatní	16 995,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis:

D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3:

D.1.01.4d_3 - S-P

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 955,00	
D		1	Zařízení				134 757,00	
1	K	SP.1.1.1	RACK rozvaděč, 18U, 600x600, nástěnný, včetně napájecího panelu, průchozího panelu a příslušenství pro montáž	ks	1,000	8 828,00	8 828,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1x1 viz D.1.01.4d-101					
2	K	SP.1.1.2	Napájecí zdroj systému 24V/8A,	ks	1,000	40 310,00	40 310,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku. 1x1 instalace do rozvaděče p.č.7					
3	K	SP.1.1.3	Univerzální ukladací police 19"/1U	ks	1,000	1 161,00	1 161,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1x1 instalace do rozvaděče p.č.7					
4	K	SP.1.1.4	Patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP, osazený	ks	1,000	2 591,00	2 591,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1x1 instalace do rozvaděče p.č.7					
5	K	SP.1.1.5	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2x1 instalace do rozvaděče p.č.7					
6	K	SP.1.1.6	Datový SWITCH pro systém pro 24 portů	ks	1,000	5 401,00	5 401,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1x1 instalace do rozvaděče p.č.7					
7	K	SP.1.1.7	Terminál sestry:	ks	1,000	11 659,00	11 659,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Zjednodušená verze hlavního terminálu, slouží pro centralizaci obsluhy, je vybaven displejem, zobrazujícím místo vzniku volání a zeleným tlačítkem umožňujícím ukončení (deaktivaci) pouze vybraných druhů volání (např. volání od lůžka pacienta), všechny ostatní volání je možné ukončit pouze na pokoji, kde byly aktivovány. 1*1					
8	K	SP.1.1.8	SW licence pro provoz účastníka	ks	4,000	579,00	2 316,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*1					
9	K	SP.1.1.9	Zásuvka terminálu pro připojení k datovému rozvodu	ks	1,000	1 092,00	1 092,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
10	K	SP.1.1.10	Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou	ks	3,000	535,00	1 605,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 3*1" pro připojení signalizačních svítidel					
11	K	SP.1.1.11	Pokojeový terminál: umožňuje registraci personálu, zrušení tísňového volání, připojení svítidel nozového volání	ks	3,000	6 092,00	18 276,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 3*1					
12	K	SP.1.1.12	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka (bez hovoru)	ks	3,000	1 518,00	4 554,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 3*1					
13	K	SP.1.1.13	Tlačítko pacienta (bez hovoru), podsvícené tlačítko přivolání pomoci, bezpečnostní konektor proti vytržení	ks	3,000	4 143,00	12 429,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 3*1					
14	K	SP.1.1.14	Táhlo nouzového volání: táhlo pro aktivaci nouzového volání pacienta, připojené k pokojovým terminálům p.č. 17, táhla instalované na toaletách	ks	4,000	1 095,00	4 380,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*1					
15	K	SP.1.1.15	Signalizační svítidlo:	ks	3,000	983,00	2 949,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: svítidlo pro rychlou orientaci personálu o místě aktivace nouzového volání pacienta. Svítidla jsou připojena k pokojovým terminálům p.č. 17 3*1					
16	K	SP.1.1.16	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	14,000	94,00	1 316,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 14*1					
17	K	SP.1.1.17	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 095,00	4 095,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	SP.1.1.18	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, popisy kabeláže, koordinační práce	hod	10,000	562,00	5 620,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
D 2			Trasy	18 203,00				
19	K	SP.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	191,000	37,00	7 067,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 3*45 + 3*10 + 4*5 + 3*2					
20	K	SP.2.1.2	Instalační rámeček malý: určený pro instalaci zásuvky pacienta s držákem tlačítka, táhel nouzového volání a signalizačních svítidel	ks	10,000	79,00	790,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
21	K	SP.2.1.3	Instalační rámeček střední: určený k instalaci pokojových terminálů, a zásuvky terminálu.	ks	4,000	92,00	368,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*1					
22	K	SP.2.1.4	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	4,000	562,00	2 248,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 4*1					
23	K	SP.2.1.5	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	2 730,00	2 730,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
24	K	SP.2.1.6	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10,000	500,00	5 000,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
D 3			Ostatní	16 995,00				
25	K	SP.3.1.1	Zprovoznění, oživení a kontrola systému	Kpl	1,000	5 353,00	5 353,00	Vlastní
26	K	SP.3.1.2	Kontrola metalické kabeláže	Kpl	1,000	1 338,00	1 338,00	Vlastní
27	K	SP.3.1.3	Úklid staveniště	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
28	K	SP.3.1.4	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	669,00	669,00	Vlastní
29	K	SP.3.1.5	Doprava	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
30	K	SP.3.1.6	Revize systému	Kpl	1,000	2 007,00	2 007,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_4 - VS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		419 895,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 895,00	21,00%	88 177,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		508 072,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: **D.1.01.4d_4 - VS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	419 895,00
1 - Zařízení	346 021,00
2 - Trasy	23 923,00
3 - Ostatní	49 951,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - VS

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 419 895,00

D 1		Zařízení				346 021,00		
1	K	VS.1.1.1	Obslužný kiosek, samostatně stojící s dotykovým displejem 19" a tiskárnou termoštítků	ks	1,000	134 045,00	134 045,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
2	K	VS.1.1.2	Průmyslový displej LCD - pro zobrazení volaného klienta, velikost 43"	ks	1,000	33 324,00	33 324,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
3	K	VS.1.1.3	Řídící počítač (MINI) pro zobrazení na LCD displeji	ks	1,000	19 962,00	19 962,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
4	K	VS.1.1.4	Držák pro průmyslový displej LCD	ks	1,000	4 079,00	4 079,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
5	K	VS.1.1.5	Přepázkový displej, jednořádkový, PoE napájení	ks	7,000	5 749,00	40 243,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 7*1						
6	K	VS.1.1.6	Řídící software systému	ks	1,000	36 804,00	36 804,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1x1						
7	K	VS.1.1.7	Přepázkový virtuální terminál - instalovaný na jednotlivých PC	ks	7,000	5 527,00	38 689,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 7*1						
8	K	VS.1.1.8	Licence pro virtuální displej	ks	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
9	K	VS.1.1.9	Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb	ks	1,000	8 030,00	8 030,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1x1						
10	K	VS.1.1.10	Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod.	ks	1,000	8 030,00	8 030,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1x1						
11	K	VS.1.1.11	Datová zásuvka 1x RJ45, UTP, Cat.5e	ks	2,000	678,00	1 356,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1" datová zásuvka pro zakončení datovýcho kabelů u obslužného kiosku a LCD obrazovky						
12	K	VS.1.1.12	KeyStone RJ45, Cat.5e, UTP do modulárního PATCH panelu	ks	11,000	130,00	1 430,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2+7" pro zakončení datových kabelů UTP Cat.5e pro vyvolávací systém v datovém rozvaděči SK na modulárním PATCH panelu, dodaném v rámci systému SK						
13	K	VS.1.1.13	Konektor RJ45, Cat.5e, UTP	ks	7,000	57,00	399,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 7*2" konektory pro přímé zakončení datového kabelu UTP Cat.5e u přepážkových displejů						
14	K	VS.1.1.14	Přepázkový komunikátor	ks	1,000	5 471,00	5 471,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: interkom pro kominkací na přepážce - 1x základna s napájecím zdrojem, zesilovačem, mikrofonem a reproduktorem na straně recepce, 1x jednotka sřeproduktorem a mikrofonem na straně klienta přepážky 1*1						
15	K	VS.1.1.15	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 095,00	4 095,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
16	K	VS.1.1.16	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	6,000	562,00	3 372,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*1						

D 2 Trasy 23 923,00

17	K	VS.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	460,000	37,00	17 020,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: (2*2)*45 + 7*40						
18	K	VS.2.1.2	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	4 095,00	4 095,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
19	K	VS.2.1.3	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	6,000	468,00	2 808,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 6*1					
D 3			Ostatní	49 951,00				
20	K	VS.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, programování)	ks	1,000	33 458,00	33 458,00	Vlastní
21	K	VS.3.1.2	Měření a kontrola met.vedení	ks	11,000	161,00	1 771,00	Vlastní
22	K	VS.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní
23	K	VS.3.1.4	Doprava	ks	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
24	K	VS.3.1.5	Výchozí revize	hod	1,000	4 684,00	4 684,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_5 - VT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 636,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 636,00	21,00%	13 363,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		76 999,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - VT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	63 636,00
1 - Zařízení	32 372,00
2 - Trasy	19 118,00
3 - Ostatní	12 146,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - VT

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 636,00

D	1	Zařízení					32 372,00	
1	K	VT.1.1.1	Řídící modul s kamerou a 1-tlačítkem;	ks	2,000	5 794,00	11 588,00	Vlastní

P	<i>Poznámka k položce:</i> IP systém videotelefonů 2. generace; tento modul tvoří základ pro připojení dalších až 8-mi modulů DS-KDxxx; kamera má funkci WDR a rozlišení 2Mpx (1920x1080); úhel záběru 180°; rozhraní LAN 10/100Mbps; RS485; 2x NO/NC kontakt pro dva zámky; trvalý napěťový výstup 12V/max. 1A pro libovolné použití 2*1							
3	K	VT.1.1.3	Povrchový instalační rámeček pro 1 modul, nerez	ks	2,000	2 045,00	4 090,00	Vlastní

P	<i>Poznámka k položce:</i> "Poznámka k položce: Povrchový instalační rámeček pro 1 modul, nerez, možnost instalace více rámečků vedle sebe, rozměry 117 x 107 x 37 mm, určeno pro IP systém i 2-vodičový systém"							
4	K	VT.1.1.4	IP videotelefon s dotykovým ovládáním; 7" obrazovka;	ks	1,000	6 787,00	6 787,00	Vlastní

P	<i>Poznámka k položce:</i> rozlišení 1024 x 600 dpi; 2-vodičová systém (distributor DS-KAD706) a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací HIK-CONNECT pro smartphone/tablet; lze zobrazovat až 16 CCTV kamer z kamerových systémů Hikvision (RTSP stream); česká lokalizace; 2x alarmový výstup(např. pro externí zvonek); 8x alarmový vstup; distributor DS-KAD706; systém 2. generace. 1*1							
8	K	VT.1.1.8	Dveřní komunikátor - stávající;	hod	4,000	573,00	2 292,00	Vlastní

P	<i>Poznámka k položce:</i> práce spojené s odborným odpojením stávající hlásky u rušených dveří, demontáží, uskladněním a zpětnou montáží do nové pozice, zpětným připojením a zpětným oživením 1x1 viz D.1.01.4d-101							
9	K	VT.1.1.9	Drobný instalační materiál	ks	1,000	4 177,00	4 177,00	Vlastní

P	<i>Poznámka k položce:</i> 1x1							
10	K	VT.1.1.10	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	6,000	573,00	3 438,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> 6x1							

D	2	Trasy					19 118,00	
---	---	-------	--	--	--	--	-----------	--

11	K	VT.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	160,000	38,00	6 080,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> 4*40							

12	K	VT.2.1.2	Oranžový kabel 2x1,5 B2 ca s1 d1		135,000	58,00	7 830,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> 3*40+3*5							

13	K	VT.2.1.3	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže;	hod	4,000	477,00	1 908,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytyčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 4*1							

14	K	VT.2.1.4	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 392,00	1 392,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> 1*1							

15	K	VT.2.1.5	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	4,000	477,00	1 908,00	Vlastní
P	<i>Poznámka k položce:</i> 10*1							

D	3	Ostatní					12 146,00	
---	---	---------	--	--	--	--	-----------	--

16	K	VT.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,000	3 413,00	3 413,00	Vlastní
17	K	VT.3.1.2	Měření a kontrola met.vedení	ks	4,000	477,00	1 908,00	Vlastní
18	K	VT.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	1 365,00	1 365,00	Vlastní
19	K	VT.3.1.4	Doprava	kpl	1,000	3 413,00	3 413,00	Vlastní
20	K	VT.3.1.5	Výchozí revize	ks	1,000	2 047,00	2 047,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_6 - EKV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			392 468,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 468,00	21,00%	82 418,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		474 886,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: **D.1.01.4d_6 - EKV**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	392 468,00
1 - Zařízení	301 453,00
2 - Trasy	63 779,00
3 - Ostatní	27 236,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - EKV

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 392 468,00

D		1	Zařízení	301 453,00				
1	K	EKV.1.1.1	Stávající napájecí zdroje EKV a rozhraní systémové sběrnice: <i>Poznámka k položce:</i> Vyhledání volného vývodu, reorganizace stávajícího rozvodu, připojení nové větve sběrnice, integrace nové doplněného rozvodu do stávajícího systému 2*1	hod	2,000	562,00	1 124,00	Vlastní
	P							
2	K	EKV.1.1.2	Stávající čtečka ID karet: <i>Poznámka k položce:</i> práce spojené s odborným odpojením stávající čtečky od dvířního kontroléru, demontáží, přeložením kabelů do nové pozice, uskladněním a zpětnou montáží do nové pozice, zpětným připojením a zpětným oživením 4*1	hod	4,000	562,00	2 248,00	Vlastní
	P							
3	K	EKV.1.1.3	Řídící dveřní jednotka: <i>Poznámka k položce:</i> 2x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po sběrnici RS485 14*1	ks	14,000	11 581,00	162 134,00	Vlastní
	P							
4	K	EKV.1.1.4	Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu KNTB Zlín (vazba na stávající karty používané v rámci areálu KNTB Zlín) <i>Poznámka k položce:</i> 20*1	ks	20,000	5 613,00	112 260,00	Vlastní
	P							
5	K	EKV.1.1.5	Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) <i>Poznámka k položce:</i> 20*1	ks	20,000	125,00	2 500,00	Vlastní
	P							
6	K	EKV.1.1.6	Posilovací napájecí zálohovaný zdroj, 12VDC/5A, včetně 7Ah ukumulátoru - posílení napájení sběrnice <i>Poznámka k položce:</i> 1*1	ks	1,000	5 415,00	5 415,00	Vlastní
	P							
7	K	EKV.1.1.7	Posilovací napájecí zálohovaný zdroj, 12VDC/10A, včetně 7Ah ukumulátoru - posílení napájení sběrnice <i>Poznámka k položce:</i> 1*1	ks	1,000	8 546,00	8 546,00	Vlastní
	P							
8	K	EKV.1.1.8	Drobný a pomocný instalační materiál <i>Poznámka k položce:</i> 1*1	kpl	1,000	2 730,00	2 730,00	Vlastní
	P							
9	K	EKV.1.1.9	Nespecifikované pomocné montážní práce <i>Poznámka k položce:</i> 1*1	hod	8,000	562,00	4 496,00	Vlastní
	P							

D		2	Trasy	63 779,00				
10	K	EKV.2.1.1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1 <i>Poznámka k položce:</i> 20*30+100" kabel pro připojení čteček k řídicím jednotkám + datová komunikace sběrnice RS485	m	700,000	45,00	31 500,00	Vlastní
	P							
11	K	EKV.2.1.2	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8; B2 ca s1 d1 a1 <i>Poznámka k položce:</i> 23*30" kabel pro připojení devířích zámků/kontaktů automatických dveří k řídicím jednotkám		390,000	43,00	16 770,00	Vlastní
	P							
12	K	EKV.2.1.3	Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8; B2 ca s1 d1 a1 <i>Poznámka k položce:</i> 2*100" 1x kabel pro vedení posílení napájení dveřních kontrolérů, 1x kabel pro vedení napájení elektrických zámků	m	200,000	52,00	10 400,00	Vlastní
	P							
13	K	EKV.2.1.4	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže: <i>Poznámka k položce:</i> Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 4*1	hod	4,000	468,00	1 872,00	Vlastní
	P							
14	K	EKV.2.1.5	Drobný montážní materiál <i>Poznámka k položce:</i> 1*1	kpl	1,000	1 365,00	1 365,00	Vlastní
	P							
15	K	EKV.2.1.6	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce <i>Poznámka k položce:</i> 10*1	hod	4,000	468,00	1 872,00	Vlastní
	P							

D 3 Ostatní 27 236,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	EKV.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,000	13 383,00	13 383,00	Vlastní
17	K	EKV.3.1.2	Měření a kontrola met.vedení	ks	4,000	201,00	804,00	Vlastní
18	K	EKV.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní
19	K	EKV.3.1.4	Doprava	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
20	K	EKV.3.1.5	Výchozí revize	ks	1,000	3 011,00	3 011,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_7 - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 110,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 110,00	21,00%	10 733,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		61 843,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - JČ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 110,00
1 - Zařízení	34 606,00
2 - Trasy	5 823,00
3 - Ostatní	10 681,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - JČ

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 110,00

D 1		Zařízení					34 606,00	
1	K	JČ.1.1.1	Koncové digitální hodiny	ks	1,000	10 209,00	10 209,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: nástěnné, formát HH:MM, výška číslic 100mm, barva čísle červená, spřímá synchronizace pomocí NTP serveru, napájení PoE, ethernetová verze 1*1						
2	K	JČ.1.1.2	Koncové digitální hodiny	ks	1,000	20 979,00	20 979,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: závěsné, oboustranné, formát HH:MM, výška číslic 100mm, barva čísle červená, spřímá synchronizace pomocí NTP serveru, napájení PoE, ethernetová verze 1*1						
3	K	JČ.1.1.3	Stropní závěs pro instalaci hodin na strop	ks	1,000	621,00	621,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
4	K	JČ.1.1.4	Konektor RJ45, UTP, Cat.5e - přímé zakončení datového kabelu u hodin i na straně datového rozvaděče	ks	4,000	77,00	308,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 4*1						
5	K	JČ.1.1.5	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	1 365,00	1 365,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
6	K	JČ.1.1.6	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	2,000	562,00	1 124,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						

D 2		Trasy					5 823,00	
7	K	JČ.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	m	80,000	37,00	2 960,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*40						
8	K	JČ.2.1.2	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže:	hod	1,000	562,00	562,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Odborné odpojení rušených orzvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytýčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů. 1*1						
9	K	JČ.2.1.3	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 365,00	1 365,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
10	K	JČ.2.1.4	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						

D 3		Ostatní					10 681,00	
11	K	JČ.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,000	4 684,00	4 684,00	Vlastní
12	K	JČ.3.1.2	Měření a kontrola met.vedení	ks	4,000	161,00	644,00	Vlastní
13	K	JČ.3.1.3	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	669,00	669,00	Vlastní
14	K	JČ.3.1.4	Doprava	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	Vlastní
15	K	JČ.3.1.5	Výchozí revize	ks	1,000	1 338,00	1 338,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_8 - AKTIVNÍ PRVKY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			325 991,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 991,00	21,00%	68 458,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		394 449,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_8 - AKTIVNÍ PRVKY

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	325 991,00
2 - Zařízení	315 956,00
D1 - Ostatní	10 035,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3: D.1.01.4d_8 - AKTIVNÍ PRVKY

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 991,00

D 2		Zařízení		315 956,00				
1	K	AKT.1.1.1	Aktivní prvek Managed SWITCH:	ks	4,000	63 811,00	255 244,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 2x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink - integrované do stávající PC sítě tvořené aktivními prvky HPE Aruba Networking 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL675A) 4*1						
2	K	AKT.1.1.2	SFP modul: modul 10G, SR, 850nm, SX, určený pro SWITCH	ks	8,000	4 574,00	36 592,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*2						
3	K	AKT.1.1.3	Wi-Fi přístupový bod	ks	4,000	6 030,00	24 120,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1317 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3*3 - vnitřní - integrované do stávající WiFi sítě tvořené prvky Ubiquiti UniFi 6+						
D D1		Ostatní		10 035,00				
4	K	AKT.2.1.1	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,000	4 015,00	4 015,00	
5	K	AKT.2.1.2	Konfigurace, oživení, nastavení, integrace do stávající PC sítě objektu	hod	10,000	602,00	6 020,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3:
D.1.01.4d_9 - HR

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		298 882,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 882,00	21,00%	62 765,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		361 647,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4d - Slaboproud
Úroveň 3: D.1.01.4d_9 - HR

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	298 882,00
1 - Trasy	254 729,00
2 - Ostatní	44 153,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis:

D.1.01.4d - Slaboproud

Úroveň 3:

D.1.01.4d_9 - HR

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							298 882,00	
D		1	Trasy				254 729,00	
1	K	HR.1.1.1	Kabelový žlab drátěný, 250/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	m	40,000	543,00	21 720,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*10					
2	K	HR.1.1.2	Kabelový žlab drátěný, 125/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	m	70,000	453,00	31 710,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 7*10					
3	K	HR.1.1.3	Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	m	50,000	369,00	18 450,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 5*10					
4	K	HR.1.1.4	Svazkový držák kabeláže, kovový, do 15 kabelů	ks	60,000	42,00	2 520,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: *Poznámka k položce: 30/0,5 Drážk pro svazky kabelů nad podhledem, držák do 15 kabelů"					
5	K	HR.1.1.5	Svazkový držák kabeláže, kovový, do 30 kabelů	ks	60,000	55,00	3 300,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: *Poznámka k položce: 30/0,5 Drážk pro svazky kabelů nad podhledem, držák do 30 kabelů"					
6	K	HR.1.1.6	Trubka PVC 16 p.o	m	420,000	30,00	12 600,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 42*10					
7	K	HR.1.1.7	Trubka PVC 23 p.o	m	340,000	31,00	10 540,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 34*10					
8	K	HR.1.1.8	Trubka PVC 36 p.o	m	260,000	41,00	10 660,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 26*10					
9	K	HR.1.1.9	Krabice KU 68	ks	88,000	53,00	4 664,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 88*1					
12	K	HR.1.1.12	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	80,000	115,00	9 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 8*10					
13	K	HR.1.1.13	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	20,000	138,00	2 760,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*5					
14	K	HR.1.1.14	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 150x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	10,000	172,00	1 720,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 2*5					
15	K	HR.1.1.15	Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem	kpl	1,000	6 897,00	6 897,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
16	K	HR.1.1.16	Průraz zdivem, tloušťka do 50cm	ks	42,000	172,00	7 224,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 36*1					
17	K	HR.1.1.17	Průraz stropem pro stoupací vedení	ks	8,000	345,00	2 760,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 8*1					
18	K	HR.1.1.18	Požární ucpávky prostupů kabeláže, 45 minut, proti požární tmel	ks	12,000	759,00	9 108,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 12*1					
19	K	HR.1.1.19	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1,000	6 896,00	6 896,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
20	K	HR.1.1.20	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	hod	200,000	460,00	92 000,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 200*1					
D		2	Ostatní				44 153,00	
21	K	HR.2.1.1	Úklid staveniště	hod	60,000	460,00	27 600,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	HR.2.1.2	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	7 587,00	7 587,00	Vlastní
23	K	HR.2.1.3	Doprava	kpl	1,000	8 966,00	8 966,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4e - Medicinální plyny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 000 704,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 000 704,00	21,00%	840 147,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 840 851,84

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 000 704,00
D1 - Dodávka a montáž medicinálních plynů	4 000 704,00
1 - Rozvody medicinálních plynů	4 000 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 000 704,00

D D1 Dodávka a montáž medicinálních plynů 4 000 704,00

D 1 Rozvody medicinálních plynů 4 000 704,00

1	K	MED01	měděná trubka 8x1	m	54,000	277,00	14 958,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 54		54,000			
	vv		Součet		54,000			
2	K	MED02	měděná trubka 12x1	m	322,000	370,00	119 140,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 322		322,000			
	vv		Součet		322,000			
3	K	MED03	měděná trubka 18x1	m	301,000	514,00	154 714,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 301		301,000			
	vv		Součet		301,000			
4	K	MED04	měděná trubka 22x1	m	293,000	618,00	181 074,00	vlastní
5	K	MED05	měděná trubka 28x1	m	392,000	651,00	255 192,00	vlastní
6	K	MED06	prořez trubek 3%	ks	1,000	5 410,00	5 410,00	vlastní
7	K	MED07	Ag pájka 45+pasta	g	4 300,000	8,00	34 400,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.PP" 900		900,000			
	vv		"1.NP" 3400		3 400,000			
	vv		Součet		4 300,000			
8	K	MED08	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	ks	8,000	76,00	608,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
9	K	MED09	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	ks	20,000	91,00	1 820,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
10	K	MED10	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	ks	3,000	113,00	339,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
11	K	MED11	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	ks	29,000	143,00	4 147,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.PP" 2		2,000			
	vv		"1.NP" 27		27,000			
	vv		Součet		29,000			
12	K	MED12	protipožární ucpávka	ks	3,000	558,00	1 674,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
13	K	MED13	tvarovky Cu do pr.28	ks	520,000	63,00	32 760,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.PP" 60		60,000			
	vv		"1.NP" 460		460,000			
	vv		Součet		520,000			
14	K	MED14	konzole jednoduchá	ks	90,000	109,00	9 810,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.NP" 90		90,000			
	vv		Součet		90,000			
15	K	MED15	konzole středně složitá	ks	135,000	221,00	29 835,00	vlastní
	vv		Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
	vv		"1.PP" 38		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV					
			vV					
			"1.NP" 97		97,000			
			Součet		135,000			
16	K	MED16	konzole složitá	ks	61,000	329,00	20 069,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		61,000			
			vV					
			Součet		61,000			
17	K	MED17	značení potrubí	m	1 288,000	28,00	36 064,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		154,000			
			vV		1 134,000			
			vV		1 288,000			
			Součet		1 288,000			
18	K	MED18	zaslepení rozvodu	ks	9,000	558,00	5 022,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		7,000			
			vV		2,000			
			vV		9,000			
			Součet		9,000			
19	K	MED19	napojení na stávající rozvod	ks	8,000	558,00	4 464,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		1,000			
			vV		7,000			
			vV		8,000			
			Součet		8,000			
20	M	MED20	odstávka stávajícího rozvodu	ks	4,000	558,00	2 232,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		2,000			
			vV		2,000			
			vV		4,000			
			Součet		4,000			
21	K	MED21	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	1 288,000	5,00	6 440,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		154,000			
			vV		1 134,000			
			vV		1 288,000			
			Součet		1 288,000			
22	K	MED22	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1 288,000	11,00	14 168,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		154,000			
			vV		1 134,000			
			vV		1 288,000			
			Součet		1 288,000			
23	M	MED23	úseková tlaková zkouška	ks	24,000	558,00	13 392,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		6,000			
			vV		18,000			
			vV		24,000			
			Součet		24,000			
24	M	MED24	závěrečná tlaková zkouška	ks	10,000	644,00	6 440,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		3,000			
			vV		7,000			
			vV		10,000			
			Součet		10,000			
25	K	MED25	kulový kohout DN15 vč.šroubení	ks	3,000	683,00	2 049,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		3,000			
			vV		3,000			
			Součet		3,000			
26	K	MED26	kulový kohout DN20 vč.šroubení	ks	6,000	749,00	4 494,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		1,000			
			vV		5,000			
			vV		6,000			
			Součet		6,000			
27	K	MED27	kulový kohout DN25 vč.šroubení	ks	6,000	1 166,00	6 996,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		2,000			
			vV		4,000			
			vV		6,000			
			Součet		6,000			
28	K	MED28	lahvový uzavírací ventil	ks	10,000	875,00	8 750,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2 objektu č.23					
			vV					
			vV		6,000			
			vV		4,000			
			vV		10,000			
			Součet		10,000			
29	K	MED29	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	ks	5,000	223,00	1 115,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.PP" 2		2,000			
			"1.NP" 3		3,000			
			Součet		5,000			
30	K	MED30	vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa	ks	2,000	615,00	1 230,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.PP" 1		1,000			
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		2,000			
31	K	MED31	čidlo signalizace	ks	2,000	4 161,00	8 322,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.PP" 2		2,000			
			Součet		2,000			
32	K	MED32	čidlo signalizace pro vakuum	ks	1,000	4 546,00	4 546,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.PP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
33	K	MED33	ventilová krabice pro 4 plyny vč. čidel, instalace pod omítku	ks	2,000	18 377,00	36 754,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 2		2,000			
			Součet		2,000			
34	K	MED34	monitorovací zařízení s dotykovým LCD displejem, instalace do zdi	ks	1,000	15 423,00	15 423,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
35	K	MED35	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	ks	26,000	1 677,00	43 602,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 26		26,000			
			Součet		26,000			
36	K	MED36	stropní stativ (detail č.7)	ks	4,000	427 358,00	1 709 432,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 4		4,000			
			Součet		4,000			
37	K	MED37	stropní stativ (detail č.8)	ks	1,000	394 211,00	394 211,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	MED38	stropní stativ (detail č.9)	ks	1,000	163 110,00	163 110,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
39	K	MED39	zdrojový most pro 3 lůžka (detail č.10)	ks	1,000	489 966,00	489 966,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
40	K	MED40	průtokoměr pro průtok 170 m3/hod	ks	1,000	4 791,00	4 791,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
41	M	MED41	demontáž stávajícího rozvodu DN20	m	200,000	28,00	5 600,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.PP" 70		70,000			
			"1.NP" 130		130,000			
			Součet		200,000			
42	M	MED42	stavební přípomocné práce - průraz příčkou, zdí	ks	51,000	132,00	6 732,00	vlastní
			Poznámka k položce: D.1.01.4e-101 Púdorys 1.PP + D.1.01.4e-103 Púdorys 1.NP – část 1, D.1.01.4e-103 – část 2					
			objektu č.23					
			"1.NP" 51		51,000			
			Součet		51,000			
43	M	MED43	doprava, vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1,000	124 948,00	124 948,00	vlastní
44	M	MED44	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	ks	1,000	1 411,00	1 411,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	MED45	provedení zkoušek a revizí	ks	1,000	13 050,00	13 050,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 488 551,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 488 551,00	21,00%	1 152 595,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 641 146,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:

D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 488 551,00
Z.č. 1 - - Větrání CDE	4 251 541,00
Z.č. 2 - Lokální chlazení	564 124,00
Z.č. 3 - Podtlakové větrání	32 458,00
Z.č. 4 - Technologické chlazení	223 019,00
S - Společné	417 409,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 488 551,00

D		Z.č. 1	- Větrání CDE	4 251 541,00				
1	K	1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 8600x1800x1600.	kpl	1,000	388 380,00	388 380,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické. Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Vnitřní povrch z antimikrobiálního laku pro eliminaci růstu bakterií, rekuperátor opatřen epoxidovou vrstvou. - jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 900mm Parametry pláště: - aluzinkový ocelový plech s vrstvou proti otiskům prstů, třída antikorozní ochrany min. III dle 55928 část 8- plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB1</i> <i>Prívodní část průtok: 6.000 m3/hod, externí tlak: 800Pa - jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možné ji instalovat otvorem (dveřmi) o šířce 900mm Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy F7, ePM1/60% - křížový deskový rekuperátor s min. suchou účinností 79,2% a současně v pracovním bodě 82,2% při teplotě odvodního vzduchu 20°C 40% s antikorozní povrchovou úpravou - zdvojený ventilátor s EC motorem 2x3,0kW, servisní vypínač - 2x vodní ohřev 20,1kW a 10,0kW - 2x chladicí komora přímý výpar 3 okruhový, 42,0kW a dvouokruhový 21kW - výstup 14°C - 2x vodní ohřev 14,9kW a 7,5kW - 2x 2° filtr min. ePM1 80% se skelným vláknem (F9)- 1x finální filtr min. ePM1 99,95% se skelným vláknem (H13) - uzavírací klapka s pružnou manžetou Přislúšenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i> <i>Odvodní část: průtok: 6.000 m3/hod, externí tlak: 800PaJednotka se sestává z: -filtr min. třídy Coarse 80% - tlumič hluku - křížový deskový rekuperátor - zdvojený ventilátor s EC motorem 2x2,4kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Přislúšenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 250mm) - pružné manžety</i>								
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
2	K	1.2.1;2;3	Venkovní kondenzační jednotka	ks	3,000	56 697,00	170 091,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Venkovní kondenzační jednotka, Rozměr: 1290x900x330mm Qch = 14,5kW, Příkon: 4,0kW/400V, Doporučené jištění: C/25A Hluk: max. 55dB, Hmotnost: 100Kg, Před realizací prověřit napájecí kabel a jištění!</i>								
2	K	1.2.1a	Modul pro ovládání venkovní jednotky	kpl	3,000	16 804,00	50 412,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Modul pro ovládání venkovní jednotky, Napájení: z venkovní kondenzační jednotky, - včetně prokabelování bezhalogenovými kabely, zapojení, zprovoznění apod.</i>								
31	K	1.2.1b	Rám pro vnesení kondenzační jednotky na stěnu budovy	ks	3,000	1 834,00	5 502,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Materiál: pozink, Rám bude složený ze systémových profilů, veškeré prvky pozinkovány</i>								
VV			3		3,000			
VV			Součet:		3,000			
2	K	1.2.4;5	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	30 832,00	61 664,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Venkovní kondenzační jednotka, Rozměr: 1290x900x330mm Qch = 9,5kW, Příkon: 2,5kW/400V, Doporučené jištění: C/25A, Hluk: max. 55dB, Hmotnost: 100Kg, Před realizací prověřit napájecí kabel a jištění!</i>								
VV			2		2,000			
VV			Součet:		2,000			
2	K	1.2.4a	Modul pro ovládání venkovní jednotky	kpl	2,000	16 804,00	33 608,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Modul pro ovládání venkovní jednotky, Napájení: z venkovní kondenzační jednotky - včetně prokabelování bezhalogenovými kabely, zapojení, zprovoznění apod.</i>								
VV			2		2,000			
VV			Součet:		2,000			
31	K	1.2.5a	Rám pro vnesení kondenzační jednotky na stěnu budovy	ks	2,000	1 834,00	3 668,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Materiál: pozink, Rám bude složený ze systémových profilů, veškeré prvky pozinkovány</i>								
VV			2		2,000			
VV			Součet:		2,000			
72	K	1.Pol.1	Komunikační kabel	bm	15,000	34,00	510,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>5.Pol.1 - Komunikační kabel, bezhalogenové provedení</i>								
74	K	1.Pol.2	Montážní materiál	kg	65,000	66,00	4 290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		5.Pol.2 - Montážní materiál					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet:		65,000			
21	K	1.Pol.3	Izolované Cu potrubí chladiwa	bm	428,000	162,00	69 336,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.Pol.3 - Izolované Cu potrubí chladiwa - potrubí f9,5mm, izolace					
			tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek,					
			oblouků, izolace, montážního materiálu					
	VV		428		428,000			
	VV		Součet:		428,000			
22	K	1.Pol.4	Izolované Cu potrubí chladiwa	bm	172,000	206,00	35 432,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.Pol.4 - Izolované Cu potrubí chladiwa - potrubí f15,9mm, izolace					
			tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek,					
			oblouků, izolace, montážního materiálu					
	VV		172		172,000			
	VV		Součet:		172,000			
22	K	1.Pol.5	Izolované Cu potrubí chladiwa	bm	256,000	413,00	105 728,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.Pol.4 - Izolované Cu potrubí chladiwa - potrubí f22,5mm, izolace					
			tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek,					
			oblouků, izolace, montážního materiálu					
	VV		256		256,000			
	VV		Součet:		256,000			
30	K	1.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený	ks	1,000	298 192,00	298 192,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Elektrický parní odporový zvlhčovač Mw=60 kg/hod, Pi=2x22,5 kW, 400					
			V Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene					
			Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí 940x625 (šířka x					
			výška), včetně potrubní zvlhčovací komory 940x625/1500 Parní hadice -					
			2x5 m Kondenzační hadice - 2x5 m 2xFiltr na pitnou vodu 2xChlazení					
			odpadní vody					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
31	K	1.3.1a	Rám pro vynesení parních zvlhčovačů	ks	1,000	5 896,00	5 896,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Rám pro vynesení dvojice parních zvlhčovačů - osazení na podlahu					
			strojovny Materiál: pozink Rám bude složený ze systémových profilů,					
			parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních					
			návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis					
			zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu					
			parního zvlhčovače					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
30	K	1.3.2	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	180 312,00	180 312,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Elektrický parní odporový zvlhčovač Mw=30 kg/hod, Pi= 22,5kW, 400 V					
			Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene					
			Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí 600x625 (šířka x					
			výška), včetně potrubní zvlhčovací komory 600x625/1500 Parní hadice -					
			5 m Kondenzační hadice - 5 m Filtr na pitnou vodu Chlazení odpadní					
			vody					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
31	K	1.3.2a	Rám pro vynesení parních zvlhčovačů	ks	1,000	5 896,00	5 896,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny					
			Materiál: pozink Rám bude složený ze systémových profilů, parní					
			zvlhčovač bude vyneseny do výškové úrovně dle montážního návodu					
			daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače					
			(vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního					
			zvlhčovače					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
145	K	1.6.1-1.6.6	Elektrický ohřivač do kruhového potrubí - d250, Q=2,0kW	ks	6,000	21 947,00	131 682,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.6.1-1.6.5 Materiál pozink, včetně modulu pro řízení výkonu ohřevu z					
			MaR 0-10V					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
2	K	1.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200	ks	1,000	8 020,00	8 020,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.7.1 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
2	K	1.7.2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200	ks	1,000	8 020,00	8 020,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.7.2 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
2	K	1.7.3	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315	ks	1,000	7 602,00	7 602,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.7.3 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
2	K	1.7.4	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315	ks	1,000	7 602,00	7 602,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.7.4 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	1.7.5	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x200	ks	1,000	8 399,00	8 399,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.7.5 - Rozměr: 400x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
2	K	1.7.6	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x200	ks	1,000	8 399,00	8 399,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.7.6 - Rozměr: 400x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
30	K	1.10.1a	Kulísový tlumič hluku kruhový d315/900	ks	2,000	3 066,00	6 132,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.10.1 - tloušťka kulís: 50, velikost: d315/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
30	K	1.10.2a	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 940x625/2000	ks	1,000	10 263,00	10 263,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.10.2a - tloušťka kulís: 300, velikost: 940x625/2000, počet kulís: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
30	K	1.10.3a	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 1636x625/2000	ks	2,000	19 319,00	38 638,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.10.3a - tloušťka kulís: 300, velikost: 1636x625/2000, počet kulís: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 36dB(A)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
30	K	1.10.4a	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 600x625/2000	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.10.2a - tloušťka kulís: 100, velikost: 600x625/2000, počet kulís: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
33	K	1.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	5,000	3 620,00	18 100,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max.200m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
33	K	1.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	6,000	3 193,00	19 158,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max.100m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
33	K	1.11.3	Čtyřhranná výústka přívodní, dvouřadá, regulace R1	ks	7,000	2 324,00	16 268,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.3 - Velikost: 800x100, barva: dle barvy potrubí					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
33	K	1.11.4	Čtyřhranná výústka přívodní, dvouřadá, regulace R1	ks	8,000	2 324,00	18 592,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.4 - Velikost: 700x100, barva: dle barvy potrubí					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
33	K	1.11.5	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	1,000	229,00	229,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.5 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
33	K	1.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	7,000	4 160,00	29 120,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.6 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max.350m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
33	K	1.11.7	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	4,000	3 620,00	14 480,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.7 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max.225m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
33	K	1.11.7a	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	2,000	161,00	322,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.7a - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
33	K	1.11.8	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	3,000	138,00	414,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.8 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
33	K	1.11.9	Čtyřhranná výústka odvodní, jednořadá, regulace R1	ks	1,000	2 153,00	2 153,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1.11.9 - Velikost: 1000x100, barva: dle barvy potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
33	K	1.11.10	Čtyřhranná výustka odvodní, jednořadá, regulace R1	ks	3,000	1 888,00	5 664,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.11.10 - Velikost: 800x100, barva: dle barvy potrubí					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
33	K	1.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x350	kpl	1,000	8 732,00	8 732,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.1 - velikost: 315x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
34	K	1.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x350	kpl	1,000	8 732,00	8 732,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.2 - velikost: 315x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
35	K	1.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x400	kpl	1,000	9 397,00	9 397,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.3 - velikost: 400x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
35	K	1.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x400	kpl	1,000	9 397,00	9 397,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.4 - velikost: 400x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
35	K	1.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x300	kpl	1,000	8 329,00	8 329,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.5 - velikost: 300x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
36	K	1.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x300	kpl	1,000	8 329,00	8 329,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.13.6 - velikost: 300x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí					
			zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární					
			klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické					
			parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
40	K	1.15.1	Regulační klapka kruhová D280	ks	2,000	583,00	1 166,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
40	K	1.15.2	Regulační klapka kruhová D250	ks	6,000	456,00	2 736,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
40	K	1.15.3	Regulační klapka kruhová D200	ks	4,000	340,00	1 360,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
40	K	1.15.4	Regulační klapka kruhová D160	ks	11,000	331,00	3 641,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet:		11,000			
40	K	1.15.5	Regulační klapka kruhová D125	ks	10,000	297,00	2 970,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
40	K	1.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 350x250	ks	1,000	1 593,00	1 593,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
40	K	1.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 250x250	ks	1,000	1 435,00	1 435,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
40	K	1.15.8	Regulační klapka čtyřhranná 1000x100	ks	1,000	6 749,00	6 749,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
47	K	1.16.1	Ohebná hadice DN 200	bm	16,000	173,00	2 768,00	
	P		Poznámka k položce: 1.16.1, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
47	K	1.16.2	Ohebná hadice DN 160	bm	22,000	132,00	2 904,00	
	P		Poznámka k položce: 1.16.2, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet:		22,000			
47	K	1.16.3	Ohebná hadice DN 125	bm	18,000	108,00	1 944,00	
	P		Poznámka k položce: 1.16.3, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet:		18,000			
50	K	1.17.1a	Horizontální sací kus čtyřhranný zešikmený	ks	1,000	1 370,00	1 370,00	
	P		Poznámka k položce: 1.17.1a Horizontální sací kus čtyřhranný na straně sání, rozměr 600x600, bez síta proti hmyzu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
50	K	1.17.2a	Horizontální výfukový kus čtyřhranný zešikmený	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	
	P		Poznámka k položce: 1.17.2 Horizontální výfukový kus čtyřhranný na straně výfuku, rozměr 500x2500, bez síta proti hmyzu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
52	K	1.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí typu B (obousměrná)	m2	72,000	1 873,00	134 856,00	
	P		Poznámka k položce: . Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet:		72,000			
52	K	1.20.2	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem	m2	183,000	983,00	179 889,00	
	VV		183		183,000			
	VV		Součet:		183,000			
56	K	1.20.3	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí.	m2	426,000	662,00	282 012,00	
	P		Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určena pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		426		426,000			
	VV		Součet:		426,000			
57	K	1.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí na venkovní potrubí.	m2	218,000	2 162,00	471 316,00	
	P		Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a vdotěsným oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určena pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		218		218,000			
	VV		Součet:		218,000			
56	K	1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	777,000	613,00	476 301,00	
	VV		777		777,000			
	VV		Součet:		777,000			
57	K	1M1	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	705 515,00	705 515,00	
	P		Poznámka k položce: 1.M1-Montáž VZT zař. č. 1 kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
58	K	1M2	Šéfmontáž VZT jednotky	kpl	1,000	5 241,00	5 241,00	
	P		Poznámka k položce: 1.M2 - kompletace VZT jednotky dodané v demontovaném stavu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	1M3	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	50 577,00	50 577,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
59	K	1M4	Zprovoznění	hod	24,000	917,00	22 008,00	
	P		Poznámka k položce: 1.M4 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
60	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	917,00	22 008,00	
	P		Poznámka k položce: 1.M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
61	K	1M6	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	40,000	786,00	31 440,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
D Z.č. 2 Lokální chlazení					564 124,00			
111	K	2.1.1	Kondenzační jednotky ARUN060LSS0	kpl	1,000	97 637,00	97 637,00	
	P		Poznámka k položce: - Dodávkou investora - Pouze zprovoznění, dovoz a montáž zařízení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
226	K	Pol148	Hlavní jednotka Modbus RTU - KOMPATIBILNÍ S VENKOVNÍ JEDOTKNOU DODANOU INVESTOREM	kpl	1,000	9 569,00	9 569,00	
	P		Poznámka k položce: - včetně osazení, oživení a kabelového propojení mezi venkovní jednotkou a modulem ModBus, prokabelování bude provedeno bezhalogenovými kabely - včetně oživení, zapojení apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
115	K	2.3.1;2;5	Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru KOMPATIBILNÍ S VENKOVNÍ JEDOTKNOU DODANOU INVESTOREM	kpl	3,000	12 472,00	37 416,00	
	P		Poznámka k položce: Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru, - nominální chladicí výkon Qch= 2,5 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW, - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,2 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,9 kW / Qshc= 1,9 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - rozměry jednotky: výška - 290 mm, šířka - 795 mm, hloubka - 266 mm, - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 30 W (230V/50Hz), - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 35 / 28,5 dB(A)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
111	K	2.3.4	Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru KOMPATIBILNÍ S VENKOVNÍ JEDOTKNOU DODANOU INVESTOREM	kpl	1,000	15 932,00	15 932,00	
	P		Poznámka k položce: Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru, - nominální chladicí výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW, - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 4,2 kW / Qshc= 3,7 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,0 kW / Qshc= 3,0 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - rozměry jednotky: výška - 290 mm, šířka - 1050 mm, hloubka - 269 mm, - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 20 W (230V/50Hz), - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 37 / 33,5 dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
111	K	2.3.3	Vnitřní jednotka kazetová VRV KOMPATIBILNÍ S VENKOVNÍ JEDOTKNOU DODANOU INVESTOREM	kpl	1,000	19 550,00	19 550,00	
	P		Poznámka k položce: 4-cestná, kazetová jednotka s plochým dekorčním panelem pro EURO rastr, - nominální chladicí výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW, - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 4,2 kW / Qshc= 3,2 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - skutečný celkový / citelný chladicí výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,3 kW / Qshc= 2,8 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.), - rozměry jednotky: výška - 260 mm, šířka - 575 mm, hloubka - 575 mm, - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 59 W (230V/50Hz), - akustický tlak Lp v 1m od jednotky v režimu chlazení (vysoký / nominální / nízký): 37 / 32 / 28 dB(A), - akustický tlak Lp v 1m od jednotky v režimu topení (vysoký / nominální / nízký): 37 / 32 / 28 dB(A), - požadovaná instalační výška pro kazetovou jednotku (dle IM): min. 300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
119	K	2.Pol.1	Rozbočovač chladiva - KOMPATIBILNÍ S VENKOVNÍ JEDOTKNOU DODANOU INVESTOREM	kpl	4,000	1 682,00	6 728,00	
	P		Poznámka k položce: 2.Pol.1 - Rozbočovač chladiva					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
119	K	2.Pol.2	Kabelový ovladač	kpl	5,000	3 110,00	15 550,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.2 - kabelový ovladač bílý Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 25 x 85 x 85 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
119	K	2.Pol.3	Dekorační panel bílý designový	ks	1,000	2 967,00	2 967,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.3 - Dekorační panel bílý designový					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
119	K	2.Pol.4	Uvedení do provozu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.4 - Zprovoznění, VRV HP ≤12 HP / 1 kpl					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
72	K	2.Pol.5	Komunikační kabel v bezhalogenovém provedení	bm	197,000	68,00	13 396,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.5 - Komunikační kabel					
	VV		197		197,000			
	VV		Součet:		197,000			
73	K	3.Pol.6	Dodatečná náplň chladiva R410A	kg	12,000	1 965,00	23 580,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.6 - Dodatečná náplň chladiva R410A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
74	K	3.Pol.7	Montážní materiál	kg	55,000	66,00	3 630,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.7 - Montážní materiál					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet:		55,000			
232	K	2.Pol.8	Jádrové vrtání prostupu do DN 100	kpl	7,000	4 585,00	32 095,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
233	K	2.Pol.9	Požární ucpávka chladivového potrubí oboustranná	kpl	1,000	19 652,00	19 652,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
21	K	2.Pol.10	Izolované Cu potrubí chladiwa	bm	295,000	248,00	73 160,00	
	P		Poznámka k položce: 3.Pol.8 - Izolované Cu potrubí chladiwa - potrubí f9,5mm-f22,2mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu Dodávka dle dílenské dokumentace výrobce dodávaného systému a již dodané venkovní jednotky!!!!					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet:		295,000			
242	K	1.M1	Zprovoznění	hod.	16,000	917,00	14 672,00	
	P		Poznámka k položce: 12.M1- kompletní zprovoznění zařízení technikem výrobce zařízení					
244	K	1.M2	Montáž VZT zař. 2	soub.	1,000	159 870,00	159 870,00	
	P		Poznámka k položce: 12.M2- kompletní montáž zařízení č. 12, včetně instalace a prokabelování drátového ovladače					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
245	K	1.H1	HZS - zař. č. 2 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	20,000	786,00	15 720,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
D Z.č. 3			Podtlakové větrání				32 458,00	
143	K	3.7.1	Mechanický regulátor průtoku do kruhového potrubí	ks	1,000	2 171,00	2 171,00	
	P		Poznámka k položce: 3.7.1 - Mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, průměr: d200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
143	K	3.11.1	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	1,000	229,00	229,00	
	P		Poznámka k položce: 3.11.1 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
143	K	3.11.2	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	4,000	138,00	552,00	
	P		Poznámka k položce: 3.11.2 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
35	K	3.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	kpl	1,000	7 188,00	7 188,00	
	P		Poznámka k položce: 3.13.1 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
154	K	3.14.1	Uzavírací klapka kruhová se servopohonem D200	ks	1,000	3 973,00	3 973,00	
	P		Poznámka k položce: 3.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
154	K	3.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	1,000	340,00	340,00	
	P		Poznámka k položce: 3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
154	K	3.15.2	Regulační klapka kruhová D125	ks	4,000	297,00	1 188,00	
	P		Poznámka k položce: 3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
56	K	3.30.1	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506,	m2	8,000	705,00	5 640,00	
	P		Poznámka k položce: včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
162	K	3.M1	Montáž VZT zař. č. 3	soubor	1,000	7 509,00	7 509,00	
	P		Poznámka k položce: 3.M1-Montáž VZT zař. č. 3 kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou, včetně dodávky materiálu na stavbu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	3.M3	Zaregulování systému VZT	hod	4,000	917,00	3 668,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3.M3 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
	D	Z.č. 4	Technologické chlazení				223 019,00	
2	K	4.1.1;2	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	20 422,00	40 844,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.1.1;2 - Rozměr: 870x1100x460, Qch max. = 5,0kW, Příkon: 1,5kW/230V/, Doporučené jistění: C/16A, Hluk: max. 57dB(A) , Hmotnost: do 100kg, Chladivo: R32, Chlazení do -20°C					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
31	K	4.1.1b;2b	Rám pro vynesení kondenzační jednotky na stěnu budovy	ks	2,000	1 834,00	3 668,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Materiál: pozink, Rám bude složený ze systémových profilů, veškeré prvky pozinkované					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
115	K	4.2.1;2	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	kpl	2,000	12 409,00	24 818,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.2.1;2 - Chladicí výkon: 3,5kW, Včetně drátového ovladače na stěnu, včetně prokabelování systému kabelem v bezhalogenovém provedení, Včetně čerpadla kondenzátu, Včetně modulu ModBus					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
72	K	4.Pol.1	Komunikační kabel	bm	145,000	68,00	9 860,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.Pol.1 - Komunikační kabel, bezhalogenové provedení					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet:		145,000			
74	K	4.Pol.2	Montážní materiál	kg	15,000	66,00	990,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.Pol.2 - Montážní materiál					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
21	K	4.Pol.3	Izolované Cu potrubí chladiva	bm	145,000	108,00	15 660,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.Pol.3 - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK, Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet:		145,000			
21	K	4.Pol.4	Izolované Cu potrubí chladiva	bm	145,000	162,00	23 490,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.Pol.4 - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK, Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet:		145,000			
162	K	4.M1	Montáž VZT zař. č. 4	soubor	1,000	89 017,00	89 017,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.M1-Montáž VZT zař. č. 4 - kompletní montáž zařízení č. 4 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou, včetně dodávky materiálu na stavbu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
164	K	4.M2	Zprovoznění	hod	16,000	917,00	14 672,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.M2 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
	D	S	Společné				417 409,00	
303	K	S1	Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace	sada	1,000	157 217,00	157 217,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
304	K	S2	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	10 481,00	10 481,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
305	K	S3	Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách	sada	1,000	26 203,00	26 203,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
306	K	S4	Dodavatelská dokumentace stavby	sada	1,000	7 861,00	7 861,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
307	K	S5	Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi	sada	1,000	9 826,00	9 826,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
308	K	S6	Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení	sada	1,000	13 101,00	13 101,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
310	K	S8	Označení rozvodu a informační štítky	sada	1,000	23 582,00	23 582,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
312	K	S10	Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření	sada	1,000	19 652,00	19 652,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
152	K	S14	Výškové práce spojené s instalací zařízení do 1.NP budovy z úrovně 2.NP	kpl	1,000	78 608,00	78 608,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
152	K	S14.1	Přesuny hmot	kpl	1,000	36 160,00	36 160,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
152	K	S14.2	Revize požárních klapek	kpl	1,000	3 275,00	3 275,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
152	K	S15	Likvidace materiálů a odpadů	kpl	1,000	31 443,00	31 443,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 697 534,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 697 534,00	21,00%	356 482,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 054 016,14

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 697 534,00
1100 - Rozvaděč RM01	262 521,00
1200 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: AI:20, AO:	261 288,00
2100 - PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	366 947,00
2200 - PERIFERIE - (napájení, připojení)	33 953,00
8100 - KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)	389 435,00
9000 - OSTATNÍ	383 390,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo: Datum: 24. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 697 534,00

D		1100	Rozvaděč RM01			262 521,00		
1	K	1101	Skříňový rozvaděč oceloplechový 800x2000x400 mm,	set	1,000	187 515,00	187 515,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně montážní desky, podstavec 100 mm; HI, jistič/vypínač 3f/80A, jističí a spínací prvky pro řídicí systém, přepětová ochrana SPD T2, signálky, ovladače, 2x transformátor 230/24V AC, pomocné relé, servisní zásuvky, osvětlení rozvaděče, svorky řadové, svorky pojistkové. Motorické a jiné vývody nn: 4x Motor ventilátoru; do 3kW / 400V; (EC) 4x Motor čerpadla; do 0,1kW / 230V; 5x Kondenzační jednotka; do 4kW / 400V; (25A) 5x Kondenzační jednotka - ovládací panel; 230V 2x Parní zvlhčovač - ovládací panel; 230V					
2	K	1102	Usazení a montáž rozvaděče	set	1,000	30 002,00	30 002,00	
3	K	1103	Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče	set	1,000	45 004,00	45 004,00	

D		1200	ŘÍDICÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci:			261 288,00		
4	K	1201	DDC regulátor + rozšiřující moduly; komunikace Ethernet (BACnet IP)	set	1,000	200 876,00	200 876,00	
5	K	1202	HMI terminál, Touch 10", TFT Colors	ks	1,000	41 483,00	41 483,00	
6	K	1203	Komunikační modul RS-485 (Modbus RTU)	ks	2,000	5 346,00	10 692,00	
7	K	1204	UPS 230V / 1300VA/780W	ks	1,000	8 237,00	8 237,00	

D		2100	PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)			366 947,00		
8	K	2101	Teplotní snímač, do VZT potrubí -40/120°C, Pt 1000, pasivní	ks	4,000	2 147,00	8 588,00	
9	K	2102	Potrubní snímač-Vlhkost a teplota -20/80°C, 10..90% rH, nap. 24V, 2x 0-10V	ks	3,000	8 948,00	26 844,00	
10	K	2103	Teplotní snímač, do jímky -40/120°C, Pt 1000, pasivní, vč. Jímky	ks	4,000	2 970,00	11 880,00	
11	K	2104	Diferenční tlakový snímač, rozsah -150..150 Pa, napájení 24V, sign. 0-10V	ks	6,000	5 277,00	31 662,00	
12	K	2105	Diferenční tlakový spínač, 30..300 Pa, 1x SPDT kontakt	ks	5,000	2 520,00	12 600,00	
13	K	2106	Hygrostat snímač potrubní, 15..95% rH, 1x SPDT kontakt	ks	2,000	14 491,00	28 982,00	
14	K	2107	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí, 20Nm, on/off, 2x SPDT kontakt	ks	2,000	9 471,00	18 942,00	
15	K	2108	Servopohon 24VAC, 16Nm, spojitý, 0-10V	ks	1,000	6 807,00	6 807,00	
16	K	2109	Protimrazový termostat, kap.6m vč.držáku; 1x SPDT kontakt	ks	2,000	6 547,00	13 094,00	
17	K	2110	Servisní vypínač 20A/3P+PE+NO	ks	4,000	1 785,00	7 140,00	
18	K	2111	Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil s vyvažovací funkcí (topení), DN20; qmax 975 l/hod + Servopohon; napájení 24V, ovládání 0-10V	ks	3,000	6 757,00	20 271,00	
19	K	2112	Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil s vyvažovací funkcí (topení), DN25; qmax 1750 l/hod + Servopohon; napájení 24V, ovládání 0-10V	ks	1,000	9 584,00	9 584,00	
20	K	2113	IRC regulátor pro ventily otopných těles (ovládané on/off); do instalační krabice; relé (SPST); dotykový displej, napájení 230V AC; RS-485 Modbus	ks	20,000	7 020,00	140 400,00	
21	K	2114	Elektrický pohon k ventilům otopných těles; 230V AC, on/off; závit M30x1,5mm - ventily jsou dodávkou profese VYT	ks	23,000	1 311,00	30 153,00	

D		2200	PERIFERIE - (napájení, připojení)			33 953,00		
22	K	2201	Ventilátor/EC motor – do 3kW/400V; nap., ovládání a signalizace	ks	4,000	1 659,00	6 636,00	
23	K	2202	Čerpadlo; do 0,1kW/230V – nap. ovládání a signalizace	ks	4,000	505,00	2 020,00	
24	K	2203	Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený – ovládání a signalizace	ks	2,000	505,00	1 010,00	
25	K	2204	Elektrický parní odporový zvlhčovač – ovládací panel - napájení 230V	ks	2,000	505,00	1 010,00	
26	K	2205	Kondenzační jednotka - do 4kW / 400V; nap., ovládání a signalizace	ks	5,000	505,00	2 525,00	
27	K	2206	Kondenzační jednotka – ovládací panel - napájení 230V	ks	5,000	505,00	2 525,00	
28	K	2207	Elektrický ohřivač – ovládání a signalizace (0-10V, on/off, porucha)	ks	6,000	505,00	3 030,00	
29	K	2208	Elektronický regulátor průtoku; napájení 24V, ovládání 0-10V	ks	7,000	505,00	3 535,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	2209	Protipožární klapka; koncový spínač polohy	ks	7,000	391,00	2 737,00	
31	K	2210	Kondenzační jednotka – komunikace RS485 (Modbus RTU)	ks	3,000	238,00	714,00	
32	K	2211	Okenní kontakt (připojení k IRC regulátorům)	ks	21,000	391,00	8 211,00	

D		8100	KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)	389 435,00				
33	K	8101	Kabel silnoprůdý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 3Jx1,5	m	450,000	63,00	28 350,00	
34	K	8102	Kabel silnoprůdý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 4Jx1,5	m	120,000	71,00	8 520,00	
35	K	8103	Kabel silnoprůdý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 5Jx2,5	m	225,000	94,00	21 150,00	
36	K	8104	Kabel silnoprůdý celoplastový, bezhalogenový; 0,6/1 kV; Cu 20x1,5	m	350,000	57,00	19 950,00	
37	K	8105	Kabel signalizační, stíněný, bezhalogenový; Cu 2x2x0,8	m	2 830,000	56,00	158 480,00	
38	K	8106	Kabelový drátěný rošt, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 300x60	m	40,000	921,00	36 840,00	
39	K	8107	Kabelový drátěný rošt, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 150x50	m	25,000	855,00	21 375,00	
40	K	8108	Kabelový žlab, perforovaný, včetně víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 150x60	m	20,000	826,00	16 520,00	
41	K	8109	Elektroinstal.trubka pevná; do DN20	m	250,000	103,00	25 750,00	
42	K	8110	Elektroinstal.trubka pevná; do DN25	m	50,000	114,00	5 700,00	
43	K	8111	Elektroinstal.trubka ohebná ; do DN20	m	100,000	91,00	9 100,00	
44	K	8112	Elektroinstal.trubka ohebná ; do DN25	m	25,000	94,00	2 350,00	
45	K	8113	Instalační kabelové držáky a úchyty	ks	250,000	124,00	31 000,00	
46	K	8114	Instalační krabice, včetně montáže	ks	25,000	174,00	4 350,00	

D		9000	OSTATNÍ	383 390,00				
47	K	9001	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	sada	1,000	73 790,00	73 790,00	
48	K	9002	Napojení na stávající komunikační síť MaR KNTB	sada	1,000	15 742,00	15 742,00	
49	K	9003	Software vybavení řídicího systému DDC (min. 130 DB)	sada	1,000	58 881,00	58 881,00	
50	K	9004	Software - doplnění stávajícího operátorského pracoviště vizualizace	sada	1,000	17 001,00	17 001,00	
50	K	9005	Software - úprava stávajícího dispečerského pracoviště - nastavení přístupových práv, trendování, databáze historických dat	sada	1,000	10 823,00	10 823,00	
50	K	9006	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	sada	1,000	62 968,00	62 968,00	
52	K	9007	Dílešská dokumentace (schéma rozvaděče)	sada	1,000	9 839,00	9 839,00	
53	K	9008	Vypracování dokumentace skutečného stavu, ruční zakres, elektronicky dodávka zadavatele	sada	1,000	38 751,00	38 751,00	
54	K	9009	Komplexní zkoušky, spolupráce se softwarářem (Test 1:1)	sada	1,000	49 038,00	49 038,00	
55	K	9010	Uvedení do trvalého provozu	sada	1,000	5 365,00	5 365,00	
56	K	9011	Zaškolení obsluhy spolupráce se softwarářem	sada	1,000	8 396,00	8 396,00	
57	K	9012	Doprava, přesun materiálu	sada	1,000	32 796,00	32 796,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
S002 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_1 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			357 041,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 041,00	21,00%	74 978,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		432 019,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	357 041,00
1 - Zařízení	119 537,00
2 - Trasy	203 016,00
3 - Ostatní	34 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.4h - EPS

Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 041,00

D 1		Zařízení		119 537,00				
1	K	EPS.1.1.1	Stávající ústředna EPS LITES MHU 117:	hod	6,000	460,00	2 760,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Práce spojené s úpravou stávající instalace, přepojení stávajících linek pro zachování funkce mimoň řešené prostory a pro možnost připojení nových detektorů, integrace doplněných ovládacích modulů, rekonfigurace systému 6*1						
2	K	EPS.1.1.2	Vstupně-výstupní jednotka (8x IN, 8x OUT - relé) s izolátorem	ks	1,000	7 307,00	7 307,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
3	K	EPS.1.1.3	Výstupní modul 8x relé	ks	1,000	7 307,00	7 307,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
4	K	EPS.1.1.4	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.	ks	2,000	2 127,00	4 254,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 2*1						
5	K	EPS.1.1.5	Hlásič požáru opticko kouřový	ks	35,000	1 377,00	48 195,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 35*1						
6	K	EPS.1.1.6	Hlásič požáru kombinovaný (teplotní + kouřový)	ks	1,000	1 377,00	1 377,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 6*1						
7	K	EPS.1.1.7	Patice hlásiče standardní, s linkovým kontaktem	ks	36,000	215,00	7 740,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 36*1						
8	K	EPS.1.1.8	Paralelní optická signalizace pro hlásiče v dutině podhledu	ks	5,000	858,00	4 290,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 5*1						
9	K	EPS.1.1.9	Hlásič požáru tlačítkový, červený	ks	10,000	1 377,00	13 770,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 10*1						
10	K	EPS.1.1.10	Stávající ovládaná zařízení - zachovávaná:	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: odborné odpojení, ochrana během stavebních prací, zpětné připojení po dokončení stavebních prací, uvedení do provozu, odzkoušení 18*1						
11	K	EPS.1.1.11	Stávající průběžné kabeláže do neřešených prostor:	hod	20,000	460,00	9 200,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů, jejich zajištěním a ochranou před poškozením během stavebních prací, připojení stávajících linek pro zachování funkce systému v neřešených prostorech po dobu stavby 8*1						
12	K	EPS.1.1.12	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	4 137,00	4 137,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 1*1						
13	K	EPS.1.1.13	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 10*1						

D 2 Trasy 203 016,00

14	K	EPS.2.1.1	Kabel Oranžový, stíněný 1x2x0,8 B2ca s1d1a1	m	460,000	42,00	19 320,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: (35+1+10)*10						
15	K	EPS.2.1.2	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS, linka V/V modulů	m	720,000	57,00	41 040,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 16*30+2*70+100" kabely pro nově doplněná ovládaná PBZ, včetně cca 100m rezervy pro potřeby úprav kabelových rozvodů stávajících ovládacích kontaktů						
16	K	EPS.2.1.3	Kabelový žlab drátěný, 50/50, požární trasa s funkční integritou, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	m	50,000	369,00	18 450,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 5*10						
17	K	EPS.2.1.4	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	1 500,000	22,00	33 000,00	Vlastní
P		Poznámka k položce: 450/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu						
18	K	EPS.2.1.5	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	1 500,000	28,00	42 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 450/0,3" požární kotva pro uchycení požárních příchytok					
19	K	EPS.2.1.6	Kovová příchytka pro kabel hlásičové linky	ks	100,000	22,00	2 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 50/0,5					
20	K	EPS.2.1.7	Trubka PVC 23 p.o.	m	220,000	33,00	7 260,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 22*10					
21	K	EPS.2.1.8	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	34,000	172,00	5 848,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 34*1					
22	K	EPS.2.1.9	Krabice KU 68 p.o.	ks	22,000	53,00	1 166,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 22*1					
23	K	EPS.2.1.10	Krabice KO 97 p.o.	ks	8,000	90,00	720,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 8*1					
24	K	EPS.2.1.11	Krabice KO 125 p.o.	ks	4,000	254,00	1 016,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*1					
25	K	EPS.2.1.12	Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů)	ks	4,000	1 402,00	5 608,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 4*1					
26	K	EPS.2.1.13	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	6,000	782,00	4 692,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 6*1					
27	K	EPS.2.1.14	Stávající rušené rozvody:	hod	20,000	460,00	9 200,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: odborné vytyčení a vyhledání bodů rozpojení stávajících linek v řešených prostorech, odpojení kabelových rozvodů, propojení stávajících linek z neřešených prostor pro zachování funkce systém mimo řešené prostory, demontáže rušených rozvodů 8*1					
28	K	EPS.2.1.15	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	6 896,00	6 896,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 1*1					
29	K	EPS.2.1.16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinací práce	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
D 3			Ostatní	34 488,00				
30	K	EPS.3.1.1	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	ks	46,000	172,00	7 912,00	Vlastní
31	K	EPS.3.1.2	Rekonfigurace systému dle rozšíření instalace	kpl	1,000	690,00	690,00	Vlastní
31	K	EPS.3.1.3	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,000	9 196,00	9 196,00	Vlastní
32	K	EPS.3.1.4	Výchozí revize elektro, kontrola provozuschopnosti,... Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V platném znění	kpl	1,000	5 748,00	5 748,00	Vlastní
33	K	EPS.3.1.5	Zajištění školení montážních pracovníků BOZP a PO na stavbě	kpl	1,000	2 874,00	2 874,00	Vlastní
34	K	EPS.3.1.6	Doprava	kpl	1,000	3 468,00	3 468,00	Vlastní
35	K	EPS.3.1.7	Úklid staveniště	hod	10,000	460,00	4 600,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_2 - ER

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		208 676,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 676,00	21,00%	43 821,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		252 497,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.4h - EPS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - ER

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	208 676,00
1 - Zařízení	86 415,00
2 - Trasy	92 551,00
3 - Ostatní	29 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis:

D.1.01.4h - EPS

Úroveň 3:

D.1.01.4h_2 - ER

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

208 676,00

D 1		Zařízení					86 415,00	
1	K	ER.1.1.1	Ústředna evakuačního rozhlasu 4EVAC - stávající:	hod	10,000	602,00	6 020,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> Práce spojené s úpravou evakuačního rozhlasu, vyhledání vhodného bodu napojení ke stávající lince, odpojením části stávající reproduktorové linky, zopětné připojení, rekonfigurace a oživení po dokončení prací 6*1						
2	K	ER.1.1.2	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, v souladu s EN 54-24	ks	5,000	1 958,00	9 790,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 1*1						
3	K	ER.1.1.3	Stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, pružinový upevňovač, v souladu s EN 54-24	ks	27,000	1 690,00	45 630,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 27*1						
4	K	ER.1.1.4	Protipožární kryt pro stropní reproduktory, v souladu s EN 54-24	kpl	27,000	484,00	13 068,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 27*1						
5	K	ER.1.1.5	Koncový člen reproduktorové linky	kpl	2,000	1 606,00	3 212,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 2*1						
6	K	ER.1.1.6	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 1*1						
7	K	ER.1.1.7	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	10,000	468,00	4 680,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 10*1						
D 2		Trasy					92 551,00	
8	K	ER.2.1.1	Reproduktorová linka - stávající:	hod	10,000	602,00	6 020,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> Odborné odpojení linky od ústředny rozhlasu před zahájení úprav, vyhledání vhodných bodů přerušení stávající reproduktorové linky, rozpojení linky, propojení pro zachování funkčnosti systému mimo řešené prostory, zpětné propojení s nově instalovanou kabeláží upravené linky v řešených prostorech, proměření, oživení, odzkoušení 5*1						
9	K	ER.2.1.2	Kabel P60-R 4x1,5, B2ca s1 d1	m	320,000	75,00	24 000,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> (27+5)*10						
10	K	ER.2.1.3	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	24,000	201,00	4 824,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 24*1						
11	K	ER.2.1.4	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	1 000,000	13,00	13 000,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 300/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu						
12	K	ER.2.1.5	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	1 000,000	9,00	9 000,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 300/0,3" požární kotva pro uchycení požárních příchýtek						
13	K	ER.2.1.6	Frézování drážky v cihelném zdivu a zapravení	m	110,000	72,00	7 920,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 11*10						
14	K	ER.2.1.7	Trubka PVC ohebná, 320N 25/18,3MM	m	110,000	55,00	6 050,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 11*10						
15	K	ER.2.1.8	Krabice KU 68 p.o.	ks	24,000	75,00	1 800,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 24*1						
16	K	ER.2.1.9	Protipožární ucpání prostupů do rozměru 50x50mm, požární odolnost 45 minut	ks	6,000	937,00	5 622,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> 6*1						
17	K	ER.2.1.10	Stávající neřešené rozvody rozvody:	hod	10,000	562,00	5 620,00	Vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách 10*1						
18	K	ER.2.1.11	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1*1					
19	K	ER.2.1.12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,000	468,00	4 680,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: 10*1					
D 3			Ostatní				29 710,00	
20	K	ER.3.1.1	Seznámení s obsluhou	kpl	1,000	2 007,00	2 007,00	Vlastní
20	K	ER.3.1.2	Měření srozumitlnosti	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní
21	K	ER.3.1.3	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,000	13 383,00	13 383,00	Vlastní
22	K	ER.3.1.4	Úklid staveniště	hod	2,000	468,00	936,00	Vlastní
23	K	ER.3.1.5	Doprava	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.5 - Technologie pevně spojené se stavbou

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 393 610,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 393 610,00	21,00%	502 658,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 896 268,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:

D.1.01.5 - Technologie pevně spojené se stavbou

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 393 610,00
IČ - Technologie pevně spojená se stavbou	2 393 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.5 - Technologie pevně spojené se stavbou

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 393 610,00

D	IČ	Technologie pevně spojená se stavbou					2 393 610,00	
0	K	128303	sestava automatů mycích a dezinfekčních pro endoskopy – prokládací, kapacita 6 endoskopů – ZAJISTÍ INVESTOR - NENACEŇOVAT	ks	0,000	0,00	0,00	

roznamka k poloze: kapacita 6x 1 endoskop / - 6x 600/800/1930 mm

v sestavě: 6x prokládací mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů s jednou mycí komorou kapacita 6x 1 endoskop Rychlý cyklus – zpracování 3 endoskopů za jednu hodinu, 20 min. jeden cyklus Velká komora pro regeneraci flexibilních endoskopů, nebo až 4 endoskopů ORL Malé rozměry, které umožňují instalaci zařízení i v menších prostorách Cyklus tepelné samodezinfekce pro prevenci mikrobiologické kontaminace Identifikace operátora / přístroje / konektoru a chemie prostřednictvím RFID technologie Intuitivní a snadno použitelné rozhraní dotykové obrazovky pro správu operací a parametrů záznamového cyklu Snadno použitelný „konektorový blok“ s barvným/kódovým připojením pro jednoduchou identifikaci kanálků endoskopu Integrovaná tiskárna Prosklená dvířka komory s možností vizuální kontroly regeneračního cyklu Přední plnění zajišťuje pohodlnou a ergonomickou pozici uživatele Externí zatížení endoskopu uvnitř kazety pro zlepšení účinnosti Kazetový systém – transportem flexibilních endoskopů v kazetách pro rychlý a efektivní přesun – flexibilních endoskopů po reprocesu do úložného sušicího a skladovacího skříně – pouze klikem tzv. HOOKUP konektoru Použití schválených jednorázových chemických roztoků pro každý započatý cyklus zvláštní dávka chemie Integrovaný systém odsávání výparů během plnění Avyměny vysoce účinných čistících a dezinfekčních / sterilizačních nádrží Ukládání dat cyklu pro sledovanost Test těsnosti endoskopu na začátku a během regeneračního cyklu Automatické provádění testů těsnosti pro každý jednotlivý kanál endoskopu na začátku a během všech fází cyklu Nezávislý systém monitorování kanálků pro kontrolu průtoku a tlaku Otevírání dvířek komory pomocí nožního pedálu „hands free“ ovládání pro prevenci infekcí Možnost on-line připojení servisního oddělení pro diagnostiku a řešení problémů

0	K	128401	skříň na endoskopy sušící a skladovací (kapacita 8 ks endoskopů) – ZAJISTÍ INVESTOR NENACEŇOVAT	ks	0,000	0,00	0,00	
---	---	--------	---	----	-------	------	------	--

roznamka k poloze: kapacita 8 ks endoskopů

skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů splňující normu EN 16442 jednostranné provedení kapacita až 8 flexibilních endoskopů v horizontální pozici filtrace vzduchu s filtrem částic HEPA s nominální úrovní 0,01 µm kazetový systém pro rychlý a efektivní přesun flexibilních endoskopů po reprocesoru do úložného sušicího a skladovací skříně kazetový systém pro připojení nezávislé vzduchové pumpy ke každému z umístěných endoskopů zabezpečení stálého průtoku sterilního vzduchu přes všechny kanálky endoskopů zabezpečení kontinuálního ošetření povrchu endoskopů filtrovaným vzduchem monitorované proudění vzduchu přes všechny kanály endoskopů včetně ERCP Raiserova mostu u duodenoskopů monitorovací systém skříně disponující měřením teploty, vlhkosti, tlaku, sušícího procesu a kontrolou přehřátí s možností identifikace a sledování každého jednotlivého endoskopu, obsluhy a personálu pomocí čtečky čárových kódů rychlá identifikace stavu sušicího a skladovací skříně kontrolní čas skladování musí být monitorován pro každý endoskop zvlášť elektronicky uzamykatelná dvířka z tvrzeného skla protokol jednotlivých cyklů s připojením do NIS USB porty vzdálený přístup pro diagnostiku a servis barevný monitor tiskárna LED barevné funkční světlo pro zobrazení stavu procesu možnost skladování až 31 dnů přísl.- připojovací adaptéry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	129000	PC-na-stativu (pro videointegrace)– ZAJISTÍ INVESTOR- NENACEŇOVAT	ks	0,000	0,00	0,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Počítač AiO min. 21"- provedení zdravotnické zařízení s dotykovou obrazovkou, klávesnici a myši, napojení na remote funkce laparoskopu- pro ovládání, nahrávání a focení přes tlačítka kamerové hlavy- laparoskopu (dle možnosti používané kamerové hlavy a laparoskopu)– včetně ovládacího SW.</i> <i>Zařízení bude instalováno na přídatné rameno stativu.</i>						
0	K	360015	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, chladničky na léky, dolní+horní skřínky, sortery	ks	1,000	186 200,00	186 200,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 3300 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360016	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, chladničky na léky, dolní+horní skřínky, sortery	ks	1,000	194 200,00	194 200,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 2750 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360017	sestava skříniová - skřín na prádlo, uzamyk., skřín vč. věšáku na ramínka pro rtg zástěry	ks	1,000	89 917,00	89 917,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 700 +1100 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360018	linka pracovní vč. umyv., dřezu, dolní+horní skřínky, sortery, skřín uzamyk., stůl prac.	ks	1,000	238 494,00	238 494,00		
	P		<i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360019	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, podst. chladničky, dolní+skřínky, sortery, stůl pracovní	ks	1,000	253 310,00	253 310,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 4850 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360020	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, chladničky na léky, dolní+horní skřínky	ks	1,000	288 996,00	288 996,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 4125 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360021	sestava skříniová úložná systémová uzamykatelná	ks	1,000	98 572,00	98 572,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 1800/470/2800 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360030	linka pracovní - mycí / dekontaminační vany, umyvadlo, skřínky dolní + horní	ks	1,000	433 581,00	433 581,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 4300 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360033	sestava skříniová úložná systémová	ks	1,000	84 613,00	84 613,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cca 3600 mm</i> <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>						
0	K	360035	linka pracovní vč. výlevky s dezinfekcí, dřezu, umyvadla, skříně úložné systémové, dolní+horní skřínky	ks	1,000	334 529,00	334 529,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> cca 4325 mm <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>					
0	K	360036	sestava úložná systémová - skříň pro dezinf. prostředky, nástěnné skříňky policové dvířkové <i>Poznámka k položce:</i> skříň cca 800 + skříňky nást. cca 1800 mm <i>Příloha č. 1 - Speciální zdravotnický nábytek</i> <i>Technická specifikace</i> <i>Konfigurace sestav</i> <i>Schéma sestav</i>	ks	1,000	45 992,00	45 992,00	
0	K	446110	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	ks	1,000	14 676,00	14 676,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> 800/350/600 mm <i>celonerezové provedení</i> <i>nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10</i> <i>musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem : cca 1,5 mm</i> 1x police <i>jednoduché přestavení police bez použití nářadí</i> <i>kotvicí šrouby nosných lišt musí být překryty zátkou</i>					
0	K	446112	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> 1000/350/600 mm <i>celonerezové provedení</i> <i>nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10</i> <i>musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem : cca 1,5 mm</i> 1x police <i>jednoduché přestavení police bez použití nářadí</i> <i>kotvicí šrouby nosných lišt musí být překryty zátkou</i>					
0	K	446128	sestava skříňková nástěnná policová uzamykatelná	ks	1,000	12 900,00	12 900,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> cca 1700/350/600 mm <i>celonerezové provedení</i> <i>nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10</i> <i>musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem : cca 1,5 mm</i> 1x police <i>jednoduché přestavení police bez použití nářadí</i> <i>kotvicí šrouby nosných lišt musí být překryty zátkou</i>					
0	K	449000	věšák nástěnný se 6i háčky	ks	1,000	6 330,00	6 330,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>celonerezové provedení</i> <i>nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10</i> <i>musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem : cca 1,5 mm</i> <i>nerezová lišta pro šest háčků, orientační rozměry 800/160 mm</i> 6 ks nerezových háčků o velikosti min. 8 cm <i>součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál</i>					
0	K	491346	regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg)	ks	16,000	6 200,00	99 200,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> 1000/600/2000 mm <i>lehký lakovaný regál tvořen tuhými rámy s perforací pro zavěšení police</i> <i>pomocí pevných klipsů</i> 5 přestavitelných polic <i>přestavitelnost police po 25 mm</i> <i>nosnost police cca 100 kg</i> <i>kvalitní povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem</i> <i>rámy opatřeny plastovými patkami</i> <i>dodávka vč. zavětrovacích prvků a návodu na montáž</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis:
D.1.01.6 - Projekt interieru

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		813 986,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 986,00	21,00%	170 937,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	984 923,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie
Soupis: D.1.01.6 - Projekt interieru

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	813 986,00
OST - Ostatní	813 986,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: SO02 - Centrum digestivní endoskopie

Soupis: D.1.01.6 - Projekt interieru

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 813 986,00

D	OST	Ostatní					813 986,00	
1	K	OST_101	D+M 101 Pracovní linka, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	74 729,00	74 729,00	
2	K	OST_102	D+M 102 Pracovní linka, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	49 154,00	49 154,00	
3	K	OST_103	D+M 103 Pracovní linka, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	52 231,00	52 231,00	
4	K	OST_104	D+M 104 Recepční pult, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	186 976,00	186 976,00	
5	K	OST_201	D+M 201 Kancelářský kontejner, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	6,000	3 131,00	18 786,00	
6	K	OST_202	D+M 202 Kancelářský stůl, 1600x600x780mm, s policí, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	5 219,00	5 219,00	
7	K	OST_203	D+M 203 Kancelářský stůl, 2000x600x780mm, bez police, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	8 101,00	16 202,00	
8	K	OST_205	D+M 205 Kancelářský stůl, 2130x700x780mm, s policí a skříňkou, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	15 671,00	15 671,00	
9	K	OST_206	D+M 206 Kancelářský stůl, 1000x700x780mm, bez police, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	3 644,00	7 288,00	
10	K	OST_207	D+M 207 Jídelní stůl, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	8 330,00	8 330,00	
11	K	OST_208	D+M 208 Konferenční stolek 600x600x490mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	5 009,00	5 009,00	
12	K	OST_210	D+M 210 Skříňka pro osobní věci personálu, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	7 305,00	7 305,00	
13	K	OST_211	D+M 211 Sestava skříní vestavěných s nástavcem, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	8 869,00	8 869,00	
14	K	OST_212	D+M 212 Skříň vestavná s nástavcem, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	6 720,00	13 440,00	
15	K	OST_213	D+M 213 Skříň vestavná s nástavcem, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	6 035,00	6 035,00	
16	K	OST_301	D+M 301 Věšák ocelový na zeď - 3háčky, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	9,000	259,00	2 331,00	
17	K	OST_302	D+M 302 Zdravotnická zástěna/paraván, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	6,000	5 137,00	30 822,00	
18	K	OST_303	D+M 303 Zdravotnická zástěna/paraván, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	4,000	778,00	3 112,00	
19	K	OST_304	D+M 304 Zdravotnická zástěna/paraván, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	5 937,00	11 874,00	
20	K	OST_305	D+M 305 Magnetická popisovatelná nástěnka 2500x1125mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	3 748,00	3 748,00	
21	K	OST_307	D+M 307 Tapeta omyvatelná 4475x2700mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	1,000	11 835,00	11 835,00	
22	K	OST_308	M 308 MONTÁŽ setů pro hygienické zázemí a pracovní linky, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	80,000	312,00	24 960,00	
23	K	OST_401	D+M 401 Židle z tvrzeného plastu bez područek - pacienti, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	12,000	2 989,00	35 868,00	
24	K	OST_402	D+M 402 Křeslo kancelářské pojízdné otočné výšk.zdvih.s područkami, potah zdravotnická koženka, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	8,000	12 235,00	97 880,00	
25	K	OST_403	D+M 403 Židle výškově zdvihatelná, otočná pojízdná, potah zdravotnická koženka, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	7 835,00	15 670,00	
26	K	OST_404	D+M 404 Multisedák, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	19 073,00	38 146,00	
27	K	OST_405	D+M 405 Pohovka, 2100x900mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-103	soubor	2,000	15 659,00	31 318,00	
28	K	OST_OS-01	D+M OS-01 Systémové označení dveří 210x230mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	6,000	679,00	4 074,00	
29	K	OST_OS-02	D+M OS-02 Systémové značení dveří včetně jmenovek 160x217mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	7,000	464,00	3 248,00	
30	K	OST_OS-03	D+M OS-03 Systémové označení dveří - piktogram nebo nápis na dveřích - výška písma 40mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	soubor	6,000	1 306,00	7 836,00	
31	K	OST_OS-04	D+M OS-04 Závěsná tabule do podhledu, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	3,000	362,00	1 086,00	
32	K	OST_OS-05	D+M OS-05 Dveře do oddělení - výška písma 80mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	soubor	2,000	2 296,00	4 592,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	OST_OS-06	D+M OS-06 Orientační tabule evakuačního plánu 420x300mm, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	3,000	674,00	2 022,00	
34	K	OST_OS-07	D+M OS-07 Bezpečnostní značky a tabulky, přesná specifikace dle D.1.01.6-104	kus	40,000	208,00	8 320,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT23
Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			381 500,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	381 500,00	80 115,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	461 615,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

LT23

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		381 500,00	461 615,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	381 500,00	461 615,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

24. 4. 2024

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		381 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 500,00	21,00%	80 115,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		461 615,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

381 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum digestivní endoskopie v 1NP budovy 25

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 381 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	381 500,00					
1	K	0121030X0	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí během výstavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	034303000	Dočasná dopravní opatření související se stavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.3; 2.7.4; 2.7.29; 2.7.30			1,000			
	VV	smlouvy o dílo" 1						
		Součet			1,000			
5	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
6	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	Zařízení staveniště						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.1; 2.7.2; 2.7.5; 8.9 smlouvy o			1,000			
	VV	dílo" 1						
	VV	Součet			1,000			
10	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	Zrušení zařízení staveniště						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	Dokumentace skutečného provedení stavby						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.19; 2.7.21; 2.7.22; 2.7.25;			1,000			
	VV	2.7.26; 11.5.4 smlouvy o dílo" 1						
	VV	Součet			1,000			
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	soubor	1,000	24 800,00	24 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	Ostatní dokumentace						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.8; 9.11.1 smlouvy o dílo" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
14	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 9.11.2	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 9.11.2						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
15	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené						
	VV	"náklady na činnosti dle odstavce 2.7.9; 2.7.20; 2.7.23; 2.7.31;			1,000			
	VV	2.7.35 smlouvy o dílo" 1						
	VV	Součet			1,000			
16	K	044002000	Revize, zkoušky, měření	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	Revize, zkoušky, měření						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
17	K	013254001	Aktualizace PD dle vybraného dodavatele zdravotnické technologie (myček v dekontaminaci)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
18	K	039000V1	Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
19	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	Pojistné						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.28; 12.3; 12.4 smlouvy o			1,000			
	VV	dílo" 1						
	VV	Součet			1,000			
20	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	Ostatní zkoušky						
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000						
	VV	"včetně činností dle odstavce 2.7.17; 11.4 smlouvy o dílo" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.6 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní provozní vlivy					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.10; 2.7.13; 2.7.14; 2.7.15; 2.7.27; 2.7.32; 2.7.34 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/FAB/03
Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

KSO: 801 11
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:
Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
FABEDI, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 20 942 244,85

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 792 184,85	4 366 358,82
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 308 603,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/FAB/03
Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

Místo:	Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	Projektant:	FABEDI, s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 942 244,85	25 308 603,67	
2023/FAB/03-00	SO 700-Bourací práce	1 172 761,03	1 419 040,85	STA
2023/FAB/03-00-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)	1 172 761,03	1 419 040,85	Soupis
2023/FAB/03-00-11-B1	D.1.1.B1-Bourací práce 1.etapa	547 736,83	662 761,56	Soupis
2023/FAB/03-00-11-B2	D.1.1.B2-Bourací práce 2.etapa	625 024,20	756 279,28	Soupis
2023/FAB/03-01	SO 701-Modernizace 7.np	19 285 423,82	23 335 362,82	STA
2023/FAB/03-01-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)	8 867 137,82	10 729 236,76	Soupis
2023/FAB/03-01-11-1	D.1.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení 1.etapa	4 317 837,90	5 224 583,86	Soupis
2023/FAB/03-01-11-2	D.1.1.2-Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapa	4 549 299,92	5 504 652,90	Soupis
2023/FAB/03-01-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	10 418 286,00	12 606 126,06	Soupis
2023/FAB/03-01-14-a	D.1.4.a-Zařízení zdravotnických instalací	1 329 059,47	1 608 161,96	Soupis
2023/FAB/03-01-14-b	D.1.4.b-Ústřední vytápění	464 655,93	562 233,68	Soupis
2023/FAB/03-01-14-c	D.1.4.c-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 802 018,25	4 600 442,08	Soupis
2023/FAB/03-01-14-d	D.1.4.d-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	2 152 422,35	2 604 431,04	Soupis
2023/FAB/03-01-14-e	D.1.4.e-EPS	230 822,00	279 294,62	Soupis

2023/FAB/0 3-01-14-f	D.1.4.f-Medicinální plyny	143 691,00	173 866,11	Soupis
2023/FAB/0 3-01-14-g	D.1.4.g-Zařízení vzduchotechniky	1 198 002,00	1 449 582,42	Soupis
2023/FAB/0 3-01-14-h	D.1.4.h-Měření a regulace	479 190,00	579 819,90	Soupis
2023/FAB/0 3-01-14-i	D.1.4.i-Technologie	618 425,00	748 294,25	Soupis
2023/FAB/ 03-VON	Vedlejší a ostatní náklady	484 060,00	554 200,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B1 - D.1.1.B1-Bourací práce 1.etapa

KSO: 801 11

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

CC-CZ: Datum: 30. 11. 2023

IC: DIČ:

IC: 25301144 DIČ: CZ25301144

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Prostory dotčené rek-cí budou vyklizeny před započítáním prací na náklady investora.

Cena bez DPH		547 736,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	547 736,83 0,00	21,00% 15,00%	115 024,73 0,00
Cena s DPH		v CZK	662 761,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B1 - D.1.1.B1-Bourací práce 1.etapa

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	547 736,83
HSV - Práce a dodávky HSV	410 722,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 160,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	296 369,19
997 - Přesun sutě	93 046,39
998 - Přesun hmot	146,75
PSV - Práce a dodávky PSV	137 014,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	650,72
763 - Konstrukce suché výstavby	26 105,94
766 - Konstrukce truhlářské	4 916,60
767 - Konstrukce zámečnické	3 557,50
776 - Podlahy povlakové	30 633,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 512,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 637,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B1 - D.1.1.B1-Bourací práce 1.etapa

Místo:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							547 736,83	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						410 722,81
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						21 160,48
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	302,570	22,00	6 656,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
VV			"1.etapa:A702a,18-39*41,62+5,16+13,56+29,36+15,24+27,1+3,08+0,68+1,14+8,35+24,54+26,88+3,2+22,4+4,45+0,98+1,1+22,4+22,4+4,45+0,98+1,1+22,4			302,570		
VV			Mezisoučet			302,570		
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	111,152	30,00	3 334,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
VV			"obvodové výplně"					
VV			(2,4*1,8*2+0,6*1,8+0,9*1,8+2,4*1,8*2+1,8*1,8*6+0,9*2,7*6)			54,000		
VV			"proskl.stěna v A702a"2,98*2,4			7,152		
VV			Mezisoučet			61,152		
VV			"ostatní potřebné plochy"50			50,000		
VV			Součet			111,152		
3	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	16,875	557,00	9 399,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117					
VV			"plocha u výtahu"3,75*4,5			16,875		
VV			Mezisoučet			16,875		
4	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	36,875	48,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145					
VV			"plocha u výtahu"3,75*4,5			16,875		
VV			Mezisoučet			16,875		
VV			"ostatní potřebné plochy"20			20,000		
VV			Součet			36,875		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						296 369,19
5	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsněnými spoji,vč.potažení fólií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	14,600	1 395,00	20 367,00	vlastní
P			Poznámka k položce: PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE KONSTRUKCE ODSTRANĚNA					
VV			"ochrana stáv.prostor-viz výpis HSV.8a/H"					
VV			"A7-S2"14,6			14,600		
VV			Mezisoučet			14,600		
6	K	95-04	DMTŽ stáv.inf.systému vč.staveništního přesunu, odvozu, ekologické likvidace a poplatku za uložení na skládce	kpl	1,000	6 933,00	6 933,00	vlastní
P			Poznámka k položce: stáv.inf.systém (označení směru úniku, označení místností, apod.)					
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	136,418	159,00	21 690,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
VV			"stáv.příčky vč.omítky nebo ker.obkladu"					
VV			3,08*(2,4+3,425+1,725+1+0,6+2,4+4,325+1,2+0,75+2,55*2+3,38+0,9+0,8+0,55*2+2,55*2+3,38+0,9+0,8+0,55*2+0,675+0,7)			128,621		
VV			-(1,25*2,1+0,6*1,97*11+0,8*1,97)			-17,203		
VV			Mezisoučet			111,418		
VV			25			25,000		
VV			Součet			136,418		
8	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,164	715,00	2 262,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
VV			"stěna tl.200mm*3,08*0,2*5,52-(0,2*0,6*1,97)			3,164		
VV			Mezisoučet			3,164		
9	K	962084131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	5,544	295,00	1 635,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962084131					
VV			"viz.bourání:umakartová příčka za WC v soc.zař.lůžk.pokoje"3,08*(0,9*2)			5,544		
VV			Mezisoučet			5,544		
10	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,180	4 311,00	9 397,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043321					
VV			"celé souvrství podlahy v soc.zař. (plocha dtto dlažba)"0,1*17,96			1,796		
VV			"mimo A729"-0,1*3,2			-0,320		
VV			"připočet pro rozšíření koupelen"0,1*(0,2*2,55*4)			0,204		
VV			Mezisoučet			1,680		
VV			0,5			0,500		
VV			Součet			2,180		
11	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	8,640	224,00	1 935,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045111					
VV			"připočet ve sprch.koutech (vyšší podlaha)"0,68+0,98*2+1*1			3,640		
VV			Mezisoučet			3,640		
VV			"zvýšená podlaha v ost.místnotech"5			5,000		
VV			Mezisoučet			5,000		
VV			Součet			8,640		
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	259,060	262,00	67 873,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111					
VV			"podklad stáv.PVC a saduritu"42,92+212,94			255,860		
VV			"A729(ker.dlažba)"3,2			3,200		
VV			Mezisoučet			259,060		
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	518,120	45,00	23 315,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119					
VV			"podklad stáv.PVC a saduritu"(42,92+212,94)*2			511,720		
VV			"A729(ker.dlažba)"3,2*2			6,400		
VV			Mezisoučet			518,120		
14	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	17,960	82,00	1 472,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081212					
VV			"viz.bourání-ker.dlažba:03/D"					
VV			"A723,24,25,29,31,32,33,36,37,38*3,08+0,68+1,14+4,45+0,98+1,1+4,45+0,98+1,1			17,960		
VV			Mezisoučet			17,960		
15	K	965081513	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,920	293,00	12 575,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081513					
VV			"viz.bourání:18/D (sadurit)"					
VV			"A702a,18"13,56+29,36			42,920		
VV			Mezisoučet			42,920		
16	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	57,650	25,00	1 441,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611					
VV			"ker.soklik:viz.bourání -02/D"					
VV			"A702,18"24,65			24,650		
VV			"A720"21,8			21,800		
VV			"A719"11,2			11,200		
VV			Mezisoučet			57,650		
17	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
VV			"dř.zárubně vč.dveří:viz.bourání 09/D"					
VV			"A702a,18"2			2,000		
VV			"A721-29"1			1,000		
VV			Mezisoučet			3,000		
18	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	10,755	197,00	2 118,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062747					
VV			"vstupní prosklená stěna vč.dveří-viz.bourání 27/D"					
VV			"A721-29"2,4*2,95			7,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet				7,080	
			VV "23/D"					
			VV "A702a,18*1,75*2,1				3,675	
			VV Mezisoučet				3,675	
			VV Součet				10,755	
19	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	29,709	326,00	9 685,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
			VV "viz.bourání"					
			VV "13/D"					
			VV "A721-27*0,6*1,97*3+0,8*1,67*2				6,218	
			VV "A730,34,35,39*1,1*1,97*4				8,668	
			VV "A731-33,36-38*0,6*1,97*6				7,092	
			VV "A720*1,1*1,97				2,167	
			VV "zárubeň 10/D*0,5*2,83				1,415	
			VV "zárubeň 14/D*0,8*1,97				1,576	
			VV "zárubeň 15/D*0,9*1,97+0,8*1				2,573	
			VV Mezisoučet				29,709	
			VV Součet				29,709	
20	K	9680728-01	Vybourání shrnovacích plast.dveří plochy do 2 m2	m2	1,576	167,00	263,19	vlastní
			VV "viz.bourání:14/D"					
			VV "A720*1*0,8*1,97				1,576	
			VV Mezisoučet				1,576	
21	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	5,670	167,00	946,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631					
			VV "ve stáv.příčkách pro nové dveře"0,9*2,1*3				5,670	
			VV Mezisoučet				5,670	
22	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	4,000	268,00	1 072,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031334					
			VV "pro 1a/H"2*2				4,000	
			VV Mezisoučet				4,000	
23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	16,100	264,00	4 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
			VV "ve stáv.příčkách pro nové dveře-pro překlady (pro 4a/Z)"1,6*6				9,600	
			VV "pro 5a/Z"1,3*5				6,500	
			VV Mezisoučet				16,100	
24	K	974042555	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	32,000	421,00	13 472,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042555					
			VV "pro nové příčky (ve stáv.souvrství) podlah, mimo založení v místě kpl vybourání souvrství)-viz.nový stav"					
			VV "viz.výpis HSV:7a/H"32				32,000	
			VV Mezisoučet				32,000	
			VV Součet				32,000	
25	K	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	93,660	75,00	7 024,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976061111					
			VV "dř.ochranná lišta (sténové madlo) viz.bourání 01/D"					
			VV "A702,18*31,66				31,660	
			VV "A730,34,35,39*62				62,000	
			VV Mezisoučet				93,660	
26	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	93,660	195,00	18 263,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976071111					
			VV "dř.ochranná lišta (sténové madlo-kovová k-ce) viz.bourání 01/D"					
			VV "A702,18*31,66				31,660	
			VV "A730,34,35,39*62				62,000	
			VV Mezisoučet				93,660	
27	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	60,000	49,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976074121					
			VV "stáv.kotvicí prvky (upřesnit dle skutečnosti)"60				60,000	
			VV Mezisoučet				60,000	
28	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	170,000	44,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082131					
			VV "stáv.kotvicí prvky (upřesnit dle skutečnosti)"170				170,000	
			VV Mezisoučet				170,000	
29	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	24,500	23,00	563,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976084111					
			VV "ochranné úhelníky rohové-viz.bourání:05/D"					
			VV "072a,18*1,5*2+0,5				3,500	
			VV "A730,34,35,39*1,5*8				12,000	
			VV "A720*1,5*2				3,000	
			VV Mezisoučet				18,500	
			VV 6				6,000	
			VV Součet				24,500	
30	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	67,600	508,00	34 340,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
			VV "v podlaže pro rozšíření soc.zař.lůžk.pokoj(0"2,55*4+0,2*4				11,000	
			VV Mezisoučet				11,000	
			VV "pro založení nových příček ve stáv.souvrství"28,3*2				56,600	
			VV Mezisoučet				56,600	
			VV Součet				67,600	
31	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	634,296	26,00	16 491,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141					
			VV "stáv.omítky stěn 30%-MIMO soc.zař. (mimo bour.příčky a obklady)"					
			VV "A702a,18*3,08*(17,345*2+3,78*2+4,075*2+0,48*2+0,5*2+0,9*2)-(2,4*2,1*2+1,1*1,97*4+1,75*2,1+0,6*1,97*2+3,325*3,08+2,625*3,08*2)				115,615	
			VV "A719*3,08*(3,325*2+4,22*2)-(3,325*3,08+0,9*2,1+2,4*1,8)				30,026	
			VV "A720*3,08*(8,625*2+5,55*2+1,85*2)-(1,1*1,97+0,9*2,1+2,4*1,8+0,9*1,8)				70,237	
			VV "A721*3,08*(4,345*2+2,4*2)-(2,4*1,8+4,345*3,08+2,4*2,1+2,25*2,1)				14,082	
			VV "A722*3,08*(4,325*2+4,65*2)-(0,9*2,1+2,4*1,8+4,325*3,08)				35,755	
			VV "A723-25 (100% omítek)"0				0,000	
			VV "A726*3,08*(3,425*2+2,4*2)-(2,25*2,1+3,425*3,08)				20,608	
			VV "A727*3,08*(3,725*2+5,4*2)-(0,9*2,7+1,8*1,8+5,4*3,08+3,425*3,08)				23,359	
			VV "A728*3,08*(3,05*2+7,95*2)-(1,8*1,8+0,9*2,7+5,4*3,08+2,4*3,08+0,9*2,1)				36,176	
			VV "A729 (100% omítek)"0				0,000	
			VV "lůžk.pokoje:A730,34,35,39*(3,08*(3,45*2+7,95*2)-(1,1*1,97+0,9*2,7+1,8*1,8+2,55*3,05))*4				218,438	
			VV Mezisoučet				564,296	
			VV 70				70,000	
			VV Součet				634,296	
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	63,864	42,00	2 682,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
			VV "stáv.omítky stěn 100%- soc.zař. (mimo bour.příčky a obklady), ostění obvod.oken zůstává"					
			VV "A723,24,25*3,08*(4,2*2+1,2*4)+0,2*(2,1*2)-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+2,0*(0,85+0,9)+1,5*(0,9*4))				28,656	
			VV "A729*(3,08-2,0)*0*(0,85+0,55+1,1+1)				3,780	
			VV "A731-33*(3,08-2,0)*1,15+(3,08-1,36)*(1,3*2)				5,714	
			VV "A736-38*(3,08-2,0)*1,15+(3,08-1,36)*(1,3*2)				5,714	
			VV Mezisoučet				43,864	
			VV 20				20,000	
			VV Součet				63,864	
33	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	38,621	84,00	3 244,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
			VV "stáv.ker.obklady (mimo bourané příčky)"					
			VV "A719*1,36*1,3				1,768	
			VV "A720*1,36*(1,75+0,35)				2,856	
			VV "A723-25*2,0*(0,9+0,85)+1,5*(0,95+1,2*2+0,9*2)-(1,5*0,6)				10,325	
			VV "A729*2,0*(0,85+0,55+1,1+1)				7,000	
			VV "A731-33*2,0*1,15+1,36*(1,3*2)				5,836	
			VV "A736-38*2,0*1,15+1,36*(1,3*2)				5,836	
			VV Mezisoučet				33,621	
			VV 5				5,000	
			VV Součet				38,621	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				93 046,39	
34	K	997013216	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	79,663	359,00	28 599,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	79,663	287,00	22 863,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	716,967	11,00	7 886,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		79,663*9 *Přepočtené koeficientem množství		716,967			
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	79,663	423,00	33 697,45	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D	998		Přesun hmot				146,75	
38	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,587	250,00	146,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 014,02	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				650,72	
39	K	711131811	Odstařnení izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	3,640	18,00	65,52	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
	VV		"ve sprchových koutech:A724,29,32,37*0,68+1*1+0,98+0,98		3,640			
	VV		Mezisoučet		3,640			
40	K	711131821	Odstařnení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	30,800	19,00	585,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821					
	VV		"ve sprchových koutech:A724,29,32,37 (pod obkladem)*2,0*(0,9*2+0,75*2+1*4+1,15*4+0,85*4)-(0,6*2,0)*4		25,800			
	VV		Mezisoučet		25,800			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		30,800			
D	763		Konstrukce suché výstavby				26 105,94	
41	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	239,504	109,00	26 105,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801					
	VV		"viz bourání:04/D"					
	VV		"A702a,18*22*26*28,30,34,34,39(lůžk,pokoje mimo		237,704			
	VV		chodbičky)*41,62+5,16+13,56+28,78+10,43+19,74+8,35+19,88+22,6+(3,3*5,12)*4		1,800			
	VV		*čela0,3*(1,5*4)		239,504			
	VV		Mezisoučet					
D	766		Konstrukce truhlářské				4 916,60	
42	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	4,800	112,00	537,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811					
	VV		"viz bourání 08a/D (kapotáž radiátoru)"		4,800			
	VV		"A702a,18*1,2*(1,8*2+0,4)		4,800			
	VV		Mezisoučet					
43	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	4,800	30,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
	VV		"viz bourání 08a/D (kapotáž radiátoru)"		4,800			
	VV		"A702a,18*1,2*(1,8*2+0,4)		4,800			
	VV		Mezisoučet					
44	K	766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441825					
	VV		"plast.rampa bez osvětlení-viz bourání 12/D"		4,000			
	VV		"A730,34,35,39*4		4,000			
	VV		Mezisoučet					
45	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	21,000	18,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
	VV		"pro bourání tárubní oc.a dřevěných"		16,000			
	VV		"13/D*3+2+4+6+1		1,000			
	VV		"10/D*1		2,000			
	VV		"09/10*2		2,000			
	VV		"15/D*1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
46	K	7668128-01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 3000 mm	kus	1,000	391,00	391,00	vlastní
			P Poznámka k položce: kompletní DMTZ vč.horních, spodních skříněk a desky					
	VV		"viz bourání:20/D"		1,000			
	VV		"A721-29*1		1,000			
	VV		Mezisoučet					
47	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	14,000	183,00	2 562,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825811					
	VV		"viz bourání:08/D"		2,000			
	VV		"A702a,18*2		11,000			
	VV		"A730,34,35,39*11		1,000			
	VV		"A720*1		14,000			
	VV		Mezisoučet					
48	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825821					
	VV		"viz bourání:21/D a 22/D"		2,000			
	VV		"A721-29*1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				3 557,50	
49	K	7676328-01	Demontáž posuvných dveří dřevěných vč.rámu plochy do 6 m2 (částečně prosklených)	kus	2,500	1 423,00	3 557,50	vlastní
			VV "posuvné prokl.dveře vč.zárubně-viz.bourání 28/D*1,25*2		2,500			
	VV		Mezisoučet		2,500			
D	776		Podlahy povlakové				30 633,06	
50	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	212,940	85,00	18 099,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
	VV		"viz.bourání:07/D (PVC podlahovina)"					
	VV		"A719,20,30,34,35,39*13,56+28,78+22,4*4		131,940			
	VV		Mezisoučet		131,940			
	VV		"předpoklad PVC podlahoviny pod koberec"					
	VV		"A721,22,26*28*10,43+19,74+8,35+19,88+22,6		81,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		212,940			
51	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	81,000	85,00	6 885,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201814					
	VV		"viz.bourání:30/D"					
	VV		"A721,22,26*28*10,43+19,74+8,35+19,88+22,6		81,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		81,000			
52	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	228,960	21,00	4 808,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
	VV		"podlahové obvodové lišty pro PVC a koberce-viz.bourání"		15,330			
	VV		"A719*3,325*2+4,34*2		26,090			
	VV		"A720*5,65*2+5,55*2+1,845*2		13,490			
	VV		"A721*4,345*2+2,4*2		17,950			
	VV		"A722*4,325*2+4,65*2		11,650			
	VV		"A726*3,425*2+2,4*2		17,450			
	VV		"A727*3,725*2+5*2		22,000			
	VV		"A728*3,05*2+7,95*2		22,500			
	VV		"A730*3,3*2+7,95*2		22,500			
	VV		"A734*3,3*2+7,95*2		22,500			
	VV		"A735*3,3*2+7,95*2		22,500			
	VV		"A739*3,3*2+7,95*2		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Mezisoučet			213,960		
			WV 15			15,000		
			WV Součet			228,960		
53	K	776991811	Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991811					
		WV	"upřesnit dle skutečnosti"30			30,000		
		WV	Mezisoučet			30,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				43 512,48	
54	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obrousěním	m2	109,880	396,00	43 512,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806807					
		WV	"olejové nátěry v lůžk.pokojích (mimo bourané stěny)"					
		WV	"A730"1.5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)			22,470		
		WV	"A734"1.5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)			22,470		
		WV	"A735"1.5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)			22,470		
		WV	"A739"1.5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)			22,470		
		WV	Mezisoučet			89,880		
		WV	20			20,000		
		WV	Součet			109,880		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 637,72	
55	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	628,130	33,00	20 728,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
		WV	"stáv.omítky stěn 30%-MIMO soc.zař. (mimo bour.příchý a obklady)"					
		WV	"A702a,18"3,08"(17,345"2+3,78"2+0,4075"2+0,48"2+0,5"2+0,9"2)-(2,4"2,1"2+3,325"3,08+2,625"3,08"2)			130,322		
		WV	"A719"3,08"(3,325"2+4,22"2)-(3,325"3,08+2,4"1,8)			31,916		
		WV	"A720"3,08"(5,625"2+5,55"2+1,85"2)-(2,4"1,8+0,9"1,8)			74,294		
		WV	"A721"3,08"(4,345"2+4,4"2)-(2,4"1,8+4,345"3,08+2,4"2,1+2,25"2,1)			14,082		
		WV	"A722"3,08"(4,325"2+4,65"2)-(2,4"1,8+4,325"3,08)			37,645		
		WV	"A723-25 (100% omítek)"0			0,000		
		WV	"A726"3,08"(3,425"2+2,4"2)-(2,25"2,1+3,425"3,08)			20,608		
		WV	"A727"3,08"(3,725"2+5,4"2)-(5,4"3,08+3,425"3,08)			29,029		
		WV	"A728"3,08"(3,05"2+7,95"2)-(5,4"3,08+2,4"3,0)			43,928		
		WV	"A729 (100% omítek)"0			0,000		
		WV	"lůžk.pokoje:A730,34,35,39"(3,08"(3,45"2+7,95"2)-(2,55"3,05))"4			249,786		
		WV	"odpočet obrous.olej.nátěrů"-109,88			-109,880		
		WV	"A7S2 před výtahem (strop+stěny)"3,75"4,5+3,1"(3,75+4,5"2)			56,400		
		WV	Mezisoučet			578,130		
		WV	50			50,000		
		WV	Součet			628,130		
56	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	628,130	11,00	6 909,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
		WV	"dtto oškrábání"628,13			628,130		
		WV	Mezisoučet			628,130		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B2 - D.1.1.B2-Bourací práce 2.etapa

KSO: 801 11

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

CC-CZ: Datum: 30. 11. 2023

IC: DIČ:

IC: 25301144 DIČ: CZ25301144

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Prostory dotčené rek-cí budou vyklizeny před započítáním prací na náklady investora.

Cena bez DPH		625 024,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	625 024,20 0,00	21,00% 15,00%	131 255,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	756 279,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B2 - D.1.1.B2-Bourací práce 2.etapa

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	625 024,20
HSV - Práce a dodávky HSV	514 374,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 665,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	377 468,54
997 - Přesun sutě	115 093,42
998 - Přesun hmot	146,75
PSV - Práce a dodávky PSV	110 650,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	458,50
763 - Konstrukce suché výstavby	16 695,86
766 - Konstrukce truhlářské	3 958,00
767 - Konstrukce zámečnické	475,20
776 - Podlahy povlakové	18 796,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 512,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 753,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-00 - SO 700-Bourací práce
Soupis: 2023/FAB/03-00-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (bourací práce)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-00-11-B2 - D.1.1.B2-Bourací práce 2.etapa

Místo:		Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:	Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	Projektant:	FABEDI, s.r.o.
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	Zpracovatel:	Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							625 024,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				514 374,05	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 665,34	
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	304,900	22,00	6 707,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001				
VV				"2.etapa:A7101-17,40-50"				
VV				49,3+35,7+17,1+20,4+4,85+1,2+1,2+10,25+15,1+1,9+1,1+13,1+2,27+1,1+13,1+2,27+1,1+22,4+4,45+0,98+1,1+22,4+22,4+4,45+0,98+1,1+20,5+13,1				
VV				Mezisoučet				
VV				304,900				
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	126,272	30,00	3 788,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011				
VV				"obvodové výplně"				
VV				(1,8*1,8*5+0,9*2,7*4+3,6*1,8*2+4,8*2,7+2,4*1,8*4)				
VV				"proskl.stěna v A702b*2,98*2,4				
VV				Mezisoučet				
VV				"ostatní potřebné plochy"50				
VV				Součet				
VV				126,272				
3	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	16,875	557,00	9 399,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117				
VV				"plocha u výtahu"3,75*4,5				
VV				Mezisoučet				
VV				16,875				
4	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	36,875	48,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145				
VV				"plocha u výtahu"3,75*4,5				
VV				Mezisoučet				
VV				"ostatní potřebné plochy"20				
VV				Součet				
VV				36,875				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				377 468,54	
5	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s uťesnými spoji,vč.potažení fólií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	14,600	1 395,00	20 367,00	vlastní
VV				"ochrana stáv.prostor-viz.vypis HSV:8b/H"				
VV				"A7-S1"14,6				
VV				Mezisoučet				
VV				14,600				
VV				14,600				
6	K	95-04	DMTZ stáv.inf.systému vč.staveništního přesunu, odvozu, ekologické likvidace a poplatku za uložení na skládce	kpl	1,000	6 933,00	6 933,00	vlastní
P				Poznámka k položce: stáv.inf.systém (označení směru úniku, označení místnosti, apod.)				
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	122,708	159,00	19 510,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133				
VV				"stáv.příčky vč.omítky nebo ker.obkladu"				
VV				3,08*(2,55*4+0,9*2+3,38*2+0,8*2+0,45*4+1,9+4,4+1,45+1,2+1,05+1,47+0,5*2+0,2+3,4+0,9*2)				
VV				-(0,6*1,97*10+1,1*1,97+0,9*1,97+0,5*2,95+1,1*1,97+0,6*1,97)				
VV				Mezisoučet				
VV				20				
VV				Součet				
VV				122,708				
8	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,250	715,00	3 038,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231				
VV				"stěna tl.200mm*3,08*0,2*5,025				
VV				Mezisoučet				
VV				3,095				
VV				3,095				
VV				"obvod.stěna (boční) balkon*3,08*0,3*1,25				
VV				Mezisoučet				
VV				1,155				
VV				1,155				
VV				Součet				
VV				4,250				
9	K	962084131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	5,544	295,00	1 635,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962084131				
VV				"viz.bourání:umakartová příčka za WC v soc.zař.lůžk.pokojě3,08*(0,9*2)				
VV				Mezisoučet				
VV				5,544				
VV				5,544				
10	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,396	4 311,00	14 640,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043321				
VV				"celé souvrství podlahy v soc.zař. (plocha dtto dlažba):A706,07,10,11,13,14,16,17,41-43,46-48"				
VV				0,1*(1,2*2+1,9+1,1+2,27+1,1+2,27+1,1+4,45+0,98+1,1+4,45+0,98+1,1)				
VV				"připčet pro rozšíření koupelen:A705,41,42,43,46,4748*0,1*((0,2*2,55*4)+(0,95*1,2+0,55*1,05))				
VV				Mezisoučet				
VV				2,520				
VV				0,376				
VV				2,896				
VV				0,5				
VV				Součet				
VV				3,396				
11	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,230	2 607,00	5 813,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341				
VV				"viz.bourání:26/D (balkon)*7,2*0,1				
VV				Mezisoučet				
VV				0,720				
VV				0,720				
VV				"A709*0,1*15,1				
VV				Mezisoučet				
VV				1,510				
VV				1,510				
VV				Součet				
VV				2,230				
12	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	20,460	224,00	4 583,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045111				
VV				"připčet ve sprch.koutech (vyšší podlaha)"				
VV				"ve sprchových koutech:A706,14,17,42,47*1,2+1,1*2+0,98*2				
VV				Mezisoučet				
VV				5,360				
VV				5,360				
VV				"A709*15,1				
VV				Mezisoučet				
VV				15,100				
VV				15,100				
VV				Součet				
VV				20,460				
13	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	20,100	179,00	3 597,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113				
VV				"zvýšená podlaha"				
VV				"A709*15,1				
VV				Mezisoučet				
VV				15,100				
VV				15,100				
VV				"v ost.místnostech"5				
VV				Mezisoučet				
VV				5,000				
VV				5,000				
VV				Součet				
VV				20,100				
14	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	279,700	262,00	73 281,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111				
VV				"podklad stáv.PVC a saduritu"162,5+85				
VV				Mezisoučet				
VV				247,500				
VV				32,200				
VV				279,700				
15	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	559,400	45,00	25 173,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119				
VV				"podklad stáv.PVC a saduritu"(162,5+85)*2				
VV				Mezisoučet				
VV				495,000				
VV				64,400				
VV				559,400				
16	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	57,400	85,00	4 879,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081212				
VV				"viz.bourání-ker.dlažba:03/D"				
VV				"A703,06,07,09,10,11,13,1,1,16,17,41-4346-48*17,1+1,2+1,2+15,1+1,9+1,1+2,27+1,1+2,27+1,1+4,45+0,98+1,1+4,45+0,98+1,1				
VV				Mezisoučet				
VV				57,400				
VV				57,400				
17	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,200	82,00	590,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223				
VV				"viz.bourání-26/D (balkon)*7,2				
VV				Mezisoučet				
VV				7,200				
VV				7,200				
18	K	965081513	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	85,000	293,00	24 905,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081513				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV "viz.bourání:18/D (sadurit)" "A701,02b*49,3+35,7 Mezisoučet				85,000 85,000	
19	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných	m	215,450	25,00	5 386,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611 "ker.soklík:viz.bourání -02/D" "A701,02b*35,5 "A703*21,8 "A704*15,47 "A705-08*14,25 "A709-11*14,38 "A712-17*30,4 "A740,44,45,49*70,4 "A750*13,25 Mezisoučet				35,500 21,800 15,470 14,250 14,380 30,400 70,400 13,250 215,450	
20	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455 "dř.zárubně vč.dveří:viz.bourání 09/D" "A701,02b*2 "A709-11*1 Mezisoučet				2,000 1,000 3,000	
21	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	13,908	197,00	2 739,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062747 "vstupní prosklená stěna vč.dveří:viz.bourání 15/D" "A703-světlík*2,65*1,15 Mezisoučet "23/D" "A701,02b*1,8*2,1 Mezisoučet "dělicí stěna v chodbě A702a a 02b*2,4*2,95 Mezisoučet Součet				3,048 3,048 3,780 3,780 7,080 7,080 13,908	
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	44,203	326,00	14 410,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 "viz.bourání" "13/D" "A704*1,1*2,05 "A705-08*1,1*1,97*2+0,6*1,97 "A709-11*1,1*1,97*1+0,6*1,97*2 "A712-17*1,1*1,97*2+0,6*1,97*2 "A741,42,43,46,47,48*0,6*2,05*6 "A740,44,45,49*1,1*1,97*4 "A750*1,1*1,97*2 "zárubeň 15/D*0,9*1,97+2,65*1,15 Mezisoučet Součet				2,255 5,516 4,531 6,698 7,380 8,668 4,334 4,821 44,203 44,203	
23	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	14,400	326,00	4 694,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641 "stěna na balkon 24/D*4,8*3,0 Mezisoučet				14,400 14,400	
24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtařování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	15,100	264,00	3 986,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664 "ve stáv.příčkách pro nové dveře-pro překlady (pro 2b/Z)*1,6*7 "pro 3b/Z*1,3*3 Mezisoučet				11,200 3,900 15,100	
25	K	974042555	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	35,000	421,00	14 735,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042555 "pro nové příčky (ve stáv.souvrství) podlah, mimo založení v místě kpl vybourání souvrství)-viz.nový stav" "viz.výpis HSV:7b/H*35 Mezisoučet Součet				35,000 35,000 35,000	
26	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	9,000	59,00	531,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976042221 "revizní dvířka (2.etapa) č.m.A7-03*4+2 "A701,02b*1 "A709-11*2 Mezisoučet				6,000 1,000 2,000 9,000	
27	K	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a model	m	138,030	75,00	10 352,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976061111 "dř.ochranná lišta (sténové madlo) viz.bourání 01/D" "A701,02b*40,73 "A712-17*24,2 "A740,44,45,49*62 "A750*11,1 Mezisoučet				40,730 24,200 62,000 11,100 138,030	
28	K	976071111	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez model a zábradlí	m	138,030	195,00	26 915,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976071111 "dř.ochranná lišta (sténové madlo) viz.bourání 01/D" "A701,02b*40,73 "A712-17*24,2 "A740,44,45,49*62 "A750*11,1 Mezisoučet				40,730 24,200 62,000 11,100 138,030	
29	K	976074121	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	60,000	49,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976074121 "stáv.kotvicí prvky (upřesnit dle skutečnosti)*60 Mezisoučet				60,000 60,000	
30	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	170,000	44,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082131 "stáv.kotvicí prvky (upřesnit dle skutečnosti)*170 Mezisoučet				170,000 170,000	
31	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	42,440	23,00	976,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976084111 "ochranné úhelníky rohové-viz.bourání:05/D" "A701,02b*1,5*5 "A703*1,36*4 "A704*1,5*2 "A709-11*1,5 "A712-17*1,5*2 "A740,44,45,49*1,5*8 Mezisoučet 10 Součet				7,500 5,440 3,000 1,500 3,000 12,000 32,440 10,000 42,440	
32	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	71,300	601,00	42 851,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112 "v podlaže pro rozšíření soc.zaf.ložk.pokojů*2,55*4+0,2*4+2,25 Mezisoučet "pro založení nových příček ve stáv.souvrství*29,025*2 Mezisoučet Součet				13,250 13,250 58,050 58,050 71,300	
33	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	693,234	26,00	18 024,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141 "stáv.omítky stěn 30%-MIMO soc.zaf.(mimo bour.příčky a obklady)" "A701,02b*3,08*(19,925*2+9,77*2)-(1,1*1,97*9+4,8*3+3,08*(4,47+0,58*1,1)+2,4*2,1) "A703*3,08*(3,6*2+4,75*2)-(1,36*(3,6*2+0,8)+3,6*1,8+0,9*1,97+2,65*1,15) "A704*3,08*(3,6*2+5,65)-(3,6*1,8+1,36*(1,6+0,6)) "A705*3,08*(2,75*2+2,25*2)-(3,08*(2,25+0,6)+1,1*1,97*2) "A706,07-100%*0 "A708*3,08*(3,625*2+3,15*2)-(0,4*(1,85+0,6)+2,4*1,8+1,1*1,97)				125,036 29,256 30,106 17,688 0,000 34,267	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "A709"3,08*(3,925*2+5,55*2)-(3,08*(0,6+1,47+0,2)+1,1*1,97+2,4*1,8+1,36*3,15)		40,603			
			VV "A710,11-100%"0		0,000			
			VV "A712"3,08*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*1,8+1,1*1,97+0,6*1,97)		45,769			
			VV "A713,14-100%"0		0,000			
			VV "A715"3,08*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*1,8+1,1*1,97+0,6*1,97)		45,769			
			VV "A716,17-100%"0		0,000			
			VV "lůžk.pokoje:A740,44,45,49"(3,08*(3,45*2+7,95*2)-(1,1*1,97+0,9*2,7+1,8*1,8+2,55*3,05))*4		218,438			
			VV "A741-43,46-48-100%"0		0,000			
			VV "A750"3,08*(2,625*2+5,1*2)-(1,8*1,8+3,08*(4,575+0,58)+1,1*1,97)		26,302			
			VV Mezisoučet		613,234			
			VV 80		80,000			
			VV Součet		693,234			
34	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	88,368	42,00	3 711,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	"stáv.omítky stěn 100%-soc.zař. (mimo bour.příčky a obklady), ostění obvod.oken zůstává"					
		VV	"A706"(3,08-2,0)*(1,2+0,85)		2,214			
		VV	"A707"(3,08-1,36)*(0,95+1,45)		4,128			
		VV	"A710"(3,08-1,36)*(1,4*2+1,35*2)		9,460			
		VV	"A711"(3,08-1,36)*(1,4*2+0,8*2)		7,568			
		VV	"A713"(3,08-1,36)*(1,35*2+2,25*2)-((3,08-1,36)*0,9)		10,836			
		VV	"A714"(3,08-2,2)*(0,9*2+1,2*2)		3,696			
		VV	"A716"(3,08-1,36)*(1,35*2+2,25*2)-((3,08-1,36)*0,9)		10,836			
		VV	"A717"(3,08-2,2)*(0,9*2+1,2*2)		3,696			
		VV	"A741-43"(3,08-2,0)*1,15+(3,08-1,22)*1,23+(3,08-1,36)*(1,29*2)		7,967			
		VV	"A746-48"(3,08-2,0)*1,15+(3,08-1,22)*1,23+(3,08-1,36)*(1,29*2)		7,967			
		VV	Mezisoučet		68,368			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		88,368			
35	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	97,096	84,00	8 156,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
		VV	"stáv.ker.obklady (mimo bourané příčky)"					
		VV	"A703"1,36*(0,8+3,6*2+0,3)		11,288			
		VV	"A704"1,36*(0,65+3,6)		5,780			
		VV	"A706"2,0*(0,85+1,2*2)-(0,6*2)		5,300			
		VV	"A707"1,36*(0,95+1,45)		3,264			
		VV	"A708"0,4*(1,85+0,6)		0,980			
		VV	"A709"1,36*3,3		4,488			
		VV	"A710"1,36*(1,4*2+1,35*2)-(0,6*1,36*2)		5,848			
		VV	"A711"1,36*(1,4*2+0,8*2)-(0,6*1,36)		5,168			
		VV	"A713"1,36*(1,35*2+2,25*2)-(0,9*1,36+0,6*1,36*2)		6,936			
		VV	"A714"2,2*(0,9*2+1,2*2)-(0,6*2)		8,040			
		VV	"A716"1,36*(1,35*2+2,25*2)-(1,36*0,6+0,6*1,36*2)		7,344			
		VV	"A717"2,2*(0,9*2+1,2*2)-(0,6*2)		8,040			
		VV	"A741"1,36*(1,29*2)		3,509			
		VV	"A742"2,0*1,15		2,300			
		VV	"A743"1,22*1,23		1,501			
		VV	"A746"1,36*(1,29*2)		3,509			
		VV	"A747"2*1,15		2,300			
		VV	"A748"1,22*1,23		1,501			
		VV	Mezisoučet		87,096			
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		97,096			
D		997	Přesun sutě				115 093,42	
36	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	100,343	338,00	33 915,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216					
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,343	287,00	28 798,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	903,087	11,00	9 933,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce 100,343*9 Přepočtené koeficientem množství		903,087			
39	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	100,343	423,00	42 445,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D		998	Přesun hmot				146,75	
40	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,587	250,00	146,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				110 650,15	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				458,50	
41	K	711131811	Odstaření izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	5,360	10,00	53,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
		VV	"ve sprchových koutech:A706,14,17,42,47"1,2+1,1*2+0,98*2		5,360			
		VV	Mezisoučet		5,360			
42	K	711131821	Odstaření izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	40,490	10,00	404,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821					
		VV	"ve sprchových koutech:A706,14,17,42,47"					
		VV	"ve sprchových koutech:(pod obkladem)"2,0*(0,85*2+1,2*2+0,9*4+1,2*4+1,15*4+0,9*4)-(0,6*1,97*5)		35,490			
		VV	Mezisoučet		35,490			
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		40,490			
D		763	Konstrukce suché výstavby				16 695,86	
43	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	153,173	109,00	16 695,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801					
		VV	"viz.bourání:04/D"					
		VV	"A72b-část:04,12,15,40,44,45,49(lůžk.pokoje 12,15,40,44,45,49 mimo chodbičky)"14,675*2,4+20,4+(3,125*3,27)*2+(3,45*5,4)*4		150,578			
		VV	"žela"0,3*(1,325*2+1,5*4)		2,595			
		VV	Mezisoučet		153,173			
D		766	Konstrukce truhlářské				3 958,00	
44	K	766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441825					
		VV	"plast.rampa bez osvětlení (alt.plast.el.žlab)-viz.bourání 12/D"					
		VV	"A701,02b*3		3,000			
		VV	"A704*4		4,000			
		VV	"plast.rampa s osvětlením:17/D"					
		VV	"A712-17"1		1,000			
		VV	"A740,44,45,49"4		4,000			
		VV	Mezisoučet		12,000			
45	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	28,000	18,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
		VV	"pro bourání zárubní oc.a dřevěných"					
		VV	"13/D"23		23,000			
		VV	"09/10"2+1		3,000			
		VV	"15/D"1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		28,000			
46	K	76682128-01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 3000 mm	kus	1,000	391,00	391,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		VV	kompletní DMTZ vč.horních, spodních skříněk a desky					
		VV	"viz.bourání:19/D"					
		VV	"A703"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
47	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	9,000	183,00	1 647,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825811					
		VV	"viz.bourání:08/D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "A712-17"2				2,000	
			VV "A740,44,45,49"7				7,000	
			VV Mezisoučet				9,000	
	D	767	Konstrukce zámečnické				475,20	
48	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	4,800	99,00	475,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7767161814					
	VV		"balkon:25/D"4,8				4,800	
	VV		VV Mezisoučet				4,800	
	D	776	Podlahy pvlakové				18 796,22	
49	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	162,500	85,00	13 812,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
	VV		"viz.bourání:07/D (PVC podlahovina)"					
	VV		"A704,05,08,12,15,40,44,45,49,50"20,4+4,85+10,25+13,1+13,1+22,4+22,4+22,4+20,5+13,1				162,500	
	VV		VV Mezisoučet				162,500	
	VV		VV Součet				162,500	
50	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	197,320	21,00	4 143,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
	VV		"podlahové obvodové lišty pro PVC-viz.bourání"					
	VV		"A704"3,7"2+5,65"2				18,700	
	VV		"A705"2,75"2+2,25"2				10,000	
	VV		"A708"2,985"2+3,15"2				12,270	
	VV		"A712"3,125"2+5,55"2				17,350	
	VV		"A715"3,125"2+5,55"2				17,350	
	VV		"A740"3,45"2+7,95"2				22,800	
	VV		"A744"3,45"2+7,95"2				22,800	
	VV		"A745"3,45"2+7,95"2				22,800	
	VV		"A749"3,45"2+7,95"2				22,800	
	VV		"A750"2,625"2+5,1"2				15,450	
	VV		VV Mezisoučet				182,320	
	VV		VV 15				15,000	
	VV		VV Součet				197,320	
51	K	776991811	Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991811					
	VV		"upřesnit dle skutečnosti"30				30,000	
	VV		VV Mezisoučet				30,000	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				43 512,48	
52	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obrousením	m2	109,880	396,00	43 512,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806807					
	VV		"olejové nátěry v lůžk.pokojích (mimo bourané stěny)"					
	VV		"A740"1,5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)				22,470	
	VV		"A744"1,5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)				22,470	
	VV		"A745"1,5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)				22,470	
	VV		"A749"1,5"(3,45"2+5,52"2)-(1,5"(1,46+0,9)+0,5"1,8)				22,470	
	VV		VV Mezisoučet				89,880	
	VV		VV 20				20,000	
	VV		VV Součet				109,880	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 753,89	
53	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	608,043	33,00	20 065,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		"stáv.omítky stěn 30%-MIMO soc.zař. (mimo bour.příčky a obklady)"					
	VV		"A701,02b"3,08"(19,925"2+9,77"2)-(4,8"3+3,08"(4,47+0,58+1,1)+2,4"2,1)				144,539	
	VV		"A703"3,08"(3,6"2+4,75"2)-(1,36"(3,6"2+0,8)+3,6"1,8+2,65"1,15)				31,029	
	VV		"A704"3,08"(3,6"2+5,65)-(3,6"1,8)				33,098	
	VV		"A705"3,08"(2,75"2+2,25"2)-(3,08"(2,25+0,6))				22,022	
	VV		"A706,07-100%"0				0,000	
	VV		"A708"3,08"(3,625"2+3,15"2)-(2,4"1,8)				37,414	
	VV		"A709"3,08"(3,925"2+5,55"2)-(3,08"(0,6+1,47+0,2)+2,4"1,8+1,36"3,15)				42,770	
	VV		"A710,11-100%"0				0,000	
	VV		"A712"3,08"(3,125"2+5,55"2)-(2,4"1,8)				49,118	
	VV		"A713,14-100%"0				0,000	
	VV		"A715"3,08"(3,125"2+5,55"2)-(2,4"1,8)				49,118	
	VV		"A716,17-100%"0				0,000	
	VV		"lůžk.pokoje:A740,44,45,49"(3,08"(3,45"2+7,95"2)-(0,9"2,7+1,8"1,8+2,55"3,05))"4				227,106	
	VV		"A741-43,46-48-100%"0				0,000	
	VV		"A750"3,08"(2,625"2+5,1"2)-(3,08"(4,575+0,58))				31,709	
	VV		"odpočet obrousení olej.nátěrů"-109,88				-109,880	
	VV		VV Mezisoučet				558,043	
	VV		VV 50				50,000	
	VV		VV Součet				608,043	
54	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	608,043	11,00	6 688,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
	VV		"ditto oškrábání"608,043				608,043	
	VV		VV Mezisoučet				608,043	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-1 - D.1.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení 1.etapa

KSO: 801 11

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

CC-CZ: Datum: 30. 11. 2023

IC: DIČ:

IC: 25301144 DIČ: CZ25301144

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH		4 317 837,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 317 837,90 0,00	21,00% 15,00%	906 745,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 224 583,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-1 - D.1.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení 1.etapa

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 317 837,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 344 696,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 523,97
4 - Vodorovné konstrukce	9 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	845 214,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	231 555,30
998 - Přesun hmot	10 403,25
PSV - Práce a dodávky PSV	2 973 141,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 011,80
713 - Izolace tepelné	4 659,82
714 - Akustická a protiotřesová opatření	444 561,87
763 - Konstrukce suché výstavby	7 445,40
766 - Konstrukce truhlářské	509 814,00
767 - Konstrukce zámečnické	936 154,89
771 - Podlahy z dlaždic	72 262,65
776 - Podlahy povlakové	622 259,95
781 - Dokončovací práce - obklady	219 405,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	68 590,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	82 974,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP								
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np								
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebné technické řešení (vč.statiky a PBŘ)								
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-1 - D.1.1.1-Architektonické a stavebné technické řešení 1.etapa								
Místo:						Datum: 30. 11. 2023		
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.						Projektant: FABEDI, s.r.o.		
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01						Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 317 837,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 344 696,66	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					248 523,97	
1	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	1,085	2 532,00	2 747,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272227						
	VV	"tl.300mm"						
	VV	"A702a"0,35*3,1					1,085	
	VV	Mezisoučet					1,085	
2	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	2,000	484,00	968,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121351						
	VV	"viz.výpis HSV:1a/H"2					2,000	
	VV	Mezisoučet					2,000	
3	M	59321060	překlad ŽB š 60mm dl 3000mm	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	2,000	2 628,00	5 256,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141422						
	VV	"viz.výpis HSV:6a/H"2					2,000	
	VV	Mezisoučet					2,000	
5	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141442						
	VV	"viz.výpis HSV:2a/H"1					1,000	
	VV	Mezisoučet					1,000	
6	K	317141447	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm	kus	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141447						
	VV	"viz.výpis HSV:4a/H"1					1,000	
	VV	Mezisoučet					1,000	
7	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	1 315,00	7 890,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422						
	VV	"viz.výpis HSV:3a/H"6					6,000	
	VV	Mezisoučet					6,000	
8	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	2 669,00	2 669,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142428						
	VV	"viz.výpis HSV:5a/H"1					1,000	
	VV	Mezisoučet					1,000	
9	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,026	9 521,00	247,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121						
	VV	"Hmotnost: 4,03 kg/m						
	VV	"viz.výpis zámečnick 6a/Z"((0,8*2)*4*4,03)/1000					0,026	
	VV	Mezisoučet					0,026	
10	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,029	60 000,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	0,026*1,1 Přepočtené koeficientem množství					0,029	
11	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,179	60 000,00	10 740,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321						
	VV	"oc.úhelníky dodatečně osazené (do připravených rýh)"						
	VV	"4a/Z:2xL70/70/5mm"((1,5*2)*6*6,4)/1000					0,115	
	VV	"5a/Z:2xL50/50/5mm"((1,2*2)*5*4,03)/1000					0,048	
	VV	Mezisoučet					0,163	
	VV	0,163*0,1					0,016	
	VV	Součet					0,179	
12	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	86,209	790,00	68 105,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225						
	VV	"příčky tl.100mm"						
	VV	"zazdivky"0,8*2,05+0,8*2,1					3,320	
	VV	"sokly ve spráchách"0,2*(0,9+1,4*4)					1,300	
	VV	3,1*(1,1+1,7+0,8+0,7+2,325+5,52+2,55*4+1,65+0,6)-(0,8*1,97*4+0,8*1,97*2)					66,789	
	VV	"nad AL stěnami v chodbě"(3,1-2,1)*(2,4*2)					4,800	
	VV	Mezisoučet					76,209	
	VV	10					10,000	
	VV	Součet					86,209	
13	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	50,316	1 090,00	54 844,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245						
	VV	"příčky tl.150mm"						
	VV	3,1*(2,65+1,7+2,4*4+0,31*4)-(0,9*1,97)					45,316	
	VV	Mezisoučet					45,316	
	VV	5					5,000	
	VV	Součet					50,316	
14	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	136,365	99,00	13 500,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111						
	VV	"svislá styčná spára tl.100mm"85,82					85,820	
	VV	Mezisoučet					85,820	
	VV	"pod stropem"						
	VV	"příčky tl.100mm"						
	VV	"zazdivky"0,8*2					1,600	
	VV	(1,1+1,7+0,8+0,7+2,325+5,52+2,55*4+1,65+0,6)					24,595	
	VV	"nad AL stěnami v chodbě"(2,4*2)					4,800	
	VV	Mezisoučet					30,995	
	VV	"přizdivky, obezdivky tl.100mm"						
	VV	"A720"(0,4*2+0,55)					1,350	
	VV	"A7S2"(2,05+0,2*2+0,6)					3,050	
	VV	"A723,24"(1,4+0,3)					1,700	
	VV	"A729"0,6					0,600	
	VV	"obezdění sloupu A739"0,75					0,750	
	VV	"posuvné dveře A719"1,05*2					2,100	
	VV	Mezisoučet					9,550	
	VV	10					10,000	
	VV	Součet					136,365	
15	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	66,190	99,00	6 552,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112						
	VV	"svislá styčná spára tl.150mm"46					46,000	
	VV	Mezisoučet					46,000	
	VV	"příčky tl.150mm"						
	VV	(2,65+1,7+2,4*4+0,31*4)					15,190	
	VV	Mezisoučet					15,190	
	VV	"přizdivky, obezdivky tl.150mm"0					0,000	
	VV	Mezisoučet					0,000	
	VV	5					5,000	
	VV	Součet					66,190	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	151,820	116,00	17 611,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121 VV"svislá styčná spára" VV"příčky, přířizdivky, obezdívky tl.100mm" VV3,1*23+0,25*6+2,16*2+(3,1-2,1)*4+2,1*2 VV"příčky, přířizdivky, obezdívky tl.150mm" VV3,1*12+1,3*6+0,25*4 VVMezisoučet VV20 VVSoučet								
17	K	346272236	Přířizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přířizdivky 100 mm	m2	33,620	960,00	32 275,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272236 VV"přířizdivky, obezdívky tl.100mm" VV"A720*3,1*(0,4*2+0,55) VV"A7S2*3,1*(2,05+0,2*2+0,6)-(0,5*0,5+0,7*0,7) VV"A723,24*3,1*(1,4+0,3)-(0,3*0,3) VV"A729*0,6*2,1 VV"dozdívka soklu"0,25*(0,575+0,6*3) VV"obezdění sloupu A739*3,1*0,75 VV"posuvné dveře A719*2,16*1,05*2 VV"dozdívka soklu (pod skříněmi)"0,25*(1,65+1,65*2+0,775*2+0,8) VVMezisoučet VV5 VVSoučet 4,185 8,715 5,180 1,260 0,594 2,325 4,536 1,825 28,620 5,000 33,620								
18	K	346272256	Přířizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přířizdivky 150 mm	m2	5,110	1 391,00	7 108,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256 VV"přířizdivky, obezdívky tl.150mm" VV"přířizdivky WC"1,3*(0,9+0,7*4) VV"dozdění soklu"0,25*(0,6*2) VVMezisoučet VVSoučet 4,810 0,300 5,110 5,110								
19	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepřiskované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. do 100 mm	m	61,920	89,00	5 510,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971121 VV"příčky tl.100mm" VV"zazdivky"0,8*2 VV"sokly ve sprchách"(0,9+1,4*4) VV(1,1+1,7+0,8+0,7+2,325+5,52+2,55*4+1,65+0,6) VVMezisoučet VV"přířizdivky, obezdívky tl.100mm" VV"A720*(0,4*2+0,55) VV"A7S2*(2,05+0,2*2+0,6) VV"A723,24*(1,4+0,3) VV"A729*0,6 VV"dozdívka soklu"(0,575+0,6*3) VV"obezdění sloupu A739*0,75 VV"posuvné dveře A719*1,05*2 VV"dozdívka soklu (pod skříněmi)"(1,65+1,65*2+0,775*2+0,8) VVMezisoučet VV10 VVSoučet 1,600 6,500 24,595 32,695 1,350 3,050 1,700 0,600 2,375 0,750 2,100 7,300 19,225 10,000 61,920								
20	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepřiskované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	22,090	161,00	3 556,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971122 VV"příčky tl.150mm" VV(2,65+1,7+2,4*4+0,31*4) VVMezisoučet VV"přířizdivky, obezdívky tl.150mm" VV"přířizdivky WC"(0,9+0,7*4) VV"dozdění soklu"(0,6*2) VVMezisoučet VV2 VVSoučet 15,190 15,190 3,700 1,200 4,900 2,000 22,090								
D 4 Vodorovné konstrukce							9 000,00	
21	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232211 VV"pro 4a/Z"6*2*2 VV"pro 5a/Z"5*2*2 VV"pro 6a/Z"4*2*2 VVMezisoučet 24,000 20,000 16,000 60,000								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							845 214,14	
22	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	146,196	54,00	7 894,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101 VV"dtto om.hrubá stěn"80,196 VV"dtto vyrovnání stěn"66 VVMezisoučet 80,196 66,000 146,196								
23	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	946,236	28,00	26 494,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121 VV"dtto om.hrubá stěn"80,196 VV"dtto vyrovnání stěn"66 VV"dtto štuk"800,04 VVMezisoučet 80,196 66,000 800,040 946,236								
24	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	66,000	203,00	13 398,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001 VV"viz.výpis HSV:17a/H"66 VVMezisoučet 66,000 66,000								
25	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	264,000	90,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135091 VV"viz.výpis HSV:17a/H"66*4 VVMezisoučet 264,000 264,000								
26	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn	m2	1 042,033	310,00	323 030,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001 VV"potažení perlínkou" VV"A702a vč.přípočtu části A702b*3,1*(15,3*2+2,4*2+1,965*2+2,4)-(2,4*2,1*2+2,4*2,1+1,1*1,97*5+0,9*1,97+0,8*1,97+0,6*1,85*2+0,6*0,45+1,1*1,95+1,4*2,05) VV"A719*3,1*19,25-(2,4*2,1+0,9*1,97+0,6*1,85*2+0,9*1,97) VV"A720*3,1*(22,96+0,65*4)-(2,4*2,1+0,9*2,1+1,1*1,97+0,9*1,97) VV"A721*3,1*20,4-(2,4*2,1+2,4*2,1+2,25*2,1+0,8*1,97*2) VV"A722*3,1*15,55-(2,4*2,1+0,8*1,97) VV"A723,24*3,1*9,2-(0,8*1,97+0,7*1,97) VV"A725*3,1*(1,2*2+0,9*2)-(0,6*1,2+0,7*1,97) VV"A726,27*3,1*24,55-(2,25*2,1+0,8*1,97+0,9*2,88+1,8*2,1) VV"A728*3,1*(3,075*2+5,4*2)-(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97) VV"A729*3,1*(3,6*2+2,4*2)-(0,8*1,97+0,5*0,5+0,6*1,85) VV"A730*3,1*23,7-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV"A731*3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV"A732*3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV"A734*3,1*22,8*(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97+1,1*1,97) VV"A735*3,1*23,7-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV"A736*3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV"A737*3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV"A739*3,1*22,8-(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97+1,1*1,97) VV"A7S2 (stěny se stavebními úpravami)"3,1*(3,75+4,5)-(1,4*2,05+0,7*0,7) VVMezisoučet VV"přetažení"833,626*0,25 VVMezisoučet VVSoučet 92,749 48,869 68,366 45,283 41,589 25,565 10,921 63,432 44,597 34,264 63,355 21,984 21,984 60,565 63,355 21,984 21,984 60,565 22,215 833,626 208,407 208,407 1 042,033								
27	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	80,196	316,00	25 341,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v soc.zař. na stáv.stěnách"3,1"(1,4*2*4+1,2*2+0,9*2+3,2+0,9+1,8+1,9*2+2,4)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+0,6*1,2)				80,196	
	VV		Mezisoučet				80,196	
28	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápnocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	800,040	265,00	212 010,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131					
	VV		"A702a vč.přípočtu části A702b"3,1"(15,3*2+2,4*2+1,965*2+2,4)-(2,4*2,1*2+2,4*2,1+1,11,97*5+0,9*1,97+0,8*1,97+0,6*1,85*2+0,6*0,45+1*1,95+1,4*2,05)				92,749	
	VV		"A719"3,1"19,25-(2,4*2,1+0,9*1,97+0,6*1,85*2+0,9*1,97)				48,869	
	VV		"A720"3,1"(22,96+0,65*4)-(2,4*2,1+0,9*2,1+1,11,97+0,9*1,97)				68,366	
	VV		"A721"3,1"20,4-(2,4*2,1+2,4*2,1+2,26*2,1+0,8*1,97*2)				45,283	
	VV		"A722"3,1"15,55-(2,4*2,1+0,8*1,97)				41,589	
	VV		"A723,24"3,1"9,2-(0,8*1,97+0,7*1,97)				25,565	
	VV		"A725"3,1"(1,2*2+0,9*2)-(0,6*1,2+0,7*1,97)				10,921	
	VV		"A726,27"3,1"24,55-(2,26*2,1+0,8*1,97+0,9*2,88+1,8*2,1)				63,432	
	VV		"A728"3,1"(3,075*2+5,4*2)-(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97)				44,597	
	VV		"A729"3,1"(3,6*2+2,4*2)-(0,8*1,97+0,5*0,5+0,6*1,85)				34,264	
	VV		"A730"3,1"23,7-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)				63,355	
	VV		"A731"3,1"(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)				21,984	
	VV		"A732"3,1"(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)				21,984	
	VV		"A734"3,1"22,8-(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97+1,1*1,97)				60,565	
	VV		"A735"3,1"23,7-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)				63,355	
	VV		"A736"3,1"(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)				21,984	
	VV		"A737"3,1"(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)				21,984	
	VV		"A739"3,1"22,8-(1,8*2,1+0,9*2,88+0,8*1,97+1,1*1,97)				60,565	
	VV		"A7S2 (stěny se stavebními úpravami)"3,1"(3,75+4,5)-(1,4*2,05+0,7*0,7)				22,215	
	VV		Mezisoučet				833,626	
	VV		"odpočet ker.obkladu"-KO1				-83,586	
	VV		Mezisoučet				-83,586	
	VV		50				50,000	
	VV		Součet				800,040	
29	K	612325422	Oprava vápnocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	634,296	192,00	121 784,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422					
	VV		"viz bourání:dtto odsekání omítky stěn 30%"634,296				634,296	
	VV		Mezisoučet				634,296	
30	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	296,434	23,00	6 817,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"A72a vč.přípočtu části A72b"37,02+1,965*2,4				41,736	
	VV		"A719-39"18,59+29,49+17,31+12,85+2,88+0,86+1,15+8,69+22,39+16,37+7,58+21,87+3,36+3,36+21,71+21,87+3,36*2+21,71				238,760	
	VV		Mezisoučet				280,496	
	VV		"přístup"3,75*4,25				15,938	
	VV		Součet				296,434	
31	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	111,152	23,00	2 556,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		(2,4*1,8*2+0,6*1,8+0,9*1,8+2,4*1,8*2+1,8*1,8*6+0,9*2,7*6)				54,000	
	VV		"proskl.stěna v A702a"2,98*2,4				7,152	
	VV		Mezisoučet				61,152	
	VV		"ostatní potřebné plochy"50				50,000	
	VV		Součet				111,152	
32	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	85,860	141,00	12 106,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	VV		"napojení omítek okenních špalet na nové omítky vnitřních úprav"					
	VV		2,4*2+2,1*6+0,9+0,6+1,2*2+2,4*2+2,1*4+0,9*6+1,8*6+2,88*6+2,1*6+0,88*6				85,860	
	VV		Mezisoučet				85,860	
33	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117					
	VV		"exponované plochy"30				30,000	
	VV		Mezisoučet				30,000	
	VV		Součet				30,000	
34	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145					
	VV		"dtto OSB"30				30,000	
	VV		Mezisoučet				30,000	
35	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím omítníků	m	473,118	21,00	9 935,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143005					
	VV		"dtto om.hrubá stěn"80,196/2				40,098	
	VV		"dtto vyrovnání stěn"66/2				33,000	
	VV		Mezisoučet				73,098	
	VV		"dtto štuk"800,04/2				400,020	
	VV		Mezisoučet				400,020	
	VV		Součet				473,118	
36	M	56284230	omítník PVC pro omítky tl 4mm	m	420,021	19,00	7 980,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dtto štuk"800,04/2				400,020	
	VV		400,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				420,021	
37	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	76,753	19,00	1 458,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dtto om.hrubá stěn"80,196/2				40,098	
	VV		"dtto vyrovnání stěn"66/2				33,000	
	VV		Mezisoučet				73,098	
	VV		73,098*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				76,753	
38	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,825	909,00	749,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319211					
	VV		"ker.dlažba"A4"0,045				0,825	
	VV		Mezisoučet				0,825	
39	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	18,330	470,00	8 615,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451456					
	VV		"ker.dlažba"A4				18,330	
	VV		Mezisoučet				18,330	
40	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	18,330	100,00	1 833,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491					
	VV		"ker.dlažba"A4				18,330	
	VV		Mezisoučet				18,330	
41	K	6324812-01	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie s přelepenými spoji-D+M	m2	18,330	43,00	788,19	vlastní
	P		Poznámka k položce: s přelepenými spoji					
	VV		"ker.dlažba"A4				18,330	
	VV		Mezisoučet				18,330	
42	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	103,000	110,00	11 330,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683112					
	VV		"upřesnit po stržení stáv.podlahy a podle odtrhových zkoušek podlah (předpoklad 8m/místnost,15m/chodba,mimo soc.zař.)"8,0*11+15,0*1				103,000	
	VV		Mezisoučet				103,000	
43	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	43,800	29,00	1 270,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123					
	VV		"pro celé nové souvrství"					
	VV		"ker.dlažba A4"					
	VV		"A723,24"9,2				9,200	
	VV		"A725"(1,2*2+0,9*2)				4,200	
	VV		"A731"(1,4*2+2,4*2)				7,600	
	VV		"A732"(1,4*2+2,4*2)				7,600	
	VV		"A736"(1,4*2+2,4*2)				7,600	
	VV		"A737"(1,4*2+2,4*2)				7,600	
	VV		Mezisoučet				43,800	
44	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946112					
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenského dokumentace (viz.VON)					
	VV		"viz.výpis zámečnick 20a/Z"1				1,000	
	VV		Mezisoučet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	114 124,00	2 282,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		59,068°0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
65	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,026	1 011,00	26,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103					
66	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	1 011,00	26,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
	D	713	Izolace tepelné				4 659,82	
67	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	18,330	36,00	659,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		"tuhé desky MV tl.40mm"A4		18,330			
	VV		Mezisoučet		18,330			
68	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	19,247	197,00	3 791,66	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: - TUHÉ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY JAKO KROČEJOVÁ IZOLACE TĚŽKÝCH PODLAH (zatížení 5 kN/m2) tl. 40 mm					
	VV		18,331*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,247			
69	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,087	1 197,00	104,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
70	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,087	1 197,00	104,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
	D	714	Akustická a protiořesová opatření				444 561,87	
71	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	202,886	253,00	51 330,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121011					
	VV		"1.etapa-viz.pohledy"					
	VV		"POD1:viditelná k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A702a+část A702b po stáv.dělící dveře"37,02+1,965*2,4		41,736			
	VV	POD1	Mezisoučet		41,736			
	VV		"POD2:viditelná k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A719,20,30,34,35,39"18,59+29,49+21,87+21,71+21,87+21,71		135,240			
	VV	POD2	Mezisoučet		135,240			
	VV		"POD4:viditelná k-ce 600/600/15mm"					
	VV		"A723,24,25,29,31,32,36,37"2,88+0,86+1,15+7,58+3,36+3,36+3,36+3,36		25,910			
	VV	POD4	Mezisoučet		25,910			
	VV		Součet		202,886			
72	M	631263-01	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x19mm (POD1)	m2	43,823	885,00	38 783,36	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,95, NRC>= 0,95, podélná neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 28 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 14 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm, výška profilu 38 mm, konstrukce případně opatřena kovovými přítláčovými klipy a přístupovými klipy. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity nychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		POD1		41,736			
	VV		Mezisoučet		41,736			
	VV		41,736*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		43,823			
73	M	631263-02	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x19mm s vysokou odolností vlhkosti (POD2)	m2	142,002	1 253,00	177 928,51	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=80%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,65, NRC>= 0,70, podélná neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 38 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 22 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm s integrovaným těsněním ze suchého sílkonu, určená pro čisté prostory, výška profilu 38 mm, barva bílá obsahující antimikrobiální nástřik, konstrukce opatřena kovovými přítláčovými klipy a přístupovými klipy, případně plastovými klipy do nemagnetických prostor. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity nychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm s integrovaným těsněním v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		POD2		135,240			
	VV		Mezisoučet		135,240			
	VV		135,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		142,002			
74	M	631263-04	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x15mm (POD4)	m2	27,206	747,00	20 322,88	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x15 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,80, NRC>= 0,85, podélná neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 28 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 13 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm, výška profilu 38 mm, konstrukce opatřena kovovými přítláčovými klipy a přístupovými klipy, případně plastovými klipy do nemagnetických prostor. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity nychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm s integrovaným těsněním v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		POD4		25,910			
	VV		Mezisoučet		25,910			
	VV		25,91*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,206			
75	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	77,610	299,00	23 205,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121013					
	VV		"1.etapa-viz.pohledy"					
	VV		"POD3:skrytá k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A721,22,26,27,28"17,31+12,85+8,69+22,39+16,37		77,610			
	VV	POD3	Mezisoučet		77,610			
76	M	631263-03	panel akustický minerální se skrytou k-cí 600x600x19mm (POD3)	m2	81,491	1 207,00	98 359,64	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ. Podhledová konstrukce se skrytými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané do nosného rastru jsou opatřeny skrytou asymetrickou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modry Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou skrytou hranou drážkou, čelní skrytou hranou. Odrazivost světla>=80%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,9, NRC>= 0,85, neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 30 [dB], barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých bíle lakovaných kovových hlavních profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity nychlozávěsy S10 apod. Příčné L-profil je vkládán do hran desk, vzdálenost hlavních profilů je vymezena distančními profily. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		77,611*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		81,491			
77	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	329,210	46,00	15 143,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"obvodová lišta pro kazetové podhledy POD1-POD5"					
	VV		"A702a+část A702b po stáv.dělící dveře"15,25*2+2,4*2+2,4*2+2,1*2		44,300			
	VV		"A719"4,075*2+5,67*2		19,490			
	VV		"A720"5,65*2+5,67*2+0,55*2+0,45*2+0,3*2		25,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "A721*14,345*2+4,95*2+0,3*2+0,6*2 VV "A722*4,325*2+3,45*2 VV "A723,24*1,2*2+3,2*2 VV "A725*1,2*2+0,9*2 VV "A726,27*4,175*2+8,07*2 VV "A728*3,075*2+5,52*2 VV "A729*3,6*2+2,4*2 VV "A730*23,04 VV "A731*1,4*2+2,4*2 VV "A732*1,4*2+2,4*2 VV "A734*23,04 VV "A735*23,04 VV "A736*1,4*2+2,4*2 VV "A737*1,4*2+2,4*2 VV "A739*23,04 VV Mezisoučet VV 15 VV Součet		20,390 15,550 8,800 4,200 24,490 17,190 12,000 23,040 7,600 7,600 23,040 23,040 7,600 7,600 23,040 314,210 15,000 329,210			
78	M	59036253	<i>lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m</i> 329,21*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	345,671	34,00	11 752,81	CS ÚRS 2023 02
79	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,346	1 724,00	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103								
80	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,346	4 023,00	5 414,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181								
D		763	Konstrukce suché výstavby				7 445,40	
81	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	8,060	672,00	5 416,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411								
			VV "SDK předsaz stěna 1xA tl.12,5mm (instalační)" VV "A720 (okolo sloupu)"3,1*(0,65*4) VV Mezisoučet		8,060 8,060			
82	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	12,400	66,00	818,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121712								
			VV "SDK předsaz stěna 1xA tl.12,5mm (instalační)" VV "A720 (okolo sloupu)"3,1*4 VV Mezisoučet		12,400 12,400			
83	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,060	27,00	217,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714								
			VV "dtto SDK předsaz stěna"8,06 VV Mezisoučet		8,060 8,060			
84	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,107	2 652,00	283,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303								
85	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,107	6 629,00	709,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381								
D		766	Konstrukce truhlářské				509 814,00	
86	K	766-1a/T	1a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 1100/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis zámečnick) vč.kování,zaslepený zámeček-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	9 324,00	27 972,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ DVEŘÍ PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRÁSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTĚRU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. UNIVERZÁLNÍ SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA-VARIABILNÍ ZASLEPOVACÍ VÁLEČ PRO UTĚSNĚNÍ / UZAVŘENÍ OTVORŮ PZ PRO DVEŘE O TLOUŠŤCE 45-125 MM.MATERIÁL: MATNĚ PONIKLOVANÝ, JEDNODUCHÁ MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ 1+2								
87	K	766-1a/VN	1a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	28 384,00	28 384,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJÍ PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA 3+3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. zE STEJNĚHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNĚ) A TYČ NA RAMÍNKAHÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDEČI DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHAŠENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -3x dveře výšky 1600mm ve spodní části -3x dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříňe 450mm -vč.pantů -6x madlo nerez kartáč. -6x zámeček								
88	K	766-2a/T	2a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.protopož.dveře 1100/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.zámečnick) vč.kování, zaslepený zámeček,EI30DP3-C-S200,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	23 106,00	23 106,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE EI 30 DP3-C-S200 SE SAMOZAVÍRAČEM, KOUROTĚSNĚ V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ SCHVÁLENOU PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVEŘE PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 44 MM. SMRKOVÝ DVEŘNÍ RAM OPATŘENÝ PŘENÍKJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKOU, DŘEVOTRÁSKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ,PADACÍ PRAHOVÁ LÍŠTA, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (PANTY) TVOŘÍ NEDĚLNOU SOUČÁST KOUROTĚSNÝCH DVEŘÍ,POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTĚRU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. UNIVERZÁLNÍ SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA-VARIABILNÍ ZASLEPOVACÍ VÁLEČ PRO UTĚSNĚNÍ / UZAVŘENÍ OTVORŮ PZ PRO DVEŘE O TLOUŠŤCE 45-125 MM.MATERIÁL: MATNĚ PONIKLOVANÝ, JEDNODUCHÁ MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁNÍ POMOCÍ SIGNÁLU EPS DVEŘE BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU RÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM 2a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty (oboustranná) 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a 2x obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)								
89	K	766-2a/VN	2a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty (oboustranná) 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a 2x obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	36 246,00	36 246,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJÍ PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA VE SPODNÍ ČÁSTI NA 6 SAMOSTATNÝCH UZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇKĚCH, Z ČEHOŽ 3 JSOU PRISTUPNĚ Z JEDNOHO POKOJE A ZBYVAJÍCÍ TŘI JSOU PRISTUPNĚ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. HORNÍ ČÁST JE ROZDĚLENA NA 3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, DVĚ JSOU PRISTUPNĚ Z JEDNOHO POKOJE A ZBYVAJÍCÍ JEDNA SKŘÍŇ JE PRISTUPNÁ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. zE STEJNĚHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNĚ) A TYČ NA RAMÍNKAHÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDEČI DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHAŠENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -6x dveře výšky 1600mm ve spodní části -3x dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříňe 500mm -vč.pantů -9x madlo nerez kartáč. -9x zámeček								
90	K	766-3a/T	3a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.protopož.dveře 900/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.zámečnick) vč.kování, elektronický zámeček,EI30DP3-C-S200,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	31 410,00	31 410,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE EI 30 DP3-C-S200 SE SAMOZAVÍRAČEM, KOUROTĚSNĚ V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ SCHVÁLENOU PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVEŘE PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 44 MM. SMRKOVÝ DVEŘNÍ RAM OPATŘENÝ PŘENÍKJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKOU, DŘEVOTRÁSKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ,PADACÍ PRAHOVÁ LÍŠTA, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (PANTY) TVOŘÍ NEDĚLNOU SOUČÁST KOUROTĚSNÝCH DVEŘÍ,POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTĚRU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁNÍ POMOCÍ SIGNÁLU EPS DVEŘE BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU RÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM 3a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 775/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)								
91	K	766-3a/VN	3a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 775/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	2,000	30 622,00	61 244,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJÍ PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA 3+1 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL, MIN 2 MM, zE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN (STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE), VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝSKOVÉ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKAHÁČKY, V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝSKOVÉ STAVITELNÁ POLICE, SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -3x dveře výšky 1600mm ve spodní části -1x dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříň 500mm -vč.pantu -4x madlo nerez kartáč. -4x zámek					
92	K	766-4a/T	4a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 1100/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčnik) vč.kování,elektronický zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	25 545,00	25 545,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVÉ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ.DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0.8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS		1,000			
93	K	766-4a/VN	4a/VN-Vestavna skříň 800/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	16 914,00	16 914,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘÍŇ , VE SPODNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNĚ, V HORNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNĚ. MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL, MIN 2 MM, VE VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝSKOVÉ STAVITELNÉ), TYČ NA RAMÍNKAHÁČKY, V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ VÝSKOVÉ STAVITELNÉ POLICE, SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -dvoukřídle dveře výšky 1600mm ve spodní části -dvoukřídle dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříň 600mm -vč.pantu -4x madlo nerez kartáč. -2x zámek					
94	K	766-5a/T	5a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.protipož.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.záměčnik) vč.kování, elektronický zámek,EI30DP3-C-S200,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	31 290,00	31 290,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE EI 30 DP3-C-S200 SE SAMOZAVÍRAČEM, KOURETĚSNĚ V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVÉ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ SCHVÁLENOU PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVEŘE PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 44 MM. SMRKOVÝ DVEŘNÍ RAM OPATŘENÝ ZPĚŇUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKOU, DŘEVOTŘÍSKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ.PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA. TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (PANTY) TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST KOURETĚSNÝCH DVEŘÍ.POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0.8 MM - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS DVEŘE BUDOU DOLOŽENY ATTESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
95	K	766-5a/VN	5a/VN-kuch.linka dl.1800mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	36 485,00	36 485,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, SKŘÍŇKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 1800/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JIDEL, PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODELNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1.5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM, NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0.8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. HORNÍ SKŘÍŇKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍŇKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOOLNĚ TEPLOTÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPÁRÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 1800MM A NA STRANĚ 600 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMĚLEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY -skrínky CPL laminát -pracovní deska a obklad na stěně laminát -vč.kování					
96	K	766660720	Montáž dvířek doplnků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
	VV		"viz.výpis záměčnik:21a/Z"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
97	M	553414-01	mřížka větrací hliníková dveřní 400x80mm	kus	6,000	400,00	2 400,00	vlastní
	VV		"viz.výpis záměčnik:21a/Z"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
98	K	766-6a/T	6a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčnik) vč.kování,WC zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	5,000	8 965,00	44 825,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVÉ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ.DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0.8 MM - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
	VV		2+3		5,000			
99	K	766-6a/VN	6a/VN-kuch.linka rohová dl.1500+1700mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	55 039,00	55 039,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ,1-UMYVADLO VSAZENÉ DO DESKY, SKŘÍŇKY DOLNÍ VE TVARU L A HORNÍ(NA DELŠÍ STRANĚ), PUDROVSNÉ ROZMĚRY 2300°1500/ S 600° V.900, HORNÍ SKŘÍŇKY DÉLKY 2300 MM, Š.350, V. 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JIDEL, PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODELNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1.5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM, NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0.8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. HORNÍ SKŘÍŇKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍŇKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOOLNĚ TEPLOTÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPÁRÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 2300MM A NA STRANĚ 1500 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMĚLEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ A UMYVADLO JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY -pracovní deska a obklad na stěně laminát -vč.kování					
100	K	766-7a/T	7a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčnik) vč.kování,elektronický zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	25 186,00	50 372,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVÉ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ.DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0.8 MM - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS					
101	K	766-8a/T	8a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčnik) vč.kování,WC zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	8 846,00	8 846,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVÉ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ.DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0.8 MM - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
102	K	766-9a/T	9a/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.posuvně dveře 900/1970mm HPL (do pouzdra-viz.výpis záměčnik) vč.kování,zámek,oblož.zárubně-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	18 636,00	18 636,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, POSUVNÉ DVEŘE DO DVEŘNÍHO POUDRÁ VE ZDIVU, HLADKÉ DVEŘE PLNÉ S POLODRAŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. vč.obložkové zárubné DTD DVEŘNÍ VÝPLN- DUTINOVÁ VÝTLAČNÉ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
103	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbov (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203					
	D	767	Konstrukce zámečnické				936 154,89	
104	K	767-10a/Z	10a/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 700/1970mm do příčky tl.100mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	3 738,00	3 738,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHASENA NA KONTROLNÍM DNU		1,000			
105	K	767-11a/Z	11a/Z-Oc.lis.zárubeň pro požární dveře s drážkou a těsněním 1100/1970mm do příčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	4 521,00	4 521,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2x synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHASENA NA KONTROLNÍM DNU		1,000			
106	K	767-12a/Z	12a/Z-Oc.lis.zárubeň pro požární dveře s drážkou a těsněním 900/1970mm do příčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	4 768,00	4 768,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2x synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHASENA NA KONTROLNÍM DNU		1,000			
107	K	767-13a/Z	13a/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 1100/1970mm do příčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	4 604,00	4 604,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHASENA NA KONTROLNÍM DNU		1,000			
108	K	767-14a/Z	14a/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 800/1970mm do příčky tl.100mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	4 139,00	8 278,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHASENA NA KONTROLNÍM DNU		2,000			
109	K	767-15a/H	15a/H-Ochrana rohu u vstup.dveří-nerez plech tl.1mm r.š.450mm, kartáčovaný povrch, lepeno-D+M(plný popis viz.výpis HSV)	m	4,100	1 500,00	6 150,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OCHRANA ROHU U VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NEREZOVÝ PLECH TL. 1MM, ZALOMENÉ HRANY POSKYTUJÍ MÍRNOU MEZERU ZA ROHOVÝMI KRYTÝ,ABY SE PŘÍZPŮSOBILY NEROVNOSTEM STĚNY. NEREZ OCEL 304L POVRCH KARTÁČOVANÝ, INSTALACE POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA, OCHRANA NA CELOU VÝŠKU DVEŘÍ 2050 MM					
110	K	767-2a/Z	2a/Z-Protipož.AL dvoukř.dveře 2400/2100mm částečně prosklené vč.rámu,kování,zámek zaslepen,napojeno na EPS,koordinátor zavírání,paniková hrazda,el.magnety,samozavírač,EI30DP3-C-S200,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	259 686,00	259 686,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO ČISTÝCH PROSTOR, DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP3-C-S200, KOUŘOTĚSNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ČÍRYM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM (1/2 PLNÁ, 1/2 ZASKLENÍ), DVEŘE BUDOU NAPOJENY NA EPS, POMOCÍ ELEKTROMAGNETŮ BUDOU TRVLE OTEVŘENY, V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU ELEKTROMAGNETY ODBLOKOVÁNY A DVEŘE SE AUTOMATICKY UZAVŘOU. DVEŘE OPATŘENY KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, ZE STRANY CHODBY A7-02B BUDE OSAZENÁ NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÁ HRAZDA, ZE STRANY A7-02A BUDE NA KŘÍDLECH KLIKAKLIKA. DVEŘE SE ZASLEPENÝM ZÁMKEM. DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYROBENA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ.					
111	K	767-3a/Z	3a/Z-Protipož.AL částečně proskl.stěna s jednokř.dveřmi 2400/2100mm vč.rámu,dveře 900/2000mm,kování,el.zámek EKV,samozavírač,EI30DP-C-S200,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	211 205,00	211 205,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI DO ČISTÝCH PROSTOR, DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP3-C-S200, KOUŘOTĚSNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NEPRŮHLEDNÝM (PÍSKOVANÝM) PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM (1/2 PLNÁ, 1/2 ZASKLENÍ), OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ EKV (ČÍP), DVEŘE BUDOU NAPOJENY NA EPS, V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE ZÁMEK EKV ODBLOKOVÁN, dveře opatřeny ze strany chodby kouli, z t.j.c. a7-21 bude klika. DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYROBENA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ.					
112	K	767641112	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm	kus	1,000	12 677,00	12 677,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641112					
	VV		"viz.výpis zámečnick:1a/Z"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
113	M	553291-01	dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily, 1400/2020mm protipožární EI30DP1-C-S200	kus	1,000	213 003,00	213 003,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE DO ČISTÝCH PROSTOR, JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1-C-S200, KOUŘOTĚSNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ČÍRYM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM (1/2 PLNÁ, 1/2 ZASKLENÍ), ZÁKLADNÍ PRVKY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ TVOŘÍ POHONNÁ JEDNOTKA A POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA DVEŘNÍ KŘÍDLA SE VYRÁBÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. POSUVNÉ KŘÍDLO JE ZAVĚŠENO NA POHONNÉ JEDNOTCE A TA JE UKOTVENA KE ZDI. DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (PTM), POHONNÁ JEDNOTKA - ASYNCHRONNÍ BEZKARTÁČOVÝ MOTOR BEZ PŘEVODOVKY, VOLTELNÝ MOTOR S DVOUITÝM VINUTÍM PRO ÚNIKOVOU CESTU, DVEŘE NAPOJENY NA EPS, S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 60MINUT. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ "BEŽNÝ PROVOZ":DVEŘE BUDOU OTEVÍRÁNY EKV (ČÍP) SMĚREM Z CHŮC NA ODDĚLENÍ, SMĚREM Z ODDĚLENÍ DO CHŮC BUDOU OTEVÍRÁNY AUTOMATICKY POMOCÍ POHYBOVÉHO ČÍDLA. ČTEČKU DODÁVÁ SLABOPROUD. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE EKV ODBLOKOVÁNO. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM Z ODDĚLENÍ DO CHŮC BUDE AUTOMATICKY POMOCÍ POHYBOVÉHO ČÍDLA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM Z CHŮC NA ODDĚLENÍ BUDE POMOCÍ TLAČÍTKA NA STĚNĚ (BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ ČÍPU)					
114	K	7676464-01	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 1 m2	m2	5,550	778,00	4 317,90	vlastní
	VV		"viz.zámečnick 15a/Z"					
	VV		(1+4)*0,6*1,85		5,550			
	VV		Mezisoučet		5,550			
115	M	590307-01	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 600/1850mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x syst.barvou, 3x zámek rozvaděčový RZ11,1x zámek FAB	kus	5,000	15 174,00	75 870,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ SÁCHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBEŇ ZÁRUBEŇ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY NA SOKLU (Z DŮVODU MONTÁŽE PVC SOKLU PODLAHY), DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBEŇ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		"viz.zámečnick 15a/Z"					
	VV		1+4		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
116	K	7676464-02	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	1,630	3 868,00	6 304,84	vlastní
	VV		"viz.zámečnick"					
	VV		"16a/Z"(2+2)*0,5*0,5		1,000			
	VV		"17a/Z"(2+2)*0,3*0,3		0,360			
	VV		"19a/Z"1*0,6*0,45		0,270			
	VV		Mezisoučet		1,630			
117	M	590307-02	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 500/500 mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámek rozvaděčový RZ11	kus	4,000	5 190,00	20 760,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ SÁCHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVERNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVÍROU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PŘÍPADU JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE DVÍŘKA OSAZENY dle stávajících uzavíracích ventilů na potrubí, DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		*18a/Z*2+2		4,000			
118	M	590307-03	dvířka revizní protipožární protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 300/300 mm,žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámeček rozvaděčový RZ11	kus	4,000	4 937,00	19 748,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ SÁCHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVERNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVÍROU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PŘÍPADU JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE DVÍŘKA OSAZENY dle stávajících uzavíracích ventilů na potrubí, DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		*17a/Z*2+2		4,000			
119	M	590307-05	dvířka revizní protipožární protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 600/450 mm,žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámeček rozvaděčový RZ11	kus	1,000	5 403,00	5 403,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ SÁCHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVERNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVÍROU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PŘÍPADU JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE DVÍŘKA OSAZENY dle stávajících uzavíracích ventilů na potrubí, DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		*19a/Z*1		1,000			
120	K	767646-03	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem dvoukřídlových, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,950	1 117,00	2 178,15	vlastní
	VV		"viz.výpis zámečnick 18a/Z*1*1,0*1,95		1,950			
	VV		Mezisoučet		1,950			
121	M	590307-04	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 1000/1950 mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 2x zámeček rozvaděčový RZ11	kus	1,000	24 002,00	24 002,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) ROZVADĚČOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVERNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVÍROU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PŘÍPADU JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE DVÍŘKA OSAZENY NA SOKLU (Z DŮVODU MONTÁŽE PVC SOKLU PODLAHY), DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		"viz.výpis zámečnick 18a/Z*1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
122	K	767-7a/Z	7a/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 1100/1970mm do příčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	3,000	5 353,00	16 059,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		1+2		3,000			
123	K	767-8a/Z	8a/Z-Oc.lis.zárubeň pro požární dveře s drážkou a těsněním 800/1970mm do příčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	5 802,00	5 802,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2x syt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		1		1,000			
124	K	767-9a/Z	9a/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 800/1970mm do příčky tl.100mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	5,000	4 616,00	23 080,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTVENÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		2+3		5,000			
125	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				72 262,65	
126	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	18,980	12,00	227,76	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		A4+KS1*0,05		18,980			
	VV		Mezisoučet		18,980			
127	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	18,980	41,00	778,18	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		A4+KS1*0,05		18,980			
	VV		Mezisoučet		18,980			
128	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		0,8*5		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
129	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	4,400	462,00	2 032,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,1 "Přepočetné koeficientem množství		4,400			
130	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	13,000	166,00	2 158,00	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111					
	VV		"ker.soklik ve sprchách"					
	VV		"A724,31,32,36,37*2"(0,9+1,4*4)		13,000			
	VV	KS1	Mezisoučet		13,000			
131	M	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéři/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	0,748	586,00	438,33	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz.podlahy a TZ keramická dlažba 598/598 mm tl. 10 mm, dlažba kalibrovaná, protiskluznost R10/B, dlaždice slinutá, glazovaná Sedá, spára tenká 2mm, povrch hladký matný, mrazuvzdorná, otěruvzdornost PEI 4, probarvený stěp					
	VV		"ker.soklik ve sprchách"KS1*0,05		0,650			
	VV		Mezisoučet		0,650			
	VV		0,65*1,15 "Přepočetné koeficientem množství		0,748			
132	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	18,330	698,00	12 794,34	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574473					
	VV		"1.etapa-viz.podlahy-A4"					
	VV		"A723-25,31,3236,37*2,88+0,86+1,15+3,36*4		18,330			
	VV	A4	Mezisoučet		18,330			
	VV		Součet		18,330			
133	M	597611103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéři/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	21,080	586,00	12 352,88	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz.podlahy a TZ keramická dlažba 598/598 mm tl. 10 mm, dlažba kalibrovaná, protiskluznost R10/B, dlaždice slinutá, glazovaná Sedá, spára tenká 2mm, povrch hladký matný, mrazuvzdorná, otěruvzdornost PEI 4, probarvený stěp					
	VV		18,33*1,15 "Přepočetné koeficientem množství		21,080			
134	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	18,980	24,00	455,52	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211					
	VV		A4+KS1*0,05		18,980			
	VV		Mezisoučet		18,980			
135	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,080	450,00	9 486,00	CS ÚRS 2023 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		A4		18,330			
	VV	NIV1	Mezisoučet		18,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NIV1*0,15				2,750	
	VV		Součet				21,080	
136	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	50,800	71,00	3 606,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		"styk dlažba-soklik"KS1				13,000	
	VV		Mezisoučet				13,000	
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"A723,24*9,2-(0,8+0,7)				7,700	
	VV		"A725*(1,2*2+0,8*2)-(0,7+0,6)				2,900	
	VV		"A731*(1,4*2+2,4*2)-(0,8)				6,800	
	VV		"A732*(1,4*2+2,4*2)-(0,8)				6,800	
	VV		"A736*(1,4*2+2,4*2)-(0,8)				6,800	
	VV		"A737*(1,4*2+2,4*2)-(0,8)				6,800	
	VV		Mezisoučet				37,800	
	VV		Součet				50,800	
137	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	50,800	53,00	2 692,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591121					
	VV		"dtto silikonování"50,8				50,800	
	VV		Mezisoučet				50,800	
138	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější fezání dlaždic keramických rovné	m	13,000	71,00	923,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
	VV		"dtto ker.soklik"KS1				13,000	
	VV		Mezisoučet				13,000	
139	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	50,800	142,00	7 213,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237					
	VV		"dtto silikonování"50,8				50,800	
	VV		Mezisoučet				50,800	
140	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	53,340	100,00	5 334,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		50,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				53,340	
141	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	15,000	249,00	3 735,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
	VV		"dle ZTI"3*3*4				15,000	
	VV		Mezisoučet				15,000	
142	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
143	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	18,980	77,00	1 461,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
	VV		A4+KS1*0,05				18,980	
	VV		Mezisoučet				18,980	
144	K	998771103	Přesun hmot podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,708	3 249,00	2 300,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
145	K	998771181	Přesun hmot podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,708	3 249,00	2 300,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D	776		Podlahy povlakové				622 259,95	
146	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	262,166	62,00	16 254,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					
	VV		A1+A3				262,166	
	VV		Mezisoučet				262,166	
147	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	547,911	9,00	4 931,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		"PVC"(A1+A3)*2				524,332	
	VV		"fabiony"(F1+F3)*0,1				23,579	
	VV		Mezisoučet				547,911	
148	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	262,166	45,00	11 797,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
	VV		A1+A3				262,166	
	VV		Mezisoučet				262,166	
149	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	262,166	282,00	73 930,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
	VV		A1+A3				262,166	
	VV		Mezisoučet				262,166	
150	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	214,086	197,00	42 174,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"A1"					
	VV		"A702a vč.přípočtu části A702b"37,02+1,965"2,4				41,736	
	VV		"A721,22,26-30,34,35,39"17,31+12,85+8,69+22,39+16,37+7,58+21,87+21,71+21,87+21,71				172,350	
	VV	A1	Mezisoučet				214,086	
151	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	235,495	383,00	90 194,59	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátláže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost – s 0,4 % - trvalá deformace – s 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	VV		214,086*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				235,495	
152	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců	m2	48,080	265,00	12 741,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221221					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"A3"					
	VV		"A719,20"18,59+29,49				48,080	
	VV	A3	Mezisoučet				48,080	
153	M	284110-02	PVC homogenní elektricky vodivá tl 2,00mm, čtverce 608x608mm	m2	52,888	552,00	29 194,18	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ - homogenní dílec o rozměru 608x608 mm - celková tloušťka 2,0 mm - oblast použití – třída zátláže 21-23, 31-34,41-43 u tl. 2,0 mm - plošná hmotnost – 2 780 g/m2 u tl. 2,0 mm - rozměrová stálost – s 0,4 % - trvalá deformace – s 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1 - vnitřní elektrický odpor – s1.106					
	VV		48,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				52,888	
154	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	320,671	85,00	27 257,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112					
	VV		"PVC v pásu"A1*0,75				160,565	
	VV		"PVC čtverce"A3*3,33				160,106	
	VV		Mezisoučet				320,671	
155	K	776411212	Montáž soklíků taháných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	235,790	378,00	89 128,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212					
	VV		"pro PVC v pásích (A1)"					
	VV		"A702a vč.přípočtu části A702b"15,3*2+2,4*2+1,965"2+2,4-(2,15+1,1*5+0,9+0,8+0,9+1,4)				30,080	
	VV		"A721"20,4-(0,9+0,8*2+2,225)				15,675	
	VV		"A722"15,55-0,8				14,750	
	VV		"A726,27"24,55-(2,225+0,8)				21,525	
	VV		"A728"3,075"2+5,4*2-0,8				16,150	
	VV		"A729"3,6"2+2,4*2-0,8				11,200	
	VV		"A730"23,7-(1,1+0,8)				21,800	
	VV		"A734"22,8-(1,1+0,8)				20,900	
	VV		"A735"23,7-(1,1+0,8)				21,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	F1	"A739"22,8-(1,1+0,8)		20,900			
	WV		Mezisoučet		194,780			
	WV		"pro PVC čtverce (A3)"					
	WV		"A719"19,25-(0,9*2)		17,450			
	WV	F3	"A720"22,96+0,65*4-(1,1+0,9)		23,560			
	WV		Mezisoučet		41,010			
	WV		Součet		235,790			
156	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	21,426	383,00	8 206,16	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	WV		F1*0,1		19,478			
	WV		Mezisoučet		19,478			
	WV		19,478*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,426			
157	M	284110-02	PVC homogenní elektrický vodič tl 2,00mm, čtverce 608x608mm	m2	4,511	552,00	2 490,07	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ - homogenní dílce o rozměru 608x608 mm - celková tloušťka 2,0 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 u tl. 2,0 mm - plošná hmotnost – 2 780 g/m2 u tl. 2,0 mm - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1 - vnitřní elektrický odpor - ≤1.106					
	WV		F3*0,1		4,101			
	WV		Mezisoučet		4,101			
	WV		4,101*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,511			
158	K	776411213	Montáž soklíků tahanych (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	84,000	113,00	9 492,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213					
	WV		"pro PVC v pásu (A1)"68		68,000			
	WV		Mezisoučet		68,000			
	WV		"pro PVC čtverce (A3)"16		16,000			
	WV		Mezisoučet		16,000			
	WV		Součet		84,000			
159	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	1,955	383,00	748,77	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	WV		"pro PVC v pásu (A1)"68		68,000			
	WV		Mezisoučet		68,000			
	WV		68*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství		1,955			
160	M	284110-02	PVC homogenní elektrický vodič tl 2,00mm, čtverce 608x608mm	m2	0,460	552,00	253,92	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ - homogenní dílce o rozměru 608x608 mm - celková tloušťka 2,0 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 u tl. 2,0 mm - plošná hmotnost – 2 780 g/m2 u tl. 2,0 mm - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1 - vnitřní elektrický odpor - ≤1.106					
	WV		"pro PVC čtverce (A3)"16		16,000			
	WV		Mezisoučet		16,000			
	WV		16*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství		0,460			
161	K	776411214	Montáž soklíků tahanych (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	44,000	113,00	4 972,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411214					
	WV		"pro PVC v pásu (A1)"35		35,000			
	WV		Mezisoučet		35,000			
	WV		"pro PVC čtverce (A3)"9		9,000			
	WV		Mezisoučet		9,000			
	WV		Součet		44,000			
162	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	1,006	383,00	385,30	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	WV		"pro PVC v pásu (A1)"35		35,000			
	WV		Mezisoučet		35,000			
	WV		35*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství		1,006			
163	M	284110-02	PVC homogenní elektrický vodič tl 2,00mm, čtverce 608x608mm	m2	0,259	552,00	142,97	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ - homogenní dílce o rozměru 608x608 mm - celková tloušťka 2,0 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 u tl. 2,0 mm - plošná hmotnost – 2 780 g/m2 u tl. 2,0 mm - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1 - vnitřní elektrický odpor - ≤1.106					
	WV		"pro PVC čtverce (A3)"9		9,000			
	WV		Mezisoučet		9,000			
	WV		9*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství		0,259			
164	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	471,580	265,00	124 968,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	WV		"obvodová lišta pro fabion bez navazujícího obkladu"F1+F3		235,790			
	WV		"odpočet s navazujícím obkladem"-2,1		-2,100			
	WV		Mezisoučet		233,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obvodová lišta pro fabion s navazujícím obkladem"					
	VV		"A719 (obklad za umyvadlem)"1,1+1		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		"náběhový klínek"F1+F3		235,790			
	VV		Mezisoučet		235,790			
	VV		Součet		471,580			
165	M	283421-01	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře-specifikace viz.technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu)	m	213,791	101,00	21 592,89	vlastní
	P		Poznámka k položce: čepcového těsnění plný popis viz.TZ					
	VV		"obvodová lišta pro fabion bez navazujícího obkladu"203,61		203,610			
	VV		Mezisoučet		203,610			
	VV		203,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		213,791			
166	M	283421-02	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře-specifikace viz.technická zpráva (pro fabion s navazujícím ker.obkladem)	m	2,205	101,00	222,71	vlastní
	P		Poznámka k položce: obrubový žlab vč.čepcového těsnění pro navazující ker.obklad plný popis viz.TZ					
	VV		"obvodová lišta pro fabion s navazujícím obkladem"2,1		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		2,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,205			
167	M	283421-03	lišta podlahová PVC fabion-náběhový klínek-specifikace viz.technické zpráva (pro oba typy fabionu)	m	235,790	68,00	16 033,72	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		"náběhový klínek"F1+F3		235,790			
	VV		Mezisoučet		235,790			
168	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	235,790	26,00	6 130,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991111					
	VV		"dtto fabiony"F1+F3		235,790			
	VV		Mezisoučet		235,790			
169	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	285,745	68,00	19 430,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
	VV		"PVC"A1+A3		262,166			
	VV		"fabiony"(F1+F3)*0,1		23,579			
	VV		Mezisoučet		285,745			
170	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,092	2 818,00	8 713,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
171	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,092	282,00	871,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				219 405,68	
172	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	83,586	12,00	1 003,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		KO1		83,586			
	VV		Mezisoučet		83,586			
173	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	83,586	41,00	3 427,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		KO1		83,586			
	VV		Mezisoučet		83,586			
174	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	70,882	450,00	31 896,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		"výška hydroizolace 0,5m nad podlahu, ve sprchách na výšku obkladu"					
	VV		"A719-za umyvadlem"1,5*(1,1+1,0)		3,150			
	VV		"A723,24"0,5*9,2-(0,8*0,5+0,7*0,5)		3,850			
	VV		"A725"0,5*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*0,5)		1,750			
	VV		"A731"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A732"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A736"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A737"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"dopočet na výšku obkladu ve sprchách a za umyvadly"(2,05-0,5)*(0,9+0,85+2+0,9+0,2*2+1,4*4+0,9*2*4+0,7*4+0,55*4)		35,418			
	VV		"ker.soklik ve sprchách"KS1*0,1		1,300			
	VV	NIS1	Mezisoučet		59,068			
	VV		NIS1*0,2		11,814			
	VV		Součet		70,882			
175	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	39,800	142,00	5 651,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131237					
	VV		"pro hydroizolaci (kouty)"					
	VV		1,5+0,5*(11+4*4)+(2,05-0,5)*16		39,800			
	VV		Mezisoučet		39,800			
176	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	41,790	100,00	4 179,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		39,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		41,790			
177	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	21,000	249,00	5 229,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131257					
	VV		"dle ZT1"16+5		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
178	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
179	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	83,586	651,00	54 414,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"A719-za umyvadlem"1,5*(1,1+1,0)		3,150			
	VV		"A723,24"2,05*9,2-(0,8*1,97+0,7*1,97)		15,905			
	VV		"A725"2,05*(1,2*2+0,9*2)+0,15*0,9+0,15*(0,6+0,27*2)-(0,7*1,97+0,6*0,27)		7,375			
	VV		"A731"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A732"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A736"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A737"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV	KO1	Mezisoučet		83,586			
180	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	96,124	533,00	51 234,09	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		Keramický obklad je navržen ve formátu 30/60 v kombinaci bílosedá barva x tmavě šedá barva. Keramické dlaždice budou kalibrování, rozměru 598 x 298 x 8 mm, na tenkou spáru 2 mm, povrch hladký/matný. Stěny sociálního zázemí budou z bílosedých obkladů, pouze v úrovni +0,250 až +0,850 budou obklady tmavší šedé barv.					
	VV		83,586*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		96,124			
181	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	83,586	24,00	2 006,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
	VV		KO1		83,586			
	VV		Mezisoučet		83,586			
182	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	83,586	24,00	2 006,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477115					
	VV		KO1		83,586			
	VV		Mezisoučet		83,586			
183	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	2,100	250,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021					
	VV		"viz.výpis HSV:16a/H"					
	VV		"nad umyvadly"(0,5*0,7)*6		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
184	M	634651-01	zrcadlo 500/700mm tl.4mm lemované fazetou š-10mm vč.poličky 500/120mm ze skla s leštěnou hranou	ks	6,000	500,00	3 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: ZRCADLO 500*700MM O ŠÍŘCE 4 MM LEMOVANÉ FAZETOU ŠÍŘKOU 10 MM, VYBAVENÉ POLIČKOU O ROZMĚRECH 500 * 120 MM ZE SKLA SILNĚHO 5 MM S LEŠTĚNOU HRANOU. SOUČÁSTI JSOU 2 ÚCHYTÝ PRO SVISLÉ ZAVĚŠENÍ. ZRCADLO KOTVENO NA KERAMICKÉ OBKLADY (V OSE UMYVADLA), SPODNÍ HRANA ZRCADLA VE VÝŠCE 1300MM					
	VV		"viz.výpis HSV:16a/H"					
	VV		"nad umyvadly"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
185	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	28,520	95,00	2 709,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		"rohy vč.sokliku ve sprchách"2,05*3+0,6+0,27+0,9+0,9*2+1,2*4+0,7*4+1,4*2*4		28,520			
	VV		Mezisoučet		28,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	M	19416012	<i>lišta ukončovací nerezová 10mm</i>	m	29,946	178,00	5 330,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,946			
187	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	42,900	95,00	4 075,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		"l.etapa"					
	VV		"ukončení"					
	VV		"A719-za umyvadlem"1,5*2+(1,1+1,0)		5,100			
	VV		"A723,24"9,2-(0,8+0,7)		7,700			
	VV		"A725"(1,2*2+0,9*2)-(0,7+0,6)		2,900			
	VV		"A731"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A732"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A736"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A737"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		Mezisoučet		42,900			
188	M	19416012	<i>lišta ukončovací nerezová 10mm</i>	m	45,045	178,00	8 018,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		42,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,045			
189	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	94,720	71,00	6 725,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		"kouty"					
	VV		1,5+2,05*(11+4*4)+0,6+0,27+0,9+0,7*4+1,2*8		71,020			
	VV		"okolo dveří"(0,8+1,97*2)*5		23,700			
	VV		Mezisoučet		94,720			
190	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	94,720	53,00	5 020,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495122					
	VV		"dtto silikonování"94,72		94,720			
	VV		Mezisoučet		94,720			
191	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	16,000	59,00	944,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141					
	VV		"dle ZTI"16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
192	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	5,000	59,00	295,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143					
	VV		"dle ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
193	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	83,586	77,00	6 436,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
	VV		KO1		83,586			
	VV		Mezisoučet		83,586			
194	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,912	2 263,00	6 589,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103					
195	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,912	2 263,00	6 589,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				68 590,88	
196	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	8,720	85,00	741,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		"dtto antikor.nátěr oc.úhelníků"8,72		8,720			
	VV		Mezisoučet		8,720			
197	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	8,720	6,00	52,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
	VV		"dtto antikor.nátěr oc.úhelníků"8,72		8,720			
	VV		Mezisoučet		8,720			
198	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	8,720	158,00	1 377,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
	VV		"pro oc.úhelníky"					
	VV		"4a/Z"1,5*2"(0,07*4)*6		5,040			
	VV		"5a/Z"1,2*2"(0,05*4)*5		2,400			
	VV		"6a/Z"0,8*2"(0,05*4)*4		1,280			
	VV		Mezisoučet		8,720			
199	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	111,000	23,00	2 553,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801201					
	VV		"viz.výpis HSV:14a/H"111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
200	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	222,000	7,00	1 554,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801401					
	VV		"viz.výpis HSV:14a/H"111*2		222,000			
	VV		Mezisoučet		222,000			
201	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelením disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	329,000	55,00	18 095,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783822111					
	VV		"pro akrylvinilový pás (tmelení spáry mezi omítkou a pásem)"					
	VV		"11a/H"61*2		122,000			
	VV		"12a/H"60*2		120,000			
	VV		"pro ochranný roh 13a/H"1,5*29*2		87,000			
	VV		Mezisoučet		329,000			
202	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	111,000	47,00	5 217,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823131					
	VV		"viz.výpis HSV:14a/H"111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
203	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jedonosobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	111,000	101,00	11 211,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827121					
	P		Poznámka k položce: NÁTĚR S ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU ZA MOKRA TŘÍDY 2 VHODNOU DO ZDRAVOTNICTVÍ (NÁTĚR PŘEVEDEN DO VÝŠKY 1500MM). 1 KOMPONENTNÍ, VODOU REDITELNÁ MODIFIKOVANÁ AKRYLOVÁ PRYSKYŘICE, PRO ZHOTOVENÍ MEZIVRSTVY A POVRCHOVÉHO NÁTĚRU, OBSAHUJEMÍMIKROBICIDNÍ PŘÍSDADU. POŽADAVKY: BEZESPÁRY POVRCH, SNADNO ČISTITELNÝ, DOBRÁ ODOLNOST VŮČI OPAKOVANÉMU ČIŠTĚNÍ S POUŽITÍM SLABÝCH ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, HOUŽEVNATÝ A VYSOCE ODOLNÝ, DOBRÁ PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU, PODROBNĚJI VIZ. TZ D1.1-02					
	VV		"viz.výpis HSV:14a/H"111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
204	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	262,166	16,00	4 194,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky PVC podlah"A1+A3		262,166			
	VV		Mezisoučet		262,166			
205	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	262,166	90,00	23 594,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783913161					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky PVC podlah"A1+A3		262,166			
	VV		Mezisoučet		262,166			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				82 974,30	
206	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	754,959	6,00	4 529,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		"dtto malby"754,959		754,959			
	VV		Mezisoučet		754,959			
207	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	746,899	17,00	12 697,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		"dtto malby"754,959		754,959			
	VV		Mezisoučet		754,959			
	VV		"odpočet penetrace SDK"-8,06		-8,060			
	VV		Mezisoučet		-8,060			
	VV		Součet		746,899			
208	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jedonosobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,060	55,00	443,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211001					
	VV		"pro SDK"8,06		8,060			
	VV		Mezisoučet		8,060			
209	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	754,959	70,00	52 847,13	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		"malby 1.etapa (po podhled)"					
	VV		"A702a vč.připočtu části A702b"2,73*(15,3*2+2,4*2+1,965*2+2,4)-(2,4*2,1*2+2,4*2,1)		98,803			
	VV		"A719"2,83*19,25-(2,4*2,1)		49,438			
	VV		"A720"2,83*(22,96+0,65*4)-(2,4*2,1)		67,295			
	VV		"A721"2,83*20,4-(2,4*2,1+2,4*2,1+2,25*2,1)		42,927			
	VV		"A722"2,83*15,55-(2,4*2,1)		38,967			
	VV		"A723,24"2,73*9,2		25,116			
	VV		"A725"2,73*(1,2*2+0,9*2)		11,466			
	VV		"A726,27"2,73*24,55-(2,25*2,1)		62,297			
	VV		"A728"2,83*(3,075*2+5,4*2)		47,969			
	VV		"A729"2,83*(3,6*2+2,4*2)		33,960			
	VV		"A730"2,83*23,7		67,071			
	VV		"A731"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A732"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A734"2,83*22,8		64,524			
	VV		"A735"2,83*23,7		67,071			
	VV		"A736"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A737"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A739"2,83*22,8		64,524			
	VV		"A752 (stěny +strop)"3,0*(3,75+4,5*2)+3,75*4,5		55,125			
	VV		Mezisoučet		879,545			
	VV		"odpočet akrylátových nátěrů"-111		-111,000			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-KO1		-83,586			
	VV		Mezisoučet		-194,586			
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		754,959			
210	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	377,480	33,00	12 456,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211163					
	VV		"dtto malby předpoklad 50%"754,959*0,5		377,480			
	VV		Mezisoučet		377,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-2 - D.1.1.2-Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapa

KSO: 801 11

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

CC-CZ: Datum: 30. 11. 2023

IC: DIČ:

IC: 25301144 DIČ: CZ25301144

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH		4 549 299,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 549 299,92 0,00	21,00% 15,00%	955 352,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 504 652,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-2 - D.1.1.2-Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapa

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 549 299,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 790 743,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	366 957,34
4 - Vodorovné konstrukce	11 100,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 082 894,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	315 961,34
998 - Přesun hmot	13 830,75
PSV - Práce a dodávky PSV	2 758 556,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 506,45
713 - Izolace tepelné	12 328,97
714 - Akustická a protiotřesová opatření	468 707,45
763 - Konstrukce suché výstavby	11 700,20
766 - Konstrukce truhlářské	556 308,00
767 - Konstrukce zámečnické	462 685,64
771 - Podlahy z dlaždic	156 530,35
776 - Podlahy povlakové	522 117,40
781 - Dokončovací práce - obklady	384 023,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 589,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	96 058,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP								
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np								
Soupis: 2023/FAB/03-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebné technické řešení (vč. statiky a PBŘ)								
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-11-2 - D.1.1.2-Architektonické a stavebné technické řešení 2.etapa								
Místo:						Datum: 30. 11. 2023		
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.						Projektant: FABEDI, s.r.o.		
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01						Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 549 299,92	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 790 743,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					366 957,34	
1	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	15,190	2 532,00	38 461,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272227					
		VV	"tl.300mm"					
		VV	"A701*2,2*3,6+3,1*1,2		11,640			
		VV	Mezisoučet		11,640			
		VV	"zazdivka dveří A7S1*1,3*2,1		2,730			
		VV	"zazdivka části otvoru 1b/Z"0,4*2,05		0,820			
		VV	Mezisoučet		3,550			
		VV	Součet		15,190			
2	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	2,000	2 628,00	5 256,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141422					
		VV	"viz. výpis HSV:4b/H*2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
3	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	3,000	1 921,00	5 763,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141442					
		VV	"viz. výpis HSV:1b/H*3		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
4	K	317141447	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm	kus	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141447					
		VV	"viz. výpis HSV:3b/H*1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
5	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, délky překladu 100 mm, šířky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000	1 315,00	9 205,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422					
		VV	"viz. výpis HSV:2b/H*7		7,000			
		VV	Mezisoučet		7,000			
6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,032	9 521,00	304,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121					
		VV	"Hmotnost: 4,03 kg/m					
		VV	"viz. výpis zámečnick 4b/Z"((0,8*2)*5*4,03)/1000		0,032			
		VV	Mezisoučet		0,032			
7	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,035	60 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,035			
8	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,179	60 000,00	10 740,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321					
		VV	"oc.úhelníky dodatečně osazené (do připravených rýh)"					
		VV	"2b/Z.2xL70/70/5mm"((1,5*2)*7*6,4)/1000		0,134			
		VV	"3b/Z.2xL50/50/5mm"((1,2*2)*3*4,03)/1000		0,029			
		VV	Mezisoučet		0,163			
		VV	0,163*0,1		0,016			
		VV	Součet		0,179			
9	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	70,285	929,00	65 294,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
		VV	"příčky tl.100mm"					
		VV	"sokly ve sprchách"0,2*(1,2+0,8*2+1,4*4)		1,680			
		VV	3,1*(3,0+2,0+2,55*4+2,0+3,6+0,8*2)-(0,9*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97*4)		58,605			
		VV	Mezisoučet		60,285			
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		70,285			
10	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	85,247	1 272,00	108 434,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245					
		VV	"příčky tl.150mm"					
		VV	3,1*(4,575+2,4*4+0,31*4+2,0+1,65+1,2+5,55+0,5*2)-(0,8*1,97*5)		75,247			
		VV	Mezisoučet		75,247			
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		85,247			
11	K	342291111	Ukوتvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	157,010	113,00	17 742,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
		VV	"svislá styčná spára tl.100mm"114,1		114,100			
		VV	Mezisoučet		114,100			
		VV	"pod stropem"					
		VV	"příčky tl.100mm"					
		VV	(3,0+2,0+2,55*4+2,0+3,6+0,8*2)		22,400			
		VV	Mezisoučet		22,400			
		VV	"přizdivky, obezdivky tl.100mm"					
		VV	(0,55+1,0+0,6+0,87+0,8+0,4*2+0,35+0,54)		5,510			
		VV	Mezisoučet		5,510			
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		157,010			
12	K	342291112	Ukوتvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	143,115	113,00	16 172,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
		VV	"svislá styčná spára tl.150mm"94,1		94,100			
		VV	"svislá styčná spára tl.200mm"6,2		6,200			
		VV	Mezisoučet		100,300			
		VV	"příčky tl.150mm"					
		VV	(4,575+2,4*4+0,31*4+2,0+1,65+1,2+5,55+0,5*2)		26,815			
		VV	Mezisoučet		26,815			
		VV	"přizdivky, obezdivky tl.150mm"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	"přizdivka tl.200mm"					
		VV	"A709"1,0		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		143,115			
13	K	342291121	Ukوتvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	234,400	136,00	31 878,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	"svislá styčná spára"					
		VV	"příčky, přizdivky, obezdivky tl.100mm"					
		VV	3,1*36+0,25*10		114,100			
		VV	"příčky, přizdivky, obezdivky tl.150mm"					
		VV	3,1*25+1,3*12+0,25*4		94,100			
		VV	"přizdivka tl.200mm"3,1*2		6,200			
		VV	Mezisoučet		214,400			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		234,400			
14	K	346272236	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm	m2	21,444	1 055,00	22 623,42	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "přizdivky, obezdivky tl.100mm" VV 3,1*(0,55+1,0+0,6+0,87+0,8+0,4*2+0,35+0,54)-(0,5*0,5*2+1*1,85) VV "dozdivka soklu (pod skříněmi, reviz. dveřmi)"0,25*(1,65+1+1,65*2+0,9) VV Mezisoučet VV 5 VV Součet					
15	K	346272256	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	10,230	1 391,00	14 229,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "přizdivky, obezdivky tl.150mm" VV "přizdivky WC"1,3*(0,9+0,7*4+0,8*3) VV "dozdění soklu"0,25*(0,6*2) VV Mezisoučet VV 2 VV Součet					
16	K	346272266	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 200 mm	m2	3,100	1 820,00	5 642,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "přizdivka tl.200mm" VV "A709"3,1*1,0 VV Mezisoučet					
17	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zděni z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. do 100 mm	m	53,160	89,00	4 731,24	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "příčky tl.100mm" VV "sokly ve sprchách"(1,2+0,8*2+1,4*4) VV (3,0+2,0+2,55*4+2,0+3,6+0,8*2) VV Mezisoučet VV "přizdivky, obezdivky tl.100mm" VV (0,55+1,0+0,6+0,87+0,8+0,4*2+0,35+0,54) VV "dozdivka soklu (pod skříněmi, reviz. dveřmi)"(1,65+1+1,65*2+0,9) VV Mezisoučet VV 10 VV Součet					
18	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zděni z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	40,115	161,00	6 458,52	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "příčky tl.150mm" VV (4,575+2,4*4+0,31*4+2,0+1,65+1,2+5,55+0,5*2) VV Mezisoučet VV "přizdivky, obezdivky tl.150mm" VV "přizdivky WC"(0,9+0,7*4+0,8*3) VV "dozdění soklu"(0,6*2) VV Mezisoučet VV "přizdivka tl.200mm" VV "A709"1,0 VV Mezisoučet VV 5 VV Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce				11 100,00	
19	K	411388631	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	0,360	1 500,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV VV VV Mezisoučet					
20	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	60,000	176,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "pro 2b/Z"7*2*2 VV "pro 3b/Z"3*2*2 VV "pro 4b/Z"5*2*2 VV Mezisoučet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 082 894,18	
21	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	232,374	54,00	12 548,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "dtto om.hrubá stěn"146,374 VV "dtto vyrovnání stěn"86 VV Mezisoučet					
22	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 246,277	28,00	34 895,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "dtto om.hrubá stěn"146,374 VV "dtto vyrovnání stěn"86 VV "dtto štuk"1013,903 VV Mezisoučet					
23	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	86,000	203,00	17 458,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "viz. výpis HSV:17b/H"86 VV Mezisoučet					
24	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	344,000	90,00	30 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "viz. výpis HSV:17b/H"86*4 VV Mezisoučet					
25	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1 349,588	310,00	418 372,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "potažení perlinkou" VV "A701,A702b vč.odpočtu částí v 1.etapě"3,1*66,5- VV (2,73*(1,965*2)+3,6*2+1,2+4*2,1+1,1*1,97*5+1,4*2,05+0,9*1,97*2+0,8*1,97*3+0,6*1,85*2+1*1,85+1*1,95) VV "A703a"3,1*(3,6*2+2,95*2+1,0*2)-(2,35*2,1+0,9*1,97) VV "A703b"3,1*(3,6*2+1,7*2+0,8*1,97+1,2+2,1) VV "A704"3,1*(4,95*2+5,65*2+2,0*2)-(3,6*2,1+0,8*1,97) VV "A705"3,1*18,5-(2,4*2,1+0,9*1,97+0,5*0,5) VV "A706"3,1*(2*2+1,2*2+0,7*1,97) VV "A707"3,1*(2,0*2+0,9*2+0,7*1,97) VV "A709"3,1*19,5-(2,4*2,1+1,1*1,97+0,5*0,5) VV "A710"3,1*(1,4*2+1,35*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) VV "A711"3,1*(1,4*2+0,8*2)-(0,7*1,97) VV "A712"3,1*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV "A713"3,1*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*1,97+0,8*2,1) VV "A714"3,1*4,5-(0,8*2,1) VV "A715"3,1*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1+1,1*1,97+0,8*1,97) VV "A716"3,1*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*1,97+0,8*2,1) VV "A717"3,1*4,5-(0,8*2,1) VV "A740"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV "A741"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV "A742"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV "A744"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV "A745"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV "A746"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV "A747"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97) VV "A749"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97) VV "A760"3,1*21,1-(1,8*2,1+0,9*1,97) VV "A751 (stěny se stavebními úpravami)"3,1*(3,75+4,5*2)-(1,4*2,05) VV Mezisoučet VV "přetažení"1079,67*0,25 VV Mezisoučet VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	146,374	316,00	46 254,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		"v soc.zař. na stáv.stěnách"3,1*(1,4*2'4+2,0*2+1,2+0,9+1,4*6+1,35*2+0,8*2+1,35*4+2,25*4+4,5*2)-(0,8*1,97*2+0,8*3,1*2+0,8*2,1*4+0,7*1,97*2+0,8*1,97)		146,374			
	VV		Mezisoučet		146,374			
27	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 013,903	265,00	268 684,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131					
	VV		"A701,A702b vč.odpočtu části v 1.etapě"3,1*66,5-(2,73*(1,965*2)+3,6*2,1+2,4*2,1+1,1*1,97*5+1,4*2,05+0,9*1,97*2+0,8*1,97*3+0,6*1,85*2+1*1,85+1*1,95)		154,822			
	VV		"A703a"3,1*(3,6*2+2,95*2+1,9*2)-(2,35*2,1+0,9*1,97)		40,102			
	VV		"A703b"3,1*(3,6*2+1,7*2+0,8*1,97+1,2+2,1)		47,976			
	VV		"A704"3,1*(4,95*2+5,65*2+2,0*2)-(3,6*2,1+0,8*1,97)		68,984			
	VV		"A705"3,1*18,5-(2,4*2,1+0,9*1,97+0,5*0,5)		50,287			
	VV		"A706"3,1*(2*2+1,2*2+0,7*1,97)		24,115			
	VV		"A707"3,1*(2,0*2+0,9*2+0,7*1,97)		22,255			
	VV		"A709"3,1*19,5-(2,4*2,1+1,1*1,97+0,5*0,5)		52,993			
	VV		"A710"3,1*(1,4*2+1,35*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)		14,095			
	VV		"A711"3,1*(1,4*2+0,8*2)-(0,7*1,97)		12,261			
	VV		"A712"3,1*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)		45,002			
	VV		"A713"3,1*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*1,97+0,8*2,1)		19,064			
	VV		"A714"3,1*4,5-(0,8*2,1)		12,270			
	VV		"A715"3,1*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1+1,1*1,97+0,8*1,97)		45,002			
	VV		"A716"3,1*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*1,97+0,8*2,1)		19,064			
	VV		"A717"3,1*4,5-(0,8*2,1)		12,270			
	VV		"A740"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)		63,665			
	VV		"A741"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)		21,984			
	VV		"A742"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)		21,984			
	VV		"A744"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)		63,665			
	VV		"A745"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)		63,665			
	VV		"A746"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)		21,984			
	VV		"A747"3,1*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)		21,984			
	VV		"A749"3,1*23,8-(0,9*2,88+1,8*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97)		63,665			
	VV		"A750"3,1*21,1-(1,8*2,1+0,9*1,97)		59,857			
	VV		"A751 (stěny se stavebními úpravami)"3,1*(3,75+4,5*2)-(1,4*2,05)		36,655			
	VV		Mezisoučet		1 079,670			
	VV		"odpočet ker.obkladu"-KO2		-145,767			
	VV		Mezisoučet		-145,767			
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		1 013,903			
28	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	693,234	192,00	133 100,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422					
	VV		"viz.bourání:ditto odsekání omítky stěn 30%"693,234		693,234			
	VV		Mezisoučet		693,234			
29	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	326,012	21,00	6 846,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"A702b vč.odpočtu části v 1.etapě"62,24-1,965*2,4		57,524			
	VV		"A701,03a,03b,04-07,09-17,40-42,44-47,49,50*20,97+10,31+6,24+27,65+13,93+2,4+1,8+14,86+2,01+1,19+13,19+2,37+1,05+13,19+2,37+1,05+21,87+3,36*4+21,87*2		213,630			
	VV		21,46+17,46		38,920			
	VV		Mezisoučet		310,074			
	VV		"přístup"3,75*4,25		15,938			
	VV		Součet		326,012			
30	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	149,260	35,00	5 224,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		0,9*2,88*4+1,8*2,1*5+3,6*2,1*3+2,4*2,1*4		72,108			
	VV		"proskl.stěna v A702b"2,98*2,4		7,152			
	VV		Mezisoučet		79,260			
	VV		"ostatní potřebné plochy"70		70,000			
	VV		Součet		149,260			
31	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	98,440	141,00	13 880,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	VV		"napojení omítek okenních špalet na nové omítky vnitřních úprav"					
	VV		0,9*4+2,88*4+0,88*4+1,8*5+2,1*2*5+3,6*3*2,1*6+2,4*4+2,1*2*4		98,440			
	VV		Mezisoučet		98,440			
32	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117					
	VV		"exponované plochy"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		40,000			
33	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145					
	VV		"ditto OSB"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
34	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	623,139	21,00	13 085,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143005					
	VV		"ditto om.hrubá stěna"146,374/2		73,187			
	VV		"ditto vyrovnaní stěn"86/2		43,000			
	VV		Mezisoučet		116,187			
	VV		"ditto štuk"1013,903/2		506,952			
	VV		Mezisoučet		506,952			
	VV		Součet		623,139			
35	M	56284230	omítník PVC pro omítky tl 4mm	m	532,300	19,00	10 113,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ditto štuk"1013,903/2		506,952			
	VV		506,952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		532,300			
36	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	121,996	19,00	2 317,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ditto om.hrubá stěna"146,374/2		73,187			
	VV		"ditto vyrovnaní stěn"86/2		43,000			
	VV		Mezisoučet		116,187			
	VV		116,187*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		121,996			
37	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,913	909,00	1 738,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319211					
	VV		"ker.dlažba"A4*0,045		1,913			
	VV		Mezisoučet		1,913			
38	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		"pro 2.etapu"A2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
39	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25	m2	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		"dopocet do tl.52mm"					
	VV		"pro 2.etapu"A2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
40	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tl. C 25	m2	42,510	470,00	19 979,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451456					
	VV		"ker.dlažba"A4		42,510			
	VV		Mezisoučet		42,510			
41	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	42,510	100,00	4 251,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491					
	VV		"ker.dlažba"A4		42,510			
	VV		Mezisoučet		42,510			
42	K	6324812-01	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie s přelepěním spoji-D+M	m2	48,510	43,00	2 085,93	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s přelepěním spojí					
	VV		"ker.dlažba"A4+A2		48,510			
	VV		Mezisoučet		48,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se závlkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	121,000	110,00	13 310,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683112					
	VV		"upřesnit po stržení stáv. podlahy a podle odtrhových zkoušek podlah (předpoklad 8m/místopost,25m/chodba vč.jídelny,mimo soc.zař.)"8,0*12+25,0*1		121,000			
	VV		Mezisoučet		121,000			
44	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	106,450	29,00	3 087,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123					
	VV		"pro celé nové souvrství"					
	VV		"ker.dlažba A4"					
	VV		"A706"(2,0*2+1,2*2)		6,400			
	VV		"A707"(2,0*2+0,9*2)		5,800			
	VV		"A709"19,55		19,550			
	VV		"A710"(1,4*2+1,35*2)		5,500			
	VV		"A711"(1,4*2+0,8*2)		4,400			
	VV		"A713"(1,35*2+2,25*2)		7,200			
	VV		"A714"4,1		4,100			
	VV		"A716"(1,35*2+2,25*2)		7,200			
	VV		"A717"4,1		4,100			
	VV		"A741"(1,4*2+2,4*2)		7,600			
	VV		"A742"(1,4*2+2,4*2)		7,600			
	VV		"A746"(1,4*2+2,4*2)		7,600			
	VV		"A747"(1,4*2+2,4*2)		7,600			
	VV		Mezisoučet		94,650			
	VV		"A2"4,8*2+1,1*2		11,800			
	VV		Mezisoučet		11,800			
	VV		Součet		106,450			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				315 961,34	
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	330,074	160,00	52 811,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"A702b vč.odpočtu částí v 1.etapě"62,24-1,965*2,4		57,524			
	VV		"A701.03a,03b,04-07,09-17,40-42,44-47,49,50"20,97+10,31+6,24+27,65+13,93+2,4+1,8+14,86+2,01+1,19+13,19+2,37+1,05+13,19+2,37+1,05+21,87+3,36*4+21,87*2		213,630			
	VV		21,46+17,46		38,920			
	VV		Mezisoučet		310,074			
	VV		"ostatní potřebné plochy"20		20,000			
	VV		Součet		330,074			
46	K	95-01	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	150,000	550,00	82 500,00	vlastní
47	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	325,982	100,00	32 598,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"A702b vč.odpočtu částí v 1.etapě"62,24-(1,965*2,4)		57,524			
	VV		"A701.03a,03b,04-07,09-17,40-42,44-47,49,50"20,97+10,31+6,24+27,65+13,93+2,4+1,8+14,83+2,01+1,19+13,19+2,37+1,05+13,19+2,37+1,05+21,87+3,36*4+21,87*2		213,600			
	VV		21,46+17,46		38,920			
	VV		Mezisoučet		310,044			
	VV		"přístup"3,75*4,25		15,938			
	VV		Součet		325,982			
48	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	106,00	318,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou). Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Takéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem. "viz. TZ. PBR"					
	VV		"práškový 21A"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
49	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	953966111	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepicích okopový pás	m	166,000	247,00	41 002,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966111					
	VV		"viz. výpis HSV"					
	VV		"11b/H"86		86,000			
	VV		"12b/H"80		80,000			
	VV		Mezisoučet		166,000			
51	M	283550-01	pás samolepicí nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,0mm, textur povrch, Bs2d0, samolepicí pásky, bez flalátů	m	182,600	333,00	60 805,80	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plát je z ekologického materiálu, který je vyroben v souladu s normami RoHS bez obsahu PVC, PBT a halogenů. Celoprobavený plát o síle max.2 mm s jemnou povrchovou neopórní semšovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Snadno čistitelný a odolný povrch pro sterilní prostředí, vhodný pro čistění horkou párou, odolnost vůči chemikáliím, třída reakce na oheň B-s2,d0, sílka plátu 200 mm, osová vzdálenost plátu od čisté podlahy 780mm (polohu nutno ověřit dle vybraného typu lůžka na daném oddělení). V pokojích za postelími bude navíc druhý plát v osové úrovni 300 mm nad podlahou. Barva světle šedá ncs s 2502-b. Standardní rozměr plátu je 3000 x 1300 mm. Plát je možné objednat v rozměrech na míru, odpovídá s teplotními ohlavy do tvaru L. Ú nebo Z. 166*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		182,600			
52	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepicích rohový profil	m	52,500	112,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966112					
	VV		"viz. výpis HSV"					
	VV		"13b/H"1,5*35		52,500			
	VV		Mezisoučet		52,500			
53	M	283420-01	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, samolepicí pásy	m	57,750	358,00	20 674,50	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AKRYL VINYL OVÝ OCHRANNÝ KRYT ROHŮ, Š. 75 MM, VÝŠKA 1500MM, UMÍSTĚNÍ NAD SOKLEM PVC PODLAHY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ NCS S 2502-B. AKRYL VINYL OVÝ KRYT ROHU (ÚHELNÍK), LEPENÝ NA FINÁLNÍ POVRCH PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ POVRCHU NÁRAZY MOBILNÍHO VYBAVENÍ. KRYT MÁ ZAOBLĚNÉ HRANY. STANDARDNĚ DODÁVANÉ DÉLKY 3 M JE MOŽNÉ UPRAVOVAT V MÍSTĚ MONTÁŽE. LEPENÍ LEPIDLEM NA BÁZI SPEC. MODIFIKOVANÝCH MS POLYMERŮ. PO PŘILEPENÍ BUDOU SPÁRY MEZI OMÍTKOU A KRYTEM OPATŘENY AKRYLÁTOVOU SPÁROU, PODROBNĚJI VIZ. TZ D1.1-02					
	VV		52,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		57,750			
54	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993311					
	VV		"upřesnit dle PBR (informační bezp.systém:označení směru úniku, PHP, hydrantu, apod.)"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
55	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepicí	kus	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo	kus	13,000	106,00	1 378,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993326					
	VV		"viz. výpis HSV"					
	VV		"9b/H"7		7,000			
	VV		"10b/H"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
57	M	735345-01	informační systém-základní značení dveří	kus	7,000	423,00	2 961,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz. výpis HSV-9a/H a TZ Hliníkový profil plný 17x13x210mm Hliníkový profil L 19x19x210mm Plexi kapsa rozměr: 210x230mm Pro základní značení dveří se v KNTB využívá hliníkový profil s plexi kapsou, které jsou nasroubovány na zeď vedle dveří. Kapsa je sešroubovaná šroubem imbus M4x20 se zápsutnou hlavou. Názvy místností vychází z projektové dokumentace (nebo pasportizace budov). V případě změn v PD se finální názvy odsouhlasí s vrchní sestrou. Papírové náplně do kapes mají rozměr 210x210mm. Jsou tvořeny červeným podkladem, bílým piktoogramem nebo názvem oddělení a názvem místnosti. V pravém horním rohu se na šedém podkladu nachází číslo místnosti ve formátu: budova, podlaží, místnost.					
	VV		"9b/H"7		7,000			
58	M	735345-02	informační systém- značení dveří-pokoje pacientů	kus	6,000	423,00	2 538,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz výpis HSV 10a/H a TZ 2*Hliníkový profil plný 17x13x210mm 2*Hliníkový profil L 19x19x210mm Plexi kapsa rozměr: 210x230mm Plexi kapsa rozměr: 210x315mm otvírací Pro značení pokojů pacientů se používá základní značení + otvírací plexi kapsa v rozměru 210x315. Náplň do této kapsy má rozměr 210x297 (A4). Kapsy jsou na zad našroubovány hliníkovým profilem. *10b/H*6		6,000			
59	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vytvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	4,200	750,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PO OBVODU OTVORU BUDOU NAVRTÁNY OC. TRNÝ prům. 12 MM PO A=200 MM (NA STAVEBNÍ CHEMIÍ). *pro 6b/H*12*0,35		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
60	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,014	46 000,00	644,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Hmotnost: 0,89 kg/m					
	VV		"pro 6b/H*(12*1,0)*0,89/1000		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,011			
	VV		0,011*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		0,014			
	D	998	Přesun hmot				13 830,75	
61	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	55,323	250,00	13 830,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 758 556,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 506,45	
62	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	42,510	12,00	510,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vislé"NIV2		42,510			
	VV		Mezisoučet		42,510			
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	114 124,00	1 597,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		42,51*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,014			
64	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vislé S nátěrem penetračním	m2	92,325	30,00	2 769,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711412001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vislé"NIS2		92,325			
	VV		Mezisoučet		92,325			
65	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	114 124,00	3 537,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		92,325*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,031			
66	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,045	1 011,00	45,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103					
67	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,045	1 011,00	45,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
	D	713	Izolace tepelné				12 328,97	
68	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	48,510	36,00	1 746,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		"tuhé desky MV tl.40mm"A4+A2		48,510			
	VV		Mezisoučet		48,510			
69	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	50,936	197,00	10 034,39	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -TUHÉ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNÝ JAKO KROČEJOVÁ IZOLACE TĚŽKÝCH PODLAH (zatížení 5 kN/m2) tl. 40 mm 48,51*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,936			
70	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,229	1 197,00	274,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
71	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,229	1 197,00	274,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
	D	714	Akustická a protiořesová opatření				468 707,45	
72	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	309,994	253,00	78 428,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121011					
	VV		"1.etapa-viz.podhledy"					
	VV		"POD1:viditelná k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A701,02b (mimo části A702a)"20,97+62,19-(1,965*2,4)		78,444			
	VV	POD1	Mezisoučet		78,444			
	VV		"POD2:viditelná k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A704,12,15,40,44,45,49*27,65+13,19+13,19+21,87+21,87+21,87+21,46		141,100			
	VV	POD2	Mezisoučet		141,100			
	VV		"POD4:viditelná k-ce 600/600/15mm"					
	VV		"A703b.05,06,07,10,11,13,14,16,17,41,42,46,47,50*6,24+13,93+2,4+1,8+2,01+1,19+2,37+1,05+2,37+1,05+3,36*2+3,36*2+1		65,310			
	VV	POD4	Mezisoučet		65,310			
	VV		"POD5:viditelná k-ce 600/600/19mm"					
	VV		"A703a.09*10,31+14,83		25,140			
	VV	POD5	Mezisoučet		25,140			
	VV		Součet		309,994			
73	M	631263-01	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x19mm (POD1)	m2	82,366	885,00	72 893,91	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou nekatnou textilií s nástřikem barvou v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,95, NRC>= 0,95, podélná neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 28 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 14 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm, výška profilu 38 mm, konstrukce případně opatřena kovovými přítláčovými klipy a přístupovými klipy. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na vislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm s integrovaným těsněním v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		POD1		78,444			
	VV		Mezisoučet		78,444			
	VV		78,444*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		82,366			
74	M	631263-02	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x19mm s vysokou odolností vlhkosti (POD2)	m2	148,155	1 253,00	185 638,22	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plný popis viz TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou nekatnou textilií s nástřikem barvou v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,65, NRC>= 0,70, podélná neprůzvučnost podle EN 10140-9 >= 38 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 22 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm s integrovaným těsněním ze suchého silikonu, určená pro čisté prostory, výška profilu 38 mm, barva bílá obsahující antimikrobiální nástřik, konstrukce opatřena kovovými přítláčovými klipy a přístupovými klipy, případně plastovými klipy do nemagnetických prostor. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na vislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm s integrovaným těsněním v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
	VV		POD2		141,100			
	VV		Mezisoučet		141,100			
	VV		141,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		148,155			
75	M	631263-04	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x15mm (POD4)	m2	68,576	747,00	51 226,27	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: plný popis viz. TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou v provedení s bakteriicidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x15 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 α_{w0}=0,80, NRC>=0,85, podélná neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 13 [dB], třída čistoty prostředí ISO4 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm, výška profilů 38 mm, konstrukce opatřena kovovými přílačnými klípy a přístupovými klípy, případně plastovými klípy do nemagnetických prostor. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy např. S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm s integrovaným těsněním v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.						
	VV		POD4				65,310		
	VV		Mezisoučet				65,310		
	VV		65,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				68,576		
76	M	631263-05	panel akustický minerální s viditelnou k-cí 600x600x19mm se zvýšenou odolností vlhkosti (POD5)	m2	26,397	1 506,00	39 753,88	vlastní	
P			Poznámka k položce: plný popis viz. TZ. Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je výměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou v provedení s bakteriicidní a fungistatickou úpravou, vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na čistotu prostředí ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 100 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 α_{w0}=0,90, NRC>=0,90, podélná neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 29 [dB], příčná neprůzvučnost podle EN 10140-2 >= 16 [dB], třída čistoty prostředí ISO3 podle EN ISO 14644-1, barva bílá podobná RAL9010. Nosná konstrukce podhledu šířky 24 mm určená pro vlnitých prostor, výška profilů 38 mm, barva bílá. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity systémové závěsy apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.						
	VV		POD5				25,140		
	VV		Mezisoučet				25,140		
	VV		25,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				26,397		
77	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	398,320	46,00	18 322,72	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041									
	VV		"1.etapa"						
	VV		"obvodová lišta pro kazetové podhledy POD1-POD5"						
	VV		"A701,A702b mimo část A702a po stáv.dělicí dveře"62,49				62,490		
	VV		"A703a"3,715*2+2,95*2+1,0*2				15,330		
	VV		"A703b"3,715*2+1,7*2				10,830		
	VV		"A704"5,065*2+5,65*2+2,0*2				25,430		
	VV		"A705"2,1,72				21,720		
	VV		"A706"2,0*2+1,2*2				6,400		
	VV		"A707"2,0*2+0,9*2				5,800		
	VV		"A709"19,55				19,550		
	VV		"A710"1,4*2+1,35*2				5,500		
	VV		"A711"1,4*2+0,8*2				4,400		
	VV		"A712"1,325*2+2,25*2+3,125*2+3,27*2				19,940		
	VV		"A713"7,2				7,200		
	VV		"A714"4,06				4,060		
	VV		"A715"1,325*2+2,25*2+3,125*2+3,27*2				19,940		
	VV		"A716"7,2				7,200		
	VV		"A717"4,06				4,060		
	VV		"A740"23,04				23,040		
	VV		"A741"1,4*2+2,4*2				7,600		
	VV		"A742"1,4*2+2,4*2				7,600		
	VV		"A744"23,04				23,040		
	VV		"A745"23,04				23,040		
	VV		"A746"1,4*2+2,4*2				7,600		
	VV		"A747"1,4*2+2,4*2				7,600		
	VV		"A749"22,9				22,900		
	VV		"A750"21,05				21,050		
	VV		Mezisoučet				383,320		
	VV		15				15,000		
	VV		Součet				398,320		
78	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	418,236	34,00	14 220,02	CS ÚRS 2023 02	
	VV		398,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				418,236		
79	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiočesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,431	1 724,00	2 467,04	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103									
80	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiočesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,431	4 023,00	5 756,91	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181									
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 700,20		
81	K	763121421	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,635	947,00	2 495,35	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121421									
	VV		"viz.výpis HSV:5b/H"						
	VV		"stupačka 550/300mm:A702b"3,1*(0,55+0,3)				2,635		
	VV		Mezisoučet				2,635		
82	K	763121431	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,240	1 950,00	2 418,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121431									
	VV		"viz.výpis HSV:5b/H"						
	VV		"stupačka 200/200mm:A702b"3,1*(0,2*2)				1,240		
	VV		Mezisoučet				1,240		
83	K	763121712	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	6,200	50,00	310,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121712									
	VV		"viz.výpis HSV:5b/H"3,1*2				6,200		
	VV		Mezisoučet				6,200		
84	K	763121714	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,875	29,00	112,38	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714									
	VV		"dtto SDK předsaz.stěna"2,635+1,24				3,875		
	VV		Mezisoučet				3,875		
85	K	763121751	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,875	50,00	193,75	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751									
	VV		"dtto SDK předsaz.stěna"2,635+1,24				3,875		
	VV		Mezisoučet				3,875		
86	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsažených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121911									
	VV		"pro 15b/Z v přdsaz.stěně 5b/H"1				1,000		
	VV		Mezisoučet				1,000		
87	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	4,000	918,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431									
	VV		"viz.výpis HSV:5b/H (bet malby,k-ce podhledu je nad skládaným podhledem)"				4,000		
	VV		"podhled vč.čel"4				4,000		
	VV		Mezisoučet				4,000		
88	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,000	172,00	688,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131761									
	VV		"viz.výpis HSV:5b/H"				4,000		
	VV		"podhled vč.čel"4				4,000		
	VV		Mezisoučet				4,000		
89	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,120	3 559,00	427,08	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,120	8 897,00	1 067,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381					
D	766	Konstrukce truhlářské					556 308,00	
91	K	766-01	Shmovací dveře v m.č. A7-07, dveře plastové bílé, šířky 900 mm, výška 2000mm, bez zámků-D+M (viz půdorys)	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) Dveře s rukojetí a zavíráním na magnet, ve spodní části bez prahu, v horní části vodící kolejniče. Dveře vhodné do čistého nemocničního prostředí, odolné proti poškrábání, čístečně horkou vodní párou					
92	K	766-1b/T	1b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 1100/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčník) vč.kování,zaslepený zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	6,000	9 324,00	55 944,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ZÁRUBNÍ DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRISKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. UNIVERZÁLNÍ SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA-VARIABILNÍ ZASLEPOVACÍ VÁLEC PRO UTĚSNĚNÍ / UZAVŘENÍ OTVORŮ PZ PRO DVEŘE O TLOUŠŤCE 45-125 MMMATERIAL: MATNĚ PONIKLOVANÝ, JEDNODUCHÁ MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ 3+3					
VV			6,000					
93	K	766-1b/VN	1b/VN-Vestavná skříň na pokoji pro pacienty 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	15 419,00	15 419,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘIŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘIŇ ROZDĚLENA NA 3+3 SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÉ SKŘÍČKY, MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. zE STEJNĚHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE), VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMINKAHÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -3x dveře výšky 1600mm ve spodní části -3x dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříně 450mm -vč.pantů -6x madlo nerez kartáč. -6x zámek					
94	K	766-2b/T	2b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 1100/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčník) vč.kování,elektronický zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	25 545,00	25 545,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ZÁRUBNÍ DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRISKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS					
VV			1,000					
95	K	766-2b/VN	2b/VN-Vestavná skříň na pokoji pro pacienty (oboustranná) 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a 2x obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	46 304,00	46 304,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘIŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘIŇ ROZDĚLENA NA VE SPODNÍ ČÁSTI NA 6 SAMOSTATNÝCH UZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇKĚ, Z ČEHOŽ 3 JSOU PRÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBYVAJÍCÍ TRI JSOU PRÍSTUPNÉ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. HORNÍ ČÁST JE ROZDĚLENA NA 3 SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÉ SKŘÍČKY, DVĚ JSOU PRÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBYVAJÍCÍ JEDNA SKŘIŇ JE PRÍSTUPNÁ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. zE STEJNĚHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE), VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMINKAHÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -6x dveře výšky 1600mm ve spodní části -3x dveře výšky 1080mm v horní části -hloubka skříně 500mm -vč.pantů -6x madlo nerez kartáč. -9x zámek					
96	K	766-3b/T	3b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 900/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčník) vč.kování,elektronický zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	24 729,00	74 187,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ZÁRUBNÍ DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRISKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS					
VV			3,000					
97	K	766-3b/VN	3b/VN-Vestavná skříň 900/2500mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	2,000	15 419,00	30 838,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘIŇ, VE SPODNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNĚ, V HORNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNĚ. MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. VE VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMINKAHÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -dvoukřídle dveře výšky 1600mm ve spodní části -dvoukřídle dveře výšky 900mm v horní části -hloubka skříně 500mm -vč.pantů -4x madlo nerez kartáč. -2x zámek					
98	K	766-4b/T	4b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčník) vč.kování,elektronický zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	24 608,00	49 216,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ZÁRUBNÍ DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRISKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ. EKV BUDE PŘI VYHLÁŠENÍ POŽ. POPLACHU ODBLOKOVÁN POMOCÍ SIGNÁLU EPS					
VV			2,000					
99	K	766-4b/VN	4b/VN-Vestavná skříň 1000/1920mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	12 402,00	12 402,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VESTAVNÁ SKŘIŇ, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNĚ. MATERIÁL KORPUS DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. VE SKŘIŇI BUDE PĚT POLIC (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ), SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 112 PE -dvoukřídle dveře výšky 1920mm -hloubka skříně 600mm -vč.pantů -2x madlo nerez kartáč. -1x zámek					
100	K	766-5b/T	5b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis záměčník) vč.kování,WC zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	6,000	8 965,00	53 790,00	vlastní
P			Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ZÁRUBNÍ DVEŘE PLNĚ S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠŤKA 39 MM. DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ: DUTINOVÁ VÝTLAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTRISKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 kg/m3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTEŘU. BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
VV			3+3					
101	K	766-5b/VN	5b/VN-Kuch.linka dl.2000mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	1,000	38 291,00	38 291,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, SKŘÍNKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 2000/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160"/5min, hrany ABS TL MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYNSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL, PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM, JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ POKOULNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1.5MM, KTERÁ JE LEPENÁ PUR LEPIDLEM, NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, HORNÍ SKŘÍNKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍNKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU, OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍNKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY, FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU, POSKRABÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ, DESKY JSOU ODOULNĚ TEPLOTAM AŽ DO BODU VARU, TLOUŠTKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, OBKLAD 600 MM NA STRANĚ 600 MM, SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ, SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM, ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILKONOVOU LÍSTOU PROTI PODTEČENÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHAŠENA INVESTOREM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE, DŘEZ JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY, MYČKA JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE -skrínky CPL laminát -pracovní deska a obklad na stěně laminát -vč.kování					
102	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720</i> "viz.výpis zámečnick 19b/Z"10 Mezisoučet	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
103	M	553414-01	mřížka větrací hliníková dveřní 400x80mm "viz.výpis zámečnick 19b/Z"10 Mezisoučet	kus	10,000	400,00	4 000,00	vlastní
104	K	766-6b/T	6b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis zámečnick) vč.kování,WC zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	8 846,00	26 538,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ,DVEŘE PLNÉ S POLODŘÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠTKA 39 MM, DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VYTČAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVĚ HMOTNOSTI 300 kg/m3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTERU, BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
	WV		2+1		3,000			
105	K	766-6b/VN	6b/VN-Kuch.linka dl.3600mm,spodní a horní skřínky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, 1-UMYVADLO VSAZENÉ DO DESKY, SKŘÍNKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 3600/600/900, 750, VYROBENO Z LAM. DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160"/5min, hrany ABS TL MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYNSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL, PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM, JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ POKOULNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1.5MM, KTERÁ JE LEPENÁ PUR LEPIDLEM, NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, OBKLAD STĚNY VÝŠKY 600MM NAD PRACOVNÍ DESKOU Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY, FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU, POSKRABÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ, DESKY JSOU ODOULNĚ TEPLOTAM AŽ DO BODU VARU, TLOUŠTKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, OBKLAD NA STRANĚ 3600MM A NA DVOU STRANÁCH 600 MM, SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ, SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM, ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILKONOVOU LÍSTOU PROTI PODTEČENÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHAŠENA INVESTOREM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE, DŘEZ A UMYVADLO JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY, MYČKA JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE -pracovní deska a obklad na stěně laminát -vč.kování	ks	1,000	55 452,00	55 452,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ,DVEŘE PLNÉ S POLODŘÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠTKA 39 MM, DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VYTČAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVĚ HMOTNOSTI 300 kg/m3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTERU, BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
106	K	766-7b/T	7b/T-Vnitř.dř.hl.pl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL (do oc.zárubně-viz.výpis zámečnick) vč.kování,WC zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	8 965,00	8 965,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, V KOMBINACI S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU ŽÁRUBNÍ,DVEŘE PLNÉ S POLODŘÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, TLOUŠTKA 39 MM, DTD DVEŘNÍ VÝPLŇ- DUTINOVÁ VYTČAČNĚ LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ O OBJEMOVĚ HMOTNOSTI 300 kg/m3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT TL 0,8 MM - VYSOKOTLAKY LAMINÁT VYROBENÝ NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ A TLAKU, SNADNO OMYVATELNÝ A ODOLNÝ PROTI OTERU, BARVA OBOUSTRANNĚ BÍLÁ.					
	WV		1		1,000			
107	K	766-7b/VN	7b/VN-Kuch.linka dl.1875mm,spodní,horní skřínky, prac.deska,obklad na stěně+obklad sloupu-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) LINKA PRACOVNÍ, SKŘÍNKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 1875/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL 18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160"/5min, hrany ABS TL MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYNSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL, PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM, JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ POKOULNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1.5MM, KTERÁ JE LEPENÁ PUR LEPIDLEM, NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT, VÝŠKU PRACOVNÍ DESKY SJEDNOTIT S PARAPETEM OKNA, SPOJ PRACOVNÍ DESKA/PARAPET BUDE OPATŘEN KRYCÍ LÍSTOU, HORNÍ SKŘÍNKY MAJÍ PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍNKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU, OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍNKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY, FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU, POSKRABÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ, DESKY JSOU ODOULNĚ TEPLOTAM AŽ DO BODU VARU, TLOUŠTKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, OBKLAD NA STRANĚ 1875MM A NA VŠECH STRANÁCH PŘILEHLÉHO SLOUPU DO VÝŠKY 1500 MM, SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ, SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM, ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILKONOVOU LÍSTOU PROTI PODTEČENÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKÉRY SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOULHAŠENA INVESTOREM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE, LEDNICE JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE. -skrínky CPL laminát -pracovní deska a obklad na stěně laminát -vč.kování	ks	1,000	41 417,00	41 417,00	vlastní
108	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203</i>	%	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				462 685,64	
109	K	767-10b/Z	10b/Z-Oc.lis.zárubně typu ZP s drážkou a těsněním 800/1970mm do příčky tl.150mm,Žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ŽÁRUBĚNÍ, TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNICI), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHAŠENA NA KONTROLNÍM DNU	ks	1,000	4 991,00	4 991,00	vlastní
	WV		1		1,000			
110	K	767-11b/Z	11b/Z-Oc.lis.zárubně typu ZP s drážkou a těsněním 800/1970mm do příčky tl.100mm,Žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ŽÁRUBĚNÍ, TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNICI), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHAŠENA NA KONTROLNÍM DNU	ks	6,000	4 616,00	27 696,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ŽÁRUBĚNÍ, TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNICI), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHAŠENA NA KONTROLNÍM DNU					
	WV		3+3		6,000			
111	K	767-12b/Z	12b/Z-Oc.lis.zárubně typu ZP s drážkou a těsněním 700/1970mm do příčky tl.100mm,Žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ŽÁRUBĚNÍ, TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNICI), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHAŠENA NA KONTROLNÍM DNU	ks	3,000	4 581,00	13 743,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ŽÁRUBĚNÍ, TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNICI), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOULHAŠENA NA KONTROLNÍM DNU					
	WV		2+1		3,000			
112	K	767-15b/H	15b/H-Ochrana rohu u vstup.dveří-nerez plech tl.1mm r.š.450mm, kartáčovaný povrch, lepeno-D+M(plný popis viz.výpis HSV) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCHRANA ROHU U VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NEREZOVÝ PLECH TL. 1MM, ZALOMENÉ HRANY POSKYTUJÍ MÍRNOU MEZERU ZA ROHOVÝMI KRYTÝMI,ABY SE PŘÍPUSOBLV NEROVNOSTEM STĚNY, NEREZ OCEL 304L, POVRCH KARTÁČOVANÝ, INSTALACE POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA, OCHRANA NA CELOU VÝŠKU DVEŘÍ 2050 MM	m	4,100	990,00	4 059,00	vlastní
113	K	767-18b/Z	18b/Z-Ochrana potrubní pošty-nerez sloupek prům.76mm, dl.1m vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCHRANA POTRUBNÍ POŠTY OCHRANNÝ SLOUPEK NEREZOVÝ, NÁRAZOVÁ ODOLNOST ZVÝŠENÁ,PRŮMĚR TRUBKY 76 MM, TLOUŠTKA STĚNY 3 MM, ROZMĚR PATKY 120/120/10MM, VÝŠKA 1000MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ, HMOTNOST 8 kg, KOTEVNÍ OTVORY prům. 14 MM, výška 1000mm.	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCHRANA POTRUBNÍ POŠTY OCHRANNÝ SLOUPEK NEREZOVÝ, NÁRAZOVÁ ODOLNOST ZVÝŠENÁ,PRŮMĚR TRUBKY 76 MM, TLOUŠTKA STĚNY 3 MM, ROZMĚR PATKY 120/120/10MM, VÝŠKA 1000MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ, HMOTNOST 8 kg, KOTEVNÍ OTVORY prům. 14 MM, výška 1000mm.					
114	K	767641112	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641112</i> "viz.výpis zámečnick:1b/Z"1	kus	1,000	12 677,00	12 677,00	CS ÚRS 2023 02
	WV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
115	M	553291-02	dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily, 1400/2100mm protipožární EI30DP1-C-S200	kus	1,000	213 003,00	213 003,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE DO ČISTÝCH PROSTOR, JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1-C-S200, KOUŘOTĚSNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM (1/2 PLNÁ, 1/2 ZASKLENÍ), ZÁKLADNÍ PRVKY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ TVOŘÍ POHONNÁ JEDNOTKA A POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA.DVEŘNÍ KŘÍDLA SE VYRÁBÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. POSUVNÉ KŘÍDLO JE ZAVĚŠENO NA POHONNÉ JEDNOTCE A TA JE UKOTVENA KE ZDI. DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (PTM?), POHONNÁ JEDNOTKA -ASYNCHRONNÍ BEZKARTÁCOVÝ MOTOR BEZ PŘEVODOVKY, VOLITELNÝ MOTOR S DVOUITÝM VNITUTM PRO ÚNIKOVOU CESTU, DVEŘE NAPOJENY NA EPS, S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 60MINUT. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ "BEŽNÝ PROVOZ":DVEŘE BUDOU OTEVÍRÁNY EKV (ČP) SMĚREM Z CHÚC NA ODDĚLENÍ. SMĚREM Z ODDĚLENÍ DO CHÚC BUDOU OTEVÍRÁNY AUTOMATICKY POMOCÍ POHYBOVÉHO ČIDLA. ČTECKU DODÁVÁ SLABOPROUD. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE EKV ODBLOKOVÁNO. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM Z ODDĚLENÍ DO CHÚC BUDE AUTOMATICKY POMOCÍ POHYBOVÉHO ČIDLA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM Z CHÚC NA ODDĚLENÍ BUDE POMOCÍ TLAČÍTKA NA STĚNĚ (BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ ČÍPU)					
116	K	7676464-01	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 1 m2	m2	2,220	778,00	1 727,16	vlastní
	VV		"viz zámečnick 13b/Z"					
	VV		2*0,6*1,85		2,220			
	VV		Mezisoučet		2,220			
117	M	590307-01	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 600/1850mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 3x zámek rozvaděčový RZ11, 1x zámek FAB	kus	2,000	15 174,00	30 348,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY NA SOKLU (Z DŮVODU MONTÁŽE PVC SOKLU PODLAHY), DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM "viz zámečnick 13b/Z"					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
118	K	7676464-02	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	1,610	3 253,00	5 237,33	vlastní
	VV		"viz zámečnick"					
	VV		"14b/Z"(3+2)*0,5*0,5		1,250			
	VV		"15b/Z"1*0,3*0,3		0,090			
	VV		"17b/Z"1*0,6*0,45		0,270			
	VV		Mezisoučet		1,610			
119	M	590307-02	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 500/500 mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámek rozvaděčový RZ11	kus	5,000	5 190,00	25 950,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY dle stávajících uzavíracích ventilů na potrubí, DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		"14b/Z"3+2		5,000			
120	M	590307-03	dvířka revizní protipožární protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 300/300 mm,žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámek rozvaděčový RZ11	kus	1,000	4 937,00	4 937,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY dle stávajících uzavíracích ventilů na potrubí, DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		"15b/Z"1		1,000			
121	M	590307-05	dvířka revizní protipožární protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 600/450 mm,žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 1x zámek rozvaděčový RZ11	kus	1,000	5 403,00	5 403,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY NA SOKLU (Z DŮVODU MONTÁŽE PVC SOKLU PODLAHY), DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM					
	VV		"17b/Z"1		1,000			
122	K	7676464-03	Montáž protipožárních revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem dvoukřídlových, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,950	1 117,00	2 178,15	vlastní
	VV		"viz výpis zámečnick 16b/Z"1*1,0*1,95		1,950			
	VV		Mezisoučet		1,950			
123	M	590307-04	dvířka revizní protipožární EI30DP1-S200 kouřotěsné 1000/1950 mm, žár.pozink+základní barva+lakování 2x synt.barvou, 2x zámek rozvaděčový RZ11	kus	1,000	24 002,00	24 002,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) ROZVADĚČOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S200, KOUŘOTĚSNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNĚ DVÍŘEK JSOU Z OHRANĚNÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM. MOŽNOST ODDĚLENÉ MONTÁŽE RÁMU A NÁSLEDNĚ OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JSOU OSAZENY POŽÁRNÍ PÁSKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU MEZI NIMI. U KOUŘOTĚSNÉHO PROVEDENÍ JE NAVÍC NA KŘÍDLE DVÍŘEK OSAZENO TĚSNĚNÍ PROTI PRŮNIKU STUDENÉHO KOUŘE.DVÍŘKA OSAZENY NA SOKLU (Z DŮVODU MONTÁŽE PVC SOKLU PODLAHY), DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM VÝROBKU A DOKLADEM O MONTÁŽI A BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM "viz výpis zámečnick 16b/Z"1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV				1,000			
124	K	767-5b/Z	5b/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 1100/1970mm do přčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	6,000	5 852,00	35 112,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUIHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		3+3		6,000			
125	K	767-6b/Z	6b/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 900/1970mm do přčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	5 488,00	10 976,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUIHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		ZÁRUBEŇ BUDE UMOŽŇOVAT MONTÁŽ EL. ZÁMKU NA ČIP (EKV)		2,000			
	VV		2		2,000			
126	K	767-7b/Z	7b/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 900/1970mm do přčky tl.100mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	5 110,00	5 110,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUIHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		ZÁRUBEŇ BUDE UMOŽŇOVAT MONTÁŽ EL. ZÁMKU NA ČIP (EKV)		1,000			
	VV		1		1,000			
127	K	767-8b/Z	8b/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 800/1970mm do přčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	5 447,00	10 894,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUIHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		ZÁRUBEŇ BUDE UMOŽŇOVAT MONTÁŽ EL. ZÁMKU NA ČIP (EKV)		2,000			
	VV		2		2,000			
128	K	767-9b/Z	9b/Z-Oc.lis.zárubeň typu ZP s drážkou a těsněním 110/1970mm do přčky tl.150mm,žár.zinkovaná+lakovaná vč.pantů, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	5 642,00	5 642,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ TYPU ZP S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM,ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + LAKOVANÁ 2 synt.barvou, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE KOTVENÍ DO STĚNY, KOTEVNÍ PÁSKY (STANDARDNĚ PO 1 VE STŘEDU VÝŠKY OBOU BOČNIC), DO PODLAHY ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, ZABETONOVÁNÍM PRO DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. FINÁLNÍ BARVA BUDE ODSOUIHLASENA NA KONTROLNÍM DNU					
	VV		ZÁRUBEŇ BUDE UMOŽŇOVAT MONTÁŽ EL. ZÁMKU NA ČIP (EKV)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
129	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				156 530,35	
130	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	44,427	12,00	533,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		A4+KS2*0,05+KS*0,1		44,427			
	VV		Mezisoučet		44,427			
131	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	44,427	41,00	1 821,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		A4+KS2*0,05+KS*0,1		44,427			
	VV		Mezisoučet		44,427			
132	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	8,800	118,00	1 038,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		0,8*7+0,7*3+1,1		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
133	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	9,680	462,00	4 472,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		9,680			
134	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	16,800	166,00	2 788,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111					
	VV		"ker.soklik ve sprchách"					
	VV		"A706,14,17,41,42,46,47*2"(1,2+0,8*2+1,4*4)		16,800			
	VV	KS2	Mezisoučet		16,800			
	VV		Součet		16,800			
135	M	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	0,966	586,00	566,08	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ					
			keramická dlažba 598x598 mm tl. 10 mm, dlažba kalibrovaná, protiskluznost R10/B, dlaždice slinutá, glazovaná šedá, spára tenká 2mm, povrch hladký matný, mrazuvzdorná, otěruvzdornost PEI 4, probarvený stěp					
	VV		"ker.soklik ve sprchách"KS2*0,05		0,840			
	VV		Mezisoučet		0,840			
	VV		0,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,966			
136	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	10,770	166,00	1 787,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		"ker.soklik v-100mm"					
	VV		"A709 (mimo ker.obkladu)"2,775+1,845+0,45+1,575+1,55+2,4+1,275-1,1		10,770			
	VV	KS	Mezisoučet		10,770			
137	M	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1,239	586,00	726,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ker.soklik v-100mm"KS*0,1		1,077			
	VV		Mezisoučet		1,077			
	VV		1,077*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1,239			
138	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	42,510	698,00	29 671,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574473					
	VV		"2.etapa-viz.podlahy:A4"					
	VV		"A706,07,09,10,11,13,14,16,17,41,42,46,47*2,4+1,8+14,83+2,01+1,19+2,37+1,05+2,37+1,05+3,36*4		42,510			
	VV	A4	Mezisoučet		42,510			
	VV		Součet		42,510			
139	M	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,887	586,00	28 647,78	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ					
			keramická dlažba 598x598 mm tl. 10 mm, dlažba kalibrovaná, protiskluznost R10/B, dlaždice slinutá, glazovaná šedá, spára tenká 2mm, povrch hladký matný, mrazuvzdorná, otěruvzdornost PEI 4, probarvený stěp					
	VV		42,511*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		48,887			
140	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Připlatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	44,427	24,00	1 066,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211					
	VV		A4+KS2*0,05+KS*0,1		44,427			
	VV		Mezisoučet		44,427			
141	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	48,887	450,00	21 999,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		A4		42,510			
	VV	NIV2	Mezisoučet		42,510			
	VV		NIV2*0,15		6,377			
	VV		Součet		48,887			
142	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	98,650	71,00	7 004,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		"styk dlažba-soklik"KS2+KS		27,570			
	VV		Mezisoučet		27,570			
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"A706"(2,0*2+1,2*2)-(0,7)		5,700			
	VV		"A707"(2,0*2+0,9*2)-(0,7)		5,100			
	VV		"A709-za umyvadlem"(0,95+1,1+0,98+0,6+4,15+0,2)		7,580			
	VV		"A710"(1,4*2+1,35*2)-(0,8+0,7)		4,000			
	VV		"A711"(1,4*2+0,8*2)-(0,7)		3,700			
	VV		"A713"(1,35*2+2,25*2)-(0,8*2)		5,600			
	VV		"A714*4,1-(0,8)		3,300			
	VV		"A716"(1,35*2+2,25*2)-(0,8*2)		5,600			
	VV		"A717*4,1-(0,8)		3,300			
	VV		"A741"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A742"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A746"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A747"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		Mezisoučet		71,080			
	VV		Součet		98,650			
143	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	98,650	53,00	5 228,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591121					
	VV		"dtto silikonování"98,65		98,650			
	VV		Mezisoučet		98,650			
144	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	27,570	71,00	1 957,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
	VV		"dtto ker.soklik"KS2+KS		27,570			
	VV		Mezisoučet		27,570			
145	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	98,650	142,00	14 008,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237					
	VV		"dtto silikonování"98,65		98,650			
	VV		Mezisoučet		98,650			
146	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	103,583	100,00	10 358,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		98,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		103,583			
147	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	25,000	249,00	6 225,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591257					
	VV		"dle ZTI"13+3*4		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
148	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na propusty potrubí	kus	25,000	100,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
149	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	44,427	77,00	3 420,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
	VV		A4+KS2*0,05+KS*0,1		44,427			
	VV		Mezisoučet		44,427			
150	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,648	3 249,00	5 354,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
151	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,648	3 249,00	5 354,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
	D	776	Podlahy povlakové				522 117,40	
152	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	267,534	68,00	18 192,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1+A2				267,534	
	VV		Mezisoučet				267,534	
153	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	560,275	9,00	5 042,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		"PVC"(A1+A2)*2				535,068	
	VV		"fabiony" F1*0,1				25,207	
	VV		Mezisoučet				560,275	
154	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	267,534	45,00	12 039,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
	VV		A1+A2				267,534	
	VV		Mezisoučet				267,534	
155	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	267,534	282,00	75 444,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
	VV		A1+A2				267,534	
	VV		Mezisoučet				267,534	
156	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	267,534	197,00	52 704,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"A1"					
	VV		"A702b vč.odpočtu části v 1.etapě"62,24-(1,965*2,4)				57,524	
	VV		"A701,03a,03b,04,05,12,15,40,44,45,49,50"20,97+10,31+6,24+27,65+13,93+13,19+13,19+21,87*3+21,46+17,46				210,010	
	VV		"odpočet A2 (zasahující do A701,04)"-A2				-6,000	
	VV	A1	Mezisoučet				261,534	
	VV		"A2"6				6,000	
	VV	A2	Mezisoučet				6,000	
	VV		Součet				267,534	
157	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hoflavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	294,287	383,00	112 711,92	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	VV		267,534*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				294,287	
158	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	200,651	85,00	17 055,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112					
	VV		"PVC v pásu"(A1+A2)*0,75				200,651	
	VV		Mezisoučet				200,651	
159	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	252,070	372,00	93 770,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212					
	VV		"pro PVC v pásech (A1,A2)"					
	VV		"A701,A702b vč.odpočtu části v 1.etapě"66,5-(1,4+0,9+0,8*2+0,9+1,1+0,8+1,1*6+0,9+1,965*2)				48,370	
	VV		"A703a"3,6*2+2,95*2+1,0*2-0,9				14,200	
	VV		"A703b"1,7*2+3,6*2-0,8				9,800	
	VV		"A704"25,5-0,8				24,700	
	VV		"A705"18,6-(0,9+0,7*2)				16,300	
	VV		"A712"17,5-(1,1+0,8)				15,600	
	VV		"A715"17,5-(1,1+0,8)				15,600	
	VV		"A740"23,7-(1,1+0,8)				21,800	
	VV		"A744"23,7-(1,1+0,8)				21,800	
	VV		"A745"23,7-(1,1+0,8)				21,800	
	VV		"A749"23,8-(1,1+0,8)				21,900	
	VV		"A750"21,1-0,9				20,200	
	VV	F1	Mezisoučet				252,070	
	VV		Součet				252,070	
160	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hoflavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	27,728	270,00	7 486,56	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	VV		F1*0,1				25,207	
	VV		Mezisoučet				25,207	
	VV		25,207*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				27,728	
161	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	86,000	113,00	9 718,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213					
	VV		"pro PVC v pásu (A1)"44+42				86,000	
	VV		Mezisoučet				86,000	
	VV		Součet				86,000	
162	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hoflavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	2,473	383,00	947,16	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	VV		"pro PVC v pásu (A1)"86				86,000	
	VV		Mezisoučet				86,000	
	VV		86*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství				2,473	
163	K	776411214	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	38,000	113,00	4 294,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411214					
	VV		"pro PVC v pásu (A1)"38				38,000	
	VV		Mezisoučet				38,000	
	VV		Součet				38,000	
164	M	284111-01	PVC heterogenní tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,7mm, hoflavost Bfl-s1,protiskluznost R10	m2	1,093	383,00	418,62	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ: - heterogenní role šířky 2 000 mm - celková tloušťka 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - oblast použití – třída zátěže 21-23, 31-34,41-43 - povrchová úprava – PUR lak - délka role – 12 m - plošná hmotnost – 3 060 g/m2 - rozměrová stálost - ≤ 0,4 % - trvalá deformace - ≤ 0,1 mm - stálobarevnost na umělém světle – min. stupeň 6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 – stupeň B fl-S1 - protiskluznost – R10 - emise formaldehydu – E1					
	VV		"pro PVC v pásu (A1)"38				38,000	
	VV		Mezisoučet				38,000	
	VV		38*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství				1,093	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	504,140	62,00	31 256,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		"obvodová lišta pro fabion bez navazujícího obkladu"F1		252,070			
	VV		"dopočet s navazujícím obkladem"-1,15		-1,150			
	VV		Mezisoučet		250,920			
	VV		"obvodová lišta pro fabion s navazujícím obkladem"					
	VV		"A704 (obklad za umyvadlem)"(0,75+0,25+0,15)		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
	VV		"náběhový klínek"F1		252,070			
	VV		Mezisoučet		252,070			
	VV		Součet		504,140			
166	M	283421-01	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře-specifikace viz technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu)	m	263,466	107,00	28 190,86	vlastní
	P		Poznámka k položce: čepcového těsnění plný popis viz TZ					
	VV		"obvodová lišta pro fabion bez navazujícího obkladu"F1-1,15		250,920			
	VV		Mezisoučet		250,920			
	VV		250,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		263,466			
167	M	283421-02	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře-specifikace viz technická zpráva (pro fabion s navazujícím ker.obkladem)	m	1,208	107,00	129,26	vlastní
	P		Poznámka k položce: obrubový žlab vč.čepcového těsnění pro navazující ker.obklad plný popis viz TZ					
	VV		"obvodová lišta pro fabion s navazujícím obkladem"1,15		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
	VV		1,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,208			
168	M	283421-03	lišta podlahová PVC fabion-náběhový klínek-specifikace viz.technické zpráva (pro oba typy fabionu)	m	252,070	34,00	8 570,38	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz TZ					
	VV		"náběhový klínek"F1		252,070			
	VV		Mezisoučet		252,070			
169	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	252,070	26,00	6 553,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991111					
	VV		"ditto fabiony"F1		252,070			
	VV		Mezisoučet		252,070			
170	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	292,741	68,00	19 906,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
	VV		"PVC"A1+A2		267,534			
	VV		"fabiony"F1*0,1		25,207			
	VV		Mezisoučet		292,741			
171	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,138	2 818,00	8 842,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
172	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,138	2 818,00	8 842,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				384 023,51	
173	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	145,767	12,00	1 749,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		KO2		145,767			
	VV		Mezisoučet		145,767			
174	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	145,767	41,00	5 976,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		KO2		145,767			
	VV		Mezisoučet		145,767			
175	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	110,790	450,00	49 855,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		"výška hydroizolace 0,5m nad podlahu, ve sprchách na výšku obkladu"					
	VV		"A704-za umyvadlem"1,5*(0,75+0,25+0,15)		1,725			
	VV		"A706"0,5*(2,0*2+1,2*2)-(0,7*0,5)		2,850			
	VV		"A707"0,5*(2,0*2+0,9*2)-(0,7*0,5)		2,550			
	VV		"A709-za umyvadlem"1,5*(0,98+0,6*2)		3,270			
	VV		"A710"0,5*(1,4*2+1,35*2)-(0,8*0,5+0,7*0,5)		2,000			
	VV		"A711"0,5*(1,4*2+0,8*2)-(0,7*0,5)		1,850			
	VV		"A713"0,5*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*0,5*2)		2,800			
	VV		"A714"0,5*4,1-(0,8*0,5)		1,650			
	VV		"A716"0,5*(1,35*2+2,25*2)-(0,8*0,5*2)		2,800			
	VV		"A717"0,5*4,1-(0,8*0,5)		1,650			
	VV		"A741"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A742"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A746"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"A747"0,5*(1,4*2+2,4*2)-(0,8*0,5)		3,400			
	VV		"dopočet na výšku obkladu ve sprchách a za umyvadly"(2,05-0,5)*(0,6*2+0,8*2+1,2+0,6+0,4+0,75*2+0,4*4+1,2*2+0,9*4+0,7*4+0,4*4+1,4*4+0,9*8)		48,515			
	VV		"ker.soklik ve sprchách"KS2*0,1		1,680			
	VV		"ker.soklik obvodový"KS*0,5		5,385			
	VV	NIS2	Mezisoučet		92,325			
	VV		NIS2*0,2		18,465			
	VV		Součet		110,790			
176	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	78,500	142,00	11 147,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131237					
	VV		"pro hydroizolaci (kouty)"					
	VV		1,5*3+0,5*55+(2,05-0,5)*30		78,500			
	VV		Mezisoučet		78,500			
177	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	82,425	100,00	8 242,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		78,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		82,425			
178	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	37,000	249,00	9 213,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131257					
	VV		"dle ZTI"29+8		37,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
179	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	37,000	100,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
180	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	145,767	651,00	94 894,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154					
	VV		"II.etapa"					
	VV		"A704-za umyvadlem"1,5*(0,75+0,25+0,15)		1,725			
	VV		"A706"2,05*(2,0*2+1,2*2)-(0,7*1,97)		11,741			
	VV		"A707"2,05*(2,0*2+0,9*2)+0,15*0,9-(0,7*1,97)		10,646			
	VV		"A709-za umyvadlem"1,5*(0,55+1,1+0,98+0,6+4,15+0,2)		11,370			
	VV		"A710"2,05*(1,4*2+1,35*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)		8,320			
	VV		"A711"2,05*(1,4*2+0,8*2)+0,15*0,8-(0,7*1,97)		7,761			
	VV		"A713"2,05*(1,35*2+2,25*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97+0,8*2,0)		11,719			
	VV		"A714"2,05*4,1-(0,8*2,0)		6,805			
	VV		"A716"2,05*(1,35*2+2,25*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97+0,8*2,0)		11,719			
	VV		"A717"2,05*4,1-(0,8*2,0)		6,805			
	VV		"A741"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A742"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A746"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV		"A747"2,05*(1,4*2+2,4*2)+0,15*(0,7+1,2)-(0,8*1,97)		14,289			
	VV	KO2	Mezisoučet		145,767			
181	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	167,632	533,00	89 347,86	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: plný popis viz TZ Keramický obklad je navržen ve formátu 30/60 v kombinaci bílošedá barva x tmavě šedá barva. Keramické dlaždice budou kalibrovány, rozměru 598 x 298 x 8 mm, na tenkou spáru 2 mm, povrch hladký/matný. Stěny sociálního zázemí budou z bílošedých obkladů, pouze v úrovni +0,250 až +0,850 budou obklady tmavší šedé barvy. 145,767*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		167,632			
182	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	145,767	24,00	3 498,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
	VV		KO2		145,767			
	VV		Mezisoučet		145,767			
183	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	145,767	24,00	3 498,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477115					
	VV		KO2		145,767			
	VV		Mezisoučet		145,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,850	250,00	962,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021					
	VV		"viz. výpis HSV:16b/H"					
	VV		"nad umyvadly"(0,5*0,7)*11		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
185	M	634651-01	zrcadlo 500/700mm tl.4mm lemované fazetou š-10mm vč.poličky 500/120mm ze skla s leštěnou hranou	ks	11,000	500,00	5 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ZRCADLO 500*700MM O ŠÍŘE 4 MM LEMOVANÉ FAZETOU ŠÍROKOU 10 MM, VYBAVENÉ POLÍČKOU O ROZMĚRECH 500 * 120 MM ZE SKLA SILNĚHO 5 MM S LEŠTĚNOU HRANOU. SOUČÁSTI JSOU Z ÚCHYTŮ PRO SVISLÉ ZAVĚŠENÍ. ZRCADLO KOTVENO NA KERAMICKÉ OBKLADY (V OSE UMYVADLA), SPODNÍ HRANA ZRCADLA VE VÝŠCE 1300MM					
	VV		"viz. výpis HSV:16b/H"					
	VV		"nad umyvadly"11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
186	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	45,650	95,00	4 336,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		"roh vč.soklíku ve spríchách"1,5*5+2,05*5+0,7*4+1,2*4+0,9*2+0,8+0,9+1,2*2+0,8*4+1,4*2*4		45,650			
	VV		Mezisoučet		45,650			
	VV		Součet		45,650			
187	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	47,933	178,00	8 532,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		47,933			
188	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	89,000	95,00	8 455,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		"II. etapa"					
	VV		"ukončení"					
	VV		"A704-za umyvadlem"1,5*2*(0,75+0,25+0,15)		4,150			
	VV		"A706"(2,0*2+1,2*2)-(0,7)		5,700			
	VV		"A707"(2,0*2+0,9*2)-(0,7)		5,100			
	VV		"A709-za umyvadlem"1,5*2*(0,55+1,1+0,98+0,6+4,15+0,2)		10,580			
	VV		"A710"(1,4*2+1,35*2)-(0,8+0,7)		4,000			
	VV		"A711"(1,4*2+0,8*2)-(0,7)		3,700			
	VV		"A713"(1,35*2+2,25*2)-(0,8*2)		5,600			
	VV		"A714"4,1-(0,8)		3,300			
	VV		"A716"(1,35*2+2,25*2)-(0,8*2)		5,600			
	VV		"A717"4,1-(0,8)		3,300			
	VV		"A741"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A742"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A746"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"A747"(1,4*2+2,4*2)-(0,8)		6,800			
	VV		Mezisoučet		78,230			
	VV		"ker.soklík obvodový"KS		10,770			
	VV		Mezisoučet		10,770			
	VV		Součet		89,000			
189	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	93,450	178,00	16 634,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		93,450			
190	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	178,440	71,00	12 669,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		"kouty"					
	VV		1,5*6+2,05*(36+16)+0,9+0,8+0,9*2+0,7*4+1,2*4		126,700			
	VV		"okolo dveří"(0,7+1,97*2)*4+(0,8+1,97*2)*7		51,740			
	VV		Mezisoučet		178,440			
191	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	178,440	53,00	9 457,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495122					
	VV		"dtto silikonování"178,44		178,440			
	VV		Mezisoučet		178,440			
192	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	29,000	59,00	1 711,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141					
	VV		"dle ZT1"29		29,000			
	VV		Mezisoučet		29,000			
193	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	8,000	59,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143					
	VV		"dle ZT1"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
194	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	145,767	77,00	11 224,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
	VV		KO2		145,767			
	VV		Mezisoučet		145,767			
195	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,070	2 263,00	11 473,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103					
196	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,070	2 263,00	11 473,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D	783		Dokončovací práce - nátery				79 589,68	
197	K	783801313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	8,920	85,00	758,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801313					
	VV		"dtto antikor.nátěr oc.úhelníků"8,92		8,920			
	VV		Mezisoučet		8,920			
198	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	8,920	6,00	53,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
	VV		"dtto antikor.nátěr oc.úhelníků"8,92		8,920			
	VV		Mezisoučet		8,920			
199	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	8,920	158,00	1 409,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
	VV		"pro oc.úhelníky"					
	VV		"3b/Z"1,5*2*(0,07*4)*7		5,880			
	VV		"3b/Z"1,2*2*(0,05*4)*3		1,440			
	VV		"4b/Z"0,8*2*(0,05*4)*5		1,600			
	VV		Mezisoučet		8,920			
200	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obrušení	m2	135,000	23,00	3 105,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801201					
	VV		"viz. výpis HSV:14b/H"135		135,000			
	VV		Mezisoučet		135,000			
201	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	270,000	7,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801401					
	VV		"viz. výpis HSV:14b/H"135*2		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
202	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	437,000	55,00	24 035,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783822111					
	VV		"pro akrylvinilový pás (tmelení spáry mezi omítkou a pásem)"					
	VV		"11b/H"86*2		172,000			
	VV		"12b/H"80*2		160,000			
	VV		"pro ochranný roh 13b/H"1,5*35*2		105,000			
	VV		Mezisoučet		437,000			
203	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 akrylátový	m2	135,000	47,00	6 345,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823131					
	VV		"viz. výpis HSV:14b/H"135		135,000			
	VV		Mezisoučet		135,000			
204	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jedonosobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 akrylátový	m2	135,000	101,00	13 635,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NÁTĚR S ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU ZA MOKRA TŘÍDY 2 VHODNOU DO ZDRAVOTNICTVÍ (NÁTĚR PŘEVEDEN DO VÝŠKY 1500MM). 1 KOMPONENTNÍ, VODOU ŘEDITELNÁ MODIFIKOVANÁ AKRYLOVÁ PRYSKYŘICE, PRO ZHOVOENÍ MEZIVRSTVY A POVRCHOVÉHO NÁTĚRU, OBSAHUJEAJANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSDADU. POŽADAVKY: BEZESPÁRY POVRCH, SNADNO ČISTITELNÝ, DOBRÁ ODOLNOST VŮČI OPAKOVANÉMU ČIŠTĚNÍ S POUŽITÍM SLABÝCH ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, HOUZEVNATÝ A VYSOCE ODOLNÝ, DOBRÁ PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU, PODROBNĚJI VIZ. TZ D1.1-02					
	VV		"viz. výpis HSV:14b/H"135		135,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		135,000			
205	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	267,534	16,00	4 280,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky PVC podlah"A1+A2		267,534			
	VV		Mezisoučet		267,534			
206	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	267,534	90,00	24 078,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783913161					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky PVC podlah"A1+A2		267,534			
	VV		Mezisoučet		267,534			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				96 058,66	
207	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	875,903	6,00	5 255,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		"dtto malby"875,903		875,903			
	VV		Mezisoučet		875,903			
208	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	872,028	17,00	14 824,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		"dtto malby"875,903		875,903			
	VV		Mezisoučet		875,903			
	VV		"odpočet penetrace SDK"-3,875		-3,875			
	VV		Mezisoučet		-3,875			
	VV		Součet		872,028			
209	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,875	55,00	213,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211001					
	VV		"dtto SDK předsaz.stěna"2,635+1,24		3,875			
	VV		"SDK podhled bez maleb (nad skládaným podhledem)"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,875			
210	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	875,903	70,00	61 313,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		"malby 2.etapa (po podhled)"					
	VV		"A701,A702b vč.odpočtu části v 1.etapě"2,73*66,5-(2,73*(1,965*2))+3,6*2,1+2,4*2,1)		158,216			
	VV		"A703a"2,83*(3,6*2+2,95*2+1,0*2)-(2,35*2,1)		37,798			
	VV		"A703b"2,83*(3,6*2+1,7*2)		29,998			
	VV		"A704"2,83*(4,95*2+5,65*2+2,0*2)-(3,6*2,1)		63,756			
	VV		"A705"2,83*18,5-(2,4*2,1)		47,315			
	VV		"A706"2,73*(2*2+1,2*2)		17,472			
	VV		"A707"2,73*(2,0*2+0,9*2)		15,834			
	VV		"A709"2,83*19,5-(2,4*2,1)		50,145			
	VV		"A710"2,73*(1,4*2+1,35*2)		15,015			
	VV		"A711"2,73*(1,4*2+0,8*2)		12,012			
	VV		"A712"2,83*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1)		44,061			
	VV		"A713"2,73*(1,35*2+2,25*2)		19,656			
	VV		"A714"2,73*4,5		12,285			
	VV		"A715"2,83*(3,125*2+5,55*2)-(2,4*2,1)		44,061			
	VV		"A716"2,73*(1,35*2+2,25*2)		19,656			
	VV		"A717"2,73*4,5		12,285			
	VV		"A740"2,83*23,8		67,354			
	VV		"A741"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A742"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A744"2,83*23,8		67,354			
	VV		"A745"2,83*23,8		67,354			
	VV		"A746"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A747"2,73*(1,4*2+2,4*2)		20,748			
	VV		"A749"2,83*23,75		67,213			
	VV		"A750"2,83*21,1		59,713			
	VV		"A7S1 (stěny+strop)"3,0*(3,75+4,5*2)+3,75*4,5		55,125			
	VV		Mezisoučet		1 066,670			
	VV		"odpočet akrylátových nátěrů"-135		-135,000			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-KO2		-145,767			
	VV		Mezisoučet		-280,767			
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		875,903			
211	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	437,952	33,00	14 452,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211163					
	VV		"dtto malby předpoklad 50%"875,903*0,5		437,952			
	VV		Mezisoučet		437,952			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-a - D.1.4.a-Zařízení zdravotnických instalací

KSO: 801 11	CC-CZ: 30. 11. 2023
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	IC:
	DIČ:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	IC: 25301144
	DIČ: CZ25301144
Projektant: FABEDI, s.r.o.	IC:
	DIČ:
Zpracovatel: Mikerásek	IC:
	DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH			1 329 059,47
DPH základní snížená	Základ daně 1 329 059,47 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 279 102,49 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 608 161,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-a - D.1.4.a-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:	Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	Projektant: FABEDI, s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	Zpracovatel: Mikerásek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 329 059,47
D1 - 721 - Demontáže kanalizace	12 666,61
D2 - 722 - Demontáže vodovodu	15 840,14
D3 - 725 - Demontáže zařizovacích předmětů	30 841,80
D4 - 721 - Vnitřní kanalizace (v.č. D1.4.a - 03 a 05, Technická zpráva D1.4.a - 02)	258 248,02
D5 - 722 - Vnitřní vodovod (v.č. D1.4.a - 04 a 05, Technická zpráva D1.4.a - 02)	239 449,00
D6 - 725 - Zařizovací předměty	719 545,80
D7 - 767 - Konstrukce zámečnické	28 465,20
D8 - 713 - Izolace tepelné	24 002,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-a - D.1.4.a-Zařízení zdravotnických instalací

Místo: Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s. Projektant: FABEDI, s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel: Mikerásek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 329 059,47

D	D1	721 - Demontáže kanalizace					12 666,61	
1	K	721171808	Demontáž potrubí odpadního plastového D 40 do D 110.	m	240,000	36,00	8 640,00	vlastní
2	K	721210822	Demontáž podlahových vpustí DN 100	ks	8,000	183,00	1 464,00	vlastní
3	K	721290824	Přesun vybouraných hmot kanalizace 36 m	t	0,610	3 089,00	1 884,29	vlastní
4	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,610	149,00	90,89	vlastní
5	K	979081121	Příplatek za každý další 1 km (dalších 10 km)	t	6,100	26,00	158,60	vlastní
6	K	979990191	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,610	703,00	428,83	vlastní

D	D2	722 - Demontáže vodovodu					15 840,14	
7	K	722170804	Demontáž rozvodu vody z plastů přes DN 15 do DN 32	m	220,000	36,00	7 920,00	vlastní
8	K	722181812	Demontáž izol. trubíc z potrubí do D 50	m	220,000	31,00	6 820,00	vlastní
9	K	722254110	Demontáž hydrantových skříní vč. požárního příslušenství	ks	2,000	256,00	512,00	vlastní
10	K	722290824	Přesun vybouraných hmot vodovodu do 36 m	t	0,140	3 089,00	432,46	vlastní
11	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,140	149,00	90,89	vlastní
12	K	979081121	Příplatek za každý další 1 km (dalších 10 km)	t	1,400	26,00	36,40	vlastní
13	K	979990191	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,140	703,00	98,42	vlastní

D	D3	725 - Demontáže zařízenívých předmětů					30 841,80	
14	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soub	10,000	261,00	2 610,00	vlastní
15	K	725137801	Demontáž splachovací nádrže	soub	11,000	233,00	2 563,00	vlastní
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	18,000	169,00	3 042,00	vlastní
17	K	725240811	Demontáž sprchových koutů	soub	2,000	306,00	612,00	vlastní
18	K	725310823	Demontáž dřezů bez výtokových armatur	soub	2,000	206,00	412,00	vlastní
19	K	725310821	Demontáž samostatně stojícího dřezu bez výtokových armatur	soub	2,000	160,00	320,00	vlastní
20	K	725320822	Demontáž samostatně stojícího dvoj dřezu bez výtokových armatur	soub	1,000	220,00	220,00	vlastní
21	K	725330820	Demontáž výlevků diturvitových	soub	1,000	251,00	251,00	vlastní
22	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soub	25,000	95,00	2 375,00	vlastní
23	K	725840850	Demontáž sprchových baterií	ks	8,000	180,00	1 440,00	vlastní
24	K	725840860	Demontáž příslušenství sprch	ks	8,000	9,00	72,00	vlastní
25	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizov. předměty jednoduchých	ks	22,000	16,00	352,00	vlastní
26	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizov. předměty dvojitých	ks	1,000	21,00	21,00	vlastní
27	K	725860813	Demontáž kondenzačních sifonů na omítku	ks	13,000	24,00	312,00	vlastní
28	K	725991812	Demontáž konzol zdvojených	ks	20,000	64,00	1 280,00	vlastní
29	K	725990811	Demontáž dávkovačů mýdla a desinfekce	ks	35,000	41,00	1 435,00	vlastní
30	K	725530813	Demontáž samostatně stojící myčky	ks	2,000	201,00	402,00	vlastní
31	K	725751811	Demontáž drobných armatur	ks	2,000	17,00	34,00	vlastní
32	K	725590814	Přesun vybouraných hmot zařizovací předměty do 36 m	t	1,360	2 943,00	4 002,48	vlastní
33	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,360	149,00	202,64	vlastní
34	K	979081121	Příplatek za každý další 1 km (dalších 10 km)	t	13,600	26,00	353,60	vlastní
35	K	979990111	Poplatek za skládku stavební keramika	t	1,360	703,00	956,08	vlastní
36	K	909 -.R00	HZS - ostatní nespecifikované demontáže (madla, držáky ...)	hod	14,000	541,00	7 574,00	vlastní

D	D4	721 - Vnitřní kanalizace (v.č. D1.4.a - 03 a 05, Technická zpráva D1.4.a - 02)					258 248,02	
37	K	721176113	Potrubí HT odpadní volně vedené D 50x1,8	m	12,000	514,00	6 168,00	vlastní
38	K	721176114	Potrubí HT odpadní volně vedené D 75 x 1,9	m	48,000	732,00	35 136,00	vlastní
39	K	721176115	Potrubí HT odpadní volně vedené D 110 x 2,7	m	40,000	828,00	33 120,00	vlastní
40	K	721176101	Potrubí HT přípojovací vč. zednických výpomocí D 32 x 1,8	m	39,000	322,00	12 558,00	vlastní
41	K	721176103	Potrubí HT přípojovací vč. zednických výpomocí D 50 x 1,8	m	99,000	325,00	32 175,00	vlastní
42	K	721176104	Potrubí HT přípojovací vč. zednických výpomocí D 75 x 1,9	m	13,000	424,00	5 512,00	vlastní
43	K	721176105	Potrubí HT přípojovací vč. zednických výpomocí D 110 x 2,7	m	24,000	1 030,00	24 720,00	vlastní
44	K	733111105	Potrubí pro odvod kondenzátu d klimajednotky D 32	m	8,000	433,00	3 464,00	vlastní
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	283,000	27,00	7 641,00	vlastní
46	K	721194103	Vyvedení odpadních výustek D 32 x1,8	ks	16,000	82,00	1 312,00	vlastní
47	K	721194104	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	ks	19,000	88,00	1 672,00	vlastní
48	K	721194105	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	ks	18,000	97,00	1 746,00	vlastní
49	K	721194109	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	ks	14,000	145,00	2 030,00	vlastní
50	K	721170963	Přerušení stáv. potrubí plastového a navázání novým D 75	ks	21,000	381,00	8 001,00	vlastní
51	K	721170965	Přerušení stáv. potrubí plastového a navázání novým D 110	ks	18,000	470,00	8 460,00	vlastní
52	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech 8 x 8 cm	m	3,000	341,00	1 023,00	vlastní
53	K	614471711	Vyspravení betonových konstrukcí cementovou maltou tl. 10 cm	m2	0,240	303,00	72,72	vlastní
54	K	713571111	Protipožární ochranná manžeta D 50	ks	34,000	1 077,00	36 618,00	vlastní
55	K	713571113	Protipožární ochranná manžeta D 75	ks	2,000	1 268,00	2 536,00	vlastní
56	K	713571115	Protipožární ochranná manžeta D 110	ks	15,000	1 546,00	23 190,00	vlastní
57	K	998721204	Přesun hmot pro kanalizaci do 36 m	%	2,300	2 471,00	5 683,30	vlastní
58	K	909 -.R00.1	HZS - nezměřitelné stavební práce - drobné vrtání sekání	hod	10,000	541,00	5 410,00	vlastní

D	D5	722 - Vnitřní vodovod (v.č. D1.4.a - 04 a 05, Technická zpráva D1.4.a - 02)					239 449,00	
59	K	722130233	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 11 343, DN 25 1"	m	7,000	945,00	6 615,00	vlastní
60	K	722130234	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 11 343 DN 32 5/4"	m	4,000	1 018,00	4 072,00	vlastní
61	K	722130235	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 11 343 DN 40 6/4"	m	24,000	1 079,00	25 896,00	vlastní
62	K	722172742	Potrubí plastové z PP-RCT PN 16, vč. zedn. výpomocí D 20x2,3	m	55,000	274,00	15 070,00	vlastní
63	K	722172743	Potrubí plastové z PP-RCT PN 16, vč. zedn. výpomocí D 25x2,8	m	61,000	341,00	20 801,00	vlastní
64	K	722172744	Potrubí plastové z PP-RCT PN 16, vč. zedn. výpomocí D 32x3,6	m	7,000	460,00	3 220,00	vlastní
65	K	722178721	Potrubí vícevrstvé vodovodní Basalt Plus, vč. zedn. výpomocí D 20x2,8	m	76,000	299,00	22 724,00	vlastní
66	K	722178722	Potrubí vícevrstvé vodovodní Basalt Plus, vč. zedn. výpomocí D 25x3,5	m	41,000	355,00	14 555,00	vlastní
67	K	722178723	Potrubí vícevrstvé vodovodní Basalt Plus, vč. zedn. výpomocí D 32x4,4	m	7,000	489,00	3 423,00	vlastní
68	K	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	247,000	16,00	3 952,00	vlastní
69	K	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	35,000	57,00	1 995,00	vlastní
70	K	722290234	Proplach a desinfekce do DN 80	m	282,000	36,00	10 152,00	vlastní
71	K	722190401	Vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	81,000	254,00	20 574,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	ks	2,000	261,00	522,00	vlastní
73	K	722202213	Násténky plastové PPR, PN20, D 20 x G 1/2"	ks	81,000	234,00	18 954,00	vlastní
74	K	722131931	Za stáv. uzávěrem navázat novým potrubím G 1/2" - D 20	ks	2,000	387,00	774,00	vlastní
75	K	722131932	Za stáv. uzávěrem navázat novým potrubím G 3/4" - D 25	ks	22,000	437,00	9 614,00	vlastní
76	K	722131933	Za stáv. uzávěrem navázat novým potrubím G 1" - D 32	ks	4,000	501,00	2 004,00	vlastní
77	K	722131916	Vsazení odbočky do stáv. pozinkovaného potrubí G 2" / 6/4"	soub	1,000	2 537,00	2 537,00	vlastní
78	K	722172912	Přerušení stáv. plastového potrubí a navázání novým D 20	ks	5,000	95,00	475,00	vlastní
79	K	722238311	Ventil uzavírací na pitnou vodu 1/2"	ks	4,000	295,00	1 180,00	vlastní
80	K	722238315	Ventil uzavírací na pitnou vodu 6/4"	ks	1,000	810,00	810,00	vlastní
81	K	722224111	Kulový kohout vypoštěcí a napouštěcí na pitnou vodu 1/2"	ks	1,000	141,00	141,00	vlastní
82	K	732199100	Montáž štítků orientačních vč.dodávky (značení potrubí a armatur)	ks	50,000	106,00	5 300,00	vlastní
83	K	713552111	Protipožární trubní ucpávky izol. plast. potrubí do D 25 mm	ks	48,000	592,00	28 416,00	vlastní
84	K	713552121	Protipožární trubní ucpávky izol. plast. potrubí do D 108 mm	ks	6,000	1 134,00	6 804,00	vlastní
85	K	998722204	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 36 m	%	1,500	2 306,00	3 459,00	vlastní
86	K	909 -.R00.1	HZS - nezměřitelné stavební práce - drobné vrtání sekání	hod	10,000	541,00	5 410,00	vlastní
							719 545,80	
D	D6	725 - Zařizovací předměty						
87	M	725D001	VČ - Čajovar - není dodávkou ZTI:1ks (dodávka KNTB a.s.)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
88	M	725D002	VČ - Ventil pračkový s filtrem a zpětnou klapkou G 1/2" x 3/4"	ks	1,000	305,00	305,00	vlastní
89	M	725D003	M - Myčka - není dodávkou ZTI:2ks(dodávka KNTB a.s.)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
90	M	725D004	M - Ventil pračkový s filtrem a zpětnou klapkou G 1/2" x 3/4"	ks	2,000	305,00	610,00	vlastní
91	M	725D005	M - Podomítková mechanická zápachová uzávěka pro myčku	ks	2,000	81,00	162,00	vlastní
92	M	725D006	Mn - Myčka podložních mís a bažantů - není dodávkou ZTI:1ks (dodávka KNTB a.s.)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
93	M	725D007	Mn - Ventil pračkový s filtrem a zpět. klapkou G 1/2" x 3/4" - výška cca 350 mm	ks	2,000	305,00	610,00	vlastní
94	M	725D008	Mn - Připravít odpad DN 100 ve výšce cca 250 mm	ks	1,000	420,00	420,00	vlastní
95	M	725D009	D - Dřez nerezový (jednodřez) cca 435 x 455 mm, vana 355 x 360 x 140 mm, vč. upevnění a odpadního ventilu se sítkem	ks	4,000	1 848,00	7 392,00	vlastní
96	M	725D010	D - sifon dřezový plastový DN 50	ks	4,000	121,00	484,00	vlastní
97	M	725D012	DN - Dřez nerezový na nohou 600x1400x850 mm s jedním dřezem a odkládací plochou, se zadní zvýšenou stěnou	ks	1,000	32 021,00	32 021,00	vlastní
98	M	725D013	DN - sifon dřezový plastový DN 50	ks	1,000	147,00	147,00	vlastní
99	M	725D014	DN - Baterie dřezová nástěnná páková s otočným ramínkem, chrom, rozteč 150mm	ks	1,000	2 259,00	2 259,00	vlastní
100	M	725D015	DN - dávkovač mydla, objem min.500ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč.zásobníkové láhve,průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mydla klasicky nebo ve formě spreje či pěny - dodávka KNTB a.s..	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
101	M	725D016	DN - dávkovač dezinfekce pákový, objem min 500 ml, nerezové provedení vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5 ml, možné dolévání z kanystru - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
102	M	725D017	VY - Výlevka závěsná keramická s odnímatelnou plastovou mřížkou	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	vlastní
103	M	725D018	VY - Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, se samonosným ocelovým rámem, s ukotvením na zem a do zadní stěny, s nádržkou pro splachování,	ks	1,000	6 136,00	6 136,00	vlastní
104	M	725D019	VY - Tlačítko pro podomítkový modul, bílá barva	ks	1,000	764,00	764,00	vlastní
105	M	725D020	VY - Baterie dřezová nástěnná páková s otočným ramínkem, chrom, rozteč 150mm	ks	1,000	1 586,00	1 586,00	vlastní
106	M	725D021	VY - Odpadní koleno plastové DN100	ks	1,000	258,00	258,00	vlastní
107	M	725D022	DF - Směšovač dezinfekce - není dodávkou ZTI:2ks (dodávka KNTB a.s.)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
108	M	725D023	DF - Vývod pro připojení nástěnného panelu směšovače dezinfekce	ks	2,000	319,00	638,00	vlastní
109	M	725D024	DF - Ventil pračkový s filtrem a zpětnou klapkou G 1/2" x 3/4"	ks	2,000	305,00	610,00	vlastní
110	M	725D025	K - Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním, bílý, zadní odpad	ks	2,000	3 557,00	7 114,00	vlastní
111	M	725D026	K - Sedátko duraplastové odnímatelné SLOWCLOSE	ks	2,000	678,00	1 356,00	vlastní
112	M	725D027	K - Montážní prvek pro závěsné WC s izolovanou splachovací nádržkou, s ovládáním zepředu, dvě množství splachování, přívod vody R1/2" s integrovaným rohovým ventilem, splachovací koleno, odpadní koleno,	ks	2,000	5 531,00	11 062,00	vlastní
113	M	725D028	K - Podpěry pro stabilní montáž prvku - pozinkované vč. upevňovacího materiálu	ks	2,000	886,00	1 772,00	vlastní
114	M	725D029	K - Tlačítko pro dvě množství vody, bílé, plastové	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	vlastní
115	M	725D030	K - Souprava pro tlumení hluku	ks	2,000	211,00	422,00	vlastní
116	M	725D031	K -zásobník toaletního papíru, nerez, uzamykatelný - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
117	M	725D032	K - WC štětka (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	2,000	582,00	1 164,00	vlastní
118	M	725D033	K - Odpadkový koš volně stojící - 3 l nerez lesk - s vyjímatelnou plastovou nádobou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	2,000	353,00	706,00	vlastní
119	M	725D034	K1 - Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním, bílý, zadní odpad	ks	1,000	3 557,00	3 557,00	vlastní
120	M	725D035	K1 - zásobník toaletního papíru, nerez, uzamykatelný - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
121	M	725D036	K1 - WC štětka (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	1,000	582,00	582,00	vlastní
122	M	725D037	K1 - Odpadkový koš volně stojící - 3 l nerez lesk - s vyjímatelnou plastovou nádobou (Technická zpráva D1.4.4-02)	ks	1,000	353,00	353,00	vlastní
123	M	725D038	Kp - Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním, bílý, zadní odpad, (úrpeň sedátka ve výšce 490 mm)	ks	10,000	3 492,00	34 920,00	vlastní
124	M	725D039	Kp - Sedátko duraplastové odnímatelné SLOWCLOSE	ks	10,000	678,00	6 780,00	vlastní
125	M	725D040	Kp - Montážní prvek pro závěsné WC s izolovanou splachovací nádržkou, s ovládáním zepředu, dvě množství splachování, přívod vody R1/2" s integrovaným rohovým ventilem, splachovací koleno, odpadní koleno,	ks	10,000	5 531,00	55 310,00	vlastní
126	M	725D041	Kp - Podpěry pro stabilní montáž prvku - pozinkované vč. upevňovacího materiálu	ks	10,000	886,00	8 860,00	vlastní
127	M	725D042	Kp - Tlačítko pro dvě množství, bílé, plastové	ks	10,000	1 560,00	15 600,00	vlastní
128	M	725D043	Kp - Souprava pro tlumení hluku	ks	10,000	211,00	2 110,00	vlastní
129	M	725D044	Kp - Nerezové nástěnné madlo 600 mm (Umístění dle požadavku investora)	ks	10,000	1 058,00	10 580,00	vlastní
130	M	725D045	Kp - zásobník toaletního papíru, nerez, uzamykatelný - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
131	M	725D046	Kp - WC štětka (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	10,000	582,00	5 820,00	vlastní
132	M	725D047	Kp - Odpadkový koš volně stojící - 3 l nerez lesk - s vyjímatelnou plastovou nádobou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	10,000	353,00	3 530,00	vlastní
133	M	725D048	Up - Umývadlo keramické 55 cm bez otvoru pro baterii, bílé	ks	10,000	1 145,00	11 450,00	vlastní
134	M	725D049	Up - Umývadlový sifon 5/4" celokovový	ks	10,000	289,00	2 890,00	vlastní
135	M	725D050	Up - Umývadlová výpust Click-Clack	ks	10,000	294,00	2 940,00	vlastní
136	M	725D051	Up - Instalační sada pro umývadlo	ks	10,000	31,00	310,00	vlastní
137	M	725D052	Up - Nástěnná baterie umývadlová páková s otočným ramínkem, chrom, rozteč 150mm	ks	10,000	815,00	8 150,00	vlastní
138	M	725D053	Up - dávkovač mydla, objem min.500ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč.zásobníkové láhve,průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mydla klasicky nebo ve formě spreje či pěny - dodávka KNTB a.s..	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
139	M	725D054	Up - dávkovač dezinfekce pákový, objem min 500 ml, nerezové provedení vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5 ml, možné dolévání z kanystru - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
140	M	725D055	UZ - Umývadlo keramické zápusné 45 cm bez otvoru pro baterii, bílé	ks	2,000	1 051,00	2 102,00	vlastní
141	M	725D056	UZ - Umývadlový sifon 5/4" celokovový	ks	2,000	289,00	578,00	vlastní
142	M	725D057	UZ - Umývadlová výpust Click-Clack	ks	2,000	294,00	588,00	vlastní
143	M	725D058	UZ - Nástěnná baterie umývadlová páková s otočným ramínkem, chrom, rozteč 150mm	ks	2,000	815,00	1 630,00	vlastní
144	M	725D059	UZ - dávkovač mydla, objem min.500ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč.zásobníkové láhve,průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mydla klasicky nebo ve formě spreje či pěny - dodávka KNTB a.s..	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
145	M	725D060	UZ - dávkovač dezinfekce pákový, objem min 500 ml, nerezové provedení vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5 ml, možné dolévání z kanystru - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
146	M	725D061	U1 - Umývadlo keramické 55 cm bez otvoru pro baterii, bílé	ks	6,000	1 145,00	6 870,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	725D062	U1 - Umývadlový sifon 5/4" celokovový	ks	6,000	289,00	1 734,00	vlastní
148	M	725D063	U1 - Umývadlová výpust Click-Clack	ks	6,000	294,00	1 764,00	vlastní
149	M	725D064	U1 - Instalační sada pro umývadlo	ks	6,000	31,00	186,00	vlastní
150	M	725D065	U1 - Nástěnná baterie umývadlová páková s otočným ramínkem, chrom, rozteč 150mm	ks	6,000	815,00	4 890,00	vlastní
151	M	725D066	U1 - dávkovač mydla, objem min.500ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve,průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny - dodávka KNTB a.s..	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
152	M	725D067	U1 - dávkovač dezinfekce pákový, objem min 500 ml, nerezové provedení vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5 ml, možné dolévání z kanystru - dodávka KNTB a.s.	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
153	M	725D068	Um - Umývátko keramické 35 cm s 1 otvorem na bat. bílé	ks	1,000	755,00	755,00	vlastní
154	M	725D069	Um - Umývadlový sifon 5/4" celokovový	ks	1,000	289,00	289,00	vlastní
155	M	725D070	Um - Umývadlová výpust Click-Clack	ks	1,000	294,00	294,00	vlastní
156	M	725D071	Um - Instalační sada pro umývadlo	ks	1,000	31,00	31,00	vlastní
157	M	725D072	Um - Stojánková baterie páková umývadlová, bez otevírání odpadu, chrom	ks	1,000	968,00	968,00	vlastní
158	M	725D073	Um - Ventil rohový s filtrem G 3/8" x 1/2"	ks	2,000	94,00	188,00	vlastní
159	M	725D074	Sb1 - Sprchový podlahový žlábek celonerezový (AISI 304) s lemy pro hydroizolaci, k zabudování k zadní stěně, odpad D 50, výška 100 mm - délka 800 mm vč. krycího roštu (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	1,000	4 424,00	4 424,00	vlastní
160	M	725D075	Sb1 - Jednokřídlé sprchové dveře 1200 mm s pevnou částí do niky, se skládacími dveřmi a otočným systémem, zapuštěné chrom, panty, nastavitelné sténové profily z hliníku, bezp. sklo 6 mm s ochrannou vrstvou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	1,000	10 805,00	10 805,00	vlastní
161	M	725D076	Sb1 - Baterie sprchová nástěnná páková, bez sprchového setu, chrom, rozteč 150mm	ks	1,000	745,00	745,00	vlastní
162	M	725D077	Sb1 - Sprchová souprava - nástěnná tyč 600mm s posuvným držákem (chrom), ruční sprcha pro 1 proud (chrom), sprchová hadice 150cm (chrom)	ks	1,000	1 128,00	1 128,00	vlastní
163	M	725D078	Sb2 - Sprchový podlahový žlábek celonerezový (AISI 304) s lemy pro hydroizolaci, k zabudování k zadní stěně, odpad D 50, výška 100 mm - délka 800 mm vč. krycího roštu (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	1,000	4 424,00	4 424,00	vlastní
164	M	725D079	Sb2 - Jednokřídlé sprchové dveře do niky 900 mm oboustranné otevíratelné dveře dovnitř i ven, zapuštěné chrom, panty, nastavitelné sténové profily z hliníku, bezp. sklo 6 mm s ochrannou vrstvou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	1,000	9 689,00	9 689,00	vlastní
165	M	725D080	Sb2 - Baterie sprchová nástěnná páková, bez sprchového setu, chrom, rozteč 150mm	ks	1,000	745,00	745,00	vlastní
166	M	725D081	Sb2 - Sprchová souprava - nástěnná tyč 600mm s posuvným držákem (chrom), ruční sprcha pro 1 proud (chrom), sprchová hadice 150cm (chrom)	ks	1,000	1 128,00	1 128,00	vlastní
167	M	725D082	Sp1 - Sprchový podlahový žlábek celonerezový (AISI 304) s lemy pro hydroizolaci, k zabudování k zadní stěně, odpad D 50, výška 100 mm - délka 800 mm vč. krycího roštu (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	2,000	4 424,00	8 848,00	vlastní
168	M	725D083	Sp1 - Dvokřídlé sprchové dveře do niky 800 mm oboustranné otevíratelné dveře dovnitř i ven a jejich aretace v 90°, magnetické těsnění pro dokonalé dosednutí dveří, bezp. sklo 6 mm s ochrannou vrstvou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	2,000	9 481,00	18 962,00	vlastní
169	M	725D084	Sp1 - Baterie sprchová nástěnná páková, bez sprchového setu, chrom, rozteč 150mm	ks	2,000	745,00	1 490,00	vlastní
170	M	725D085	Sp1 - Sprchová souprava - nástěnná tyč 600mm s posuvným držákem (chrom), ruční sprcha pro 1 proud (chrom), sprchová hadice 150cm (chrom)	ks	2,000	1 128,00	2 256,00	vlastní
171	M	725D086	Sp1 - Nerezové nástěnné madlo 600 mm (Umístění dle požadavku investora)(Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	6,000	1 166,00	6 996,00	vlastní
172	M	725D087	Sp1 - Nástěnná dvoupatrová políčka rohová, z pochromované mosazi, voděodolná (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	2,000	1 566,00	3 132,00	vlastní
173	M	725D088	Sp1 - Háček na ručník a župan	ks	4,000	171,00	684,00	vlastní
174	M	725D089	Sp2 - Sprchový podlahový žlábek celonerezový (AISI 304) s lemy pro hydroizolaci, k zabudování k zadní stěně, odpad D 50, výška 100 mm - délka 800 mm vč. krycího roštu (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	8,000	4 806,00	38 448,00	vlastní
175	M	725D090	Sp2 - Jednokřídlé sprchové dveře do niky 800 mm oboustranné otevíratelné dveře dovnitř i ven, zapuštěné chrom, panty, nastavitelné sténové profily z hliníku, bezp. sklo 6 mm s ochrannou vrstvou (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	8,000	9 494,00	75 952,00	vlastní
176	M	725D091	Sp2 - Baterie sprchová nástěnná páková, bez sprchového setu, chrom, rozteč 150mm	ks	8,000	745,00	5 960,00	vlastní
177	M	725D092	Sp2 - Sprchová souprava - nástěnná tyč 600mm s posuvným držákem (chrom), ruční sprcha pro 1 proud (chrom), sprchová hadice 150cm (chrom)	ks	8,000	1 128,00	9 024,00	vlastní
178	M	725D093	Sp2 - Nerezové nástěnné madlo 600 mm (Umístění dle požadavku investora)(Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	24,000	1 166,00	27 984,00	vlastní
179	M	725D094	Sp2 - Nástěnná dvoupatrová políčka rohová, z pochromované mosazi, voděodolná (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	8,000	1 566,00	12 528,00	vlastní
180	M	725D095	Sp2 - Háček na ručník a župan	ks	16,000	171,00	2 736,00	vlastní
181	M	725D096	H - Hydrantový systém D25 s tvarové stálou hadicí 30 m ve skříni z ocelového plechu, kulového ventilu 1", požární proudnice, požadovaný průtok 3 l/s	ks	2,000	7 502,00	15 004,00	vlastní
182	M	725D097	PS - Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátus hygienickým adaptérem, a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrku, vyjímatelná kazeta z.u. pro inspekci (Technická zpráva D1.4.a-02)	ks	16,000	849,00	13 584,00	vlastní
183	K	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem	ks	12,000	958,00	11 496,00	vlastní
184	K	722259201	Montáž hydrantového systému D 25	ks	2,000	811,00	1 622,00	vlastní
185	K	722259995	Vystavení revizní zprávy nástěnného požárního hydrantu	ks	2,000	216,00	432,00	vlastní
186	K	725119306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	13,000	873,00	11 349,00	vlastní
187	K	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	13,000	1 079,00	14 027,00	vlastní
188	K	725219401	Montáž umývadel na šrouby do zdi	ks	17,000	956,00	16 252,00	vlastní
189	K	725219521	Montáž umývadel zápusťných	ks	2,000	1 643,00	3 286,00	vlastní
190	K	725249103	Montáž sprchových dveří	ks	12,000	1 713,00	20 556,00	vlastní
191	K	725299101	Montáž koupelnových doplňků	ks	90,000	211,00	18 990,00	vlastní
192	K	725291734	Montáž madel	ks	40,000	541,00	21 640,00	vlastní
193	K	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	ks	4,000	947,00	3 788,00	vlastní
194	K	725319201	Montáž dřezů samostatné stojících	ks	1,000	904,00	904,00	vlastní
195	K	725339101	Montáž výlevky díturvitové bez nádrže a armatur	ks	1,000	1 038,00	1 038,00	vlastní
196	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	ks	6,000	146,00	876,00	vlastní
197	K	725829202	Montáž baterií umývadlových a dřezových nástěnných	ks	24,000	388,00	9 312,00	vlastní
198	K	725839301	Montáž baterií umývadlových a dřezových stojánkových	ks	1,000	322,00	322,00	vlastní
199	K	725849200	Montáž baterií sprchových s nastavitelnou výškou	ks	12,000	459,00	5 508,00	vlastní
200	K	725849302	Montáž držáku sprchy	ks	12,000	122,00	1 464,00	vlastní
201	K	725849402	Montáž ventilů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,000	126,00	252,00	vlastní
202	K	725869219	Montáž zápachových uzávěrek podomítkových	ks	18,000	179,00	3 222,00	vlastní
203	K	998725204	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 36 m	%	0,400	7 167,00	2 866,80	vlastní
204	K	909 - R00.1	HZS - nezměřitelné stavební práce - drobné vrtání sekání	hod	20,000	541,00	10 820,00	vlastní
D D7 767 - Konstrukce zámečnické							28 465,20	
205	K	767D001	Dodávka a montáž - Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů	kg	113,000	246,00	27 798,00	vlastní
206	K	998767204	Přesun hmot pro kovové konstrukce do 36 m	%	2,400	278,00	667,20	vlastní
D D8 713 - Izolace tepelné							24 002,90	
207	M	713D001	Izolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm - 20 mm - SV	bm	55,000	11,00	605,00	vlastní
208	M	713D002	Izolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm - 25 mm - SV	bm	61,000	13,00	793,00	vlastní
209	M	713D003	Izolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm - 32 mm - SV	bm	7,000	16,00	112,00	vlastní
210	M	713D004	Izolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm - 35 mm - PV	bm	2,000	17,00	34,00	vlastní
211	M	713D005	Izolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm - 20 mm - TV+C	bm	76,000	31,00	2 356,00	vlastní
212	M	713D006	Izolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm - 25 mm - TV+C	bm	41,000	37,00	1 517,00	vlastní
213	M	713D007	Izolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm - 32 mm - TV+C	bm	7,000	39,00	273,00	vlastní
214	M	713D008	Izolační trubice z pěnového PE laminované Al fólií tl. 13 mm - 35 mm - PV	bm	5,000	115,00	575,00	vlastní
215	M	713D009	Izolační trubice z pěnového PE laminované Al fólií tl. 13 mm - 45 mm - PV	bm	4,000	119,00	476,00	vlastní
216	M	713D010	Izolační trubice z pěnového PE laminované Al fólií tl. 13 mm - 48 mm - PV	bm	24,000	127,00	3 048,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25	m	233,000	43,00	10 019,00	vlastní
218	K	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40	m	21,000	60,00	1 260,00	vlastní
219	K	72218006	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80	m	28,000	81,00	2 268,00	vlastní
220	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné do 36 m	%	2,850	234,00	666,90	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-b - D.1.4.b-Ústřední vytápění

KSO: 801 11	CC-CZ: 30. 11. 2023
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	IC:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	DIČ:
Projektant: FABEDI, s.r.o.	IC: 25301144
Zpracovatel: Mikerásek	DIČ: CZ25301144
	IC:
	DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH			464 655,93
DPH základní snížená	Základ daně 464 655,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 97 577,75 0,00
Cena s DPH	v CZK		562 233,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-b - D.1.4.b-Ústřední vytápění

Místo:	Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	Projektant: FABEDI, s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	Zpracovatel: Mikerásek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	464 655,93
D1 - 730 - Demontáže vytápění (v.č. D1.4.b-03)	24 739,59
D2 - 733 - Rozvod potrubí (v.č. D1.4.b-03)	90 422,59
D3 - 734 - Armatury (v.č. D1.4.b-03, Technická zpráva D1.4.b-02)	69 125,12
D4 - 735 - Otopná tělesa	128 401,78
D5 - 767 - Konstrukce zámečnické	62 250,80
D6 - 783 - Nátěry	52 777,40
D7 - 713 - Izolace tepelné	4 970,65
D8 - 789 - HZS	31 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.ηp
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-b - D.1.4.b-Ústřední vytápění
Místo:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Mikerásek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 655,93

D	D1	730 - Demontáže vytápění (v.č. D1.4.b-03)					24 739,59	
1	K	733110803	Demontáž potrubí z ocel. trubek závitových do DN 15	m	32,000	32,00	1 024,00	vlastní
2	K	734200821	Demontáž armatur se dvěma závitů do G 1/2 (DN 10 + DN 15 ventily, šroubení, odvzdušň. ventily)	ks	101,000	118,00	11 918,00	vlastní
3	K	734200822	Demontáž armatur se dvěma závitů přes 1/2 do G 1 (DN 20 ventily, šroubení, odvzdušň. ventily)	ks	6,000	163,00	978,00	vlastní
4	K	733140811	Odfezání odvzdušňovací nádoby DN 80	ks	2,000	63,00	126,00	vlastní
P		Poznámka k položce: 5 čl./500/160 - 2 ks = 10 čl. x 0,255 m2/čl. = 2,55 m2 10 čl. / 900/160 - 1 ks = 10 čl. x 0,440 m2/čl. = 4,4 m2						
5	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,950	45,00	312,75	vlastní
6	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav o výhř. ploše těles	m2	6,950	28,00	194,60	vlastní
7	K	735221842	Demontáž registrů z hladkých trub 2 prameny - 2000 mm	ks	2,000	279,00	558,00	vlastní
8	K	735221870	Rozřezání demontovaných registrů	m	8,000	57,00	456,00	vlastní
9	K	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	ks	10,000	17,00	170,00	vlastní
10	K	735890804	Přemístění demontovaných hmot otopných těles do 36 m	t	0,360	1 541,00	554,76	vlastní
11	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot do sběrných surovin do 1 km	t	0,360	163,00	58,68	vlastní
12	K	979081121	Příplatek za každý další 1 km (dalších 10 km)	t	3,600	28,00	100,80	vlastní
13	K	909 -R00	HZS - ostatní nespecikované demontáže	hod	14,000	592,00	8 288,00	vlastní

D	D2	733 - Rozvod potrubí (v.č. D1.4.b-03)					90 422,59	
14	K	733111102	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	2,000	344,00	688,00	vlastní
15	K	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,000	394,00	3 940,00	vlastní
16	K	733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	2,000	399,00	798,00	vlastní
17	K	733190106	Tlakové zkoušky potrubí ocelového DN 32	m	14,000	11,00	154,00	vlastní
18	K	733163102	Potrubí z měděných trubek spojovaných pájením pro vytápění D15x1	m	56,000	476,00	26 656,00	vlastní
19	K	733163103	Potrubí z měděných trubek spojovaných pájením pro vytápění D18x1	m	16,000	564,00	9 024,00	vlastní
20	K	733190306	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	72,000	13,00	936,00	vlastní
21	K	733167002	Příplatek za zhotovení přípojky z Cu potrubí D 15-18x1	ks	66,000	174,00	11 484,00	vlastní
22	K	733191924	Navážení odbočka ze stáv. potrubí ocelového DN 20 - Cu 15	ks	2,000	355,00	710,00	vlastní
23	K	733191913	Zaslepení stáv. oceového potrubí DN 15	ks	2,000	163,00	326,00	vlastní
24	K	733161902	Přerušení stáv. rozvodu ocelového a navázání Cu potrubím DN 10 / Cu 15	ks	10,000	193,00	1 930,00	vlastní
25	K	733161903	Přerušení stáv. rozvodu ocelového a navázání Cu potrubím DN 15 / Cu 18	ks	10,000	200,00	2 000,00	vlastní
26	K	732199100	Montáž štitků orientačních vč.dodávky štitků pro značení potrubí a armatur	ks	8,000	116,00	928,00	vlastní
27	K	974042554	Vysekání rýh v betonové podlaže 15 x 10 cm (pro připojení otopného tělesa)	m	4,500	414,00	1 863,00	vlastní
28	K	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,070	4 142,00	289,94	vlastní
29	K	713552111	Protipožární trubní ucpávky izolovaného kovového potrubí do D 25 mm tmelem	ks	30,000	647,00	19 410,00	vlastní
30	K	998733205	Přesun hmot pro potrubí do 36 m	%	4,150	811,00	3 365,65	vlastní
31	K	909 -R00.1	HZS - nezměřitelné stavební práce - drobné vrtání sekání	hod	10,000	592,00	5 920,00	vlastní

D	D3	734 - Armatury (v.č. D1.4.b-03, Technická zpráva D1.4.b-02)					69 125,12	
32	M	734D001	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem	ks	3,000	422,00	1 266,00	vlastní
33	M	734D002	Termostatická hlavice s odděleným čidlem	ks	20,000	349,00	6 980,00	vlastní
34	M	734D003	Termostatický radiátorový ventil s přednastavením - UK G 3/8"	ks	1,000	433,00	433,00	vlastní
35	M	734D004	Termostatický radiátorový ventil s přednastavením - přímý G 3/8"	ks	1,000	433,00	433,00	vlastní
36	M	734D005	Termostatický radiátorový ventil s přednastavením - přímý G 1/2"	ks	18,000	570,00	10 260,00	vlastní
37	M	734D006	Termostatický radiátorový ventil s přednastavením - přímý G 3/4"	ks	3,000	570,00	1 710,00	vlastní
38	M	734D007	Radiátorové šroubení uzavíratelné s přednastavením a vypouštěním - rohové G 3/8"	ks	2,000	251,00	502,00	vlastní
39	M	734D008	Radiátorové šroubení uzavíratelné s přednastavením a vypouštěním - rohové G 1/2"	ks	18,000	262,00	4 716,00	vlastní
40	M	734D009	Radiátorové šroubení uzavíratelné s přednastavením a vypouštěním - rohové G 3/4"	ks	3,000	377,00	1 131,00	vlastní
41	M	734D010	Svrné spojky pro Cu potrubí	ks	20,000	275,00	5 500,00	vlastní
42	M	734D011	Armatura pro středové připojení otopného žebříku, integrovan ventil a regulační šroubení, termohlavice - rohová	ks	10,000	1 485,00	14 850,00	vlastní
43	M	734D012	Kryt na armatury - bílý	ks	10,000	33,00	330,00	vlastní
44	M	734D013	Odvzdušňovací radiátorový ventil s automatickou i ruční funkcí G 1/2"	ks	23,000	196,00	4 508,00	vlastní
45	K	734209103	Montáž armatur s jedním závitem G 1/2"	kus	23,000	33,00	759,00	vlastní
46	K	734209112	Montáž armatur se dvěma závitů G 3/8"	kus	4,000	104,00	416,00	vlastní
47	K	734209113	Montáž armatur se dvěma závitů G 1/2"	kus	56,000	105,00	5 880,00	vlastní
48	K	734209114	Montáž armatur se dvěma závitů G 3/4"	kus	6,000	133,00	798,00	vlastní
49	K	734291951	Montáž hlavíc ručního a termostatického ovládání	ks	33,000	88,00	2 904,00	vlastní
50	K	735000912	Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním	ks	33,000	164,00	5 412,00	vlastní
51	K	998734205	Přesun hmot pro armatury do 36 m	%	0,490	688,00	337,12	vlastní

D	D4	735 - Otopná tělesa					128 401,78	
52	K	735111811	Demontáž otopných těles litinových článkových k dalšímu použití (celkem 5 čl. x 0,440 m2/čl + 489 čl. x 0,255 m2/čl.)	m2	126,900	45,00	5 710,50	vlastní
P		Poznámka k položce: 5 článků/900/160 / 1 ks = 5 čl. 3 články/500/160 / 1 ks = 3 čl. 5 článků/500/160 / 3 ks = 15 čl. 16 článků/500/160 / 1 ks = 16 čl. 18 článků/500/160 / 3 ks = 54 čl. 21 článků/500/160 / 1 ks = 21 čl. 22 článků/500/160 / 8 ks = 176 čl. 23 článků/500/160 / 2 ks = 46 čl. 26 článků/500/160 / 1 ks = 26 čl. 27 článků/500/160 / 1 ks = 27 čl. 34 článků/500/160 / 1 ks = 34 čl. 35 článků/500/160 / 1 ks = 35 čl. 36 článků/500/160 / 1 ks = 36 čl.						
53	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav o výhř. ploše těles	m2	126,900	28,00	3 553,20	vlastní
54	K	735110912	Rozpojení otopného tělesa teplovodního článkového litinového (32 čl. x 0,255 m2/čl.)	ks	8,160	143,00	1 168,88	vlastní
P		Poznámka k položce: 5 + 5 čl. / 1 ks = 10 čl. 16 + 5 čl. / 1 ks = 21 čl.						
55	K	735110814	Stažení otop. tělesa článkového litinového	ks	8,160	180,00	1 468,80	vlastní
56	K	735191902	Vyzkoušení tlakem otopných těles litinových (celkem 5 čl. x 0,440 m2/čl + 489 čl. x 0,255 m2/čl.)	m2	126,900	75,00	9 517,50	vlastní
P		Poznámka k položce: 5 článků/900/160 / 1 ks = 5 čl. 3 články/500/160 / 1 ks = 3 čl. 10 článků/500/160 / 1 ks = 10 čl. 18 článků/500/160 / 3 ks = 54 čl. 21 článků/500/160 / 2 ks = 42 čl. 22 článků/500/160 / 8 ks = 176 čl. 23 článků/500/160 / 2 ks = 46 čl. 26 článků/500/160 / 1 ks = 26 čl. 27 článků/500/160 / 1 ks = 27 čl. 34 článků/500/160 / 1 ks = 34 čl. 35 článků/500/160 / 1 ks = 35 čl. 36 článků/500/160 / 1 ks = 36 čl.						
57	K	735191904	Propílačnutí vodou otopných těles litinových	m2	126,900	17,00	2 157,30	vlastní
58	K	735191914	Montáž otopných těles stávajících litinových	m2	126,900	373,00	47 333,70	vlastní
59	K	735117110	Odpojení a připojení těles litinových po nátěru	m2	126,900	80,00	10 152,00	vlastní
60	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles litinových článkových	m2	126,900	17,00	2 157,30	vlastní
61	K	735D001	Nové konzoly pro otopná tělesa	ks	6,000	136,00	816,00	vlastní
62	M	735D002	Koupelnové ocelové otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením vč. odvzdušňovací zátky a upevnění na stěnu 450/900	ks	10,000	3 541,00	35 410,00	vlastní
63	K	735179110	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	10,000	486,00	4 860,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa do 36 m	%	3,300	1 242,00	4 098,60	vlastní
D D5			767 - Konstrukce zámečnické	62 250,80				
65	M	767D001	Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů	kg	113,000	269,00	30 397,00	vlastní
66	K	767M002	Montáž uložení a konstrukcí z pozinkovaných profilů	kg	113,000	269,00	30 397,00	vlastní
67	K	998767204	Přesun hmot pro kovové konstrukce do 36 m	%	2,400	607,00	1 456,80	vlastní
D D6			783 - Nátěry	52 777,40				
68	K	783225600	Očištění a natření stávajících konzol syntetické pro otopná tělesa 66 ks	m2	5,000	19,00	95,00	vlastní
69	K	783424340	Nátěry potrubí syntetické do DN 50 mm - základní 1x + 2x email	m	27,000	90,00	2 430,00	vlastní
70	K	782101811	Očištění radiátorů článkových litinových	m2	126,900	144,00	18 273,60	vlastní
71	K	783394140	Nátěr disperzní litinových radiátorů článkových oprava záklaním nátěrem + 1x email	m2	126,900	252,00	31 978,80	vlastní
D D7			713 - Izolace tepelné	4 970,65				
72	M	713D001	Izolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm - 15 mm	bm	46,000	34,00	1 564,00	vlastní
73	M	713D002	Izolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm - 18 mm	bm	13,000	38,00	494,00	vlastní
74	K	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25	m	59,000	47,00	2 773,00	vlastní
75	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné do 36 m	%	2,850	49,00	139,65	vlastní
D D8			789 - HZS	31 968,00				
76	K	904 - .R02	Zkoušky v rámci montážních prací - topná zkouška	hod	24,000	592,00	14 208,00	vlastní
77	K	909 - .R00	Nezměřitelné stavební práce - drobné vrtání, sekání	hod	20,000	592,00	11 840,00	vlastní
78	K	900 - RT2	Vyregulování systému	hod	10,000	592,00	5 920,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-c - D.1.4.c-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: M.Abšnajdr

CC-CZ: 30. 11. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON. Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení. Výrobci uvedení ve výkazu výměr nebo v PD mají informativní

Cena bez DPH		3 802 018,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 802 018,25 0,00	21,00% 15,00%	798 423,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 600 442,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-c - D.1.4.c-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: M.Abšnajdr

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 802 018,25
PSV - Silnoproudé elektroinstalace	3 802 018,25
D1a - Dozbrojení, úprava rozvodny NN	47 758,00
D1 - Rozvaděč R71, 10kA, výkres D1.4.c-08	244 235,00
D2 - Rozvaděč R72, 10kA, D1.4.c-10	288 442,00
D3 - Rozvaděč R71.2, 10kA, D1.4.c-09	56 691,00
D4 - Rozvaděč R81, 10kA, D1.4.c-11	55 184,00
D5 - Nosný systém, trubkování	418 682,25
D6 - Kabely	1 124 496,00
D7 - Přístroje a zařízení určené pro zdravotnictví rámečky s popisovacím polem	200 288,00
D8 - LED svítida, D1.4.c-03	625 949,00
D9 - Vyrovnání potenciálů, ochranné pospojení D1.4.c-04	278 877,00
D10 - REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	461 416,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np

Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-c - D.1.4.c-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: M.Abšnajdr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 802 018,25	
D	PSV	Silnoproudé elektroinstalace					3 802 018,25	
D	D1a	Dozbrojení, úprava rozvodny NN					47 758,00	
1	K	Pol27	Dvojitá třmenová svorka V (35-240mm2)	ks	25,000	435,00	10 875,00	vlastní
2	K	Pol28	W12 přechod dvojitý M12	ks	25,000	140,00	3 500,00	vlastní
3	K	Pol29	Beznapětíový stav, zajištění pracoviště	hod	2,000	460,00	920,00	vlastní
4	K	Pol30	Úprava stávající kabeláže	hod	4,000	460,00	1 840,00	vlastní
5	K	Pol31	Přepojení rozvodny	hod	18,000	460,00	8 280,00	vlastní
6	K	Pol32	Zpřístupnění trasy, nutné demontáže úpravy stávajícího vedení a tras	kpl	12,000	1 724,00	20 688,00	vlastní
7	K	Pol33	Podružný materiál, svorky, pásky, štičky atd.	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00	vlastní
D	D1	Rozvaděč R71, 10kA, výkres D1.4.c-08					244 235,00	
8	K	Pol34	svodič typ 1+2, 4/25kA	set	2,000	11 109,00	22 218,00	vlastní
9	K	Pol35	MSO-63-3, vč. pom. kontaktů	ks	2,000	1 257,00	2 514,00	vlastní
10	K	Pol36	his95 bílá 230 V	ks	2,000	287,00	574,00	vlastní
11	K	Pol37	his95 zelená 230 V	ks	2,000	287,00	574,00	vlastní
12	K	Pol39	odpojovač OPV, 6A	ks	2,000	844,00	1 688,00	vlastní
13	K	Pol40	Přepínací automat, MDO/DO - 4P/63A/ IP20	ks	1,000	1 419,00	1 419,00	vlastní
14	K	Pol41	10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	18,000	2 841,00	51 138,00	vlastní
15	K	Pol42	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	45,000	1 767,00	79 515,00	vlastní
16	K	Pol43	Jistič 6B/1	ks	1,000	300,00	300,00	vlastní
17	K	Pol44	Jistič 10B/1	ks	2,000	261,00	522,00	vlastní
18	K	Pol45	Jistič 10C/1	ks	4,000	331,00	1 324,00	vlastní
19	K	Pol46	Jistič 16B/1	ks	1,000	240,00	240,00	vlastní
20	K	Pol47	Jistič 16B/3	ks	1,000	682,00	682,00	vlastní
21	K	Pol48	Jistič 25B/3	ks	1,000	741,00	741,00	vlastní
22	K	Pol49	Stykač RSI-25-40-A230	ks	1,000	928,00	928,00	vlastní
23	K	Pol67	Spínací hodiny MAE-A16-100-A230-MINI	ks	1,000	1 233,00	1 233,00	vlastní
24	K	Pol75	PE	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
25	K	Pol76	N	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
26	K	Pol77	L	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
27	K	Pol78	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	6 897,00	6 897,00	vlastní
28	K	Pol79	Ocep rozv. N - rozměr podle výrobce (1000x2000x300+100), IP40/20	ks	1,000	35 518,00	35 518,00	vlastní
D	D2	Rozvaděč R72, 10kA, D1.4.c-10					288 442,00	
29	K	Pol34	svodič typ 1+2, 4/25kA	set	2,000	11 109,00	22 218,00	vlastní
30	K	Pol35	MSO-63-3, vč. pom. kontaktů	ks	2,000	1 257,00	2 514,00	vlastní
31	K	Pol36	his95 bílá 230 V	ks	2,000	287,00	574,00	vlastní
32	K	Pol37	his95 zelená 230 V	ks	2,000	287,00	574,00	vlastní
33	K	Pol39	odpojovač OPV, 6A	ks	2,000	844,00	1 688,00	vlastní
34	K	Pol40	Přepínací automat, MDO/DO - 4P/63A/ IP20	ks	1,000	1 419,00	1 419,00	vlastní
35	K	Pol41	10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	20,000	2 841,00	56 820,00	vlastní
36	K	Pol42	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	66,000	1 767,00	116 622,00	vlastní
37	K	Pol80	OFI 25/4/030 proudový chránič	ks	1,000	1 717,00	1 717,00	vlastní
38	K	Pol43	Jistič 6B/1	ks	1,000	300,00	300,00	vlastní
39	K	Pol44	Jistič 10B/1	ks	2,000	261,00	522,00	vlastní
40	K	Pol45	Jistič 10C/1	ks	4,000	331,00	1 324,00	vlastní
41	K	Pol47	Jistič 16B/3	ks	2,000	682,00	1 364,00	vlastní
42	K	Pol49	Stykač RSI-25-40-A230	ks	1,000	928,00	928,00	vlastní
43	K	Pol67	Spínací hodiny MAE-A16-100-A230-MINI	ks	1,000	1 233,00	1 233,00	vlastní
44	K	Pol75	PE	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
45	K	Pol76	N	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
46	K	Pol77	L	ks	10,000	1 207,00	12 070,00	vlastní
47	K	Pol81	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ..	set	1,000	6 897,00	6 897,00	vlastní
48	K	Pol79	Ocep rozv. N - rozměr podle výrobce (1000x2000x300+100), IP40/20	ks	1,000	35 518,00	35 518,00	vlastní
D	D3	Rozvaděč R71.2, 10kA, D1.4.c-09					56 691,00	
49	K	Pol34	svodič typ 1+2, 4/25kA	set	1,000	11 109,00	11 109,00	vlastní
50	K	Pol82	MSO-25-3, vč. pom. kontaktů	ks	1,000	1 257,00	1 257,00	vlastní
51	K	Pol36	his95 bílá 230 V	ks	1,000	287,00	287,00	vlastní
52	K	Pol37	his95 zelená 230 V	ks	1,000	287,00	287,00	vlastní
53	K	Pol39	odpojovač OPV, 6A	ks	1,000	1 270,00	1 270,00	vlastní
54	K	Pol41	10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	2,000	2 841,00	5 682,00	vlastní
55	K	Pol42	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	10,000	1 767,00	17 670,00	vlastní
56	K	Pol75	PE	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
57	K	Pol76	N	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
58	K	Pol77	L	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
59	K	Pol83	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	3 449,00	3 449,00	vlastní
60	K	Pol84	Ocep rozvaděč P - 542/755/155, IP40/20	ks	1,000	8 438,00	8 438,00	vlastní
D	D4	Rozvaděč R81, 10kA, D1.4.c-11					55 184,00	
61	K	Pol34	svodič typ 1+2, 4/25kA	set	1,000	11 109,00	11 109,00	vlastní
62	K	Pol85	MSO-40-3, vč. pom. kontaktů	ks	1,000	1 257,00	1 257,00	vlastní
63	K	Pol36	his95 bílá 230 V	ks	1,000	287,00	287,00	vlastní
64	K	Pol37	his95 zelená 230 V	ks	1,000	287,00	287,00	vlastní
65	K	Pol39	odpojovač OPV, 6A	ks	1,000	1 270,00	1 270,00	vlastní
66	K	Pol86	Jistič 2B/1	ks	1,000	413,00	413,00	vlastní
67	K	Pol87	Jistič 4B/1	ks	1,000	382,00	382,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	Pol88	Jistič 6D/1	ks	2,000	405,00	810,00	vlastní
69	K	Pol45	Jistič 10C/1	ks	6,000	331,00	1 986,00	vlastní
70	K	Pol89	Jistič 16C/1	ks	2,000	331,00	662,00	vlastní
71	K	Pol90	Jistič 10C/3	ks	1,000	839,00	839,00	vlastní
72	K	Pol91	Jistič 16C/3	ks	2,000	822,00	1 644,00	vlastní
73	K	Pol49	Stykač RSI-25-40-A230	ks	3,000	928,00	2 784,00	vlastní
74	K	Pol92	Stykač RSI-20-10, A230	ks	11,000	738,00	8 118,00	vlastní
75	K	Pol93	Spouštěč motoru 4-14A/ max.5,5kW	ks	1,000	1 317,00	1 317,00	vlastní
76	K	Pol94	Tr., 230V/24DC	ks	1,000	1 442,00	1 442,00	vlastní
77	K	Pol75	PE	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
78	K	Pol76	N	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
79	K	Pol77	L	ks	2,000	1 207,00	2 414,00	vlastní
80	K	Pol95	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	3 449,00	3 449,00	vlastní
81	K	Pol96	Ocep rozvaděč P - 542/905/155, IP40/20	ks	1,000	9 886,00	9 886,00	vlastní
D D5 Nosný systém, trubkování							418 682,25	
82	K	Pol97	FX 25 sv. šedá	m	180,000	37,00	6 660,00	vlastní
83	K	Pol98	FX 32 sv. šedá	m	80,000	47,00	3 760,00	vlastní
84	K	Pol99	FX 32 sv. šedá, UV	m	25,000	79,00	1 975,00	vlastní
85	K	Pol100	1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	60,000	69,00	4 140,00	vlastní
86	K	Pol101	1532 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	40,000	78,00	3 120,00	vlastní
87	K	Pol102	krabice přístrojová	ks	453,000	53,00	24 009,00	vlastní
88	K	Pol103	krabice do PK	ks	122,000	111,00	13 542,00	vlastní
89	K	Pol104	krabice rozbočovací	ks	150,000	59,00	8 850,00	vlastní
90	K	Pol105	krabice rozbočovací 97	ks	45,000	90,00	4 050,00	vlastní
91	K	Pol106	KPZ-1 PO Krabice protipožární	ks	5,000	429,00	2 145,00	vlastní
92	K	Pol107	KO100 krabicová rozvodka	ks	16,000	211,00	3 376,00	vlastní
93	K	Pol108	ABOX 040-L Krabice prázdná šedá	ks	124,000	211,00	26 164,00	vlastní
94	K	Pol109	Svazkový držák 15-30	ks	420,000	46,00	19 320,00	vlastní
95	K	Pol110	Kabelový žlab 100/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	80,000	401,00	32 080,00	vlastní
96	K	Pol111	Kabelový žlab 200/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	114,000	551,00	62 814,00	vlastní
97	K	Pol112	Podparapetní kanál, komplet vč. spojek, koncovek, rámečků, atd. ...	m	50,000	943,00	47 150,00	vlastní
98	K	Pol113	Plechový kabelový žlab 150/50, komplet vč. spojek, konzol, víka, podpěr ...	m	72,000	939,00	67 608,00	vlastní
99	K	Pol114	3x1-2,5 krabicová svorka	ks	400,000	8,00	3 200,00	vlastní
100	K	Pol115	4x1-2,5 krabicová svorka	ks	450,000	9,00	4 050,00	vlastní
101	K	Pol116	5x1-2,5 krabicová svorka	ks	500,000	10,00	5 000,00	vlastní
102	K	Pol117	Nařelovací hřeb, vč. Příchytky HL systém	ks	450,000	23,00	10 350,00	vlastní
103	K	Pol118	Protipožární ucpávka	m	0,750	287,00	215,25	vlastní
104	K	Pol119	Příchytka kabelová C/40	ks	360,000	65,00	23 400,00	vlastní
105	K	Pol120	Příchytka kabelová C/28	ks	540,000	54,00	29 160,00	vlastní
106	K	Pol121	Ocelová konstrukce	kg	32,000	392,00	12 544,00	vlastní
D D6 Kabely							1 124 496,00	
107	K	Pol122	CXKH-V 3x1,5	m	215,000	66,00	14 190,00	vlastní
108	K	Pol123	CXKH-V 5x1,5	m	60,000	88,00	5 280,00	vlastní
109	K	Pol124	1-CXKE(H)-R-J 20X 1,5 B2CA,S1,D0	m	215,000	51,00	10 965,00	vlastní
110	K	Pol125	1-CXKE(H)-R-J 30X 1,5 B2CA,S1,D0	m	267,000	56,00	14 952,00	vlastní
111	K	Pol126	1-CXKE(H)-R-J 3X 1,5 B2CA,S1,D0	m	2 690,000	56,00	150 640,00	vlastní
112	K	Pol127	1-CXKE(H)-R-J 3X 2,5 B2CA,S1,D0	m	4 330,000	69,00	298 770,00	vlastní
113	K	Pol128	1-CXKE(H)-R-J 4X 1,5 B2CA,S1,D0	m	68,000	65,00	4 420,00	vlastní
114	K	Pol129	1-CXKE(H)-R-J 5X 1,5 B2CA,S1,D0	m	585,000	72,00	42 120,00	vlastní
115	K	Pol130	1-CXKE(H)-R-J 5X 2,5 B2CA,S1,D0	m	65,000	92,00	5 980,00	vlastní
116	K	Pol131	1-CXKE(H)-R-J 3X 4 B2CA,S1,D0	m	75,000	98,00	7 350,00	vlastní
117	K	Pol132	1-CXKE(H)-R-J 5X 4 B2CA,S1,D0	m	110,000	134,00	14 740,00	vlastní
118	K	Pol133	1-CXKE(H)-R-J 5X 6 B2CA,S1,D0	m	22,000	181,00	3 982,00	vlastní
119	K	Pol134	1-CXKE(H)-R-J 5X 25 B2CA,S1,D0	m	210,000	698,00	146 580,00	vlastní
120	K	Pol135	1-CXKE(H)-R-J 5X 35 B2CA,S1,D0	m	105,000	963,00	101 115,00	vlastní
121	K	Pol136	1-CXKE(H)-R-J 5X 50 B2CA,S1,D0	m	210,000	1 331,00	279 510,00	vlastní
122	K	Pol137	CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	140,000	40,00	5 600,00	vlastní
123	K	Pol138	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	356,000	46,00	16 376,00	vlastní
124	K	Pol139	Ukončení vodiče do 10mm2 návlečky	ks	10,000	69,00	690,00	vlastní
125	K	Pol140	Ukončení vodiče do 95mm2 návlečky	ks	12,000	103,00	1 236,00	vlastní
D D7 Přístroje a zařízení určené pro zdravotnictví rámečky s popisovacím polem							200 288,00	
126	K	Pol141	spínač č1, jednopólový, IP20, vč. klapky a rámečku	ks	78,000	333,00	25 974,00	vlastní
127	K	Pol142	spínač č6, střídavý, IP20, vč. klapky a rámečku	ks	8,000	349,00	2 792,00	vlastní
128	K	Pol143	spínač č7, křídlový, IP20, vč. klapky a rámečku	ks	6,000	370,00	2 220,00	vlastní
129	K	Pol144	tlačítkový ovladač, signalizace, IP20, vč. klapky a rámečku	ks	17,000	318,00	5 406,00	vlastní
130	K	Pol145	tlačítkový ovladač, dali, vč. klapky a rámečku	ks	5,000	1 777,00	8 885,00	vlastní
131	K	Pol146	spínač žaluziový dvoupólový/ kolébkového, vč. klapky a rámečku	ks	24,000	369,00	8 856,00	vlastní
132	K	Pol147	zásuvka 2P+PE, bílá, s clonkami, vč. rámečku	ks	185,000	309,00	57 165,00	vlastní
133	K	Pol148	zásuvka 2P+PE s přep. ochr., bílá, s clonkami,vč. rámečku	ks	29,000	1 026,00	29 754,00	vlastní
134	K	Pol149	zásuvka 2P+PE, zelená, s clonkami, vč. rámečku	ks	79,000	325,00	25 675,00	vlastní
135	K	Pol150	zásuvka 2P+PE s přep. ochr., zelená, s clonkami, vč. rámečku	ks	14,000	1 316,00	18 424,00	vlastní
136	K	Pol151	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, vč. rámečku	ks	8,000	825,00	6 600,00	vlastní
137	K	Pol152	zásuvka 16A/400V, IP 44, zapuštěná	ks	1,000	321,00	321,00	vlastní
138	K	Pol153	časové relé SMR-H	ks	13,000	632,00	8 216,00	vlastní
D D8 LED svítidla, D1.4.c-03							625 949,00	
139	K	Pol154	A1, LM DMPP 3k3 840; Interiérové LED do podhledů M600 (2900 lm; 17.6 W)	ks	19,000	3 397,00	64 543,00	vlastní
140	K	Pol155	A2, LM DMPP 4k6 840; Interiérové LED do podhledů M600 (4081 lm; 23.6 W)	ks	33,000	3 397,00	112 101,00	vlastní
141	K	Pol156	A3,DALI LM DMPP 4k6 940; Interiérové LED do podhledů M600, Ra90 (3591 lm; 23.6 W)	ks	9,000	4 677,00	42 093,00	vlastní
142	K	Pol157	A4, LM DMPP 5k6 840; Interiérové LED do podhledů M600 (4895 lm; 28.3 W)	ks	17,000	3 397,00	57 749,00	vlastní
143	K	Pol158	A4, DALI LM DMPP 5k6 840; Interiérové LED do podhledů M600 (4895 lm; 28.3 W)	ks	7,000	4 049,00	28 343,00	vlastní
144	K	Pol159	A5, LM DMPP 6k2 840; Interiérové LED do podhledů M600 (5438 lm; 31.3 W)	ks	2,000	3 397,00	6 794,00	vlastní
145	K	Pol160	A5,DALI LM DMPP 6k2 840; Interiérové LED do podhledů M600 (5438 lm; 31.3 W)	ks	4,000	4 049,00	16 196,00	vlastní
146	K	Pol161	B6, LED PODLINKOVÉ SVÍTIDLO/18W/230V 4000K 60 cm bílá	ks	4,000	770,00	3 080,00	vlastní
147	K	Pol162	B7, DMPP 2k3 840 Downlightové svítidlo / Downlight luminaire, IP54 (1783 lm; 14.2 W)	ks	4,000	2 667,00	10 668,00	vlastní
148	K	Pol163	B8, DMPP 3k0 840 Downlightové svítidlo / Downlight luminaire, IP54 (2326 lm; 17.4 W)	ks	10,000	2 667,00	26 670,00	vlastní
149	K	Pol164	B9, DMPP 2k3 840 Downlightové svítidlo / Downlight luminaire (1783 lm; 14.2 W)	ks	4,000	1 907,00	7 628,00	vlastní
150	K	Pol165	B10, DMPP 3k0 840 Downlightové svítidlo / Downlight luminaire (2326 lm; 17.4 W)	ks	12,000	1 907,00	22 884,00	vlastní
151	K	Pol166	B11, ORIENTAČNÍ ZÁPUSTNÉ SVÍTIDLO, 86/86mm, 3W, 4000K	ks	10,000	1 024,00	10 240,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	Pol167	N1, SpA 19711/DOT AE CT SE/SA IP65/ 5W + modul 15036LG	ks	12,000	5 009,00	60 108,00	vlastní
153	K	Pol168	N2, EXIT 4380 DF20M CT SA/ 5W + modul 15036LG	ks	21,000	4 000,00	84 000,00	vlastní
154	K	Pol169	MODUL NO/LG 15036	ks	33,000	1 151,00	37 983,00	vlastní
155	K	Pol170	Řídící jednotka 1210C/LG	ks	2,000	10 175,00	20 350,00	vlastní
156	K	Pol171	Nastavení systému NO	kpl	1,000	11 495,00	11 495,00	vlastní
157	K	Pol172	Recyklace za svítidlo nad 50cm	ks	91,000	18,00	1 638,00	vlastní
158	K	Pol173	Recyklace za svítidlo do 50cm	ks	77,000	18,00	1 386,00	vlastní
D D9			Vyrovnání potenciálu, ochranné pospojení D1.4.c-04				278 877,00	
159	K	Pol174	FeZn 30x4	m	40,000	108,00	4 320,00	vlastní
160	K	Pol175	FeZn 10	m	20,000	91,00	1 820,00	vlastní
161	K	Pol176	svorka spojovací SS	ks	10,000	50,00	500,00	vlastní
162	K	Pol177	svorka zemnicí páska-drát SR 3a	ks	10,000	74,00	740,00	vlastní
163	K	Pol178	1-CXKE(H)-R-J 1X 4 B2CA,S1,D0	m	1 620,000	56,00	90 720,00	vlastní
164	K	Pol179	1-CXKE(H)-R-J 1X 6 B2CA,S1,D0	m	583,000	86,00	50 138,00	vlastní
165	K	Pol180	1-CXKE(H)-R-J 1X 10 B2CA,S1,D0	m	130,000	92,00	11 960,00	vlastní
166	K	Pol181	1-CXKE(H)-R-J 1X 16 B2CA,S1,D0	m	580,000	122,00	70 760,00	vlastní
167	K	Pol182	1-CXKE(H)-R-J 1X 25 B2CA,S1,D1	m	120,000	170,00	20 400,00	vlastní
168	K	Pol183	Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1	ks	2,000	456,00	912,00	vlastní
169	K	Pol184	KT 250, vč. Víka/ EPS 1	ks	15,000	921,00	13 815,00	vlastní
170	K	Pol185	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	156,000	82,00	12 792,00	vlastní
D D10			REVIZE, ZKOUŠKY, HZS				461 416,00	
171	K	Pol186	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	80,000	460,00	36 800,00	vlastní
172	K	Pol187	Beznapěťový stav	hod	6,000	460,00	2 760,00	vlastní
173	K	Pol189	Zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování ...vč.ek.likvidace sutí)	hod	254,000	460,00	116 840,00	vlastní
174	K	Pol190	Vrtání, lůžka na KU 68	ks	453,000	57,00	25 821,00	vlastní
175	K	Pol191	Vrtání, prostup betonem, cihlou do průměru 22-35mm/100mm	ks	50,000	575,00	28 750,00	vlastní
176	K	Pol192	Připojení VZT zařízení	ks	62,000	1 494,00	92 628,00	vlastní
177	K	Pol193	Mechanizační prostředky (montážní plošina, lešení ...)	den	10,000	4 598,00	45 980,00	vlastní
178	K	Pol195	Zaučení obsluhy	hod	20,000	460,00	9 200,00	vlastní
179	K	Pol196	Zabezpečení pracoviště, zařízení staveniště, energie	hod	45,000	460,00	20 700,00	vlastní
180	K	Pol197	Revize	hod	40,000	460,00	18 400,00	vlastní
181	K	Pol198	TIČR	kpl	1,000	34 486,00	34 486,00	vlastní
182	K	Pol199	Podružný materiál (sádra, spojovací materiál, kotvicí materiáři, instal. pásky, atd.)	kpl	1,000	11 808,00	11 808,00	vlastní
183	K	Pol200	Přesun hmot a režie, proměnlivá položka	kpl	1,000	17 243,00	17 243,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-d - D.1.4.d-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 11
Místo:

CC-CZ: 30. 11. 2023
Datum:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

IC:
DIČ:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IC: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant: FABEDI, s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel: Ing.P.Dráb

IC:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON. Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže

Cena bez DPH		2 152 422,35	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 152 422,35 0,00	21,00% 15,00%	452 008,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 604 431,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-d - D.1.4.d-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.P.Dráb

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 152 422,35
D1 - Strukturovaná kabeláž	742 318,60
Technologie - Technologie	283 406,00
Rozvody - Rozvody	409 019,60
Revize, koordinace, - Revize, koordinace,	49 893,00
D2 - Elektronická kontrola vstupu+videotelefon	303 387,55
Technologie - Technologie	217 318,00
Rozvody - Rozvody	70 894,55
Revize, koordinace, - Revize, koordinace,	15 175,00
D3 - Evakuační rozhlas	218 021,10
Technologie - Technologie	103 666,00
Rozvody - Rozvody	103 778,10
Revize, koordinace, - Revize, koordinace,	10 577,00
D4 - Systém Sestra/Pacient	888 695,10
Technologie - Technologie	783 440,00
Rozvody - Rozvody	81 114,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-d - D.1.4.d-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.P.Dráb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 152 422,35	
D	D1	Strukturovaná kabeláž					742 318,60	
D	Technologie	Technologie					283 406,00	
1	K	1	RACK 19" 18U, 600x600, nástěnný	ks	2,000	6 747,00	13 494,00	vlastní
Poznámka k položce: Datový rozvaděč ocelový, nerozebíratelný, Skleněné dveře, odnímatelné bočnice, montáž na zeď. v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
2	K	2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	ks	2,000	607,00	1 214,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
3	K	3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	ks	6,000	6 342,00	38 052,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
4	K	4	Vývazovací panel 1U	ks	8,000	1 786,00	14 288,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
5	K	5	Průchozí panel	ks	2,000	716,00	1 432,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
6	K	6	Zemnicí sada pro datové rozvaděče	kpl	2,000	155,00	310,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
7	K	7	Patch kabel UTP cat.6, 0,5m	ks	68,000	54,00	3 672,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
8	K	8	Patch kabel UTP cat.6, 1m	ks	66,000	74,00	4 884,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
9	K	9	Rozvodný panel 8x230V	ks	2,000	886,00	1 772,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
10	K	10	Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	31,000	462,00	14 322,00	vlastní
11	K	11	Datová zásuvka 2x RJ45, UTP, Cat.6 do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska, včetně záslepek)	ks	26,000	527,00	13 702,00	vlastní
12	K	12	Datová zásuvka 1xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - doplněno	ks	10,000	366,00	3 660,00	vlastní
13	K	13	Datový konektor RJ45, UTP, Cat.6 pro Wi-Fi zakončený na volný kabel	ks	4,000	65,00	260,00	vlastní
14	K	14	Wi-Fi router AP AC LR	ks	4,000	3 307,00	13 228,00	vlastní
Poznámka k položce: Access point, Hotspot, 1750Mbps, 2.4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnětní/venkovní v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-02a 1x, m.č. A7-02b 2x								
15	K	15	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
16	K	16	HP Aruba 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL675A)	ks	2,000	55 135,00	110 270,00	vlastní
Poznámka k položce: 48x porty 10/100/1000BASE-T porty, 1 Gbps: 1.9 μs, 10 Gbps: 1.8 μs, Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz 4 GB DDR3,370 W Class 4 PoE(PoE+) 4x 1G/10G SFP porty v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-05								
17	K	17	Digitální nástěnné hodiny, 4 číslice velikost 57mm, červená, synchronizace PoE Ethernet	ks	2,000	18 673,00	37 346,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-02a 1x, m.č. A7-02b 1x								
D	Rozvody	Rozvody					409 019,60	
18	K	18	Kabel Cat 6 UTP B2CA S1 D1 A1	m	7 182,000	40,00	287 280,00	vlastní
19	K	19	Trubka PVC 16mm p.o.	m	350,000	30,00	10 500,00	vlastní
20	K	20	Trubka PVC 23mm p.o.	m	150,000	33,00	4 950,00	vlastní
21	K	21	Trubka PVC 29mm p.o.	m	50,000	36,00	1 800,00	vlastní
22	K	22	Kabelový žlab drátový, 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	85,000	401,00	34 085,00	vlastní
23	K	23	Kabelový žlab drátový 50/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	55,000	369,00	20 295,00	vlastní
24	K	24	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, obočné krale pro trubkové rozvody	ks	50,000	59,00	2 950,00	vlastní
25	K	25	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	12,000	90,00	1 080,00	vlastní
26	K	26	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	4,000	323,00	1 292,00	vlastní
27	K	27	Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů	hod	10,000	402,00	4 020,00	vlastní
28	K	28	Požární ucpávky propustů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	2,800	3 297,00	9 231,60	vlastní
29	K	29	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	63,000	172,00	10 836,00	vlastní
30	K	30	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	45,000	460,00	20 700,00	vlastní
D	Revize, koordinace	Revize, koordinace,					49 893,00	
31	K	31	Kontrola vedení	ks	1,000	460,00	460,00	vlastní
32	K	32	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	9 196,00	9 196,00	vlastní
33	K	33	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
34	K	34	Propoj se stávajícím systémem	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
35	K	35	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
36	K	36	Měření a kontrola met.vedení	ks	135,000	172,00	23 220,00	vlastní
37	K	37	Dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	460,00	6 900,00	vlastní
38	K	38	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,000	1 379,00	1 379,00	vlastní
39	K	39	Výchozí revize	ks	1,000	5 748,00	5 748,00	vlastní
D	D2	Elektronická kontrola vstupu+videotelefon					303 387,55	
D	Technologie	Technologie					217 318,00	
40	K	1.1	Hlavní jednotka modulárního interkom systému - DS-KD8003-IME1/EU	ks	2,000	3 868,00	7 736,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-S1a 1x, m.č. A7-S2 1x								
41	K	2.1	Rám pro povrch. instalaci modul. interkom systému, 2 moduly	ks	2,000	1 639,00	3 278,00	vlastní
Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-S1a 1x, m.č. A7-S2 1x								
42	K	3.1	Videomonitor (monitor) pro modulární interkom systém - DS-KH6320-TE1/EU	ks	4,000	3 831,00	15 324,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-02a 1x, m.č. A7-21 1x, m.č. A7-22 1x, m.č. A7-19 1x</i>					
43	K	4.1	HUBPRO - řídící jednotka 2 dveře, síťovatelná, CUST FW	ks	8,000	13 921,00	111 368,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-50 4x, m.č. A7-29 4x.</i>					
44	K	5.1	iClass SE RP10 - multifimátová čtečka CUST FW	ks	14,000	4 708,00	65 912,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03</i>					
45	K	6.1	Tlačítko pro doplňkové zvonění - design dle SIL	ks	2,000	267,00	534,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-03 m.č. A7-02a 2x</i>					
46	K	7.1	Nouzové tlačítko bez aretace - pro odblokování automatických dveří při poplachu	ks	2,000	833,00	1 666,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03 m.č. A7-02a 2x</i>					
47	K	8.1	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
D Rozvody			Rozvody					
48	K	9.1	Kabel UTP Cat6 B2CA S1 D1 A1	m	545,000	40,00	21 800,00	vlastní
49	K	10.1	Kabel FTP Cat5e B2CA S1 D1 A1	m	480,000	38,00	18 240,00	vlastní
50	K	11.1	Trubka PVC 23mm p.o.	m	85,000	33,00	2 805,00	vlastní
51	K	12.1	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné krace pro trubkové rozvody	ks	14,000	59,00	826,00	vlastní
52	K	13.1	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	2,000	101,00	202,00	vlastní
53	K	14.1	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	m	85,000	138,00	11 730,00	vlastní
54	K	15.1	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	1,150	3 297,00	3 791,55	vlastní
55	K	16.1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
D Revize, koordine			Revize, koordinace,					
56	K	17.1	Kontrola vedení	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
57	K	18.1	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	9 196,00	9 196,00	vlastní
58	K	19.1	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
59	K	20.1	Propoj se stávajícím systémem	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
60	K	21.1	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
61	K	23.1	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	ks	1,000	1 379,00	1 379,00	vlastní
D D3			Evakuační rozhlas					
D Technologie			Technologie					
62	K	1.2	Bílý vnitřní stropní reproduktor s výkonem max 6 W, frekvenčním rozsahem 404 Hz–10,1 kHz a citlivostí 81 dB. Reproduktor má kovovou mřížku a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Pružinová montáž do podhledu. Zařízení splňuje normu EN 54-24.	ks	43,000	2 006,00	86 258,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-05</i>					
63	K	2.2	Bílý vnitřní nástěnný reproduktor s výkonem max 6 W, frekvenčním rozsahem 404 Hz–10,1 kHz a citlivostí 81 dB. Reproduktor má kovovou mřížku a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Pružinová montáž do podhledu. Zařízení splňuje normu EN 54-24.	ks	2,000	2 954,00	5 908,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-05</i>					
64	K	3.2	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
D Rozvody			Rozvody					
65	K	4.2	Kabel P15-R B2ca s1, d0 2x1,5 pro reproduktorové linky	m	385,000	54,00	20 790,00	vlastní
66	K	5.2	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	1 115,000	19,00	21 185,00	vlastní
67	K	6.2	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	1 115,000	28,00	31 220,00	vlastní
68	K	7.2	Krabice 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová, keramická svorkovnice	ks	5,000	752,00	3 760,00	vlastní
69	K	8.2	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	45,000	172,00	7 740,00	vlastní
70	K	9.2	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	2,300	3 297,00	7 583,10	vlastní
71	K	10.2	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
D Revize, koordine			Revize, koordinace,					
72	K	11.2	Kontrola vedení	ks	1,000	460,00	460,00	vlastní
73	K	12.2	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	5 748,00	5 748,00	vlastní
74	K	13.2	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
75	K	14.2	Propoj se stávajícím systémem	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
76	K	15.2	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
77	K	17.2	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	ks	1,000	1 379,00	1 379,00	vlastní
D D4			Systém Sestra/Pacient					
D Technologie			Technologie					
78	K	1.3	Hlavní terminál, vč. Adaptéru a kabelu k terminálu 2m	ks	1,000	54 881,00	54 881,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-19</i>					
79	K	2.3	Zásuvka terminálu	ks	1,000	1 817,00	1 817,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-19</i>					
80	K	3.3	Napájecí zdroj + lokální server	ks	1,000	38 045,00	38 045,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
81	K	4.3	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
82	K	5.3	SW- Licence pro hlavní termnál	ks	1,000	7 166,00	7 166,00	vlastní
83	K	6.3	SW - databáze historie volání	ks	1,000	8 641,00	8 641,00	vlastní
84	K	7.3	SW - prohlížeč historie	ks	1,000	1 724,00	1 724,00	vlastní
85	K	8.3	SW - licence provozu účastníka	ks	26,000	541,00	14 066,00	vlastní
86	K	9.3	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	12 065,00	12 065,00	vlastní
87	K	10.3	Univerzální police 19"/1U	ks	1,000	2 551,00	2 551,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
88	K	11.3	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	3,000	3 879,00	11 637,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
89	K	12.3	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	2,000	8 684,00	17 368,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
90	K	13.3	Svítilidlo signalizační LED	ks	13,000	1 324,00	17 212,00	vlastní
91	K	14.3	Pokojoyvý terminál hovorový	ks	19,000	8 442,00	160 398,00	vlastní
92	K	15.3	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem otvor v rampě zajistí objednatel	ks	26,000	6 810,00	177 060,00	vlastní
93	K	16.3	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	26,000	4 676,00	121 576,00	vlastní
94	K	17.3	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	26,000	862,00	22 412,00	vlastní
95	K	18.2	Držák kabelu na hrazdu	ks	26,000	273,00	7 098,00	vlastní
96	K	19.2	Táhlo nouzového volání	ks	10,000	1 501,00	15 010,00	vlastní
97	K	20.2	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	20,000	1 538,00	30 760,00	vlastní
98	K	21.2	Router	ks	1,000	5 098,00	5 098,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: v.č. D.1.4.d-06 m.č. A7-05</i>					
99	K	22.2	SQL server (do 30-ti oddělení)	ks	1,000	21 361,00	21 361,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	23.2	Ostatní drobný instalační materiál(izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, ...)	kpl	1,000	7 794,00	7 794,00	vlastní
101	K	24.1	Patch kabel	ks	50,000	62,00	3 100,00	vlastní
102	K	25.1	Konektor včetně ochrany s proměněním RJ45	ks	100,000	228,00	22 800,00	vlastní
							81 114,10	
D	Rozvody		Rozvody					
103	K	26.1	Kabel UTP Cat.5e B2CA S1 D1 A1	m	240,000	38,00	9 120,00	vlastní
104	K	27.1	CYA 2x1,5	m	10,000	49,00	490,00	vlastní
105	K	28.1	Trubka PVC 16mm p.o.	m	30,000	30,00	900,00	vlastní
106	K	29.1	Trubka PVC 23mm p.o.	m	400,000	33,00	13 200,00	vlastní
107	K	30.1	Trubka PVC 32mm p.o.	m	200,000	36,00	7 200,00	vlastní
108	K	31.1	Držák kabelového svazku	ks	90,000	46,00	4 140,00	vlastní
109	K	32.1	Sádra štukatérská	kg	30,000	12,00	360,00	vlastní
110	K	33.1	zapravení otvorů po systému Tesla, bez malby	hod	18,000	690,00	12 420,00	vlastní
111	K	34.1	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kralce pro trubkové rozvody	ks	79,000	59,00	4 661,00	vlastní
112	K	35.1	Stropní přichytka	ks	85,000	16,00	1 360,00	vlastní
113	K	36.1	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	m	200,000	57,00	11 400,00	vlastní
114	K	37.1	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	2,300	3 297,00	7 583,10	vlastní
115	K	38.1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	18,000	460,00	8 280,00	vlastní
							24 141,00	
D	Revize, koordinace		Revize, koordinace,					
116	K	39.1	Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení	ks	1,000	3 449,00	3 449,00	vlastní
117	K	40	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	5 748,00	5 748,00	vlastní
118	K	41	Kontrolní provoz, zaškolení	ks	1,000	1 379,00	1 379,00	vlastní
119	K	42	Propoj se stávajícím systémem a databázovým serverem	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
120	K	43	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	5 748,00	5 748,00	vlastní
121	K	45	Doprava materiálu	kpl	1,000	6 897,00	6 897,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-e - D.1.4.e-EPS

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.P.Dráb

CC-CZ: 30. 11. 2023
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitka v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON. Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáž

Cena bez DPH		230 822,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 822,00	21,00%	48 472,62
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	279 294,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-e - D.1.4.e-EPS
Místo:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.P.Dráb

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	230 822,00
742 - EPS	230 822,00
Technologie - Technologie	88 934,00
Rozvody - Rozvody	119 471,00
Revize, koordinace, - Revize, koordinace,	22 417,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-e - D.1.4.e-EPS
Místo:

Datum: 30. 11. 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							230 822,00	
D 742 EPS							230 822,00	
D Technologie Technologie							88 934,00	
1	K	1	Hlásič kouře optický MHG 243	ks	30,000	1 377,00	41 310,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
2	K	2	Hlásič Termodiferenciální MHG 362	ks	1,000	1 377,00	1 377,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
3	K	3	Hlásič tlačítkový MHA 142	ks	8,000	1 377,00	11 016,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
4	K	4	Patice pro hlásič s izolátorem MHY734	ks	1,000	180,00	180,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
5	K	5	Patice pro hlásič MHY734	ks	30,000	180,00	5 400,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
6	K	6	Deska linková DLI-1	ks	1,000	10 791,00	10 791,00	vlastní
7	K	7	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	1,000	5 367,00	5 367,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
8	K	8	Přidržený magnet 85kg, univerzální , včetně kotvy s kloubem	ks	2,000	2 655,00	5 310,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
9	K	9	Tlačítko pro odblokování přídržného magnetu - design dle SIL (označit štítkem - odblokování dveří)	ks	1,000	1 283,00	1 283,00	vlastní
P			Poznámka k položce: v.č. D.1.4.e-03					
10	K	10	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	15,000	460,00	6 900,00	vlastní
D Rozvody Rozvody							119 471,00	
11	K	11	Kabel B2ca s1, d0 1x2x0,8	m	520,000	40,00	20 800,00	vlastní
12	K	12	Kabel 1 x 2 x 0,8 P15 R B2ca s1, d0	m	185,000	40,00	7 400,00	vlastní
13	K	13	Kabel 3 x 2 x 0,8 P15 R B2ca s1, d0	m	145,000	65,00	9 425,00	vlastní
14	K	14	Kabelová příchytka pro funkční trasu	ks	1 070,000	55,00	58 850,00	vlastní
15	K	15	Trubka PVC 23mm p.o.	m	100,000	47,00	4 700,00	vlastní
16	K	16	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	ks	3,000	78,00	234,00	vlastní
17	K	17	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	m	25,000	138,00	3 450,00	vlastní
18	K	18	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	1,600	1 945,00	3 112,00	vlastní
19	K	19	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	25,000	460,00	11 500,00	vlastní
D Revize, koordina Revize, koordinace,							22 417,00	
20	K	20	Kontrola vedení	ks	1,000	2 874,00	2 874,00	vlastní
21	K	21	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	6 897,00	6 897,00	vlastní
22	K	22	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	2 874,00	2 874,00	vlastní
23	K	23	Propoj se stávajícím systémem	ks	1,000	2 874,00	2 874,00	vlastní
24	K	24	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
25	K	26	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	ks	1,000	5 748,00	5 748,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-f - D.1.4.f-Medicinální plyny

KSO: 801 11
Místo:

CC-CZ: 30. 11. 2023
Datum:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

IC:
DIČ:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IC: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant: FABEDI, s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel: J.Štajer

IC:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomocy, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH		143 691,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 691,00 0,00	21,00% 15,00%	30 175,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	173 866,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-f - D.1.4.f-Medicinální plyny

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: J.Štajer

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	143 691,00
1 - Medicinální plyny	91 945,00
D1 - Signalizace medicinálních plynů	37 734,00
D2 - Ukončovací prvky medicinálních plynů	1 834,00
D3 - Montáže, revize, zkoušky.	12 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-f - D.1.4.f-Medicinální plyny

Místo:

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:			Krajská nemocnice T.Bati, a. s.			Projektant:			FABEDI, s.r.o.		
Uchazeč:			Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01			Zpracovatel:			J.Štajer		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem								143 691,00			
D 1		Medicínální plyny						91 945,00			
1	K	Pol50	Potrubí 8x1	m	2,000	303,00	606,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348, včetně dopravy, pájky, ochranného plynu pro pájení, 3% přežezu potrubí v.č. D.1.4-e-03 - 2m								
2	K	Pol51	Potrubí 12x1	m	63,000	405,00	25 515,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348, včetně dopravy, plynu pro pájení, 3% přežezu potrubí v.č. D.1.4-e-03 - 29m								
3	K	Pol52	Potrubí 18x1	m	45,000	562,00	25 290,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348, včetně dopravy, plynu pro pájení, 3% přežezu potrubí v.č. D.1.4-e-03 - 22m								
4	K	Pol53	Tvarovka potrubí 8x1	ks	1,000	73,00	73,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 oblouk 90 - v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
5	K	Pol54	Tvarovka potrubí 12x1	ks	42,000	85,00	3 570,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 T-kus - v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks oblouk 90 - v.č. D.1.4-e-03 - 12 ks přechod 12-8 - v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
6	K	Pol55	Tvarovka potrubí 18x1	ks	35,000	69,00	2 415,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 T-kus - v.č. D.1.4-e-03 - 4 ks oblouk 90 - v.č. D.1.4-e-03 - 12 ks přechod 12-8 - v.č. D.1.4-e-03 - 4 ks								
7	K	Pol56	Chránička pro potrubí 12x1	ks	10,000	167,00	1 670,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1, do délky 300 mm každý přechod potrubí přes stavební konstrukce v.č. D.1.4-e-03 - 3 ks								
8	K	Pol57	Chránička pro potrubí 18x1	ks	5,000	200,00	1 000,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 18x1, do délky 300 mm každý přechod potrubí přes stavební konstrukce v.č. D.1.4-e-03 - 4 ks								
9	K	Pol58	Protipožární ucpávka	ks	4,000	611,00	2 444,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž protipožární ucpávky do průměru potrubí 18 mm, včetně dokumentace ucpávky v.č. D.1.4-e-03 - 3 ks								
10	K	Pol59	Konzolový systém pro potrubí 8x1	ks	2,000	92,00	184,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 8x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči min. 1,0 m, hmoždinka, závitová tyč = 250 mm, oblínka délka potrubí - výpočet z požky č.01 v.č. D.1.4-e-03 - 2 ks								
11	K	Pol60	Konzolový systém pro potrubí 12x1	ks	53,000	77,00	4 081,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči min. 1,2 m, hmoždinka, závitová tyč = 250 mm, oblínka délka potrubí - výpočet z požky č.02 v.č. D.1.4-e-03 - 21 ks								
12	K	Pol61	Konzolový systém pro potrubí 18x1	ks	31,000	86,00	2 666,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči min. 1,5 m, hmoždinka, závitová tyč = 250 mm, oblínka délka potrubí - výpočet z požky č.03 v.č. D.1.4-e-03 - 15 ks								
13	K	Pol62	Sestava provozního alarmu	ks	1,000	16 869,00	16 869,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž sestavy provozního alarmu Obsahuje - uzavírací ventil DN10, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA (spodní hranice 3,2 bar, horní hranice 4,8 bar), kontrolní manometr 0-1 MPa musí odpovídat použití pro medicínální kyslík, čidlo provozního alarmu je napojeno na centrální velín - zajišťuje profese MaŘ v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
14	K	Pol63	Značení potrubí - štítky pro označení potrubí (samolepící štítek)	ks	55,000	31,00	1 705,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž štítků pro označení potrubí pro celkovou délku potrubí, štítky po min. 2 m nebo na rozdělení potrubí. Štítek bude obsahovat - typ proudícího plynu, směr proudění, tlak v potrubí, minimální velikost písmen 6 mm součet položek p.č. 1,2,3, = 110 m/2 = 55 ks štítků musí vyhovovat ČSN EN ISO 5359								
15	K	Pol38	Čističí plyn	m	110,000	12,00	1 320,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž čistícího plynu potrubí součet položek p.č. 1,2,3 = 110 m/1 = 110 m Pro celkovou délku potrubí								
16	K	Pol64	Tlaková zkouška - úseková	ks	2,000	611,00	1 222,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž úsekové zkoušky potrubí, doložena samostatným protokolem Součet úseků za ventiltovými krabicemi 2x ventiltová krabice pro 1 plyny - 2x1 = 2 ks v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
17	K	Pol65	Tlaková zkouška - celková	ks	1,000	704,00	704,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž celkové zkoušky ptribí, doložena samostatným protokolem Tlaková zkouška celého systému pro kyslík								
18	K	Pol66	Napojení na stávající rozvod	ks	1,000	611,00	611,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod Napojení na stávající rozvod včetně odstávky systému v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
D D1		Signalizace medicínálních plynů						37 734,00			
19	K	Pol68	Skupinový uzávěr pro 1 plyn, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	2,000	10 295,00	20 590,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 1 plyny (1x O2), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 1x uzavírací ventil, 1x čidlo klinické signalizace, 1x kontrolní manometr Propojení s příslušným panelem klinické signalizace v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
20	K	Pol69	Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	1,000	16 869,00	16 869,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž panelu klinické signalizace Panel klinické signalizace s dotykovým displejem musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Musí obsahovat min. signalizaci pro 2 plyny, obsahuje bateriový zdroj pro překlenutí náběhu na záložní zdroj - diesel Propojení s příslušným skupinovým uzávěrem v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
21	K	Pol70	Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x0.5	m	25,000	11,00	275,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž propojovacího kabelu Slouží pro propojení čidel ventiltové krabice a panelů klinické signalizace v.č. D.1.4-e-03 - 15 m								
D D2		Ukončovací prvky medicínálních plynů						1 834,00			
22	K	Pol71	Terminální jednotka pro kyslík	ks	1,000	1 834,00	1 834,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro kyslík Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 v.č. D.1.4-e-03 - 1 ks								
23	K	Pol72	Lůžková rampa pro 1 lůžko (l = 2000 mm)-2ks-ZAJISTI INVESTOR	ks	0,000	0,00	0,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy pro 3 lůžka (l = 4900 mm) Lůžková rampa pro 3 lůžka (l = 4900 mm), vybavení dle přílohy v.č. D.1.4-e-03 této PD, připojení rampy na kyslík trubkou 12x1 mm Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 v.č. D.1.4-e-03 - 3 ks								
24	K	Pol72.1	Lůžková rampa pro 3 lůžka (l = 4900 mm)-8ks-ZAJISTÍ INVESTOR	ks	0,000	0,00	0,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy pro 3 lůžka (l = 4900 mm) Lůžková rampa pro 3 lůžka (l = 4900 mm), vybavení dle přílohy v.č. D.1.4-e-03 této PD, připojení rampy na kyslík trubkou 12x1 mm Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 v.č. D.1.4-e-03 - 3 ks								
D D3		Montáže, revize, zkoušky.						12 178,00			
25	K	Pol73	Uvedení do provozu, provozní zkoušky	ks	1,000	7 456,00	7 456,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka uvedení do provozu, provozních zkoušek, doloženo protokoly zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2								
26	K	Pol74	Seznámení s obsluhou doložené protokolem (revize)	ks	1,000	4 722,00	4 722,00	Vlastní			
P			Poznámka k položce: Dodávka seznámení s obsluhou, doloženo protokolem								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-g - D.1.4.g-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 11	CC-CZ: 30. 11. 2023
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	IC:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	DIČ:
Projektant: FABEDI, s.r.o.	IC: 25301144
Zpracovatel: R.Hanáček	DIČ: CZ25301144
	IC:
	DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomocy, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH			1 198 002,00
DPH základní snížená	Základ daně 1 198 002,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 251 580,42 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 449 582,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-g - D.1.4.g-Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.	Projektant: FABEDI, s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01	Zpracovatel: R.Hanáček
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 198 002,00
D1 - Zařízení č. 1 - Výměna ventilátoru na střeše	77 473,00
D2 - Zařízení č. 2 - Odsávání hygienických zařízení v 7.np	243 029,00
D3 - Zařízení č. 3 - Klimatizace vybraných místností v 7.np	367 060,00
D4 - Zařízení č. 4 - Posun vnitřních stávajících klimatizačních jednotek v 7.np	149 891,00
D5 - Montážní, spojovací a těsnící materiál	37 225,00
D6 - PSV nátery	67 000,00
D7 - PSV tepelné a protipožární izolace	13 794,00
D8 - HSV lešení	53 565,00
D9 - Hodinová zúčtovací sazba	188 965,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP								
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np								
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb								
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-g - D.1.4.g-Zařízení vzduchotechniky								
Místo:						Datum: 30. 11. 2023		
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Batí, a. s.						Projektant: FABEDI, s.r.o.		
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01						Zpracovatel: R.Hanáček		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 198 002,00		
D	D1	Zařízení č. 1 - Výměna ventilátoru na střeše					77 473,00	
1	K	1.01	Radiální ventilátor do venkovního prostředí (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	50 796,00	50 796,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: V = 2500 m3/h při 650 Pa, V = 4500 m3/h při 350 Pa, Ni = 1,5 kW/400 V-50 Hz Ovládní: FM včetně: pružná manžeta na sání, pružná manžeta na výtlak, podstavná deska								
2	K	1.02	Tlumič hluku kruhový průměr d=355 mm, délka 500 mm (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	3 277,00	3 277,00	vlastní
3	K	1.03	Tlumič hluku kruhový průměr d=280 mm, délka 500 mm (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	2 325,00	2 325,00	vlastní
4	K	1.04	Zpětná klapka horizontální průměr d=280 mm (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	448,00	448,00	vlastní
5	K	1.05	Výfukový kus s mřížkou průměr d=355 mm (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	632,00	632,00	vlastní
6	K	1.06	Předizolovaný potrubní prvek pro vložení do konstrukce střechy, rozměr dle rozměru potrubí (cca 400x250), předizolován minerální vatou a oplechováním tl. 40 mm (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	kpl	1,000	5 172,00	5 172,00	vlastní
7	K	1.07	Ocelová vynášecí konstrukce pod ventilátor a potrubí složená ze systémových pozinkovaných profilů a plastovými vynášecími nohami, rám bude složen min. ze tří "laviček" (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	kpl	1,000	3 346,00	3 346,00	vlastní
8	K	1.08	Demontáž stávajícího ventilátoru na střeše včetně připojovacího potrubí a příslušenství, následného odvozu a ekologické likvidace (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	kpl	1,000	10 037,00	10 037,00	vlastní
9	K	1.09-1.10	neobsazeno		0,000	0,00	0,00	vlastní
10	K	1.11	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech rovné D 355 100 % tvar. (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	bm	1,000	1 440,00	1 440,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: odsávací - kruhové								
D	D2	Zařízení č. 2 - Odsávání hygienických zařízení v 7.np					243 029,00	
11	K	2.01	Požární klapka kruhová d=125 mm, aktivací mechanismus se servopohonem 230V se zpětnou pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy klapky. (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	13,000	7 208,00	93 704,00	vlastní
12	K	2.02	Uzavírací klapka těsná kruhová d=125 mm se servopohonem 230V, včetně snímání polohy klapky (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	13,000	3 283,00	42 679,00	vlastní
13	K	2.03	Regulátor konstantního průtoku kruhový d=125 mm, ruční mechanismus, pracovní rozsah tlaku 50-1000 Pa, rychlosti v potrubí 3-9 m/s (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	13,000	1 859,00	24 167,00	vlastní
14	K	2.04	Odsávací kovový ventil d=125 mm včetně zděře (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	26,000	141,00	3 666,00	vlastní
15	K	2.05	Ohebná zvukově izolační hadice d= 125 (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	bm	60,000	127,00	7 620,00	vlastní
16	K	2.06	Demontáž stávajícího potrubí včetně příslušenství a následného odvozu a ekologické likvidace, rozsah nutno prověřit před naceněním na stavbě (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	kpl	1,000	10 037,00	10 037,00	vlastní
17	K	2.06-2.10	neobsazeno		0,000	0,00	0,00	vlastní
18	K	2.11a	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech - čtyřhranné (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	bm	55,000	772,00	42 460,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: do obv. 1500 20 % tvar.								
19	K	2.11b	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	bm	38,000	492,00	18 696,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: rovné D 125 50 % tvar.								
D	D3	Zařízení č. 3 - Klimatizace vybraných místností v 7.np					367 060,00	
20	K	3.01	Klimatizační mini VRV systém sestává z: Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s vnitřními jednotkami (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	125 625,00	125 625,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: QCH = 15,5 kW (SEER 6,8), QT = 18 kW (SCOP 4,4), chladivo R410A, chlazení/topení Ni = 4,56/5,25 kW, 3 x 400 V-50 Hz, jističi 16 A typ C pracovní rozsah chlazení -5°C až +46°C, topení -20°C až +15,5°C rozměry (v x š x h): 1345 x 900 x 320 mm, hmotnost 104 kg akustický výkon 70 dB(A)								
21	K	Pol2	ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku (viz. výkres č. D.1.4.g-04)	ks	1,000	2 543,00	2 543,00	vlastní
22	K	3.02	Vnitřní nástěnná jednotka (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	2,000	14 207,00	28 414,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: QCH = 1,7 kW, QT = 1,9kW, chladivo R410A rozměry (v x š x h): 290 x 795 x 266 mm, hmotnost 12 kg Ni = 0,03 kW, 230 V-50 Hz, jističi 16 A hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 28,5/33 dB(A) odvod kondenzátu d = 16 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou								
23	K	3.03	Vnitřní nástěnná jednotka (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	3,000	14 726,00	44 178,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: QCH = 2,2 kW, QT = 2,5kW, chladivo R410A rozměry (v x š x h): 290 x 795 x 266 mm, hmotnost 12 kg Ni = 0,03 kW, 230 V-50 Hz, jističi 16 A hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 28,5/33 dB(A) odvod kondenzátu d = 16 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou								
24	K	3.04	Vnitřní podstropní kazetová klimatizační jednotka (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	1,000	23 577,00	23 577,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: QCH = 4,5 kW, QT = 5,0kW, chladivo R410A rozměry (v x š x h): 204 x 840 x 840 mm, hmotnost 19 kg Ni = 0,018 kW, 230 V-50 Hz, jističi 16 A hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 29/33 dB(A) odvod kondenzátu d = 32 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou								
25	K	3.05	Vnitřní podstropní kazetová klimatizační jednotka (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	1,000	23 577,00	23 577,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: QCH = 5,6 kW, QT = 6,3 kW, chladivo R410A rozměry (v x š x h): 204 x 840 x 840 mm, hmotnost 21 kg Ni = 0,023 kW, 230 V-50 Hz, jističi 16 A hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 29/33 dB(A) odvod kondenzátu d = 32 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou								
26	K	3.06	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí (viz. výkres č. D.1.4.g-03 a 04)	bm	78,000	760,00	59 280,00	vlastní
27	K	Pol3	Refnet (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	6,000	2 254,00	13 524,00	vlastní
28	K	Pol4	Kabelový ovladač (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	7,000	3 579,00	25 053,00	vlastní
29	K	Pol5	Dekorační panel (ke kazetovým jednotkám) bílý s kruhovým výdechem, bez mřížky sání (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	ks	2,000	3 031,00	6 062,00	vlastní
30	K	Pol6	Část potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr viz profese zdravotné technických instalací) (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	bm	15,000	569,00	8 535,00	vlastní
31	K	Pol7	Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu	kpl	1,000	6 692,00	6 692,00	vlastní
D	D4	Zařízení č. 4 - Posun vnitřních stávajících klimatizačních jednotek v 7.np					149 891,00	
32	K	4.01	Posun vnitřních stávajících klimatizačních jednotek u VRV systému. Jedná se o devět kusů nástěnných a jeden kus kazetové jednotky. Bude se muset odsát chladivo, posunout vždy vnitřní jednotku dle požadavku investora včetně úpravy délek chladicího potrubí, kabeláže a odvodu kondenzátu. Následně provést test těsnosti, naplnění chladiva a zprovoznění zařízení. Před realizací nutno úpravy prokonzultovat s výrobcem zařízení (navýšení délek potrubí atd.) (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	kpl	1,000	107 065,00	107 065,00	vlastní
33	K	4.02	Posun vnitřních stávajících klimatizačních jednotek u split systému. Jedná se o dva kusy nástěnných jednotek. Bude se muset odsát chladivo, posunout vždy vnitřní jednotku dle požadavku investora včetně úpravy délek chladicího potrubí, kabeláže a odvodu kondenzátu. Následně provést test těsnosti, naplnění chladiva a zprovoznění zařízení. Před realizací nutno úpravy prokonzultovat s výrobcem zařízení (navýšení délek potrubí atd.) (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	kpl	1,000	21 413,00	21 413,00	vlastní
34	K	4.03	Posun vnitřních stávajících klimatizačních jednotek u split systému. Jedná se o dva kusy nástěnných jednotek. Bude se muset odsát chladivo, posunout vždy vnitřní jednotku dle požadavku investora včetně úpravy délek chladicího potrubí, kabeláže a odvodu kondenzátu. Následně provést test těsnosti, naplnění chladiva a zprovoznění zařízení. Před realizací nutno úpravy prokonzultovat s výrobcem zařízení (navýšení délek potrubí atd.) (viz. výkres č. D.1.4.g-03)	kpl	1,000	21 413,00	21 413,00	vlastní
D	D5	Montážní, spojovací a těsnící materiál					37 225,00	
35	K	Pol8	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	150,000	35,00	5 250,00	vlastní
Pozámka k položce: Pozámka k položce: listy závěsné ZL 40x40 závěsy ZL 8 závěsy kruhové s tlumiči qumou								
36	K	Pol9	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	150,000	52,00	7 800,00	vlastní
37	K	Pol10	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	150,000	70,00	10 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol11	Spojovací materiál	kg	55,000	130,00	7 150,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn .matice šestihranná M 8 Zn .podložka plochá střední 8,4 Zn</i>					
39	K	Pol12	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	25,000	261,00	6 525,00	vlastní
D	D6		PSV nátěry				67 000,00	
40	K	Pol13	odmaštění chemickými rozpouštědly 220 m2	m2	125,000	134,00	16 750,00	vlastní
41	K	Pol14	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 220 m2	m2	125,000	134,00	16 750,00	vlastní
42	K	Pol15	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 220 m2	m2	250,000	134,00	33 500,00	vlastní
D	D7		PSV tepelné a protipožární izolace				13 794,00	
43	K	Pol16	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm, včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem	m2	1,000	676,00	676,00	vlastní
44	K	Pol17	Protipožární izolace EI 30 DP1-S od požárně dělících konstrukcí k požárním klapkám	m2	7,000	1 874,00	13 118,00	vlastní
D	D8		HSV lešení				53 565,00	
45	K	Pol18	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	85,000	394,00	33 490,00	vlastní
46	K	Pol19	prostorové lehké	m3	25,000	803,00	20 075,00	vlastní
D	D9		Hodinová zúčtovací sazba				188 965,00	
47	K	Pol20	Montážní práce - vzduchotechnika	hod	40,000	2 057,00	82 280,00	vlastní
48	K	Pol21	Revize vzduchotechnických zařízení	hod	4,000	937,00	3 748,00	vlastní
49	K	Pol22	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	4 684,00	9 368,00	vlastní
50	K	Pol23	Zednické výpomoci	hod	24,000	803,00	19 272,00	vlastní
51	K	Pol24	Doprava veškerého zařízení a materiálu uvedeném v tomto soupisu na stavbu	kpl	1,000	7 381,00	7 381,00	vlastní
52	K	Pol25	PPV	kpl	1,000	66 916,00	66 916,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-h - D.1.4.h-Měření a regulace

KSO: 801 11
Místo:

CC-CZ: 30. 11. 2023
Datum:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

IC:
DIČ:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IC: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant: FABEDI, s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel: O.Bačík

IC:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH		479 190,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	479 190,00 0,00	21,00% 15,00%	100 629,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	579 819,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-h - D.1.4.h-Měření a regulace

Místo:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: O.Bačík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	479 190,00
1000 - ROZVADĚČE	68 331,00
1100 - Rozvaděč RM71 - 7.NP (m.č. A7-50)	68 331,00
2000 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	53 969,00
2100 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM V ROZV. RM71 - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: AI:1, AO:1, DI:2	53 969,00
3000 - PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	68 432,00
3100 - RERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	61 827,00
3200 - RERIFERIE - (napájení, připojení)	6 605,00
8000 - KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)	125 707,00
9000 - OSTATNÍ	162 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP

Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-h - D.1.4.h-Měření a regulace

Místo:
Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: O.Bačík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								479 190,00
D	1000	ROZVADÉČE						68 331,00
D	1100	Rozvaděč RM71 - 7.NP (m.č. A7-50)						68 331,00
1	M	1101	Nástěnný rozvaděč OCEP, 600 x 800 x 250 mm, mont. panel., RAL 7035, min. IP43/10, RAL 7035, montážní panel; vývody/přívody horem Výzbroj rozvaděče: svodiče přepětí SPD2 (koordinace s profesí SIL), jističe, pojistky, svorky, relé, signalizační a ovládací prvky, zdroj 24VAC/DC; hlavní přívodní jistič/vypínač 16A/1, servisní zásuvka, osvětlení rozvaděče. Vypnutí signálem od EPS. Zapojení dle výrobní dokumentace. Napájení 230V AC - zajišťuje profese SIL	set	1,000	53 245,00	53 245,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Rozvaděč bude vyroben dle platných ČSN, zejména ČSN EN 61439-2					
2	K	1102	Usazení a montáž rozvaděče	set	1,000	6 034,00	6 034,00	vlastní
3	K	1103	Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče	set	1,000	9 052,00	9 052,00	vlastní
D	2000	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM						53 969,00
D	2100	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM V ROZV. RM71 - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: AI:1, AO:1, DI:2						53 969,00
4	K	2101	Vzdálené rozšiřující moduly; komunikace FC-BUS; (připojen do RS v rozv. RM81 - součást PD EÜO)	set	1,000	53 233,00	53 233,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž RS bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010					
5	K	2102	Průmyslový switch Ethernet; 5TX 10/100 Mbit/s 5 portů	ks	1,000	736,00	736,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž RS bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010					
D	3000	PERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)						68 432,00
D	3100	RERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)						61 827,00
6	K	3101	Diferenční spínač tlaku včetně příslušenství; -100...100 Pa, nast., 0-10V (4+20mA)	ks	1,000	5 277,00	5 277,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž Periferie bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010 a D.1.01.4g-101 a 102. Periferie budou instalovány dle platných ČSN a požadavků jednotlivých výrobců.					
7	K	3102	Servopohon 230VAC bez havarijní funkce, 4Nm, on/off	ks	13,000	4 350,00	56 550,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž Periferie bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010 a D.1.01.4g-101 a 102. Periferie budou instalovány dle platných ČSN a požadavků jednotlivých výrobců.					
D	3200	RERIFERIE - (napájení, připojení)						6 605,00
8	K	3201	Ventilátor/EC motor – do 1,5kW/400V, ovládání a signalizace Signály: 1x DI - porucha; 1x AO - ovládání 0-10V	ks	1,000	1 522,00	1 522,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž Periferie bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010 a D.1.01.4g-101 a 102. Periferie budou instalovány dle platných ČSN a požadavků jednotlivých výrobců.					
9	K	3202	Požární klapky - signalizace	ks	13,000	391,00	5 083,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž Periferie bude kompletní a funkční. Schématické zobrazení systému je na v.č. D.1.01.4g-010 a D.1.01.4g-101 a 102. Periferie budou instalovány dle platných ČSN a požadavků jednotlivých výrobců.					
D	8000	KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)						125 707,00
10	K	8001	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný; bezhalogenový; Cu - 2x2x0,8	m	800,000	83,00	66 400,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
11	K	8002	Kabelový žlab, vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 150x35 mm	m	45,000	824,00	37 080,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
12	K	8003	Elektroinstal.trubka pevná; bezhalogenová; do DN20	m	70,000	107,00	7 490,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
13	K	8004	Elektroinstal.trubka pevná; do DN20, UV stabil	m	5,000	148,00	740,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
14	K	8005	Elektroinstal.trubka ohebná; bezhalogenová; do DN20	m	30,000	95,00	2 850,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
15	K	8006	Elektroinstal.trubka ohebná ; do DN20, UV stabil	m	5,000	103,00	515,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
16	K	8007	Elektroinstal.lišta; 60x40mm	m	10,000	139,00	1 390,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
17	K	8008	Instalační kabelové držáky a úchyty	ks	300,000	25,00	7 500,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní kabeláž bude provedena dle vyhl. č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0848 Cu kabely s bezhalogenovou izolací v provedení s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Dodávka a montáže kabelů a nosných částí bude včetně dopravy, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů a pod. Kabely a kabelové nosné části jsou na v.č. D.1.01.4g-101 a 102. Kabely a kabelové nosné části budou instalovány dle platných ČSN.					
18	K	8009	Pomocný a drobný materiál	kpl	1,000	1 742,00	1 742,00	vlastní
D	9000	OSTATNÍ						162 751,00
19	K	9001	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	sada	1,000	27 439,00	27 439,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Koordinace s prOfesemi - stavba, VZT, ELS					
20	K	9002	Software vybavení řídicího systému PLC (min. 40 DB)	sada	1,000	20 900,00	20 900,00	vlastní
P			Poznámka k položce: SW bude zpracovaný dle standardů a zyklostí s podobnými akcemi a v koordinaci s investorem.					
21	K	9003	Software vybavení stávajícího operátorského pracoviště	sada	1,000	6 034,00	6 034,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nově realizovaný řídicí systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem MaR tak, aby bylo možné jej integrovat do hierarchie stávajícího systému nasazeného v ostatních objektech KNTB Zlín, tzn. že systém bude možné doplnit do stávající komunikační sítě KNTB a do stávajícího dispečerského pracoviště KNTB – Metasys (Johnson Controls Building Solutions). Komunikace bude na protokolu BacNet IP.					
22	K	9004	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	sada	1,000	6 013,00	6 013,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> SW bude zpracovaný dle standardů a zrychlí s podobnými akcemi a v koordinaci s investorem.					
23	K	9005	Vypracování dílenské dokumentace - rozvaděč RM71	sada	1,000	21 724,00	21 724,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vypracování dle platné zadávací dokumentace					
24	K	9006	Vypracování dokumentace skutečného stavu, ruční zakres, elektronicky dodávka zadavatele	sada	1,000	9 603,00	9 603,00	vlastní
25	K	9007	Komplexní zkoušky, spolupráce se softwerářem (Test 1:1)	sada	1,000	35 307,00	35 307,00	vlastní
26	K	9008	Uvedení do trvalého provozu	sada	1,000	20 923,00	20 923,00	vlastní
27	K	9009	Zaškolení obsluhy spolupráce se softwerářem	sada	1,000	2 236,00	2 236,00	vlastní
28	K	9010	Montážní mechanismy - plošiny, lešení, žebříky apod.	sada	1,000	6 013,00	6 013,00	vlastní
29	K	9011	Doprava a přesun materiálu na stavbu	sada	1,000	6 559,00	6 559,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-i - D.1.4.i-Technologie

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Václavík

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2023
IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitka v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního řešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON. Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem. Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit. Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a

Cena bez DPH		618 425,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	618 425,00	21,00%	129 869,25
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	748 294,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-i - D.1.4.i-Technologie

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Václavík

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	618 425,00
791 - Technologie	618 425,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-01 - SO 701-Modernizace 7.np
Soupis: 2023/FAB/03-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2023/FAB/03-01-14-i - D.1.4.i-Technologie

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Václavík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							618 425,00	
D	791	Technologie					618 425,00	
1	K	K-0162	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná na uložení podložních mís a bažant, nerez Poznámka k položce: 600/500/1950 mm celonerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k uplívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, dveře skříň plně - nerez, uzamykatelná, 4x vnitřní police s možností rektifikace, tl. nerezového plechu 1,0 mm, vyrobeno z austenitické nerez. oceli 18Cr10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304	ks	1,000	24 527,00	24 527,00	vlastní
	P							
2	K	K-2001	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná na skladování dezinfekčních prostředků, kovová Poznámka k položce: 900/500/1950 mm kovová skříň pro skladování dezinfekčních prostředků, 4x vnitřní police, záchytná vana, celokovové provedení, konstrukce skříň svařovaná, tl. plechu min. 0,8 mm, cylindrický zámek, 2x klíč, povrchová úprava práškovou barvou	ks	1,000	8 885,00	8 885,00	vlastní
	P							
3	K	KP-1104	Dodávka a montáž skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná Poznámka k položce: 1400/350/600 mm celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k uplívání čisticích materiálů, hygienicky udržovatelný, dvířka posuvná plně - nerezová, uzamykatelná, vnitřní police, tl. nerezového plechu 1,5 mm, vyrobeno z austenitické nerez. oceli 18Cr10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304	ks	1,000	26 869,00	26 869,00	vlastní
	P							
4	K	KP-1114	Dodávka a montáž stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřež Poznámka k položce: 1400/600/850 mm povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k uplívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, možnost výškové přenastavitelnosti nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, celonerezové provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rýdlusové provedení dřeží, vevaření dřežu musí být provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení, velikost dřeží min. 500 x 500 x 250 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304	ks	1,000	33 284,00	33 284,00	vlastní
	P							
5	K	N-0110	Dodávka a montáž skříň na osobní věci personálu, 8 samostatné uzamykatelných boxů Poznámka k položce: použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 4 políc s možností rektifikace, spodní část uzavíratelná dvířky s jednou vnitřní polici, horní část otevřená s polici, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	1,000	8 695,00	8 695,00	vlastní
	P							
6	K	N-0161	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná, v hodní části otevřená Poznámka k položce: 800/400/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 4 políc s možností rektifikace, spodní část uzavíratelná dvířky s jednou vnitřní polici, horní část otevřená s polici, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	3,000	4 449,00	13 347,00	vlastní
	P							
7	K	N-0162	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 800/450/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	9,000	5 585,00	50 265,00	vlastní
	P							
8	K	N-0163	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 600/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	6,000	5 105,00	30 630,00	vlastní
	P							
9	K	N-0164	Dodávka a montáž skříň šatní uzamykatelná Poznámka k položce: 500/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 3 políc s možností rektifikace, šatní tyč, dveře plně s průduchem, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	4,000	6 037,00	24 148,00	vlastní
	P							
10	K	N-0165	Dodávka a montáž skříň policová Poznámka k položce: 1000/350/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	2,000	3 415,00	6 830,00	vlastní
	P							
11	K	N-0166	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 450/400/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	1,000	4 156,00	4 156,00	vlastní
	P							
12	K	N-0167	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 600/400/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	1,000	5 421,00	5 421,00	vlastní
	P							
13	K	N-0168	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 1000/400/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	1,000	6 296,00	6 296,00	vlastní
	P							
14	K	N-0169	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 900/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	3,000	5 564,00	16 692,00	vlastní
	P							
15	K	N-0170	Dodávka a montáž skříň policová otevřená Poznámka k položce: 800/400/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	2,000	3 877,00	7 754,00	vlastní
	P							
16	K	N-0171	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 650/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	3,000	5 363,00	16 089,00	vlastní
	P							
17	K	N-0172	Dodávka a montáž skříň policová uzamykatelná Poznámka k položce: 1050/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plně, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	2,000	7 964,00	15 928,00	vlastní
	P							
18	K	N-0173	Dodávka a montáž skříň šatní uzamykatelná Poznámka k položce: 800/600/2000 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, 1/2 skříň min. 5 políc s možností rektifikace, druhá polovina šatní tyč a min. 2 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, dveře plně s průduchem, 1 pár klíčů, soki pevný včetně silikonového těsnění	ks	1,000	6 680,00	6 680,00	vlastní
	P							
19	K	N-0202	Dodávka a montáž věšák nástěnný - 3 háčky Poznámka k položce: nástěnný věšák - 3 háčky, kotevní šrouby	ks	14,000	622,00	8 708,00	vlastní
	P							
20	K	N-0203	Dodávka a montáž věšák nástěnný - 4 háčky Poznámka k položce: nástěnný věšák - 4 háčky, kotevní šrouby	ks	1,000	645,00	645,00	vlastní
	P							
21	K	N-0300	Dodávka a montáž stůl pracovní Poznámka k položce: 900/600/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelem rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	ks	1,000	4 457,00	4 457,00	vlastní
	P							
22	K	N-0301	Dodávka a montáž stůl pracovní odkládací Poznámka k položce: 1100/600/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelem rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	ks	1,000	4 767,00	4 767,00	vlastní
	P							
23	K	N-0304	Dodávka a montáž stůl pracovní Poznámka k položce: 1400/600/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelem rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	ks	2,000	4 581,00	9 162,00	vlastní
	P							
24	K	N-0312	Dodávka a montáž stůl pracovní Poznámka k položce: 1400/600/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelem rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	ks	3,000	5 849,00	17 547,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 1200/800/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
25	K	N-0314	Dodávka a montáž stůl pracovní	ks	2,000	5 890,00	11 780,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1400/700/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
26	K	N-0318	Dodávka a montáž stůl pracovní	ks	1,000	6 764,00	6 764,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1800/700/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
27	K	N-0321	Dodávka a montáž stůl pracovní - atyp	ks	1,000	8 565,00	8 565,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2100/800/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, atypické provedení tvaru pracovní desky - rádius</i>					
28	K	N-0322	Dodávka a montáž stůl pracovní	ks	1,000	8 082,00	8 082,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2150/700/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
29	K	N-0325	Dodávka a montáž stůl pracovní odkládací	ks	1,000	9 602,00	9 602,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2550/800/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
30	K	N-0326	Dodávka a montáž stůl pracovní	ks	2,000	11 783,00	23 566,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2600/750/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 3x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
31	K	N-0330	Dodávka a montáž stůl pracovní - atyp	ks	1,000	9 326,00	9 326,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 2050/1400/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, atypické provedení tvaru pracovní desky</i>					
32	K	N-0360	Dodávka a montáž stůl jídelní	ks	8,000	3 379,00	27 032,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1000/500/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
33	K	N-0361	Dodávka a montáž stůl jídelní	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 700/700/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
34	K	N-0364	Dodávka a montáž stůl jídelní	ks	4,000	3 272,00	13 088,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 1200/800/750 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
35	K	N-0370	Dodávka a montáž stolek konvergenční	ks	1,000	2 894,00	2 894,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 600/800/450 mm pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavebníou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách</i>					
36	K	N-0380	Dodávka a montáž kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný	ks	10,000	4 889,00	48 890,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch</i>					
37	K	N-0419	Dodávka a montáž linka pracovní, skříňky horní + dolní	ks	1,000	34 074,00	34 074,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: délka 1950 mm všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek opeřeny ABS hranou, horní skříňky prosklené, 2x spodní skříňka zásuvková, 1x spodní skříňka s dvířky, všechny skříňky v rámci pracovní linky s možností uzamčení, sokl pracovní linky nerez, včetně LED osvětlení pracovní plochy (pod horními skříňkami)</i>					
38	K	N-2020	Dodávka a montáž regál, 5 polic, kovový	ks	6,000	2 714,00	16 284,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 900/400/2000 mm uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálů min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou</i>					
39	K	N-2021	Dodávka a montáž regál, 5 polic, kovový	ks	14,000	2 816,00	39 424,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: 900/500/2000 mm uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálů min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou</i>					
40	K	TP-2105	Montáž svítidlo vyšetřovací, stropní provedení	ks	1,000	272,00	272,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: zajištění přípomocné montážní práce pro kotvení příruby stativu stropního vyšetřovacího svítidla v koordinaci s vybraným dodavatelem tohoto svítidla, v rámci dodávky stropního svítidla kotevní příruba včetně mezikusu nad podhledem místnosti</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant: FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

CC-CZ: Datum: 30. 11. 2023

IC: DIČ:

IC: 25301144
DIČ: CZ25301144

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou FABEDI, s.r.o. v prosinci 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH		484 060,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	334 000,00	21,00%	70 140,00
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	554 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	484 060,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	484 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a.s., B25 - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ V 7.NP
Objekt: 2023/FAB/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 30. 11. 2023
Projektant: FABEDI, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							484 060,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				484 060,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011503000								
P Poznámka k položce: jedná se o ověření tloušťky souvrství podlah dle odst. 2.7.7 smlouvy o dílo								
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
4	K	0329031-R	Montáž, pronájem a demontáž osobo/nákladního stavebního výtahu a průchodu z výtahu do 7.NP	den	123,000	1 220,00	150 060,00	vlastní
"výtah určen k odvozu sutí, návážení materiálů, dopravě pracovníků, dopravě sub. dodavatelů, atd."					123,000			
5	K	034303000	Dočasná dopravní opatření související se stavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000								
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000								
VV "včetně činností dle odstavce 2.7.3; 2.7.4; 2.7.29; 2.7.30 smlouvy o dílo" 1								
VV Součet 1,000								
6	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
7	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
8	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
9	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státém uznaný svátek	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/084003000								
10	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.1; 2.7.2; 2.7.5; 8.9 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000					
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000					
	VV		Zrušení zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.19; 2.7.21; 2.7.22; 2.7.25; 2.7.26; 11.5.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000					
	VV		Ostatní dokumentace					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.8; 9.11.1 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 9.11.2	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
	VV		Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 9.11.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	VV		Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené					
	VV		"náklady na činnosti dle odstavce 2.7.9; 2.7.20; 2.7.23; 2.7.31; 2.7.35 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	044002000	Revize, zkoušky, měření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000					
	VV		Revize, zkoušky, měření					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	039000V1	Úvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
19	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000					
	VV		Pojistné					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.28; 12.3; 12.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	VV		Ostatní zkoušky					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.17; 11.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	VV		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.6 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000					
23	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000					
	VV		Ostatní provozní vlivy					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.10; 2.7.13; 2.7.14; 2.7.15; 2.7.27; 2.7.32; 2.7.34 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

1. BEZPEČNOST PRÁCE

1.1. Povinnosti objednatele

- 1.1.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

1.2. Povinnosti Zhotovitele

- 1.2.1. Povinnost zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových splodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.:

- Zahájení prací s nutností vypnutí EPS a případné zajištění čidel EPS proti poškození prachem, nahlásit min. 48 hodin před zahájením práce bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě
- Před samotným zahájením činnosti deaktivuje pracovník ostrahy ve spolupráci s oddělením UISY KNTB, a. s. EPS-pouze dotčené okruhy EPS a zajistí ochranu čidel EPS.
- V průběhu prací s větší intenzitou prašnosti nebo vývinu kouřových splodin kontrolovat stav pracoviště a přilehlých prostor, které jsou běžně zajištěny EPS
- Bezodkladně po ukončení práce podat oznámení bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě, kteří zajistí opětovnou aktivaci deaktivovaných okruhů EPS a odkrytí čidel EPS zajišťovací ochranou folií
- O deaktivaci před zahájením prací a aktivaci po jejich ukončení provést záznam ve stavebním deníku.

1.3. Bezpečnost práce na staveništi

- 1.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 1.3.2. Zhotovitel je povinen převzít a dodržovat **požární řád a požární poplachové směrnice**. Dále je musí, pokud je to důvodné zpracovat **provozně dopravní řád stavby**, který umístí viditelně na staveništi.
- 1.3.3. Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s objednatelem přípojná místa a všechny potřeby, závady, havárie apod. bezodkladně oznamovat objednateli
- 1.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné podmínky pro vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

1.4. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 1.4.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je **povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami**.
- 1.4.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, seznámení s riziky stavby, riziky a informačním letákem předané objednavatelem. Tuto povinnost má i vůči ostatním svým poddodavatelům.
- 1.4.3. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 1.4.4. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- 1.4.5. Zhotovitel je povinen provádět prokazatelně v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 1.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání zaměstnanců objednavatele a veřejnosti jako např. podchody pod lešením, zábradlí atd.
- 1.4.7. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 1.4.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Takový úraz musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.5. Dodržování požární bezpečnosti

- 1.5.1.** Zhotovitel je povinen provádět práce, u nichž vzniká zápalná teplota jako např. svařování, řezání, broušení, letování, tavení živců apod. na základě příkazu ke svařování. Tento příkaz vyhotovuje v součinnosti s odpovědným pracovníkem objednatele
- 1.5.2.** Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření v prostorách stavby
- 1.5.3.** Zhotovitel je povinen zajistit dostatečný počet vlastní hasební techniky na staveništi

2. Registr Rizik

Posuzovaný objekt	Subsystém	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření, které je povinen respektovat a případně zajistit zhotovitel	Poznámka
			P	N	H	R		
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* injekční jehly, * pipetovací jehly, * laboratorní sklo	3	1	3	9	*Přísný zákaz manipulace s uvedenými prostředky. Jejich nález hlásit odborným zdravotnickým pracovníkům *Přísný zákaz otevírání boxů s biologickým odpadem a použitými zdravotnickými potřebami	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* výbuch, hoření, havárie, * mechanické poranění, * potřísnění nebezpečnou látkou *komunikace a TZ v objektu	1	3	3	9	*bez důvodu nepoužívat a neodnášet vybavení pracovišť: 1.prostředky pro poskytnutí první pomoci, 2. vybavení hasebními prostředky, *dodržovat zákaz kouření v areálu nemocnice *nepoužívat otevřený oheň bez vystaveného příkazu ke sváření a používání otevřeného ohně *k zajištění prací u které je přítomna zápalná teplota (příkaz ke sváření) nesmí být použity přenosné hasící přístroje KNTB ale vždy s stavba zabezpečí vlastní prostředky *práce na plynovém potrubí a plynovém zařízení – demontáž za použití brusky, hořáku a jiného způsobu při kterém vzniká zápalná teplota provádět vždy až po zastavení plynu na hlavním uzávěru mimo objekt a po řádném odvětrání potrubí a zařízení. Dále dokladovat protokolem od způsobilé osoby, která je k tomuto úkonu oprávněna. *každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55) * důsledně se řídit informačním a bezpečnostním značením-směry úniku, hasební technika, zákaz vstupu, záření, biologické riziko atd. * nevstupovat do prostorů se zákazem vstupu, zobrazeným rizikem a do jiných prostorů bez svolení personálu *přísný zákaz zaskládání únikových cest a technických zařízení zejména el. rozvaděčů, požární techniky, uzávěrů medicínálních plynů, uzávěrů vody apod. *nepoužívat osobní výtah a služební nákladní výtah k dopravě stavebního materiálu (pokud tak není stanoveno odpovědným pracovníkem KNTB) *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ohrožení zdravotnického provozu neodborným zásahem do rozvodů medicínálních plynů, vody, elektrických rozvodů	1	3	3	9	*práce provádět vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů elektroinstalace, datových rozvodů, rozvodů medicínálních plynů, rozvodů vody a odpadů. Vycházet s materiálu o předání stavby a před započítím práce (vrtání sekání apod.) vždy preventivně prověřit zda v místě práce nejsou skryté rozvody nebo potrubní systémy. * V případě nutnosti zastavení uzávěrů medicínálních plynů, elektrického proudu, vody apod. vždy s předstihem konzultovat s odpovědným strojním technikem nebo jiným odpovědným pracovníkem KNTB, a. s., který stanoví další	

							postup včetně bezpečnostních opatření a oznamovací povinnosti směrem k dotčeným zdravotnickým provozům. Uzávěry zastavovat pouze v přítomnosti odpovědného strojního technika nebo jiné odpovědné osoby KNTB, a. s. a až na jeho výslovný pokyn * všechny výše uváděné zásahy zaznamenávat v stavebním deníku: - popis zásahu - datum a čas oznámení - jméno a příjmení pracovníka KNTB, a, s., který povolení vydává a vykoná dozor - datum a čas provedení - datum a čas ukončení a obnovení provozu - podpis odpovědného stavbyvedoucího * každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55)	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	CHLS	1	3	3	9	* bezpečné ukládání chemických látek, * oddělení chemikálií které vzájemně reagují, * chránit chemické látky před zneužitím, * zajištění těsnosti obalů, * řádné označení chemických látek, * zajištění všech bezpečnostních listů, * dodržování zákazu kouření, jídla a pití při práci s CHL, * do výlevků vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s vodou a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace, * rozlité kyseliny neutralizovat a spláchnout vodou, * zákaz ukládání potravin do chladniček a boxů určených pro chemikálie, * s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat pouze v digestořích (hazard boxech), * nenakládat s CHLS bez řádného a prokazatelného školení * dokládat na požádání projednaná pravidla pro nakládání s NCHLS * jedy skladovat v uzamykatelných skříních, jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření, * striktně vyžadovat používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, štítek, zástěra, rouška, * chránit společné prostory, ve kterých je prováděn pohyb veřejnosti před vlivem výše uvedených nebezpečných látek * v případě zjištění nežádoucího stavu volat Ing. Meravý kl.2489	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ionizující záření - rtg	1	3	1	3	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů Nezasahování do zařízení v případě povoleného pohybu na pracovištích RTG * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* parkové plochy	1	2	2	4	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů * nesahat na předměty, které mohou být kontaminovány (injekční jehly, sklo atd. * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* práce ve výškách – nebezpečí pádu břemen apod.	1	2	2	4	* dodržování zákazu vstupů do prostorů s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – hrana pádu * zajistit prostor možného pádu osob nebo materiálu z výšky nebo do hloubky dle NV č. 362/2005 Sb. a příslušných ČSN * zabezpečit stavební prostupy tak, aby nemohlo dojít k propadnutí osob dle NV č. 362/2005 Sb.	

							*zajistit prostory pod pracovištěm ve výšce na kterých se pracuje pevným a staticky únosným hrazením dle NV č. 362/2005 Sb. v závislosti na výšce *v případě použití dočasných stavebních konstrukcí, žebříků, plošin, lešení dodržovat ustanovení návodu od výrobce, NV č.362/2005 Sb. a příslušných ČSN	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* doprava * provozní prostory	1	3	3	9	*řídít se a dodržovat ustanovení dopravního řádu nemocnice a dopravního značení na komunikacích *max. povolená rychlost v areálu KNTB je 30km/hod. *zákaz ponechávání odstavených nastartovaných vozů v areálu KNTB *POZOR – DÁT VŽDY PŘEDNOST SANITNÍM VOZŮM – neblokovat průjezd, případně zajistit řízení provozu a přenos informací o dočasně zastaveným úsekům (ty uzavírat pouze krátkodobě) *dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v křižovatkách, zatáčkách a jiných nepřehledných úsecích. POZOR na pohyb motorových vozíků s elektrickým pohonem (velmi tichý chod) na porůznych komunikacích * parkovat pouze na vyhrazených místech *pokud je nutné odstavení techniky, případně materiálu na okraji vozovky, vždy řádně označit části zasahující do komunikace. *materiál skladovat dle požadavků právních a technických norem, tedy tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a návštěvníků KNTB *používat pouze dopravní prostředky schválené k provozu na pozemních komunikacích *dodržování zákazu vstupů do prostorů označených informační a bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ Nezasahovat svévolně do cizích zařízení a nepoužívat zařízení pokud s tímto nebyl řádně seznámen a nedostal k tomuto úkonu písemné povolení *zajistit vždy bezpečnost svoji i ostatních osob v souladu s dodržováním pravidel pro stavby stanovených Zákonem č. 309/2006 Sb. NV.č.362/2005 Sb. a NV č. 561/2006 Sb., v platném znění *všechny závady, neshody, porušení předpisů atd. hlásit neprodleně odpovědným pracovníkům Ostraha: kl. 2826 Doprava: kl. 3299 Energetika: kl. 2708 Údržba: kl. 2488 Správa budov: kl.2779 Odpady: kl. 2499 BOZP: 2498 PO: kl. 2458 Ohlašovna požárů: kl. 3333 <u>Předvolba při volání s mobilního telefonu: 577 55</u>	

P – pravděpodobnost ohrožení (resp. vzniku a existence nebezpečí)

- 1 – nahodilá
- 2 – nepravděpodobná
- 3 – pravděpodobná
- 4 – velmi pravděpodobná
- 5 – trvalá

N – možné následky ohrožení

- 1 – poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
- 2 – absenční úraz (s pracovní neschopností)
- 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
- 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky
- 5 – smrtelný úraz

H – názor hodnotitelů

- 1 – zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 2 – malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 3 – větší, zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 4 – velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 5 – více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

Celkové hodnocení rizika

- | | |
|----------------------|--|
| - I. R větší než 100 | - velmi vysoké riziko, zastavit činnost |
| - II. R 50 – 100 | - vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření |
| - III. R 10 – 50 | - riziko, potřeba nápravné činnosti |
| - IV. R 3 – 10 | - možné riziko, zvýšit pozornost |
| - V. R pod 3 | - riziko možno přijmout |

3. Pokutový řád při porušení povinností BOZP

Typ porušení bezpečnostních předpisu (BOZP) zhotovitelem:	Smluvní pokuta ve výši:
Neudržování pořádku a čistoty na staveništi.	4.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.	10.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.	2.000,-Kč
Nevedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.	2.000,-Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1.000,-Kč
Porušení zákazu kouření.	1.000,-Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	5.000,-Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	5.000,-Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů či osob z výšky a do volné hloubky.	10.000,-Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	5.000,-Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	5.000,-Kč
Požární ochrana – nezajištění vystavení příkazu ke svařování či nedodržování podmínek v tomto příkazu stanovených u prací, u kterých vzniká zápalná teplota (definice svařování, viz vyhláška č. 87/2000 Sb.). Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod. mimo míst k tomuto určených.	10.000,-Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, zajištění prostorů pod pracovištěm ve výšce apod.).	5.000,-Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	10.000,-Kč
Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob.	5.000,-Kč
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.).	5.000,-Kč
Porušení technologických postupů při provádění prací.	5.000,-Kč
Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky.	5.000,-Kč
Práce ve výkonu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod.	5.000,-Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby.	5.000,-Kč
Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele.	2.000,-Kč
Neuposlechnutí příkazu koordinátora BOZP ohledně bezpečnosti na pracovišti.	2.000,-Kč
Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod.	5.000,-Kč
Neoznámení nástupu poddodavatele nebo jeho prokazatelné neseznámení s plánem bezpečnosti práce.	4.000,-Kč
Nesplnění povinností zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových zplodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.	10.000,-Kč

Vstup do areálu nemocnice: Do areálu nemocnice je možné vstoupit pouze určenými vstupy. Střežení areálu: Areál nemocnice je střežen strážní službou a prvky technického zabezpečení. Areál nemocnice je zabezpečen a monitorován kamerovým systémem s pořizováním obrazového záznamu. Pohyb v areálu společnosti: Předpokladem pohybu po areálu nemocnice je absolvování seznámení o právních a ostatních předpisech k zajištění PO, BOZP a GDPR. Pohyb v areálu je povolen pouze v prostoru, který je určen pro výkon dané činnosti, po určených komunikacích a s vědomím určeného zaměstnance nemocnice, pokud není stanoveno jinak. Kde nejsou zřízeny komunikace pro pěší (chodníky), osoby se pohybují vlevo. Při jízdě po komunikacích areálu jsou řidiči povinni dodržovat maximální povolenou rychlost a dodržovat obecně platná ustanovení právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích. Věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozidel IZS, sanitních vozidel, motorových vozíků, pacientů (zejména částečně imobilních), klientů a zaměstnanců. Zásady bezpečného chování v areálu nemocnice: Osoby vykonávající v areálu nemocnice činnost (exkurze, kontroly, pracovní činnosti) jsou povinny se chovat tak, aby jejich činností nedošlo ke vzniku mimořádné události či neohrožovaly svým chováním bezpečnost svou a ostatních osob. Pokud kdokoliv shledá závady či nedostatky v areálu nemocnice, které by vedly nebo mohly vést k mimořádné události, je povinen toto zjištění neprodleně ohlásit určenému zaměstnanci či ostraze na vrátnici. Osoby vstupující do areálu musí respektovat pokyny a nařízení zaměstnanců nemocnice a musí respektovat bezpečnostní značení. Při chůzi věnujte pozornost mokřým, znečištěným, namrzlým povrchům – mohou klouzat! Všechny osoby jsou povinny udržovat pořádek v místech, kde se zdržují. Odpad umísťujte do nádob k tomu určených. Osoby pracující v areálu (dodavatelé, servisní technici apod..) musí zabezpečit prováděnou činnost tak, aby minimalizovali riziko úrazu dalších osob či škod na majetku. Je přísně zakázáno vstupovat do prostorů ambulancí, vyšetřoven a jiných zdravotnických prostorů bez předchozí domluvy s personálem a bez doprovodu. Vždy respektujte informační a bezpečnostní značení. Je zakázáno odnášení nalezené zdravotnické dokumentace a její focení. Nalezenou dokumentaci vždy odevzdejte na nejbližším zdravotnickém oddělení. Rovněž je zakázáno focení pacientů bez souhlasu pacientů a zdravotnického personálu.	Způsob vyhlášení požárními poplachu se řídí požárními poplachovými směrnici. Osoby zdržující se v areálu jsou povinny po vyhlášení evakuace: - Neprodleně se přemístit na určené shromaždiště a neopouštět jej, dokud k tomu nejsou vyzváni - Nahlásit se kontaktní osobě - Řídit se pokyny osoby koordinující evakuaci - NIKDY NEPODCEŇUJTE VYHLÁŠENÍ POPLACHU, NE VŽDY SE JEDNÁ O CVIČENÍ! Shromaždiště pro evakuaci osob v areálu jsou takto označena:  a dále dle pokynů velitele zásahu. V areálu nemocnice platí zákaz: - kouření a manipulace s otevřeným ohněm! kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech označených nápisem „kouření povoleno“ - vyvážení a přivážení zboží a materiálu, které nesouvisí s vykonávanou prací. - přinášení a požívání alkoholických nápojů a omamných látek, a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Osoby jsou povinny se na vyzvání podrobit kontrole na zjištění přítomnosti alkoholu a omamných látek v organismu. - manipulace se stroji, jeřáby, zařízeními a ostatními prostředky, které mohou omezit RZP a převoz pacientů a zdravotnického materiálu, dokud není předem zajištěn náhradní způsob (informovanost, objízdné trasy apod.) - osoby nesmí vstupovat bez dovolení do ambulancí, vyšetřoven apod. bez vědomí a souhlasu personálu - V případě zjištění mimořádné události (provozní havárie, úraz, požár) je každý povinen tuto událost ohlásit na ohlašovnu požáru (vrátnice). Ohlášení požáru se provádí voláním „HOŘÍ“ a pomocí telefonu na tel. Číslo (577 55) 3333 nebo 150 nebo 112 Důležitá telefonní čísla a kontakty: <u>Ohlašovna požárů</u> tel. číslo klapka 3333 (předvolba 577 55) <u>Vrátnice</u> tel. číslo hlavní vrátnice 737 228 002 tel. číslo vrátnice u chirurgie 731 549 203	<table><tr><th colspan="2">Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP</th></tr><tr><th>Rizika</th><th>Plán opatření BOZP</th></tr><tr><td>Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem </td><td>Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/</td></tr><tr><td>Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami</td><td>Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou</td></tr><tr><td>Pád z výšky a do hloubky</td><td>Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie</td></tr><tr><td>Úraz elektrickým proudem</td><td>Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení</td></tr><tr><td>Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch</td><td>Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,</td></tr><tr><td>Pády v prostoru heliportu</td><td>V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu</td></tr><tr><td>Ionizující záření</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu</td></tr><tr><td>Elektromagnetické pole</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon</td></tr></table>	Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP		Rizika	Plán opatření BOZP	Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/	Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou	Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie	Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení	Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,	Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu	Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu	Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon
Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP																						
Rizika	Plán opatření BOZP																					
Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/																					
Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou																					
Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie																					
Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení																					
Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,																					
Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu																					
Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu																					
Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon																					