



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„**Stavební úpravy – rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice**“

číslo smlouvy objednatele: 2024000177
číslo smlouvy zhotovitele: 4082004LLH
číslo veřejné zakázky: 23175




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: není

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CS, a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 28. 2. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 9. 9. 2024. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. To vše dle změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku (SO 101_OIS_m, SO 101_OKP_m, SO 101_IP_m, SO 301_ST_m, SO 102_ÚV_v).

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění díla nastaly okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést.

Ve staničení komunikace 0,015 – 0,080 vede stávající rekonstruovaný kanalizační sběrač v souběhu se STL plynovodem. Při hloubení rýhy došlo ke uvolnění a sesypání obsypu plynovodu do rýhy kanalizace, došlo k obnažení plynovodu a z bezpečnostních důvodů jej bylo nutné podchytit a zpětně obsypat. (SO 301_OP_v)

Při projednání řešení suchovodu s provozovatelem ČEVAK a. s. bylo nutné doplnit projektovanou verzi dle požadavků provozovatele o tvarovky, armatury a část potrubí. (SO 302_SU_2_v)

Dle zadávací dokumentace stavby měly autobusové zálivy zůstat ve stávajícím stavu. Vzhledem k vyjetým kolejím a lokálním opravám krytu vozovky bylo nutné zálivy sjednotit s komunikací novou obrusnou vrstvou. (SO 101_ZZ_v)

Další změna obsahuje veškeré nutné úpravy na stávající kanalizaci. Nutnost nepředvídaných úprav vyplynula při provádění prací a jejich provedení bylo nutné pro bezvadné a funkční provedení díla. Jedná se o osazení nového kanalizačního samonivelačního poklopu na odlehčovací kanalizaci v zastávkovém zálivu, osazení nového kanalizačního poklopu na odlehčovací kanalizaci v zeleném pásu, zabetonování propojů mezi rekonstruovanou stokou a odlehčovací kanalizací, zabetonování odtoku ze stávající ponechané stoky a zalití ponechané stoky cementopopílkovou suspenzí, vybourání rušených revizních a spadišťových šachet stávající kanalizační stoky vč. likvidace suti. (SO 301_ÚSK_v)

Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizace byla ve staniční km 0,140 nalezena nezaměřená kanalizační přípojka DN 300 vedoucí z areálu Unipack. Na základě výše uvedeného byl na stavbu přizván zástupce provozovatele ČEVAK a.s. a projektant (autorský dozor), aby navrhli způsob napojení přípojky na kanalizační stoku. Následně bylo provedeno vyvložkování stávající betonové přípojky DN 300 z KG DN 250 v délce 5 m do úrovně zeleného pásu. Na hraně výkopu kanalizace redukováno na DN 200 a napojeno sedlem do nové betonové kanalizace stoky DN 600 mm. Tato změna řeší doplnění položek souvisejících s napojením kanalizační přípojky DN 300 na kanalizační stoku. (SO 301_PKU_v)

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje

tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. Cena díla smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Čl. IV. Cena díla

1. *Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí 15 468 897,36 Kč bez DPH.*

2. ***Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnového listu č. 2) činí 15 418 233,28 Kč bez DPH.***

3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	14 353 371,25 Kč
Dodatek č. 1	1 115 526,11 Kč
Dodatek č. 2	-50 664,08 Kč
Změna dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	19 283,22 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 699 591,57 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	629 644,27 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	15 418 233,28 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 7. 10. 2024, č. 1404/2024.

Dne

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Pavel
Vrba

Ing. Pavel Vrba
DN: c=cz,
2.5.4.90+ETRCZ-45274934,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808126,
cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2024.10.17 10:06:36
+02'00'

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		2
Název a číslo stavby:	Stavební úpravy - rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice	Č. smlouvy objednatele: 2024000177
Název objektu:	SO 101 MK Vrbenská SO 102 Parkovací stání a chodníky SO 301 Výměna stávající kanalizace SO 302 Výměna stávajícího vodovodního řadu	Č. smlouvy zhotovitele: 4082004LLH
Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	
TDI:	MAURING spol. s r.o. Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice	
Projektant (autorský dozor):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice	
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	
Zdůvodnění a popis změn:		
SO 101_OIS_m	V soupisu prací jsou uvedeny položky na kompletní provedení ochrany - uložení do chráničky (případně výškové úpravy) kabelů E.GD a CETIN. Množství u těchto položek je odhadováno, jelikož před stavbou nebyl znám skutečný rozsah prací. Tento změnový list řeší úpravu množství u položek souvisejících s ochranou kabelů E.GD a CETIN dle skutečně provedených prací.	
SO 101_OKP_m	V soupisu prací jsou uvedeny položky pro opravu konstrukčních poruch resp. případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizace a vodovodu. Při posouzení stavu komunikace po odřezování asfaltových vrstev nebyly žádné konstrukční poruchy zaznamenány, nebylo tedy nutné čerpat položky vyhrazené pro jejich opravu.	
SO 101_IP_m	Dle nově platné normy nebyl prováděn infiltrační postřik na vrstvu recyklace za studena (RS CA). Tento změnový list řeší odpočet infiltračního postřiku.	
SO 301_ST_m	Při výstavbě kanalizace byly do stávajícího kanalizačního sběrače přepouštěny/přečerpávány pouze splaškové vody. Provozovatel tedy nepožadoval úhradu za stočné.	
SO 301_OP_v	Ve staničení komunikace km 0,015 - 0,080 vede stávající rekonstruovaný kanalizační sběrač v souběhu se STL plynovodem. Stěna výkopové rýhy pro výměnu kanalizace prochází v těsné blízkosti nebo přímo obsypem STL plynovodu. Při hloubení rýh tak dochází k uvolnění a sesypání obsypu plynovodu do rýhy kanalizace a obnažení potrubí STL plynovodu. Potrubí je nutné průběžně vyvazovat tak, aby byla zajištěna jeho poloha. Při záсыpu rýhy kanalizace je pak nutné opětovně provést i obsyp plynovodu. Tento změnový list řeší doplnění položek souvisejících se zajištěním a obsypem plynovodu do soupisu prací.	
SO 302_SU_2_v	Po dobu výstavby vodohospodářských sítí (kanalizace, vodovod) je stávající vodovodní řad nahrazen suchovodem pro zajištění zásobování pitnou vodou v dané oblasti. V rámci předvýrobní přípravy proběhlo jednání se zástupci provozovatele společnosti ČEVAK a.s., na kterém bylo odsouhlaseno technické řešení provedení suchovodu (způsob napojení, dimenze, umístění, tepelná izolace). Na základě odsouhlaseného technického řešení byl dopracován soupis prací resp. byly do něj doplněny potřebné délky potrubí, počty tvarovek a armatur. Tento změnový list řeší doplnění položek souvisejících s realizací suchovodu do soupisu prací.	
SO 101_ZZ_v	Dle zadávací dokumentace stavby se stavebně nemělo zasahovat do stávajících zastávkových zálivů. S ohledem a to, že se v zastávkových zálivech nacházely lokální opravy krytu a vyjeté koleje, rozhodl investor spolu se zástupcem Správy veřejných statků o nutné výměně obrusné vrstvy.	
SO 301_ÚSK_v	Tento změnový list řeší veškeré nutné úpravy na stávající kanalizaci. Úpravy vyplynuly při provádění prací a jejich provedení bylo nutné pro bezvadné a funkční provedení díla. Konkrétně se jedná o následující: - osazení nového kanalizačního samonivelačního poklopu na odlehčovací kanalizaci v zastávkovém zálivu; - osazení nového kanalizačního poklopu na odlehčovací kanalizaci v zeleném pásu; - zabetonování propojů mezi rekonstruovanou stokou a odlehčovací kanalizací; - zabetonování odtoku ze stávající ponechané stoky a zalití ponechané stoky cementopopítkovou suspenzí; - vybourání rušených revizních a spadiškových šachet stávající kanalizační stoky vč. likvidace suti	
SO 301_PKU_v	Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizace byla ve staničení km 0,140 nalezena nezaměřená kanalizační přípojka DN 300 vedoucí z areálu Unipack. Na základě výše uvedeného byl na stavbu přizván zástupce provozovatele ČEVAK a.s. a projektant (AD), aby navrhli způsob napojení přípojky na kanalizační stoku. Bylo provedeno vyložkování stávající betonové přípojky DN 300 z KG DN 250 v délce 5 m do úrovně zeleného pásu. Na hraně výkopu kanalizace redukováno na DN 200 a napojeno sedlem do nové betonové kanalizace stoky DN 600 mm. Tento změnový list řeší doplnění položek souvisejících s napojením kanalizační přípojky DN 300 na kanalizační stoku do soupisu prací.	
SO 102_ÚV_v	Při provádění vjezdů ve staničení km 0,150 LS a km 0,210 PS vznesli majitelé napojovaných pozemků požadavek na doplnění betonové obruby mezi varovný pás vjezdu a navazující živičný kryt příjezdové komunikace na soukromé pozemky. V zadávací dokumentaci stavby nebylo s betonovou obrubou uvažováno. S ohledem na prodloužení životnosti vjezdů a možnost budoucího bezproblémového napojení asfaltových vrstev příjezdové komunikace na rekonstruovaný vjezd (práh), rozhodl investor o doplnění betonových obrub. Tento změnový list řeší doplnění betonových obrub a souvisejících položek do soupisu prací.	
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):		
SO 101_OIS_m	Ochrana inženýrských sítí	-32 400,00
SO 101_OKP_m	Oprava konstrukčních poruch	-613 333,17
SO 101_IP_m	Infiltrační postřik	-29 858,40
SO 301_ST_m	Stočné	-24 000,00
	Celkem méněpráce	-699 591,57
SO 301_OP_v	Ochrana plynovodu	49 615,02
SO 302_SU_2_v	Suchovod 2	278 364,64
SO 101_ZZ_v	Zastávkové zálivy	109 888,22
SO 301_ÚSK_v	Úpravy na stávající kanalizaci	179 910,55
SO 301_PKU_v	Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK)	11 865,84
SO 102_ÚV_v	Úprava vjezdů	19 283,22
	Celkem vícepráce	648 927,49
	Celkem ZL č.2 bez DPH:	- 50 664,08 Kč

Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	9. 10. 2024	podpis	
TDI: <i>1 Sommer</i>	 MAURING spol. s r.o. Plavská 2166/3 370 01 České Budějovice Tel.: 386 353 203-4 (7)	datum	23.9.24	podpis	
Projektant (autorský dozor):	AP2projekt s.r.o. <i>AP2projekt s.r.o.</i> Zátkovo nábreží 448/7 370 01 České Budějovice IČ: 28149271	datum	23.9.24	podpis	
Dodavatel:	EUROVIA CZ a. s. EUROVIA CZ a.s. závod České Budějovice Planá 72, 370 01 České Budějovice IČ: 15274024 IČ: 0246274024	datum	18.9.2024	podpis	
Přílohy: - změnové soupisy prací - fotodokumentace víceprací		vyhotoven			1



Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice
Objekt: 101 MK Vrbenská
Rozpočet: SO 101_OIS m Ochrana inženýrských sítí

101	4 600 336,91	4 567 936,91	-32 400,00
-----	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková	ve smlouvě	ve změně
1	2	3	4	5	6.I	6.II	6.III	9	10.I	10.II
	0		Všeobecné konstrukce a práce						479 166,54	446 768,54
6	02730	02	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	40,000	0,000	-40,000	600,00	24 000,00	0,00
			položka se souhlasem investora							
			nutná spolupráce se zástupci CETIN							
			kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně							
			položení rezervních chrániček PE 63 mm							
			o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
7	02730	03	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	18,000	11,000	-7,000	1 200,00	21 600,00	13 200,00
			položka se souhlasem investora							
			nutná spolupráce se zástupci E.GD							
			kompletní provedení ochrany - uložení do chráničky (případně výškové úpravy)							
			kabelů E.GD							
			o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelů							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Cena			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6 I	6 II	6 III	9	10 I	10 II	10 III
D			Všeobecné konstrukce a práce						479 168,54	407 128,54	-72 040,00
8	02910	01	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HM	2,000	0,000	-2,000	12 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
			vytyčení zaměřených konstrukčních poruch po provedení obnovy vodovodu a								
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,								
			- pro stanovení orientační investiční ceny určíte jednotkovou cenu jako 1%								
10	02911	01	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,000	0,000	-2,000	12 500,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
			geodetické zaměření (lokalizace) konstrukčních poruch před zahájením frézování								
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
15	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000	0,000	-16,000	1 440,00	23 040,00	0,00	-23 040,00
			odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací								
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem								
1			Zemní práce						747 345,35	530 188,08	-217 157,27
18	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	133,400	0,000	-133,400	488,24	65 131,22	0,00	-65 131,22
			oprava konstrukčních poruch - viz vzorový příčný řez, odst.2 a výškovou úpravu nivelety								
			20% z celkové plochy MK - km 0,150 - 0,221 (zbylých 150 mm pod vrstvou PM: (435*0,2)*0,15=13,0500 [A]								
			20% z celkové plochy MK - km 0,000 - 0,150: (1160*0,2)*0,25=58,0000 [B]								
			pro materiál z pol.č.113331 (SO 101): 21,75=21,7500 [C]								
			pro materiál z pol.č.113331 (SO 102): 5,8=5,8000 [D]								
			pro úpravu nivelety po rozfrézování a předrocení: 1160*prům.tl.0,03=34,8000 [E]								
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami								
19	113331		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	M3	21,750	0,000	-21,750	722,27	15 709,37	0,00	-15 709,37
			oprava konstrukčních poruch - viz vzorový příčný řez, odst.2								
			20% z celkové plochy MK - km 0,150 - 0,221 (zasažení do vrstvy PM v tl. 100 mm): (435*0,2)*0,1=8,7000 [A]								
			pro úpravu nivelety po rozfrézování a předrocení: 435*prům.tl.0,03=13,0500 [B]								
			Celkem: A+B=21 7500 [C]								
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami								
25	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	159,500	0,000	-159,500	415,39	66 245,14	0,00	-66 245,14
			položka se souhlasem investora								
			pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu v tl. 0,5 m								
			viz vzorový příčný řez, odst.2								
			20% z celkové plochy MK: (1595*0,2)*0,5=159,5000 [B]								
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 914,000	0,000	-1 914,000	36,61	70 071,54	0,00	-70 071,54
			v případě ploše sanace								
			parapltů v případě ploše sanace 20% plochy: 1595*0,2=319,0000 [A]								
			pláň: 1595=1 595,0000 [B]								
			Celkem: A+B=1 914,0000 [C]								
			položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění								
2			Základy						195 837,29	0,00	-195 837,29
28	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	159,500	0,000	-159,500	1 227,82	195 837,29	0,00	-195 837,29
			položka se souhlasem investora								
			pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu v tl. 0,5 m								
			viz vzorový příčný řez, odst.2								
			159,5=159,5000 [A]								
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení								
5			Komunikace						2 641 001,81	2 512 703,20	-128 298,61
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	319,000	0,000	-319,000	402,19	128 298,61	0,00	-128 298,61
			oprava konstrukčních poruch - viz vzorový příčný řez, odst.2								
			20% z celkové plochy MK: 1595*0,2=319,0000 [B]								




Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice
Objekt: 101 MK Vrbenská
Rozpočet: SO 101_IP_m Infiltrační postřik

101	4 600 336,91	4 570 478,51	-29 858,40
-----	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková	ve smlouvě	ve změně
1	2	3	4	5	6.I	6.II	6.III	9	10.I	10.II
		5	Komunikace						2 641 001,81	2 611 143,41
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 595,000	0,000	-1 595,000	18,72	29 858,40	0,00
			položka se souhlasem investora							
			MK: 1595=1 595,0000 (A)							
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu							
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
			- úpravu napojení, ukončení							

[illegible]



Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice
Objekt: 301 Výměna stávající kanalizace
Rozpočet: SO 301_OP v Ochrana plynovodu

301	3 551 225,06	3 600 840,08	49 615,02
-----	--------------	--------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Cena		Cena	
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6.I	6.II	6.III	9	10.I	10.II	10.III
			Nové položky						0,00	49 615,02	49 615,02
88	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm <i>Stavění plynovod DN 300 - km 0,015 - 0,080: 65 m</i>	M	0,000	65,000	65,000	419,00	0,00	27 235,00	27 235,00
89	301.01.13		Obsaha potrubí bez prohození svinutím <i>Stavění plynovod DN 300: 65* (0,6*0,6)-(3,14*0,15*0,15)</i>	M3	0,000	18,808	18,808	275,52	0,00	5 181,98	5 181,98
90	301.01.14		kameninový přírodní litého tloušťky 4-6 mm, třída B: Středotěsný kraj <i>Stávající plynovod DN 300: 65* (0,6*0,6)-(3,14*0,15*0,15)*2</i>	T	0,000	37 616	37 616	457,20	0,00	17 198,04	17 198,04



Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice
Objekt: 302 Výměna stávajícího vodovodního řadu
Rozpočet: O 302_SU_2_v Suchovod 2

302	3 585 513,29	3 863 877,93	278 364,64
-----	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	ve smlouvě 6.I	Množství ve změně 6.II	rozdil 6.III	Cena Jednotková 9	ve smlouvě 10.I	Cena ve změně 10.II	rozdil 10.III
1	2	3	4	5							
	302		Vodovodní řad A						3 404 580,95	3 414 816,95	10 236,00
57	302.1	56	šoupátko litina DN 80, PN 10	KS	2,000	3,000	1,000	10 236,00	20 472,00	30 708,00	10 236,00
			Vodovod: 2			2,000					
			Suchovod: 1			1,000					
	302.1		Vodovodní přípojky						84 932,34	86 650,98	1 718,64
120	302.1	20	nákrůžek lemový 80mm	KS	1,000	3,000	2,000	273,05	273,05	819,15	546,10
			Vodovodní přípojky: 1			2,000					
			Suchovod: 2			1,000					
122	302.1	22	příruba volná k lemovému nákrůžku 80	KS	1,000	3,000	2,000	586,27	586,27	1 758,81	1 172,54
			Vodovodní přípojky: 1			2,000					
			Suchovod: 2			1,000					

			Nové položky:						0,00	266 410,00	266 410,00
152	55253664.R		příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 300	ks	0,000	1,000	1,000	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00
153	28653144		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 280mm	ks	0,000	2,000	2,000	3 220,00	0,00	6 440,00	6 440,00
154	31946421		příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 250	ks	0,000	2,000	2,000	1 750,00	0,00	3 500,00	3 500,00
155	28614835		koleno 90° SDR17 PE 100 PN10 D 280mm	ks	0,000	4,000	4,000	9 550,00	0,00	38 200,00	38 200,00
156	28614928		elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 280mm	ks	0,000	12,000	12,000	4 130,00	0,00	49 560,00	49 560,00
157	55254052		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10 DN 250	ks	0,000	1,000	1,000	35 300,00	0,00	35 300,00	35 300,00
158	55253631		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/250	ks	0,000	1,000	1,000	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00
159	31951011		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300	ks	0,000	2,000	2,000	42 900,00	0,00	85 800,00	85 800,00
160	42273576		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE 250-2"	ks	0,000	2,000	2,000	6 250,00	0,00	12 500,00	12 500,00
161	28654293		kohout kulový D 50mm	ks	0,000	2,000	2,000	892,00	0,00	1 784,00	1 784,00
162	28654959		odbočka PP, D1/D2=280/90mm	ks	0,000	1,000	1,000	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00
163	28615974		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	ks	0,000	2,000	2,000	362,00	0,00	724,00	724,00
164	28614826		koleno 90° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm	ks	0,000	4,000	4,000	458,00	0,00	1 832,00	1 832,00



Změnový soupis prací


Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenské, České Budějovice

Objekt: 101 MK Vrbenská

Rozpočet: SO 101 ZZ v Zastávkové záhlaví

101	4 600 336,91	4 710 225,14	109 888,22
-----	--------------	--------------	------------

SO 101 ZZ v Zastavkové záloze											
Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	ve smlouvě	Množství ve změně	rozdl	Cena Jednotková	ve smlouvě	Cena ve změně	rozdl
1	2	3	4	5	6 I	6 II	6 III	9	10 I	10 II	10 III
1			Zemní práce						747 345,35	755 469,93	8 124,57
23	11372	R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1 Kč/t [IIIIII] objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3 výsledná cena této položky bude záporná (tj. bude oceněna jednotkovou cenou -1 dle pol.č. 11372A: 223,2*2,4=535,6800 [A])	T	535,680	556,896	21,216	-1,00	-535,68	-556,90	-21,22
24	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY ZAS-T1 zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1 Kč/t [IIIIII] objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3 plocha MK Vrbenská včetně vjezdů (SO 102): 1860*0,12=223,2000 [A]	M3	223,200	232,040	8,840	921,47	205 672,10	213 817,90	8 145,79
5			Komunikace						2 641 001,81	2 711 307,46	70 305,65
33	572214	02	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP 0,4 kg/m2 MK: 1595=1 595,0000 [A]	M2	1 595,000	1 816,000	221,000	17,52	27 944,40	31 816,32	3 871,92
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 S (PmB 45/60-65) MK: 1595=1 595,0000 [A]	M2	1 595,000	1 816,000	221,000	279,13	445 212,35	506 900,08	61 687,73
37	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM v místech napojení: 144=144,0000 [A]	M	144,000	257,000	113,000	42,00	6 048,00	10 794,00	4 746,00
9			Ostatní konstrukce a práce						386 083,92	417 541,92	31 458,00
43	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a: 134*0,125=16,7500 [A] V2b: 20*0,125=2,5000 [B] V13a: 3,6=3,6000 [C] V4: (346*0,25)+(75*0,25/2)=95,8750 [D] V2b: 81*0,125*2/3=6,7500 [E] V10d: 27*0,25/2=3,3750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=128,8500 [G]	M2	128,850	178,850	50,000	128,00	16 235,10	22 535,10	6 300,00
44	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA po 3 měsících V1a: 134*0,125=16,7500 [A] V2b: 20*0,125=2,5000 [B] V13a: 3,6=3,6000 [C] V4: (346*0,25)+(75*0,25/2)=95,8750 [D] V2b: 81*0,125*2/3=6,7500 [E] V10d: 27*0,25/2=3,3750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=128,8500 [G]	M2	128,850	178,850	50,000	354,00	45 612,90	63 312,90	17 700,00
47	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM v místech napojení - pracovní spáry 144=144,0000 [A]	M	144,000	257,000	113,000	66,00	9 504,00	16 962,00	7 458,00



301	3 551 225,06	3 731 135,61	179 910,55
-----	--------------	--------------	------------

Nové položky							0,00	164 547,70	164 547,70	
87	899623151	Obetonování potrubí stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	M3	0,000	1,500	1,500	4 230,00	0,00	6 345,00	6 345,00
		Podpěrka do zář. korytnice kanalizace - 2x: 2'0,5					1,000			
		Podpěrka stavění kanalizace - 1x: 0,5					0,500			
104	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně	M3	0,000	24,500	24,500	3 080,00	0,00	75 460,00	75 460,00
		Šachta na odlehčovací kanalizaci								
		Podpěrka do zář. korytnice kanalizace - 2x: 2'0,5					24,500			
105	899910202	Výplň potrubí spařem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	M3	0,000	15,826	15,826	3 950,00	0,00	62 512,70	62 512,70
		Spařecí kanalizační potrubí DN600								
		50x50x100x200					15,826			
106	59432192	zář. deska, D1270/1000, kryt D400 DN600, základni	KUS	0,000	1,000	1,000	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
		Šachta na odlehčovací kanalizaci					1,000			
107	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	KUS	0,000	1,000	1,000	4 030,00	0,00	4 030,00	4 030,00
		Šachta na odlehčovací kanalizaci					1,000			



Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice
Objekt: 301 Výměna stávající kanalizace
Rozpočet: SO 301_PKU_v Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK)

301	3 551 225,06	3 563 090,90	11 865,84
-----	--------------	--------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	ve smlouvě 6.I	Množství ve změně 6.II	rozdl 6.III	Cena Jednotková 9	ve smlouvě 10.I	Cena ve změně 10.II	rozdl 10.III
1	2	3	4	5							
	301		Výměna stávající kanalizace						3 399 517,93	3 402 668,49	3 150,56
44	301	44	Navrtávka s navrtávacím sedlem na potrubí z trub betonových DN 600	KS	18,000	19,000	1,000	3 150,56	56 710,08	59 860,64	3 150,56
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				1,000				
	301.01		Připojení přípojek						151 707,13	154 157,41	2 450,28
72	301.01	17	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	M	30,000	31,000	1,000	216,00	6 480,00	6 696,00	216,00
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				1,000				
73	301.01	18	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 jednvrstvá	KUS	30,000	31,000	1,000	622,92	18 687,60	19 310,52	622,92
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				1,000				
74	301.01	19	koleno PVC DN 200	KS	18,000	20,000	2,000	421,68	7 590,24	8 433,60	843,36
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				2,000				
75	301.01	20	redukce kanalizace plastová 200/160	KS	18,000	19,000	1,000	364,32	6 557,76	6 922,08	364,32
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				1,000				
76	301.01	21	přechodový kus kanalizace plastové DN 200	KS	18,000	19,000	1,000	403,68	7 266,24	7 669,92	403,68
			Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK):				1,000				

Nové položky									0,00	6 265,00	6 265,00
87	899623151	Obetonování potrubí stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	M3	0,000	0,500	0,500	4 230,00	0,00	2 115,00	2 115,00	
80	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednvrstvá DN 250x1000mm SN8	M	0,000	5,000	5,000	830,00	0,00	4 150,00	4 150,00	



Změnový soupis prací

Stavba: 20 - 2021 Stavební úpravy rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice

Objekt: 102 Parkovací stání a chodníky

Rozpočet: SO 102 Úv. v Úprava vjezdů

102	1 720 231,99	1 739 515,20	19 283,22
-----	--------------	--------------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Cena		Cena	
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6 I	6 II	6 III	9	10 I	10 II	10 III
Zemní práce											
3	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM odvoz na skládku stávající zpevněná plocha parkoviště: 156*0,1=15,6000 [A] plocha v km 0,220 vlevo: 55*0,1=5,5000 [B] Celkem: A+B=21,1000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.	M3	21,100	25,020	4,920	823,07	17 366,78	21 416,28	4 049,50
7	113331		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM odkop stáv. podkl. vrstev pro novou konstrukci vjezd v km 0,210 vpravo (zasazení do vrstvy PM v tl. 100 mm): 58*0,1=5,8000 [A] tento materiál bude ponechán na stavbě, následně rozprostřen v celé ploše stavby S.O. 101 a použit do vrstvy RS CA Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.	M3	5,800	7,300	1,500	722,27	4 189,17	5 272,57	1 083,41
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I chodníky: 490=490,0000 [A] parkoviště: 120=120,0000 [B] vjezdy: 45+98=143,0000 [C] var. pásy: 21=21,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=774,0000 [E] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění	M2	774,000	778,920	4,920	36,61	28 336,14	28 516,26	180,12
									774 711,72	780 475,35	5 763,63
20	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM položka se souhlasem investora pro případnou potřebnou úpravu vjezdů: 32*0,5=16,0000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích	M2	16,000	20,920	4,920	311,47	4 983,52	6 515,95	1 532,43
26	587206		PŘEDLAŽENÍ KRYTÚ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC včetně lože HDK 4/8 v místě napojení a úpravy chodníku v km 0,140 vlevo: 8=8,0000 [A] v okolí vjezdů v km 0,230 vpravo: 11,5=11,5000 [B] Celkem: A+B=19,5000 [C] - pod pojmem "předlaženi" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	19,500	26,060	6,560	540,00	10 530,00	14 072,40	3 542,40
27	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM v místech napojení u vjezdů: 32=32,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spár tímto materiálem	M	32,000	48,400	16,400	42,00	1 344,00	2 032,80	688,80
									437 087,25	445 293,81	8 206,56
37	917212		Ostatní konstrukce a práce ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM včetně lože a boční opěry z betonu celková délka: 506=506,0000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	506,000	522,400	16,400	434,40	219 806,40	226 930,56	7 124,16
39	919113		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVKY TL DO 150MM v místech napojení - pracovní spáry ve vjezdech 20+12=32,0000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	32,000	48,400	16,400	66,00	2 112,00	3 194,40	1 082,40

Stavební úpravy- rekonstrukce ulice Vrbenská, České Budějovice

Fotodokumentace víceprací



SO 302_SU – Suchovod – napojení ZÚ



SO 302_SU – Suchovod – napojení KÚ



SO 302_SU – Suchovod – napojení KÚ



SO 301_OP_v – Ochrana plynovodu – sesypaný obsyp plynovodu



SO 301_OP_v – Ochrana plynovodu – zajištění + zpětný obsyp



SO 301_ÚSK_v – Úpravy na stávající kanalizaci – bourání stávajících kanalizačních šachet



SO 301_PKU_v – Kanalizační přípojka km 0,140 (UNIPACK) – realizovaná přípojka