

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst

Objekt: Oprava LC sv. Šmauzy - Brunst

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	78 998,93	78 998,93	93,776
1 Zemní práce								0,00	8 131,50	8 131,50	0,000
1	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	58,500	139,00	0,00	8 131,50	8 131,50	0,000	
5 Komunikace pozemní								0,00	64 350,00	64 350,00	93,776
2	R	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 0,08 m	m ²	195,000	330,00	0,00	64 350,00	64 350,00	93,776	
998 Přesun hmot								0,00	6 517,43	6 517,43	0,000
3	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,776	69,50	0,00	6 517,43	6 517,43	0,000	
Celkem								0,00	78 998,93	78 998,93	93,776



lice
978

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst	JKSO	
Název objektu	Oprava LC sv. Šmauzy - Brunst	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.09.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	78 998,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		78 998,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 78 998,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	78 998,93	16 589,80

Cena s DPH 95 588,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst

Objekt: Oprava LC sv. Krásná Bída 209018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	203 000,86	203 000,86	258,412
1 Zemní práce							0,00	25 458,75	25 458,75	0,000
1	R	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	37,500	166,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,000
2	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	37,500	74,50	0,00	2 793,75	2 793,75	0,000
3	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	600,000	27,40	0,00	16 440,00	16 440,00	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	159 660,00	159 660,00	258,412
5	R	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	150,000	272,00	0,00	40 800,00	40 800,00	57,939
4	R	564751113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 170 mm	m2	420,000	202,00	0,00	84 840,00	84 840,00	138,373
6	R	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	270,000	126,00	0,00	34 020,00	34 020,00	62,100
998 Přesun hmot							0,00	17 882,11	17 882,11	0,000
7	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	258,412	69,20	0,00	17 882,11	17 882,11	0,000
Celkem							0,00	203 000,86	203 000,86	258,412

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst	JKSO	
Název objektu	Oprava LC sv. Krásná Bída 209018	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel		03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.09.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	203 000,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		203 000,86	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				203 000,86
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	203 000,86	42 630,20	
Cena s DPH				245 631,06
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst

Objekt: Oprava LC Spojnice 209651

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	112 002,02	112 002,02	109,302
1 Zemní práce							0,00	29 801,00	29 801,00	0,000
1	R	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	85,000	173,00	0,00	14 705,00	14 705,00	0,000
2	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	85,000	78,20	0,00	6 647,00	6 647,00	0,000
3	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	297,500	28,40	0,00	8 449,00	8 449,00	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	74 375,00	74 375,00	109,302
4	R	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	85,000	343,00	0,00	29 155,00	29 155,00	40,877
5	R	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	297,500	152,00	0,00	45 220,00	45 220,00	68,425
998 Přesun hmot							0,00	7 826,02	7 826,02	0,000
6	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	109,302	71,60	0,00	7 826,02	7 826,02	0,000
Celkem							0,00	112 002,02	112 002,02	109,302



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy cest na revírech Čachrov a Starý Brunst	JKSO	
Název objektu	Oprava LC Spojnice 209651	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel		03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.09.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	112 002,02	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		112 002,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D				Celkem bez DPH	112 002,02
DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
snížená	12,0	0,00	0,00		
základní	21,0	112 002,02	23 520,40		
Cena s DPH				135 522,42	
E Přípočty a odpočty					
Dodá zadavatel				0,00	
Klouzavá doložka				0,00	
Zvýhodnění				0,00	