

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Od Plas - Senný dolík 355 133

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.10.2024

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			393 001,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 001,44	21,00%	82 530,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	475 531,75

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Od Plas - Senný dolík 355 133

Místo: Datum: 2.10.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	393 001,44
HSV - Práce a dodávky HSV	393 001,44
1 - Zemní práce	30 891,00
2 - Zakládání	13 950,00
5 - Komunikace pozemní	168 315,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 200,00
998 - Přesun hmot	23 645,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Od Plas - Senný dolík 355 133

Místo:

Datum: 2.10.2024

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 393 001,44

D HSV Práce a dodávky HSV 393 001,44

D 1 Zemní práce 30 891,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	687,000	23,00	15 801,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez

VW vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VW 3,0*(10+15+20+50+10+60+12+15+25+12) 687,000

Součet 687,000

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	9,000	150,00	1 350,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I

VW skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VW 3*1,0*0,6*5" 3 odvodňovací dreny" 9,000

Součet 9,000

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	687,000	20,00	13 740,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

VW těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VW 3,0*(10+15+20+50+10+60+12+15+25+12) 687,000

Součet 687,000

D 2 Zakládání 13 950,00

4	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí lomovým kamenem	m3	9,000	1 550,00	13 950,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebířů nebo tratí lomovým kamenem

VW zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným

VW 9 9,000

Součet 9,000

D 5 Komunikace pozemní 168 315,00

11	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	687,000	145,00	99 615,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s

VW rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

VW 3,0*(10+15+20+50+10+60+12+15+25+12) 687,000

Součet 687,000

10	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	687,000	100,00	68 700,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

VW m2, po zhutnění tl. 100 mm

VW 3,0*(10+15+20+50+10+60+12+15+25+12) 687,000

Součet 687,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 200,00

13	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	2 200,000	48,00	105 600,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s

VW odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů

VW do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s

PP přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo

PP zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

VW 950+1250 2 200,000

Součet 2 200,000

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 200,000	23,00	50 600,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného)

PP naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na

PP vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez

PP složení průměrné tloušťky do 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2200*1,0		2 200,000		
			Součet		2 200,000		
D		998	Přesun hmot				23 645,44
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	337,792	70,00	23 645,44
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
			337,792		337,792		

