

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/138/24
Stavba: LC K Vrtu - technické zhodnocení



KSO:
Místo: Koryčany

OC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Strojní výkopové práce Jiří Kučík

IČ: 46959629

Projektant:

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **309 835,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	309 835,72	65 065,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **374 901,32**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024/138/24

Stavba: LC K Vrtu - technické zhodnocení

Místo: Koryčany

Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		309 835,72	374 901,32
2024/138/2 4	LC K Vrtu - technické zhodnocení	309 835,72	374 901,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K Vrtu - technické zhodnocení

Místo: Koryčany

Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

309 835,72

HSV - Práce a dodávky HSV

309 835,72

1 - Zemní práce

20 811,00

5 - Komunikace pozemní

254 828,00

998 - Přesun hmot

34 196,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K Vrtu - technické zhodnocení

Místo: Koryčany

Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučik

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							309 835,72	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				309 835,72	
D		1	Zemní práce				20 811,00	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	57,000	63,00	3 591,00	CS LESYČR_URS 2024 02
	W		Odkopávky blátivého povrchu					
	W		"úsek C" 1,5*0,2*70		21,000			
	W		"úsek D" 1,5*0,4*60		36,000			
	W		Součet		57,000			
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	57,000	238,00	13 566,00	CS ÚRS 2024 02
	W		uložení materiálu z odkopávek					
	W		57		57,000			
3	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 740,000	2,10	3 654,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Srovnání povrchu cesty v celé délce					
	W		500*3		1 740,000			
D		5	Komunikace pozemní				254 828,00	
4	K	584851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	330,000	207,40	68 442,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Zpevnění povrchu ŠD 0/63					
	W		"úsek E" 110*3		330,000			
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	820,000	227,30	186 386,00	CS ÚRS 2024 02
	W		úsekové zpevnění povrchu cesty ŠD frakce 0/125 (0/150)					
	W		"úsek A" 100*2,5		250,000			
	W		"úsek C" 70*3		210,000			
	W		"úsek D" ((60*1,5)*2)+60*3		360,000			
	W		Součet		820,000			
D		998	Přesun hmot				34 196,72	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	491,050	69,64	34 196,72	CS ÚRS 2024 02