

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Cheb

dne 06.06.2024

č.4500107955

číslo Č.S.:

608

dle rámcové smlouvy č.059183

REFRESH

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
103	oprava vnitřních omítek kiosku	m2	1	1 024,00	1 024,00
121	nová malba stěn prodejních prostor	m2	2	284,00	568,00
164	řemeslné a drobné práce	hod	16	600,00	9 600,00
202	výměna venovních parapetů (tažený hliník)	bm	10	1 330,00	13 300,00
205	oprava prasklin fasády 5-10 m	bm	0	117,00	0,00
207	kompletní oprava vnějších omítek kiosku	m2	0	1 372,00	0,00
214	oprava, nový nátěr fasády (nad 60 m2)	m2	115	861,00	99 015,00
235	obklad soklu kiosku marmolite (10-30 m2)	m2	21	3 579,00	75 159,00
237	ochranná rohová lišta (hliník RAL antracit)	bm	6	456,00	2 736,00
238	přechodová systémová lišta fasádní	bm	34	1 183,00	40 222,00
421	ekologické čištění bet.zámkové dlažby refýže	m2	50	299,00	14 950,00
301	nový nátěr kovové konstrukce a kovových prvků	m2	45	955,00	42 975,00
423	výměna venkovní čistící zóny	m2	0	13 500,00	0,00
533	oprava a nový nátěr kovových poklopů šachet (včetně nátěru boků)	m2	20	3 200,00	64 000,00
517	oprava a položení zámkové dlažby chodníků	m2	24	1 275,00	30 600,00
702	výměna samostatného LED tělesa na sloupu veřejného osvětlení	ks	0	10 000,00	0,00
706	kompletní oprava požárního bodu	ks	1	1 400,00	1 400,00
707	montáž a kotvení nové hygienické soupravy	ks	1	2 750,00	2 750,00
901	odstranění stávající hydroizolace včetně výkopu kolem základového pásu kiosku	m2	24	51,00	1 224,00
902	očištění a vyspravení základových pasů, včetně penetrace	m2	24	90,00	2 160,00
903	provedení nové svíslé izolace základů proti vlhkosti	m2	24	1 670,00	40 080,00
904	dodávka a montáž ochranné geotextilie	m2	24	263,00	6 312,00
146	výměna plastových vchodových dveří (WC, zaměstnanci)	m2	5,2	29 000,00	150 800,00

147	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	7 500,00	7 500,00
148	výměna madla nerez	ks	1	3 990,00	3 990,00
144	oprava, výměna kování dveří	ks	2	2 288,00	4 576,00
974031 123K	vysekání rýh ve ve zdivu cihelném H do 30mm, Š do 100 mm	bm	0	142,00	0,00
953993 311K	osazení ploch bezpečnostními a orientačními tabulkami	ks	12	56,80	682,00
624682 01K	odstranění stávajících reklamních polepů výplní výloh	m2	3,5	573,10	2 006,00
784511 071K	lepení fólií (fototapet do výplní výkladců)	m2	3,5	1 045,00	3 658,00
045002 000 R	koordináční a kompletační činnost, včetně zaměření	kompl	1	12 400,00	12 400,00
	Cena Celkem bez DPH				633 687,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VIII/2024 Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně za ČEPRO a.s.: za DH STAVITELSTVÍ s.r.o.					

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: