

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic

KSO:
Místo: kk.ú. Homole, v kú. Planá u Českých Budějovic

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LT Machines s.r.o., Berlínská 2751/4, Tábor 390 05

IČ: 096 36 153
DIČ: CZ096 36 153

Projektant:
Kadlec PROJEKT s.r.o. Ing. Jan Kadlec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Locihová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		504 485,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	504 485,46	21,00%	105 941,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	610 427,41


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



IČ: 096 36 153

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic

Místo:	kk.ú. Homole, v kú. Planá u Českých Budějovic	Datum:	01.10.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Kadlec PROJEKT s.r.o. Ing. Jan Kadlec
Uchazeč:	LT Machines s.r.o., Berlínská 2751/4, Tábor 390 05	Zpracovatel:	Ing. M. Locihová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	504 485,46
HSV - Práce a dodávky HSV	485 485,46
1 - Zemní práce	56 145,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	216 293,55
997 - Přesun sutě	213 046,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic

Místo:	kk.ú. Homole, v kú. Planá u Českých Budějovic	Datum:	01.10.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Kadlec PROJEKT s.r.o. Ing. Jan Kadlec
Uchazeč:	LT Machines s.r.o., Berlínská 2751/4, Tábor 390 05	Zpracovatel:	Ing. M. Locihová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 504 485,46

D HSV Práce a dodávky HSV 485 485,46

D 1 Zemní práce 56 145,00

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	3 743,000	15,00	56 145,00
	VV		2994"zpevněné plochy		2 994,000		
	VV		84+553+112" SO 03, 04 , 05		749,000		
	VV		Součet		3 743,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 216 293,55

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	120,000	450,00	54 000,00
	VV		120"odhad		120,000		

3	K	9660718r	Demontáž oplocení (pletivo, sloupky)	m	128,000	35,00	4 480,00
---	---	----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------

4	K	981134411	Demolice hal zděných na MC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	2 097,868	64,00	134 263,55
	VV		24,96*11,7*3,76+12*25*2,03/2"SO 01		1 402,540		
	VV		20,2*8,1*3,6+8,6*20,6*1,2/2"SO 02		695,328		
	VV		Součet		2 097,868		

5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	48,700	180,00	8 766,00
	VV		0,5+7,1"SO 03		7,600		
	VV		7,4+23,2"SO 04		30,600		
	VV		1,2+9,3"SO 05		10,500		
	VV		Součet		48,700		

6	K	981332111r	Demolice buňky	t	3,000	400,00	1 200,00
	VV		3"SO 06		3,000		

7	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	16,980	800,00	13 584,00
	VV		3,15*0,54*1*2" SO 03 nadzemní patky		3,402		
	VV		(44,7+12,3+3,3*2+4,59+9,4+0,76*3)*1*0,17 " SO 04 podezdívka		13,578		
	VV		Součet		16,980		

D 997 Přesun sutě 213 046,91

8	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 623,063	15,00	24 345,95
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 623,063	35,00	56 807,21
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30 838,197	1,50	46 257,30
	VV		1623,063*19 'Přepočtené koeficientem množství		30 838,197		

11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	668,281	12,00	8 019,37
	VV		1622,746-954,465		668,281		

12	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,300	2 400,00	7 920,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

13	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,000	250,00	500,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,200	150,00	630,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,800	2 400,00	1 920,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1 561,063	41,00	64 003,58
	VV		1623,063-3,3-2-4,2-0,8-48,7-3		1 561,063		

17	K	997013869r	Poplatek za uložení kovového odpadu	t	48,700	5,00	243,50
----	---	------------	-------------------------------------	---	--------	------	--------

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,000	800,00	2 400,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 000,00
19	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00
20	K	032002000	VRN	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00