

Soupis prací - dod. č. 530							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Oprava přejezdu P5667 v km 157,409 Strančice							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet	Cena za jedn.	Cena za jedn. s koef.
					jednot.	Kč	Kč
			Materiál				
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	35*1,8				
		Poznámka	Součet				
		5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	Neoceňovat dodá ST Phaz				
		Poznámka	38				
		Poznámka	Součet				
		5958125000	Komplety s antikoroziní úpravou Sk1 14 (svěrka Sk14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	Neoceňovat dodá ST Phaz				
		Poznámka	4*38				
		Poznámka	Součet				
		5963101003	Přejezd celopryžový Strail pro zatížené komunikace se závěrou zídkou tv. T	m	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	10,8*2*prjezd s vysokým zatížením				
		Poznámka	Součet				
		5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	4				
		Poznámka	Součet				
		5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2				
		Poznámka	Součet				
		5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2				
		Poznámka	Součet				
		5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	8				
		Poznámka	Součet				
		5964123000	Odvodňovací žlab s mříží	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	11*Monoblok, ks/m				
		5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	28,8*0,1*2,3				
		Poznámka	Součet				
		5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	28,8*0,08*2,3				
		Poznámka	Součet				
		5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	28,8*0,05*2,3				
		Poznámka	Součet				
		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	5*11*0,3*0,3				
		Poznámka	Součet				
		5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	1,5				
		Poznámka	Součet				
		Poznámka	Ostatní				
			Výkony				
		5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2*20*3,5*0,25				
		Poznámka	Součet				
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva objednané ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	35				
		Poznámka	Součet				
		5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.	km	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	0,02*kolejnice jsou započítány v dodávce kolejnic pro SO 15 06				
		Poznámka	Součet				
		5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.	km	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	0,02				
		Poznámka	Součet				
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření meznic stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2*0,05				
		Poznámka	Součet				
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehtev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výběr kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	4*2				
		Poznámka	Součet				
		5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2*10,8				
		Poznámka	Součet				
		5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.	m	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	2*10,8				
		Poznámka	Součet				
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Poznámka	20				

	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	4*7,2*1					
	Poznámka	Součet					
	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živčným podkladem ze stmelných vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	4*5,5*1					
	Poznámka	Součet					
	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	3*2*1					
	Poznámka	Součet					
	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	3*2*1					
	Poznámka	Součet					
	5914030550	Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	11					
	Poznámka	Součet					
	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	11					
	Poznámka	Součet					
	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.	m3	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	4*10*0,3*0,3					
	Poznámka	Součet					
	VRN8	Výuka silničního provozu se zajištěním objízďky (výřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	1					
	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	1,5*drť 4/8		xxxxx			
	Poznámka	63 nový štěr		xxxxx			
	Poznámka	63 starý štěr		xxxxx			
	Poznámka	5,06+4,048+2,53*nové živice		xxxxx			
	Poznámka	11,058*beton		xxxxx			
	Poznámka	22*0,2*2,3*stará živice		xxxxx			
	Poznámka	Součet					
	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	3*staré prahové vpusti		xxxxx			
	Poznámka	6*Strail		xxxxx			
	Poznámka	1,5*Monoblock		xxxxx			
	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	3*staré prahové vpusti do 40 km		xxxxx			
	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	6*Strail do 200 km		xxxxx			
	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	Monoblock do 100 km		xxxxx			
	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	35*1,8					
	Poznámka	Součet					
	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	22*0,2*2,3					
	Poznámka	Součet					
	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	3					
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Poznámka	2 x ASP + 2 x SSP					
	Poznámka	Součet					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně		xxxxx		xxxxx	xxxxx
Celkem:							2 831 765,20

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG Reil a.s.
Železničská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

(2)

Jiří Chudina

Za objednatele