

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**VYSOKÉ MYTO Uprava veřejného prostranství
mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa
DODATEK Č. 3**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Vysoké Mýto

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracoval

002/9/73

CZ00279773

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	383 093,11	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	178 162,86	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	-692,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	-280,00	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž	1 619,40			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		561 903,37	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 561 903,37

DPH % Základ daně DPH celkem

základní 21,0 561 903,37 117 999,71

Cena s DPH 679 903,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

DODATEK Č. 3

Objednatel: Město Vysoké Mýto

23.09.2024

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
D3 SO 103	Úprava u BD 571-575	478 365,20	100 456,69	578 821,89
D3 SO 103.1	Multifunkční hřiště - změny	151 628,40	31 841,96	183 470,36
D3 SO 104.1	Dětské hřiště	-75 513,73	-15 857,88	-91 371,61
D3 SO 104	Úprava u BD 463-601	7 423,50	1 558,94	8 982,44
Celkem		561 903,37	117 999,71	679 903,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 571-575	EČO	
Název části	D3 SO 103 Úprava u BD 571-575	Místo	Vysoké Mýto
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČ()	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	293 583,55	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	184 134,25	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	-692,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	-280,00	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž	1 619,40			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		478 365,20	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 478 365,20		
						DPH	%	Základ daně DPH celkem
						základní	21,0	478 365,20 100 456,69
						Cena s DPH 578 821,89		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 571-575

Část: D3 SO 103 Úprava u BD 571-575

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 23. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

471 677,19

1 Zemní práce

237 487,19

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,250	69,50	1 198,88
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"předláždění okapových chodníků"

13,50*0,50+10,50*0,50

12,000

"rozebrání okapového chodníku u schodiště" 10,50*0,50

5,250

Součet

17,250

6	R	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	99,750	31,80	3 172,05
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"SOD: Odstranění živice do 5 cm" 0

0,000

"Vícepráce: Odstranění živice do 5 cm: před 573-4+za 573" 74,25+25,50

99,750

Součet

99,750

4	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	99,750	38,80	3 870,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Vícepráce: Pod živici: před 573-4+za 573" 74,25+25,50

99,750

Součet

99,750

5	R	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-420,000	99,90	-41 958,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

"tl. 425 mm"

"Změna podkladů multifunkčního hřiště: pod asfaltem jílovitá zemina" -420

-420,000

8	R	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-40,000	151,20	-6 048,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"napojení na stávající stav" -40

-40,000

9	R	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-20,000	209,70	-4 194,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"napojení na stávající stav tl. 60 mm" -20

-20,000

222	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,890	188,20	5 813,50
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Dle víceprací: vozovka za BD 572+chodník, chodník vedle BD 575"

(52,25*0,40)+(7,05+42,90)*0,20

30,890

200	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	189,233	209,60	39 663,24
-----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů, dle víceprací"

vedle BD 575"

(52,25*0,15)+(7,05+42,90)*0,10

12,833

jílovitá zemina"

420*0,42

176,400

Součet

189,233

12	R	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,200	469,80	3 382,56
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dle blízkosti inženýrských sítí" (5+5+6+8)*0,6*0,5		7,200		
13	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	1 359,00	1 304,64
			"SOD: pro osazení nopové fólie" -35*0,2*0,2		-1,400		
			"Skutečnost: " (10,50+13,50+5,0+25,0+5,0)*0,2*0,2		2,360		
			Součet		0,960		
14	R	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-14,625	755,10	-11 043,34
			"SOD. tralvud" - 133*(0,5+0,3/2)*0,45		-38,903		
			"Skutečnost" (133-54+2+2)*(0,5+0,3/2)*0,45		24,278		
			Součet		-14,625		
15	R	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,300	1 035,00	6 520,50
			"Vícepráce: napojení šachet a UV nad rámec rozpočtu" (8,20+2,0+7,0+3,0+3,0+2,0)*0,50*0,50		6,300		
16	R	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,500	1 250,00	5 625,00
			"Vícepráce: 2* UV" 2*1,5		3,000		
			"Šachta drenážní" 1*1,5		1,500		
			Součet		4,500		
17	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,000	113,60	-1 817,60
			"méněpráce" -(10*2*(1,5+1,7)/2)/2		-16,000		
18	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,000	66,60	-1 065,60
			"méněpráce" -(10*2*(1,5+1,7)/2)/2		-16,000		
22	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	217,258	82,00	17 815,16
			"Dle víceprací: odkopávky + rýhy+šachty" 30,89+189,233+0,96-14,625+6,30+4,50		217,258		
20	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	217,258	121,60	26 418,57
			"Dle víceprací: odkopávky + rýhy+šachty" 30,89+189,233+0,96-14,625+6,30+4,50		217,258		
21	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 476,128	9,20	31 980,38
			"Dle víceprací: odkopávky + rýhy+šachty" (30,89+189,233+0,96-14,625+6,30+4,50)*16		3 476,128		
23	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	217,258	10,70	2 324,66
			"Dle víceprací: odkopávky + rýhy+šachty" 30,89+189,233+0,96-14,625+6,30+4,50		217,258		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,445	180,00	9 080,10
			"Dle víceprací: odkopávky + rýhy+šachty" 28,025*1,8		50,445		
233	221	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy tř. těž. 4 a vyšší, jíly	t	241,920	400,00	96 768,00
			"Změna podkladů multifunkčního hřiště: pod asfaltem jílovitá zemina"				
			"uložení, dle skutečnosti" 320*0,42*1,8		241,920		
27	R	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	35,296	70,00	2 470,72
			"Vícepráce"				
			"2 UV+šachta" 3*1,5-3*(3,14*0,25*0,25)*1,4		3,676		
			"kanalizace" 25,20*1*(1,1+1,3)/2		30,240		
			"pro osazení nopové fólie" (10,50+13,50+10,50)*0,2*0,2		1,380		
			Součet		35,296		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28		58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	70,592	524,00	36 990,21
			"Vícepráce"				
			"2 UV+šachta"(3*1,5-3*(3,14*0,25*0,25)*1,4)*2		7,352		
			"kanalizace" 25,20*1*(1,1+1,3)/2*2		60,480		
			"pro osazení nopové fólie"				
			((10,50+13,50+10,50)*0,2*0,2)*2		2,760		
			Součet		70,592		
29	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,080	542,70	5 410,42
			"vícepráce kanalizace" 25,20*1*0,4		10,080		
30		5833/303	štěrkopísek frakce 0/8	t	20,160	403,00	8 124,48
			"vícepráce kanalizace" 25,20*1*0,4*2		20,160		
31	R	181006112	Rozprostření zemí v vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-31,600	17,80	-562,48
			"Méněpráce: před BD 573+574" -(13,50*5,0)		-67,500		
			"Vícepráce: chodník BD 575 ke schodišti"				
			(8,80+7,20+6,20+4,0+11,20+10)*0,50		23,700		
			"Vícepráce: Za BD 572" (4,70+4,70+5,50+9,50)*0,50		12,200		
			Součet		-31,600		
32		10364102	zemina pro terénní úpravy	t	-8,532	775,00	-6 612,30
			"Méněpráce: před BD 573+574" -(13,50*5,0)*0,15*1,8		-18,225		
			"Vícepráce: chodník BD 575 ke schodišti"				
			(8,80+7,20+6,20+4,0+11,20+10)*0,50*0,15*1,8		6,399		
			"Vícepráce: Za BD 572"				
			(4,70+4,70+5,50+9,50)*0,50*0,15*1,8		3,294		
			Součet		-8,532		
33	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-31,600	26,50	-837,40
			"Méněpráce: před BD 573+574" -(13,50*5,0)		-67,500		
			"Vícepráce: chodník BD 575 ke schodišti"				
			(8,80+7,20+6,20+4,0+11,20+10)*0,60		23,700		
			"Vícepráce: Za BD 572" (4,70+4,70+5,50+9,50)*0,50		12,200		
			Součet		-31,600		
34		00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,106	210,00	-232,26
			-31,60*0,035		-1,106		
35	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-31,600	12,00	-379,20
			"Méněpráce: před BD 573+574" -(13,50*5,0)		-67,500		
			"Vícepráce: chodník BD 575 ke schodišti"				
			(8,80+7,20+6,20+4,0+11,20+10)*0,50		23,700		
			"Vícepráce: Za BD 572" (4,70+4,70+5,50+9,50)*0,50		12,200		
			Součet		-31,600		
36	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	212,200	20,00	4 244,00
			"dle víceprací: chodník ke schod+park+vedle 573+za BD 572+ 3 okap. chod."				
			42,90+67,50+25,50+52,25+7,05+13*0,50+2*10,50*0,50		212,200		

2

Zakládání

-36 891,07

37	R	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-13,000	1 288,00	-16 744,00
			"SOD trativod" -133*(0,5+0,3/2)*0,40		-34,580		
			"skutečnost trativod"(133-54+2+2)*(0,5+0,3/2)*0,40		21,580		
			Součet		-13,000		
38	R	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-73,750	28,00	-2 065,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SOD: trativod" -133*(0,5+0,45+0,3+0,45*0,5)-2		-198,175		
			"Skutečnost: trativod" (133-54+4)*(0,5+0,45+0,3+0,45*0,5)+2		124,425		
			Součet		-73,750		
39		693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	-87,357	25,00	-2 183,93
			"SOD" -198,175*1,1845		-234,738		
			"Skutečnost" 124,425*1,1845		147,381		
			Součet		-81,357		
40	R	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	50,000	408,00	20 400,00
			"SOD trativod" -133		-133,000		
			"skutečnost trativod" (133-54+2+2)		83,000		
			Součet		-50,000		
204	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	62,700	21,80	1 366,86
			"dle vícepráce ve skladbě komunikace" 52,25*1,2		62,700		
201	221	919726202.JT A	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m GEOJUTEX	m2	62,700	50,00	3 135,00
			"dle vícepráce ve skladbě komunikace" 52,25*1,2		62,700		
4 Vodorovné konstrukce							2 973,60
42	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,520	1 180,00	2 973,60
			"Vícepráce kanalizace" 25,20*1*0,1		2,520		
5 Komunikace							221 488,34
43	R	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-31,000	470,00	-14 570,00
			"SOD: mlatová pěšina" -31		-31,000		
45	R	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-28,000	210,00	-5 880,00
			"SOD: mlatová pěšina fr. 0/32" -28		-28,000		
50	R	571907119	Hlinitopísčítá lomová výsivka fr. 0/4 tl. 40 mm	m2	-28,000	140,00	-3 920,00
			MLAT - hlinitopísčítá prosivka				
			"SOD: mlatová pěšina" -28		-28,000		
46	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	52,250	174,30	9 107,18
			ŠDA fr. 0/63				
			"Vícepráce: pod komunikaci" 52,25		52,250		
			Součet		52,250		
47	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	79,800	144,70	11 547,06
			ŠD fr. 0/63				
			"Vícepráce chodníky od schodiště, u BD 573, u BD 572, pěšina k hřišti" 42,90+8,85+7,05+21,0		79,800		
48	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	79,560	282,20	22 451,83
			ŠDB fr. 0/63				
			"SOD: parkovací stání – drenážní dlažba" -(85*1,2)		-102,000		
			"Skutečnost: parkovací stání – drenážní dlažba" (71,40+67,50+12,40)*1,2		181,560		
			Součet		79,560		
202	221	56495031R	Podklad z recyklovaného podkladního štěrku tl. 150 mm	m2	62,700	100,00	6 270,00
			"dle změny skladby komunikace" 9,50*5,50*1,2		62,700		
			"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"				
203	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	52,250	397,80	20 785,05
			"rozšíření komunikace" 9,50*5,50		52,250		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
51	R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	82,300	500,00	41 150,00
			"dle víceprací: chodník ke schod+pod BD 573+za BD 572+ 3 okap. chod.+pěšina"				
			42,90+8,85+7,05+13*0,50+10,50*0,50+10,50*0,50+21,0		96,800		
			"Odpočet BD 573-575 a BD 571-572" - (10,50*0,50+13,50*0,50)-(5,0*0,50)		-14,500		
			Součet		82,300		
53		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	65,994	290,40	19 164,66
			"dle víceprací: chodník ke schod+pod BD 573+za BD 572+pěšina "				
			(42,90+8,85+7,05+1,50*0,40+21,0)*1,02		80,784		
			"Odpočet BD 573-575 a BD 571-572" - (10,50*0,50+13,50*0,50)-(5,0*0,50))*1,02		-14,790		
			Součet		65,994		
52		592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	0,618	574,20	354,86
			"Vícepráce chodníku pod BD 572" 1,50*0,40*1,03		0,618		
55	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	118,550	500,00	59 275,00
			"dle víceprací"				
			"parkovací stání – drenážní dlažba" -85+151,30		66,300		
			"komunikace v obytné zóně" -686+738,25		52,250		
			Součet		118,550		
56		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	50,349	363,00	18 276,69
			"komunikace v obytné zóně" (-686+738,25)*1,01		52,773		
			"odpočet za více VL tl. 8cm" -2,40*1,01		-2,424		
			Součet		50,349		
59		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	3,090	528,00	1 631,52
			"parkovací stání – drenážní dlažba" (-2+5)*1,03		3,090		
60		59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	65,199	528,00	34 425,07
			"parkovací stání – drenážní dlažba" (-83+146,30)*1,03		65,199		
61		592245023	dlažba skladebná betonová s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x80 přírodní	m2	2,472	574,20	1 419,42
			"změny: více před BD 573-5, méně pod BD 572" (22,0-16,0)*0,40*1,03		2,472		
8			Trubní vedení				73 027,20
63	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	25,200	740,00	18 648,00
			"Vícepráce: napojení šachet a UV nad rámec rozpočtu" 8,20+2,0+7,0+3,0+3,0+2,0		25,200		
64	R	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	237,60	950,40
			"Vícepráce: napojení šachet + napojení UV nad rámec rozpočtu" 4		4,000		
65		28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	4,000	207,90	831,60
			"Vícepráce: napojení šachet + napojení UV nad rámec rozpočtu" 4		4,000		
68	R	895941315	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	584,00	1 168,00
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
69		592244851	vpust' uliční DN 500 skruž horní betonová 500/295x65mm	kus	2,000	300,00	600,00
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
70	R	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	2,000	928,00	1 856,00
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
71		59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	2,000	340,00	680,00
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
72	R	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	2,000	719,20	1 438,40
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
73		59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	2,000	300,00	600,00
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
78	R	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 176,00	2 352,00
			1+4		5,000		
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
79		552423283	mříž D 400 + kalový koš	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
			1+4		5,000		
			"Vícepráce: vedle BD 575 + před BD 572" 1+1		2,000		
105	221	899331111	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného	kus	6,000	2 060,50	12 363,00
			"SOD" -0		0,000		
			"Skutečnost" 6		6,000		
			Součet		6,000		
80	R	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	25,200	20,00	504,00
			"Vícepráce: napojení šachet a UV nad rámec rozpočtu" 8,20+2,0+7,0+3,0+3,0+2,0		25,200		
150	R	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 541,20	3 541,20
			"Revizní šachta drenáže" 1		1,000		
151	R	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 140,80	2 140,80
			"Revizní šachta drenáže" 1		1,000		
152	R	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,000	92,80	92,80
			"Revizní šachta drenáže" 1		1,000		
153	R	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 031,80	4 031,80
			"Revizní šachta drenáže" 1		1,000		
154	271	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obstavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,600	3 080,00	4 928,00
			"Odstranění kónusu 2 ks" 2*0,80		1,600		
155	271	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty deska přechodová	kus	2,000	1 534,20	3 068,40
			"Oprava šachty, osazení přechodové desky" 1+1		2,000		
156		5922446R	Deska přechodová zákrytová pro šachty kanalizační	kus	2,000	3 416,40	6 832,80
			"Vícepráce: " 1+1		2,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 556,05

95	R	916131215	D+M ocelového L profilu 100x50x5 mm nahrazujícího obrubník	m	-30,000	800,00	-24 000,00
			"ukotvení ocelovým kolíček 400x14 mm" -30		-30,000		
			"Skutečnost" 0		0,000		
			Součet		-30,000		
96	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	152,350	400,00	60 940,00
			"Vícepráce: chodník ke schodům+u parkoviště před BD 573-4+vedle BD 573+ pod BD 572+chodník ke hřišti"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			47,40+2*13,50+2,75+2*5,90+11,0+9,50+5,50+2*4,70+2*14,0		152,350		
97		59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	153,874	125,00	19 234,25
			"Vícepráce: chodník ke schodům+u parkoviště před BD 573-4+vedle BD 573+ pod BD 572+chodník ke hřišti"				
			(47,40+2*13,50+2,75+2*5,90+11,0+9,50+5,50+2*4,70+2*14,0)*1,01		153,874		
98	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,742	3 500,00	9 597,00
			"dle vícepráci" 152,35*0,3*0,06		2,742		
104	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	12,000	65,40	784,80
			"předláždění okapových chodníků"				
			13,50*0,50+10,50*0,50		12,000		
997			Přesun sutě				-122 681,54
107	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,338	22,90	30,64
			"dlažba desková" 1,338		1,338		
108	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,450	2,90	97,01
			"dlaždice" 1,338*25		33,450		
105	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	-259,292	20,40	-5 289,56
			"Odstranění živice" 9,776		9,776		
			"Odpočet frézingu" -(3,68+4,6)		-8,280		
			"Betony" 3,072+0,58		3,652		
			"odstraněné kamenivo" 28,928		28,928		
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 62,70*0,345		21,632		
			Mezisoučet		55,708		
			"Odpočet kameniva změna skladby multifunkčního hřiště" - 315		-315,000		
			Mezisoučet		-315,000		
			Součet		-259,292		
106	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	-7 520,637	2,30	-17 297,47
			"Odstranění živice" 9,776*25		244,400		
			"Odpočet frézingu" -(3,68+4,6)*25		-207,000		
			"Betony" (3,072+0,58)*25		91,300		
			"odstraněné kamenivo" (28,928-21,632)*25		182,400		
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" (62,70*0,345)*2		43,263		
			Mezisoučet		354,363		
			"Odpočet kameniva změna skladby multifunkčního hřiště" - 315*25		-7 875,000		
			Mezisoučet		-7 875,000		
			Součet		-7 520,637		
111	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-257,954	96,50	-24 892,56
			"dlažba desková" 1,338		1,338		
			"Odstranění živice" 9,776		9,776		
			"Odpočet frézingu" -(3,68+4,6)		-8,280		
			"Betony" 3,072+0,58		3,652		
			"odstraněné kamenivo" 28,928		28,928		
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 62,70*0,345		21,632		
			Mezisoučet		57,046		
			"Odpočet kameniva změna skladby multifunkčního hřiště" - 315		-315,000		
			Mezisoučet		-315,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-257,954		
113	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,990	200,00	998,00
			"dlažba desková" 1,338		1,338		
			"Betony" 3,072+0,58		3,652		
			Součet		4,990		
114	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-307,704	250,00	-76 928,00
			"odstraněné kamenivo" 28,928		28,928		
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" -(62,70*0,345)		-21,632		
			"Odpočet kameniva změna skladby multifunkčního hřiště" - 315		-315,000		
			Součet		-307,704		
115	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,496	400,00	598,40
			"Změna v odstranění živice" 9,776-(3,68+4,6)		1,496		
998 Přesun hmot							29 717,42
116	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	280,353	106,00	29 717,42
PSV Práce a dodávky PSV							6 688,01
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-972,00
117	R	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-5,000	194,40	-972,00
			"SOD" -35*0,5		-17,500		
			"Skutočnost: " (10,50+13,60+25,0)*0,50		24,500		
			"Odpočet BD" -(10,50+13,50)*0,50		-12,000		
			Součet		-5,000		
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							7 660,01
234	946	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,250	3 452,00	863,00
			"odbourání vrchní části teplovodu" 1,0*0,50*0,50		0,250		
157	946	468081412	Vybourání otvorů pro trubní vedení ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	2,000	378,20	756,40
			"Proražení otvorů nad teplovodem" 2		2,000		
226	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,640	4 442,20	2 843,01
			"dobetonování teplovodu" 1,0*0,50*0,40		0,200		
			"dobetonování vjezdů garáží" 22,0*0,20*0,10		0,440		
			Součet		0,640		
227	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,440	569,10	250,40
			"dobetonování vjezdů garáže" 22,0*0,20*0,10		0,440		
228	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	368,40	2 947,20
			"Řezy, očištění a příprava k dobetonávkám" 2*4		8,000		

Celkem

478 365,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 571-575	EČO	
Název části	D3 SO 103.1 Multifunkční hřiště - změny	Místo	Vysoké Mýto
		IČO	IČO
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	116 100,60	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	35 527,80	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		151 628,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH		151 628,40
		DPH	%	Základ daně
				DPH celkem
		základní	21,0	151 628,40
				31 841,96
		Cena s DPH		183 470,36
	E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel		
		Klouzavá doložka		
		Zvýhodnění		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 571-575

Část: D3 SO 103.1 Multifunkční hřiště - změny

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 23. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	151 628,40			
5			Komunikace	130 376,40			
25	R	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	0,000	60,10	0,00
					"SOD: fr. 0/32" -420	-420,000	
					"Skutečnost: fr: 0/4" 420	420,000	
					Součet	0,000	
26	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	205,00	0,00
					"SOD: ŠDB fr. 0/63" -462	-462,000	
					"Skutečnost: ŠDB fr. 0/32" 420*1,1	462,000	
					Součet	0,000	
48	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	462,000	282,20	130 376,40
					ŠDB fr. 32/63		
					"podklad hřiště" 420*1,1	462,000	
998			Přesun hmot	21 252,00			
36	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	265,650	80,00	21 252,00
			Celkem	151 628,40			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

JKSO

Název objektu

Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

EČO

Název části

D3 SO 104.1 Dětské hřiště

Místo

Vysoké Mýto

IČO

DIČ

Objednatel

Město Vysoké Mýto

00279773

CZ00279773

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

25953818

CZ25953818

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-31 688,95	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	-43 824,78	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-75 513,73	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -75 513,73		
						DPH	%	Základ daně
								DPH celkem
						základní	21,0	-75 513,73
								-15 857,88
						Cena s DPH -91 371,61		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Část: D3 SO 104.1 Dětské hřiště

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 23. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-75 513,73

1 Zemní práce

4 344,25

222	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,760	188,20	143,03
"Skutečnost: odkopávky pro chodník ze šlapáků"					0,760		
5	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,760	121,60	92,42
"Skutečnost: odkopávky pro chodník ze šlapáků"					0,760		
6	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,160	9,20	111,87
"Skutečnost: odkopávky pro chodník ze šlapáků"					12,160		
7	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,368	250,00	342,00
"Skutečnost: odkopávky pro chodník ze šlapáků"					1,368		
8	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,760	10,70	8,13
"Skutečnost: odkopávky pro chodník ze šlapáků"					0,760		
9	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	182,340	20,00	3 646,80
"SOD" -244					-244,000		
"Skutečnost: kačírek + molo + chodníky+šlapáky"					246,80+70+105,74+3,8	426,340	
Součet					182,340		

5 Komunikace pozemní

17,46

12	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-131,000	408,00	-53 448,00
"SOD: dětské hřiště - mlat" -131					-131,000		
"Skutečnost" 0					0,000		
Součet					-131,000		
13	R	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	-119,000	165,00	-19 635,00
"SOD: dětské hřiště - mlat fr- 0/32" -119					-119,000		
"Skutečnost" 0					0,000		
Součet					-119,000		
14	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8,740	144,70	1 264,68
ŠD fr. 0/63							
"SOD: chodník" -97					-97,000		
"Skutečnost: chodník:" 105,74					105,740		
Součet					8,740		
15	R	571907119	Hlinitopísčitá lomová výsivka fr. 0/4 tl. 40 mm	m2	-119,000	183,40	-21 824,60

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SOD: dětské hřiště - mlat" -119		-119,000		
			"Skutečnost" 0		0,000		
			Součet		-119,000		
16	R	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	137,800	629,00	86 676,20
			"SOD: dopadová plocha fr. 2/8" -109		-109,000		
			"Skutečnost: povrch dětského hřiště"				
			13,70*10,40+7*4,20+14,20*3,70+10,20*3,80/2+1,5*4/2		246,800		
			Součet		137,800		
17	R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 300 m2	m2	8,740	500,00	4 370,00
			"SOD: chodník" -97		-97,000		
			"Skutečnost: chodník" 15,20*2,0+10,10*2,20+16,60*3,20		105,740		
			Součet		8,740		
18		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9,002	290,40	2 614,18
			"SOD: chodník" -97*1,03		-99,910		
			"Skutečnost: chodník" 105,74*1,03		108,912		
			Součet		9,002		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-77 946,00
21	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-132,000	400,00	-52 800,00
			"SOD: Chodníkový obrubník" -258,0		-258,000		
			"Skutečnost: Chodníkový obrubník"				
			(10,4+17+10,3+15,3+27,2+4,2+12+9,1+3,8+4,3+8,4+4)		126,000		
			Součet		-132,000		
22		59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-134,640	125,00	-16 830,00
			"SOD: Chodníkový obrubník" -258,0*1,02		-263,160		
			"Skutečnost: Chodníkový obrubník"				
			(10,4+17+10,3+15,3+27,2+4,2+12+9,1+3,8+4,3+8,4+4)*1,02		128,520		
			Součet		-134,640		
23	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,376	3 500,00	-8 316,00
			"SOD:" -258*0,3*0,06		-4,644		
			"Skutečnost" 126*0,3*0,06		2,268		
			Součet		-2,376		
998 Přesun hmot							-1 929,44
41	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-24,118	80,00	-1 929,44

Celkem

-75 513,73

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

JKSO

Název objektu

Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

EČO

Název části

D3 SO 104 Úprava u BD 463-601

Místo

Vysoké Mýto

IČO

DIČ

Objednatel

Město Vysoké Mýto

00279773

CZ00279773

Projektant

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

25953818

CZ25953818

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	5 097,91
2		Montáž	2 325,59
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		7 423,50
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

7 423,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
základní	21,0	7 423,50	1 558,94
Cena s DPH			8 982,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa
Objekt: Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601
Část: D3 SO 104 Úprava u BD 463-601

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 23. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				7 423,50
2			Zakládání				1 713,60
41	R	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	0,500	2 688,00	1 344,00
			"Dodatek č. 2" -7*1		-7,000		
			"Skutečnost" (6,40+1,10)*1		7,500		
			Součet		0,500		
42	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,007	52 800,00	369,60
			"Skutečnost zeď +0,5 m" 0,12/9*0,5		0,007		
			Součet		0,007		
3			Svislé a kompletní konstrukce				5 630,40
200	231	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	8,000	703,80	5 630,40
			"Dle skutečnosti zdi+prořez" (6,40+1,10)+0,50		8,000		
998			Přesun hmot				79,50
120	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,750	106,00	79,50
			Celkem				7 423,50


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

mobil 602 443 709, 725 468 249

telefon 465 424 292, fax: 465 420 450

web www.dlazba-vm.cz email info@dlazba-vm.cz



Vysoké Mýto s.r.o.

Dlažba

dopravní a vodohospodářské stavby

Město Vysoké Mýto

B.Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě dne 30.9.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla: „Úprava veřejného prostranství mezi ul.Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1.etapa“ : na oddíl objektu SO 103 a SO 104 – realizace dopravního značení do 30.11.2024.

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla na oddílech výše uvedených objektů z důvodu prodlevy schvalovacího procesu skutečného provedení dopravního značení na Inspektorátu dopravy v Ústí nad Orlicí.

Na základě výše uvedených skutečností považujeme požadované prodloužení termínu dokončení díla za nejkratší možné.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 / DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz

Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

IČ 25953818

DIČ CZ25953818

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Vysoké Mýto, č. ú.: 860708200227/0100

Zápis do obchodního rejstříku dne 7.6.2001 u Kraj. soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037.