

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům U Malše 125/2, Č. Budějovice

Objekt:

Oprava vnitřních rozvodů BD vč.stavební přípomoc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Štěpka stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08329389

DIČ:

CZ08329389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 429,67

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 199 429,67 | 12,00% | 23 931,56 |

Cena s DPH

v CZK

223 361,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům U Malše 125/2, Č. Budějovice

Objekt:

Oprava vnitřních rozvodů BD vč.stavební přípomoc

Místo:

Datum: 20.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Štěpka stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

199 429,67

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 59 379,67 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 450,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 40 766,37 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 39 154,94 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | 1 611,43 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 109,06 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 8 109,06 |
| 997 - Přesun sutě | 8 503,81 |
| 998 - Přesun hmot | 1 550,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 130 550,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika | 40 060,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 4 000,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 12 140,00 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 0,00 |
| 735 - Ústřední vytápění | 0,00 |
| 740 - Elektromontáže | 38 650,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 25 650,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 10 050,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 0,00 |
| 775 - Podlahy skládané | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 0,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům U Malše 125/2, Č. Budějovice

Objekt:

Oprava vnitřních rozvodů BD vč.stavební přípomocce

Místo:

Datum: 20.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Štěpka stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

199 429,67

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 59 379,67 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 450,00 | |
| 1 | K | K014 | Zazdívka otvoru po odvětrání | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 40 766,37 | |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 39 154,94 | |
| 2 | K | 612325222 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325222 | | | | | |
| | | | VV zazdění odvětrání v chodbě | | | | | |
| | | | VV 1 | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 23,700 | 65,00 | 1 540,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 | | | | | |
| | | | VV předsíň | | | | | |
| | | | VV 6,2 | | 6,200 | | | |
| | | | VV pokoj | | | | | |
| | | | VV 14,0 | | 14,000 | | | |
| | | | VV koupelna | | | | | |
| | | | VV 3,5 | | 3,500 | | | |
| | | | VV Součet | | 23,700 | | | |
| 4 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 72,926 | 59,00 | 4 302,63 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | | | | | |
| | | | VV předsíň | | | | | |
| | | | VV 10,0*2,5 | | 25,000 | | | |
| | | | VV -(0,8*2,0*2+0,65*2,0) | | -4,500 | | | |
| | | | VV pokoj | | | | | |
| | | | VV 15,2*2,5 | | 38,000 | | | |
| | | | VV -(0,8*2,0+2,075*1,51) | | -4,733 | | | |
| | | | VV (2,075+1,51+1,51)*0,3 | | 1,529 | | | |
| | | | VV koupelna | | | | | |
| | | | VV 7,5*2,5 | | 18,750 | | | |
| | | | VV -(0,65*2,0+0,6*0,9) | | -1,840 | | | |
| | | | VV (0,6+0,9+0,9)*0,3 | | 0,720 | | | |
| | | | VV Součet | | 72,926 | | | |
| 5 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 3,500 | 475,00 | 1 662,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321141 | | | | | |
| | | | VV koupelna | | | | | |
| | | | VV 3,5 | | 3,500 | | | |
| 6 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 3,830 | 450,00 | 1 723,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141 | | | | | |
| | | | VV koupelna | | | | | |
| | | | VV 7,5*2,5 | | 18,750 | | | |
| | | | VV -(0,65*2,0+0,6*0,9) | | -1,840 | | | |
| | | | VV (0,6+0,9+0,9)*0,3 | | 0,720 | | | |
| | | | VV -obklad | | | | | |
| | | | VV -15,0+1,2 | | -13,800 | | | |
| | | | VV Součet | | 3,830 | | | |
| 7 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 13,800 | 365,00 | 5 037,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111 | | | | | |
| | | | VV obklad | | | | | |
| | | | VV 15,0-1,2 | | 13,800 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,800 | | | |
| 8 | K | 611325417 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 20,200 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325417 | | | | | |
| | | | VV předsíň | | | | | |
| | | | VV 6,2 | | 6,200 | | | |
| | | | VV pokoj | | | | | |
| | | | VV 14,0 | | 14,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 20,200 | | | |
| 9 | K | 612325402 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 1,500 | 295,00 | 442,50 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325402 VV pod obklad VV 2,5*0,6 | | 1,500 | | | |
| 10 | K | 612325417 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuksu do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 53,796 | 395,00 | 21 249,42 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325417 VV předsíň VV 10,0*2,5 VV -(0,8*2,0*2+0,65*2,0) VV pokoj VV 15,2*2,5 VV -(0,8*2,0+2,075*1,51) VV (2,075+1,51+1,51)*0,3 VV -obklad VV -1,5 VV Součet | | 25,000 -4,500 38,000 -4,733 1,529 -1,500 53,796 | | | |
| 11 | K | 622143005 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků | m | 5,095 | 115,00 | 585,93 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005 VV (2,075+1,51+1,51) | | 5,095 | | | |
| 12 | M | 63127464 | profil rohový Al s vřztnou tkaninou š 100/100mm | m | 5,350 | 95,00 | 508,25 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV 5,095*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 5,350 | | | |
| 13 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,673 | 85,00 | 312,21 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011 VV 2,075*1,51 VV 0,6*0,9 VV Součet | | 3,133 0,540 3,673 | | | |
| 14 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 23,700 | 65,00 | 1 540,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001 VV předsíň VV 6,2 VV pokoj VV 14,0 VV koupelna VV 3,5 VV Součet | | 6,200 14,000 3,500 23,700 | | | |
| | D | 62 | Úprava povrchů vnějších | | | | 1 611,43 | |
| 15 | K | K022 | Oprava fasády omítky kolem oken | m | 7,495 | 215,00 | 1 611,43 | |
| | | | VV (2,075+1,51+1,51) VV (0,6+0,9+0,9) VV Součet | | 5,095 2,400 7,495 | | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 | |
| 16 | K | 631311113 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | m3 | 0,840 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311113 VV pokoj VV 14,0*0,06 | | 0,840 | | | |
| 17 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 0,840 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011 | | | | | |
| 18 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 0,840 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171 | | | | | |
| 19 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,051 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021 VV pokoj VV 14,0*0,003033*1,2 | | 0,051 | | | |
| 20 | K | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | 15,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113 VV pokoj VV 15,2 | | 15,200 | | | |
| 21 | K | 632441114 | Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 10,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441114 VV vyrovnání podlahy VV 10,0 | | 10,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 109,06 | |
| | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 0,00 | |
| 22 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 23,700 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 VV předsíň VV 6,2 VV pokoj VV 14,0 VV koupelna | | 6,200 14,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 3,5 | | 3,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,700 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 8 109,06 | |
| 23 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 2,400 | 105,00 | 252,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132 | | | | | |
| | VV | | obezdívka vany | | 2,400 | | | |
| | VV | | (1,7+0,7+1,7+0,7)*0,5 | | | | | |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,900 | 85,00 | 246,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 | | | | | |
| | VV | | 0,8*2,0 | | 1,600 | | | |
| | VV | | 0,65*2,0 | | 1,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,900 | | | |
| 25 | K | K001 | Vyklizení bytu | hod | 16,000 | | 0,00 | |
| 26 | K | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 20,200 | 46,00 | 929,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141 | | | | | |
| | VV | | předsíň | | 6,200 | | | |
| | VV | | 6,2 | | | | | |
| | VV | | pokoj | | 14,000 | | | |
| | VV | | 14,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 20,200 | | | |
| 27 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 55,296 | 37,00 | 2 045,95 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141 | | | | | |
| | VV | | předsíň | | 25,000 | | | |
| | VV | | 10,0*2,5 | | | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0*2+0,65*2,0) | | -4,500 | | | |
| | VV | | pokoj | | 38,000 | | | |
| | VV | | 15,2*2,5 | | | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0+2,075*1,51) | | -4,733 | | | |
| | VV | | (2,075+1,51+1,51)*0,3 | | 1,529 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,296 | | | |
| 28 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 3,500 | 165,00 | 577,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191 | | | | | |
| | VV | | koupelna | | 3,500 | | | |
| | VV | | 3,5 | | | | | |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 17,630 | 157,00 | 2 767,91 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191 | | | | | |
| | VV | | koupelna | | 18,750 | | | |
| | VV | | 7,5*2,5 | | | | | |
| | VV | | -(0,65*2,0+0,6*0,9) | | -1,840 | | | |
| | VV | | (0,6+0,9+0,9)*0,3 | | 0,720 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,630 | | | |
| 30 | K | K010 | Demontáž krytu stoupačky | kus | 4,000 | 195,00 | 780,00 | |
| 31 | K | K025 | Bourání vany v prádelně | kus | 2,000 | 255,00 | 510,00 | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 8 503,81 | |
| 32 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 5,926 | 315,00 | 1 866,69 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | | | | | |
| 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,926 | 215,00 | 1 274,09 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | | | | | |
| 34 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 59,260 | 25,00 | 1 481,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | | | | | |
| | VV | | 5,926*10 "Přepočtené koeficientem množství" | | 59,260 | | | |
| 35 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,926 | 655,00 | 3 881,53 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 550,43 | |
| 36 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,922 | 315,00 | 1 550,43 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 130 550,00 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 0,00 | |
| 37 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 14,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 | | | | | |
| | VV | | pokoj | | 14,000 | | | |
| | VV | | 14,0 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | M | 28372305 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm | m2 | 14,700 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | vv | 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,700 | | | |
| 39 | K | 998713121 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,021 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121 | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotecnika | | | | 40 060,00 | |
| 40 | K | K011 | Výměna kanalizační stoupačky (v celé výšce - 5 pater) vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | 19 750,00 | 19 750,00 | |
| 41 | K | K013 | Napojení pro pračku (voda, kanalizace) vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 | |
| 42 | K | K015 | Nutné úpravy rozvodů vody a kanalizace vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| 43 | K | K023 | Výměna vodovodní stoupačky v 2.NP a 3.NP | kpl | 1,000 | 4 560,00 | 4 560,00 | |
| 44 | K | K024 | Odpojení přívodu vody (teplé i studené) v prádelně ve 4.NP | kpl | 1,000 | 950,00 | 950,00 | |
| | D | 723 | Zdravotecnika - vnitřní plynovod | | | | 4 000,00 | |
| 45 | K | K017 | Demontáž plynového připojení | kpl | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | |
| | D | 725 | Zdravotecnika - zařizovací předměty | | | | 12 140,00 | |
| 46 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811 | | | | | |
| 47 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821 | | | | | |
| 48 | K | 725220851 | Demontáž van akrylátových | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220851 | | | | | |
| 49 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801 | | | | | |
| 50 | K | 725241213 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 5 150,00 | 5 150,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241213 | | | | | |
| 51 | K | 725244103 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm | soubor | 1,000 | 6 990,00 | 6 990,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244103 | | | | | |
| 52 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022 | | | | | |
| 53 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603 | | | | | |
| 54 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325 | | | | | |
| 55 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611 | | | | | |
| 56 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312 | | | | | |
| 57 | K | 998725121 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,095 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121 | | | | | |
| | D | 726 | Zdravotecnika - předstěnové instalace | | | | 0,00 | |
| 58 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031 | | | | | |
| 59 | K | 998726131 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726131 | | | | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění | | | | 0,00 | |
| 60 | K | x2 | Výměna radiátoru v obytné místnosti vč. termostatické hlavice a přípojovacího šroubení | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 61 | K | x22 | Výměna radiátoru v koupelně vč. termostatické hlavice a přípojovacího šroubení | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 62 | K | x222 | Výměna radiátoru v kolárně vč. termostatické hlavice a přípojovacího šroubení | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 63 | K | x2226 | Výměna radiátoru v sušárně vč. termostatické hlavice a přípojovacího šroubení | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 64 | K | K026 | Kompletní výměna potrubí topného systému vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | | 0,00 | |
| 65 | K | K0266 | Výměna stoupačky topení | kpl | 1,000 | | 0,00 | |
| | D | 740 | Elektromontáže | | | | 38 650,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 66 | K | K009 | Elektromontáže- v současné době je byt odpojen od el.energie. Připojení el.energie bude obnoveno (nutno doložit revizi). Výměna zásuvek, světel a vypínačů. Nově budou přidány zásuvky v koupelně a předsíni (v koupelně dvozásuvka pro pračku a zásuvka u umyvadla, v předsíni dvozásuvka pro kuch. linku a dvozásuvka na protější stěně. Napojení nového VZT. Výměna domovního telefonu a zvonku. předsíň- nové stropní světlo, nové vypínače (2) pokoj- výměna stropního světla, vypínače a 3 x dvozásuvka koupelna- výměna stropního světla vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | 38 650,00 | 38 650,00 | |
| 67 | K | K016 | Revize elektro | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| D | | 751 | Vzduchotechnika | | | | 25 650,00 | |
| 68 | K | K012 | Vzduchotechnika- odvětrání do větrací šachty za kuchyňskou linkou (za nosnou zdí). Odvětrána bude předsíň/kuchyňka i koupelna. Každá místnost bude mít samostatný ventilátor připojený na el. (nebo v kuchyňce digestoř). Bude upřesněno se stavební firmou. V rámci elektroinstalace připravit napojení. vč. stavebních přípomocí | kpl | 1,000 | 25 650,00 | 25 650,00 | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 10 050,00 | |
| 69 | K | 763164535 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm | m | 10,000 | 675,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164535 | | | 10,000 | | | |
| 70 | K | K005 | D+M revizní dvířka pod obklad | kus | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 | |
| 71 | K | 998763331 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,100 | 15 000,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331 | | | | | | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | |
| 72 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662811 | | | | | | |
| 73 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812830 | | | | | | |
| 74 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825821 | | | | | | |
| 75 | K | K002 | D+M kuchyňská linka vč. dřezu a varné desky š.30 cm | kpl | 1,000 | | 0,00 | |
| 76 | K | K003 | D+M interiérové dveře vč. zárubně a kování | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | K | K004 | D+M vstupní dveře do bytu vč. zárubně a kování klika/koule a bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 78 | K | K021 | D+M práh vstupních dveří vč. nátěru | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 79 | K | 998766311 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % | | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766311 | | | | | | |
| D | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | |
| 80 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 | | | | | | |
| VV | | koupelna | | | 2,000 | | | |
| VV | | 2,0 | | | | | | |
| 81 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 | | | | | | |
| VV | | koupelna | | | 3,5 | | | |
| VV | | 3,5 | | | | | | |
| 82 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 | | | | | | |
| 83 | K | 771574414 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 3,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414 | | | | | | |
| 84 | M | 59761x | dlažba keramická- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2 | m2 | 4,025 | 0,00 | 0,00 | |
| VV | | 3,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | | 4,025 | | | |
| 85 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112 | | | | | | |
| 86 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 87 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242 | | | | | | | | |
| 88 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 9,650 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264 | | | | | | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 7,5+0,15*6+1,85 | | 10,250 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,650 | | | |
| 89 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 3,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011 | | | | | | | | |
| 90 | K | 998771121 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,142 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121 | | | | | | | | |
| D 775 Podlahy skládané | | | | | | | 0,00 | |
| 91 | K | 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených | m2 | 14,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800 | | | | | | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| D 776 Podlahy povlakové | | | | | | | 0,00 | |
| 92 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 22,150 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811 | | | | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 10,0-(0,8+0,65+0,8) | | 7,750 | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 15,2-(0,8) | | 14,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,150 | | | |
| 93 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 20,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812 | | | | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 6,2 | | 6,200 | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,200 | | | |
| 94 | K | 776111112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 14,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112 | | | | | | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| 95 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 6,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116 | | | | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 6,2 | | 6,200 | | | |
| 96 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 20,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 | | | | | | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 6,2 | | 6,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,200 | | | |
| 97 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 20,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112 | | | | | | | | |
| 98 | K | 776141111 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 20,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111 | | | | | | | | |
| 99 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 20,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | | | | | | | | |
| 100 | M | 2841x5 | krytina podlahová PVC zátěžové- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2 | m2 | 22,220 | | 0,00 | |
| | VV | | 20,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 22,220 | | | |
| 101 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112 | | | | | | | | |
| | VV | | odhad | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 102 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 22,150 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 | | | | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 10,0-(0,8+0,65+0,8) | | 7,750 | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 15,2-(0,8) | | 14,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,150 | | | |
| 103 | M | 194160x | lišta soklová | m | 22,593 | | 0,00 | |
| | VV | | 22,15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 22,593 | | | |
| 104 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 2,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312 | | | | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | 0,6*1 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 105 | M | 55343110 | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro | m | 2,244 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | VV | | 2,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 2,244 | | | |
| 106 | K | 998776121 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,173 | | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121 | | | | | |
| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 0,00 | |
| 107 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 10,275 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810 | | | | | |
| | VV | | kuchyně | | | | | |
| | VV | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 6,5*1,5 | | 9,750 | | | |
| | VV | | -0,65*1,5 | | -0,975 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,275 | | | |
| 108 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 13,800 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 | | | | | |
| 109 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,735 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112 | | | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 7,5*0,15+(1,0+1,0)*1,85 | | 4,825 | | | |
| | VV | | -0,6*0,15 | | -0,090 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,735 | | | |
| 110 | K | 781472214 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 13,800 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214 | | | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 7,5*2,0 | | 15,000 | | | |
| | VV | | -0,6*2,0 | | -1,200 | | | |
| | VV | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | 13,800 | | | |
| 111 | M | 5976x | obklad keramický- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2 | m2 | 15,870 | 0,00 | 0,00 | |
| | VV | | 13,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 112 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021 | | | | | |
| 113 | M | 6346x | zrcadlo | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 2,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 115 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 2,100 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | VV | | 2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 2,100 | | | |
| 116 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 20,900 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115 | | | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 7,5+2,0*5+1,0*4 | | 21,500 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | 20,900 | | | |
| 117 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 13,800 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211 | | | | | |
| 118 | K | 998781121 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,498 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121 | | | | | |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 | |
| 119 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 75,496 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001 | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 6,2 | | 6,200 | | | |
| | VV | | 10,0*2,5 | | 25,000 | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0*2+0,65*2,0) | | -4,500 | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | 15,2*2,5 | | 38,000 | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0+2,075*1,51) | | -4,733 | | | |
| | VV | | (2,075+1,51+1,51)*0,3 | | 1,529 | | | |
| | VV | | Součet | | 75,496 | | | |
| 120 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 81,326 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 | | | | | |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 6,2 | | 6,200 | | | |
| | VV | | 10,0*2,5 | | 25,000 | | | |
| | VV | | -(0,8*2,0*2+0,65*2,0) | | -4,500 | | | |
| | VV | | pokoj | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | 15,2*2,5 | | 38,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | - $(0,8*2,0+2,075*1,51)$ | | -4,733 | | | |
| | | | $(2,075+1,51+1,51)*0,3$ | | 1,529 | | | |
| | | | koupelna | | | | | |
| | | | 3,5 | | 3,500 | | | |
| | | | 7,5*2,5 | | 18,750 | | | |
| | | | - $(0,65*2,0+0,6*0,9)$ | | -1,840 | | | |
| | | | $(0,6+0,9+0,9)*0,3$ | | 0,720 | | | |
| | | | -obklad | | | | | |
| | | | -15,3 | | -15,300 | | | |
| | | | Součet | | 81,326 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|------|----------------|
| 121 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 81,326 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------------------|-----|-------|--|------|--|
| 122 | K | K018 | Demontáž žaluzie | kus | 3,000 | | 0,00 | |
|-----|---|------|------------------|-----|-------|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|----------------|-----|-------|--|------|--|
| 123 | K | K019 | Montáž žaluzie | kus | 3,000 | | 0,00 | |
|-----|---|------|----------------|-----|-------|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------|----|-------|--|------|--|
| 124 | M | K020 | žaluzie | m2 | 3,133 | | 0,00 | |
|-----|---|------|---------|----|-------|--|------|--|

vv 2,075*1,51 3,133

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|-----|-------|--------|--------|--|
| 125 | K | K027 | Pasportizace objektu před započítím prací | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
|-----|---|------|---|-----|-------|--------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 126 | K | K028 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dílčích profesí | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
|-----|---|------|--|-----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 127 | K | K029 | Zařízení staveniště (el. proud z dílny KÚ) | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
|-----|---|------|--|-----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 128 | K | K030 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
|-----|---|------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|--|