

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 69/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Ocelkova\_Bryksova**“

#### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce – popis: Technické řešení výstavby se týká výstavby osmnácti nových stožárů veřejného osvětlení včetně kabelových polí a svítidel. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1), této Smlouvy o Dílo a projektové dokumentace. Napájení nové části VO bude realizováno ze stávajícího SM č. 911001. Stožáry a svítidla budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště.

#### 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.12.2022.

### 3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP	2 047 284,36	Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>2 354 377,01</b>	<b>Kč bez DPH</b>

### 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: Praha 14, ul. Ocelkova (část mapa).

### 5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100240169 - Oceněný výkaz výměr


V Praze dne .....

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

---

  
ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu HMP

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Ocelkova\_Bryksova  
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 18ks stožárů, včetně svítidel a kabelových polí.

Datum: 12.09.2024

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>214 878,93 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>1 634 405,43 Kč</b>
- demontáže	251,15 Kč
- elektromontáže	250 488,78 Kč
- zemní práce	1 163 138,48 Kč
- ostatní práce	220 527,02 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>1 849 284,36 Kč</b>
- materiál THMP	198 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>2 047 284,36 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>2 354 377,01 Kč</b>

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Účastník: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**  
 Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Ocelkova\_Bryksova**

12.09.2024

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ**Veřejná zak. **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
<b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
<b>Celkem za Demontáže</b>					<b>251,15 Kč</b>
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž vnitřního stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	18,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	126,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / vložník, vč. zapojení	ks	18,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	536,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	520,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smrtšovacích koncovek, zapojení a osazení štítů s popisem	ks	1,00		
<b>Celkem za Elektromontáže</b>					<b>250 488,78 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	100,00		
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	400,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	160,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	160,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	400,00		
3.1.20.	Profíznutí a zalití spáry pružnou záplavou (dle podmínek TSK)	m	40,00		
3.1.29.	Vytřálení a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálů	m	6,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	18,00		
3.2.8.	Hutnici zkoušky - na vyzádní	ks	1,00		
<b>Celkem za Zemní práce</b>					<b>1 163 138,48 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.2.	Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činnosti v terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů	den			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	500,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,50		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	18,00		
4.7.	Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem	kpl			
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	18,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl			
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h			
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m <sup>2</sup>	300,00		
4.15.	Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně připojení - výška svítidla 6m	ks			
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h			
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	1,00		
<b>Celkem za Ostatní práce</b>					<b>220 527,02 Kč</b>

Místo: Praha

12.09.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Ocelkova\_Bryksova

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zak: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.2.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	19,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	128,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	536,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	520,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	536,00		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
<b>Celkem za Materiál</b>					<b>214 878,93 Kč</b>

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.

12.09.2024

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Ocelkova\_Bryksova

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl: Materiál ze skladu THMP</b>					
	Stožár K5	ks	18,00		
	svítidla led	ks	18,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>198 000,00 Kč</b>