



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provedení stavby **Rekonstrukce atletického stadionu**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - Ing. Roman Balatka Maršík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu: Č. Budějovice, C8032

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
- [REDACTED] e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED].

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2023 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 pod názvem „Rekonstrukce atletického stadionu, Semily“ z 01/2023 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 4 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněprací práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4, je uveden v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 4 snižuje celkem o 41.094,80 bez DPH, tj. 49.724,71 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 52.041.463,51 Kč bez DPH, tj. 62.970.170,85 Kč vč. DPH.
4. Zároveň se tímto Dodatkem č. 4 upravuje i termín dokončení díla, a to z důvodu dodatečně požadovaných víceprací ze strany objednatele, které nebyly předmětem původní Smlouvy. Jedná se o vícepráce související s odtěžením severního a západního valu a realizací schodiště a základů pro závodní kancelář. Vlivem těchto víceprací dochází k prodloužení termínu o 21 dnů.
5. V Článku VI. odst. 3 nově zní:
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 261 dnů od předání a převzetí staveniště.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 4, zveřejnění Dodatku č. 4

1. Tento Dodatek č. 4 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 4 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 4 je platný podpisem oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 4 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 241021/RM/500.


V Semilech dne

V Č. Budějovicích dne



.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka města



.....


Rekapitulace ZM č.4

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel:

Město Semily

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Sportovní stadion Semily

Datum:

03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

-92 312,80

Z4.1	Odtěžení západního svahu - vícepráce	311 822,32
Z4.2	Odtěžení severního svahu - vícepráce	255 707,37
Z4.3	Základ pod závodní kancelář	23 772,25
Z4.4	Schodiště k závodní kanceláři	77 430,71
Z4.5	Palisády, zábradlí - méněpráce	-327 849,96
Z4.6	Skladba S5 - méněpráce	-433 195,49

Poznámka:

Nedílnou součástí změnového listu je žádost o prodloužení termínu dokončení stavby. Žádost je uvedena na samostatném dokumentu.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

311 822,32

Z4.1

Odtěžení západního svahu - vícepráce

311 822,32

1

Zemní práce

311 822,32

2	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	690,000	149,17	102 927,30
---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"SO 07 - položka č.2"

VV: podklad od projektanta = 690 m3

9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,000	281,77	38 884,26
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.9"

VV: podklad od projektanta = 690 m3 * 20%

10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	276,000	20,44	5 641,44
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"SO 07 - položka č.10"

VV: podklad od projektanta * koeficient = 690 m3 * 2 * 20%

13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	690,000	21,55	14 869,50
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"SO 01 - položka č.13"

VV: podklad od projektanta = 690 m3

13	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	248,400	386,74	96 066,22
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"IO 04 - položka č.15"

VV: podklad od projektanta = 690 m3 * 1,8 * 20%

5	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	552,000	96,80	53 433,60
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Z2.6 - položka č.3"

VV: podklad od projektanta = 690 m3 - (690*20%)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

255 707,37

Z4.2

Odtěžení severního svahu - vícepráce

255 707,37

1

Zemní práce

255 707,37

2	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	351,000	149,17	52 358,67
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.2"

VV: podklad od projektanta = 351 m3

9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	175,500	281,77	49 450,64
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.9"

VV: podklad od projektanta = 351 m3 * 50%

10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	351,000	20,44	7 174,44
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"SO 07 - položka č.10"

VV: podklad od projektanta * koeficient = 351 m3 * 50% * 2

13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	351,000	21,55	7 564,05
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"SO 01 - položka č.13"

VV: podklad od projektanta = 351 m3

13	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	315,900	386,74	122 171,17
----	-----------	---	---	---------	--------	------------

"IO 04 - položka č.15"

VV: podklad od projektanta = 351 m3 * 50% * 1,8

5	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,500	96,80	16 988,40
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Z2.6 - položka č.3"

VV: podklad od projektanta = 351 m3 - (351*50%)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

23 772,25

Z4.3

Základ pod závodní kancelář

23 772,25

1

Zemní práce

12 905,97

1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,789	149,17	1 609,40
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"SO 07 - položka č.2"

VV: (plocha zvětšená o 0,25m na každou stranu)

(6,425+0,5)*(2,815+0,5)*0,47

2	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,197	530,39	104,22
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"SO 01 - položka č.8"

VV: 6*0,25*0,25*0,524

4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,986	281,77	3 095,53
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"SO 01 - položka č.10"

VV: 10,789+0,197

5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,972	20,44	449,11
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"SO 01 - položka č.11"

VV: 10,986*2

6	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,775	386,74	7 647,71
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"SO 01 - položka č.12"

VV: 10,986*1,8

2

Zakládání

1 497,68

7	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,319	4 088,40	1 303,18
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"SO 06 - položka č.7"

VV: 6*0,25*0,25*0,85

8	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,956	71,82	140,48
---	-----------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

"SO 06 - položka č.8"

VV: 6*0,326*0,25*4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,956	27,62	54,02

"SO 06 - položka č.8"

VV: 6*0,326*0,25*4

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **9 368,60**

10	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	18,080	248,62	4 495,05
----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"SO 01 - položka č.12"

VV: 6,425*2+(2,815-0,2)*2

11	MAT 01	Chodníkový obrubník PRESBETON ABO 13-10 (1000x100x200)	m	18,984	230,00	4 366,32
----	--------	--	---	--------	--------	----------

"CENÍK PRESBETON+doprava"

VV: (6,425*2+(2,815-0,2)*2)*1,05

12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,256	155,80	507,23
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

"IO 02 - položka č.7"

VV: recyklát (6,425-0,2)*(2,815-0,2)*0,2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

77 430,71

24.4

Schodiště k závodní kanceláři

77 430,71

1

Zemní práce

3 190,33

1	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,324	530,39	171,85
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"SO 01 - položka č.8"

VV: zábradlí 6*0,3*0,3*0,6

2	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	0,547	530,39	289,91
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"IO 02 - položka č.2"

VV: 0,77*0,35*1,2+0,62*0,3*1,2

3	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	1,577	149,17	235,21
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"SO 01 - položka č.7"

VV: (0,12*1,2*2,65)*3+(0,15*0,3/2*1,2*8)*2

5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,447	281,77	689,60
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"SO 01 - položka č.10"

VV: 0,324+0,547+1,577

6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4,895	20,44	100,05
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"SO 01 - položka č.11"

VV: (0,324+0,547+1,577)*2

7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,405	386,74	1 703,71
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

"SO 01 - položka č.12"

VV: (0,324+0,547+1,577)*1,8

2

Zakládání

31 738,97

8	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,144	5 240,00	5 995,61
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV:

0,77*0,35*1,2+0,62*0,3*1,2+0,12*1,2*2,65+(0,15*0,3/2*1,2*8)

)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 VV: (0,77+3,15+0,62)*1,2*4,44/1000*1,2	t	0,029	65 100,00	1 889,65
10	431351121	Zřízení bednění podest a ramp přímočarých v do 4 m VV: 0,3*3,15*2+0,15*1,2*11	m2	3,870	957,00	3 703,59
11	431351122	Odstranění bednění podst a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,870	156,00	603,72
12	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 VV: 3,15*1,2*1,3	m2	4,914	58,56	287,76
13	433121121	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic	kus	10,000	679,56	6 795,60
14	59373003	stupeň betonový vibrolisovaný	m3	0,630	19 782,61	12 463,04
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						117,78
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách VV: 3,15*1,2*0,2	m3	0,756	155,80	117,78
767 Konstrukce zámečnické						42 383,63
17	767163121	Patka z betonu prostého C 25/30	m	6,300	804,91	5 070,93
18	55342281	ocelové zábradlí s madlem, žárově zinkované madlo i sloupky, hranatý sloupek do betonu	m	6,300	5 922,65	37 312,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - úpravy zemních valů

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4

-327 849,96

Z4.5

Palisády, zábradlí - méněpráce

-327 849,96

1

Zemní práce

-12 441,18

1	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-16,300	563,54	-9 185,70
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.5"

"rýha za střídačkami pro drenáž"(2,9+10,5+2,9)*1,0*1,0

16,300

2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,890	281,77	-1 377,86
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.9"

3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4,890	20,44	-99,95
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"SO 07 - položka č.10"

4	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-11,410	155,80	-1 777,68
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"SO 07 - položka č.11"

2

Zakládání

-5 040,26

5	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	-8,189	30,94	-253,37
---	-----------	---	----	--------	-------	---------

"SO 07 - položka č.14"

"drenáž"(2,9+10,5+2,9)*0,16*3,14

8,189

6	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	-9,700	49,72	-482,28
---	----------	--	----	--------	-------	---------

"SO 07 - položka č.15"

"drenáž"(2,9+10,5+2,9)*0,16*3,14

8,189

8,189*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství

9,700

7	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	-1,956	1 049,72	-2 053,25
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"SO 07 - položka č.16"

"výška 0,3m"(2,9+10,5+2,9)*0,4*0,3

1,956

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm "SO 07 - položka č.17" (2,9+10,5+2,9)	m	-16,300	138,12	-2 251,36
3				16,300		-160 544,63
9	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm "SO 07 - položka č.30" 2,9+9,85+2,9	m	-15,650	1 082,87	-16 946,92
				15,650		
10	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x2000mm "SO 07 - položka č.31" (2,9+9,85+2,9) 15,65*5,715 'Přepočtené koeficientem množství	kus	-89,440	1 605,52	-143 597,71
767				89,440		-149 823,89
11	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu "SO 07 - položka č.68" (2,9*2)+(2,1*5)	m	-16,300	804,91	-13 120,03
				16,300		
12	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a s výplní z pásové oceli žárově pozinkováno, s madlem dle poznámky. "SO 07 - položka č.69" "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami" (2,9*2)+(2,1*5)	m	-16,300	8 386,74	-136 703,86
				16,300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.4 - SO 01 - Atletický ovál včetně kruhových výsečí - skladba S5

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.4 **-433 195,49**

Z4.6 **Skladba S5 - méněpráce** **-433 195,49**

5 **Komunikace pozemní** **-433 195,49**

27	58337308	štěrkopíske frakce 0/2	t	-871,200	497,24	-433 195,49
----	----------	------------------------	---	----------	--------	-------------

"SO 01 - položka č.26"

Rekapitulace ZM č.5

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.5 - SO 02 - Hasičská tréninková věž

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: 

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

		Změna č.5				51 218,00
Z5.1		Stavební úpravy hasičské věže - vícepráce				51 218,00

Poznámka:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.5 - SO 02 - Hasičská tréninková věž

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval:
Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.5 **51 218,00**

Z5.1 **Stavební úpravy hasičské věže - vícepráce** **51 218,00**

Technické podklady **51 218,00**

1	Hasvěž 01	Náklady na úpravu vzpěr pro hasičskou věž	kpl	1,000	51 218,00	51 218,00
---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

SO 02 - Hasičská tréninková věž
Náklady obsahují:
* přepočítání statického posudku
* úprava vzpěr, úprava hasičské věže
* žárové zinkování