

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava LC na LR Petřkovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	revír Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	MATĚJKA s.r.o.	19907702	CZ19907702
Zpracoval	Jan Matějka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.10.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	222 975,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	173 680,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	VRN 5
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		396 655,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 396 655,32																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>396 655,32</td> <td>83 297,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>479 952,92</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0			základní	21,0	396 655,32	83 297,60	Cena s DPH			479 952,92
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	12,0															
	základní	21,0	396 655,32	83 297,60													
Cena s DPH			479 952,92														
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Oprava LC na LR Petřkovice**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petřkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 02.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024-06-002	Oprava LC na LR Petřkovice	396 655,32		83 297,60	479 952,92		396 655,32			
157391	LC Do údolí	160 122,53		33 625,70	193 748,23		160 122,53			
513278	LC Do Pekel	140 619,84		29 530,20	170 150,04		140 619,84			
514298	LC U smrti	95 912,95		20 141,70	116 054,65		95 912,95			
Celkem		396655,32		83297,60	479952,92		396655,32			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC na LR Petříkovice

Objekt: LC Do údolí

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petříkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	597592R01	Zemní svodnice	ks	1,000	1 800,00	1 800,00

Příčný odvodňovací průleh v povrchu lesní cesty
 - vyhloubení průlehu na lesní cestě
 - urovnání příčného profilu průlehu
 - zhutnění povrchu průlehu
 - svodnice musí být provedena tak, aby byl zajištěn její přejezd pro personál pracující v lese.

km 0,520 HS

1

1,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 294,70

8	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	305,000	78,70	24 003,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

km 0,325 - 0,465 pravostranný příkop

(465-325)

140,000

km 0,595 - 0,725 levostranný příkop

(725-595)

130,000

Mezisoučet

270,000

výtoky u nově osazených svodnic

km 0,045; 0,095; 0,565

(2*5)+(1*15)

25,000

odtok ze zemní svodnice km 0,520 HS

10

10,000

Mezisoučet

35,000

Součet

305,000

9	R	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m ²	68,000	48,40	3 291,20
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

km 0,155 - 0,200

(200-155)*0,4

18,000

km 0,565 - 0,595

(595-565)*1,0

30,000

(595-575)*1,0

20,000

Součet

68,000

998

Přesun hmot

9 912,08

10	R	952904R01	Čištění vtokové jímky trubního propustku	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

km 0,465

1

1,000

11	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,967	70,20	8 562,08
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem

160 122,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC na LR Petříkovice

Objekt: LC Do Pekel

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petříkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 140 619,84

1 Zemní práce 10 641,25

1	R	113205111	Výtrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny km 2,015; 2,110; 2,220 3*5	m	15,000	68,30	1 024,50
					15,000		

2	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně km 0,665 - 0,780 115*3,5 km 1,485 - 1,525 40*3,5 km 1,670 - 1,690 20*3,5 km 1,975 - 2,020 40*1,5 Součet	m2	672,500	14,30	9 616,75
					402,500		
					140,000		
					70,000		
					60,000		
					672,500		

5 Komunikace pozemní 116 440,00

3	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm uložení svodnice 2,220 8*(5*3)	m2	120,000	149,00	17 880,00
					120,000		

4	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm km 1,485 - 1,525 40*3,5 km 1,975 - 2,100 20*3,5 km 1,670 - 1,690 40*1,5 Součet	m2	270,000	128,00	34 560,00
					140,000		
					70,000		
					60,000		
					270,000		

5	R	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny 2,220 8*5	m	40,000	1 600,00	64 000,00
					40,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 083,00

6	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m výtoky ze svodnic (km 0,155; 0,260; 1,775; 1,905; 1,945; 1,975; 2,085; 2,180; 2,245; 2,280) 10*5	m	90,000	78,70	7 083,00
					50,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC na LR Petříkovice

Objekt: LC Do Pekel

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petříkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			výtoky u nově osazených svodnic				
			2,220				
			8*5		40,000		
			Součet		90,000		

998

Přesun hmot

6 455,59

7	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,960	70,20	6 455,59
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

140 619,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC na LR Petříkovice

Objekt: LC U smrti

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petříkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 95 912,95

1 Zemní práce 9 009,00

1	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	630,000	14,30	9 009,00
			km 0,000				
			40*3,5		140,000		
			km 0,040 - 0,075				
			(75-40)*3,5		122,500		
			km 0,355 - 0,460				
			(460-355)*3,5		367,500		
			Součet		630,000		

5 Komunikace pozemní 61 512,50

2	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	332,500	185,00	61 512,50
			km 0,040 - 0,075				
			(75-40)*3,5		122,500		
			km 0,400 - 0,460				
			(460-400)*3,5		210,000		
			Součet		332,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 338,60

3	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	221,000	48,30	10 674,30
			km 0,000 - 0,065				
			65		65,000		
			km 0,065 - 0,260				
			(260-65)*0,8		156,000		
			Součet		221,000		

4	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	49,000	78,70	3 856,30
			km 0,065 výtok TP				
			10		10,000		
			km 0,065 - 0,260				
			(260-65)*0,2		39,000		
			Součet		49,000		

5	R	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	93,60	2 808,00
			km 0,260 - 0,290				
			(290-260)		30,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC na LR Petříkovice

Objekt: LC U smrti

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: revír Petříkovice

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998

Přesun hmot

8 052,85

6R		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	114,713	70,20	8 052,85
----	--	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem

95 912,95