

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Viniční dům Sklenářka - oprava komínu	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Zoo Praha
		IČO	DIČ
Objednatel	Zoologická zahrada hl. m. Prahy		
Projektant	DESIGN arcom s.r.o.		
Zhotovitel	P & M Bau s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	10.10.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 436,65	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,32%	2 910,77	
2		Montáž	80 162,92	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky	13 866,22	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy			
4		Montáž	8 998,36	11		0	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Příprava staveniště	1,24%	1 555,76	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		125 464,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		4 466,53	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 129 930,68			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0		
						základní	21,0	129 930,68	27 285,44
						Cena s DPH 157 216,12			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			
						Klouzavá doložka			
						Zvýhodnění			

Poznámka
Vedlejší rozpočtové náklady stanoveny podle Podmínek CS ÚRS 2024/II
Příloha 02 Příprava staveniště - ostatní objekty = 1,50 %, výpočtová základna ZRN
Příloha 03 Zařízení staveniště - budovy a haly občanské výstavby = 2,80 %, výpočtová základna ZRN
Sazba přepočtená dle rámcové smlouvy 403/24/INVÚ z 20.08.2024, tj. koeficient ÚRS 0,828.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR									
Stavba: Viniční dům Sklenářka - oprava komínů									
Objekt:									
Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy									
Zhotovitel: P & M Bau s.r.o.									
Místo: Zoo Praha									
								Zpracoval:	
								Datum: 10. 10. 2024	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková cena dle rámcové smlouvy, tj. koeficient URS 0,828 (CZK)	Přepočítaná cena celkem (CZK)	Cenová soustava
HSV		Práce a dodávky HSV				123 916,74		102 599,57	
3		Svislé a kompletní konstrukce				8 593,00		7 115,00	
1	314231551	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,605		6 655,00		5 510,34	CS ÚRS 2024 02
				0,605					
2	316381126	Ventilační krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	1,425		1 938,00		1 604,66	CS ÚRS 2024 02
				1,50*0,95					
				1,425					
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 224,33		12 605,73	
3	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	9,144		2 889,50		2 392,53	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
4	623131100	Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	9,144		978,41		810,16	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
5	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	9,144		652,88		540,59	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
6	623311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	9,144		5 239,51		4 338,28	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
7	623311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,928		4 016,72		3 325,84	CS ÚRS 2024 02
				plocha*2					
				(1,60+1,60+1,00+1,00)*0,40*8 "kónické rozšíření komínové hlavy"					
				16,640					
				Součet					
				34,928					
8	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	9,800		531,16		439,82	CS ÚRS 2024 02
9	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	5,100		264,18		218,74	CS ÚRS 2024 02
				1,61+1,61+0,94+0,94 "detail hrana"					
				5,100					
10	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	9,144		271,58		224,85	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
11	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	9,144		380,39		314,92	CS ÚRS 2024 02
				plocha					
				9,144					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 491,21		72 439,32	
12	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m2	44,000		10 120,00		8 379,36	CS ÚRS 2024 02
				lávka (9,00+1,20+0,80)*4,00					
				44,000					
13	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m2	880,000		3 044,80		2 516,80	CS ÚRS 2024 02
				lávka					
				44,000					
14	942211811	Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v 20 m	m2	44,000		6 380,00		5 282,64	CS ÚRS 2024 02
				lávka					
				44,000					
15	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	15,000		1 860,00		1 542,75	CS ÚRS 2024 02
				15,00					
				15,000					
16	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	15,000		1 242,00		1 027,95	CS ÚRS 2024 02
				15,00					
				15,000					
17	949421112	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	20,000		23 200,00		19 209,60	CS ÚRS 2024 02
				lešení 2*2,50*4,00 "výstupové lešeníové věže"					
				20,000					
18	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	400,000		13 000,00		10 764,00	CS ÚRS 2024 02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR									
Stavba: Viniční dům Sklenářka - oprava komínu									
Objekt:									
Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy									
Zhotovitel: P & M Bau s.r.o.									
Místo: Zoo Praha									
							Zpracoval:	Datum: 10. 10. 2024	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková cena dle rámcové smlouvy, tj. koeficient URS 0,828 (CZK)	Přepočítaná cena celkem (CZK)	Cenová soustava
lešení				20,000					
19	949421812	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	20,000		16 300,00		13 496,40	CS ÚRS 2024 02
lešení				20,000					
20	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,605		2 855,60		2 364,44	CS ÚRS 2024 02
komín 1,61*0,94*0,40				0,605					
21	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	1,530		348,84		288,83	CS ÚRS 2024 02
1,61*0,95 "krycí deska komínové hlavy"				1,530					
22	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,144		866,85		717,71	CS ÚRS 2024 02
plocha (1,60+1,60+0,94+0,94)*1,80 "plocha nadstřešní části komínu"				9,144					
23	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	44,000		686,40		568,48	CS ÚRS 2024 02
lávka				44,000					
24	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	88,000		421,52		349,36	CS ÚRS 2024 02
lávka				44,000					
25	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	300,000		5 250,00		4 347,00	CS ÚRS 2024 02
lešení*15,00				300,000					
26	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	360,000		1 915,20		1 584,00	CS ÚRS 2024 02
180*2				360,000					
997 Přesun sutě						7 976,48		6 604,46	
27	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	1,861		6 066,86		5 023,36	CS ÚRS 2024 02
28	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,583		597,38		494,65	CS ÚRS 2024 02
29	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,861		565,74		468,43	CS ÚRS 2024 02
30	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,359		470,27		389,30	CS ÚRS 2024 02
31	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,832		276,22		228,72	CS ÚRS 2024 02
998 Přesun hmot						4 631,71		3 835,06	
32	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,077		4 631,71		3 835,06	CS ÚRS 2024 02
PSV Práce a dodávky PSV						27 614,78		22 864,58	
764 Konstrukce klempířské						6 765,43		5 601,79	
33	764031423	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	4,540		2 574,18		2 131,44	CS ÚRS 2024 02
lemy 0,80+0,80+1,47+1,47 "detail komínového tělesa"				4,540					
34	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	4,540		4 108,70		3 402,00	CS ÚRS 2024 02
lemy				4,540					
35	998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013		82,55		68,35	CS ÚRS 2024 02
765 Krytina skládaná						12 928,00		10 704,00	
36	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	160,000		12 928,00		10 704,00	CS ÚRS 2024 02
40,00*4 "plachty 8,00*5,00 m - ochrana střechy"				160,000					
Součet				160,000					
767 Konstrukce zámečnické						3 410,44		2 823,86	
37	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	10,000		2 360,00		1 954,10	CS ÚRS 2024 02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR									
Stavba: Viniční dům Sklenářka - oprava komínu									
Objekt:									
Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy									
Zhotovitel: P & M Bau s.r.o.									
Místo: Zoo Praha									
							Zpracoval:	Datum: 10. 10. 2024	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková cena dle rámcové smlouvy, tj. koeficient URS 0,828 (CZK)	Přepočítaná cena celkem (CZK)	Cenová soustava
10,00				10,000					
38	13232001	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x20x3mm	t	0,005		248,00		205,34	CS ÚRS 2024 02
39	55347042	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm	kus	1,000		729,00		603,61	CS ÚRS 2024 02
40	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017		73,44		60,81	CS ÚRS 2024 02
783 Dokončovací práce - nátěry						4 510,91		3 734,93	
41	783263101	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	24,000		2 616,00		2 166,00	CS ÚRS 2024 02
8,00*3 "trojnásobný nátěr"				24,000					
42	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	9,144		57,88		47,91	CS ÚRS 2024 02
plocha				9,144					
43	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	9,144		1 362,46		1 128,10	CS ÚRS 2024 02
plocha				9,144					
44	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	9,144		474,57		392,92	CS ÚRS 2024 02
plocha				9,144					
Celkem						151 531,52		125 464,15	