

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2024/0956/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-661/2024
ze dne 16. 10. 2024

Smluvní strany

1. Objednatel:

městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 20R-661/2024 ze dne 16. 10. 2024

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4,

Ing. Jiří Vinš, referent oddělení oprav (OSIO) odboru stavebních investic a oprav

Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

DAP, a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B 7520 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„Oprava chodníků v ul. Na Líše, Lopatecká, Voráčovská a Němčická, Praha 4“.

Jedná se o opravu stávajících chodníků v ulicích Na Líše, Lopatecká, Voráčovská a Němčická, Praha 4, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci zpracované Sinpss, s. r. o, Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4, IČ 62584332 z 8/2024, vypracované pro danou lokalitu.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací:

- Stávající úprava chodníku bude vybourána a provedou se zemní práce na úroveň zemní pláně podle vzorového řezu. Vybourají se obruby, provedou se rýhy pro nové osazení obrub. Nový povrch chodníku bude proveden z mramorové mozaikové dlažby/betonové zámkové dlažby. Dle projektové dokumentace na danou lokalitu.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady. Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány jedenkrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 2 dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 59 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na

dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

4.194.576,24 Kč bez DPH
880.861,01 Kč DPH 21%
5.075.437,25 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci, revalvaci, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a

ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele, bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je

povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 153 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být

všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakémukoli jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný

odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatel zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoli důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od

smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoli práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 9. 2024

V Praze dne 23-10-2024



za objednatele

Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4



zhotovitel

za DAP, a.s.
Mgr. Petr Ondrášek
generální ředitel a předseda
představenstva



REKAPITULACE

Akce: Oprava chodníků v ul. Na Líše, Lopatecká, Voráčovská a
Němčická, Praha 4

ul. Na Líše	702 074,38
ul. Lopatecká	740 652,22
ul. Voráčovská	1 881 044,76
ul. Němčická	870 804,88

Celkem bez DPH	4 194 576,24
----------------	--------------

DPH 21%	880 861,01
---------	------------

CELKOVÁ CENA vč. DPH	5 075 437,25 Kč
-----------------------------	------------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 065-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník BD Na Líše

Sinpps s.r.o.

KSO:
Místo: Ul. Na Líše

CC-CZ:
Datum: 13. 9. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 702 074,38

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	702 074,38	147 435,62
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 849 510,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	065-2024		
Stavba:	Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník BD Na Liše		
Místo:	Ul. Na Liše	Datum:	13. 9. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 4	Projektant:	Sinpps s.r.o
Uchazeč:		Zpracovatel:	Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		702 074,38	849 510,00
SO100	Komunikace	702 074,38	849 510,00

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník BD Na Liše

Objekt:

SO100 - Komunikace

Místo:

Ul. Na Liše

Datum:

13. 9. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

702 074,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

638 574,38

D 1

Zemní práce

160 615,35

1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	128,000	205,00	26 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV 122 "Rekonstruovaný chodník					122,000			
VV 6 "Napojující se chodník					6,000			
Součet					128,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121								
VV 6					6,000			
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107121								
VV 6					6,000			
4	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	122,000	640,00	78 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123								
VV 122					122,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	53,000	65,00	3 445,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
VV 26+6+21 "Stávající obruby 80/250					53,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111								
VV 1+2 "Obruby u napojujícího se chodníku					3,000			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,800	1 070,00	17 976,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101								
VV 57*0,15"vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)					8,550			
VV 132*0,25*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad					8,250			
Součet					16,800			
8	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,800	1 590,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132								
VV (26+6+21)*0,05 "Pro obruby 80/250					2,650			
VV (1+2)*0,05 "Pro zahradní obruby					0,150			
Součet					2,800			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,325	300,00	4 597,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV (26+6+21+1+2)*0,05 "zemina z hloubení rýh					2,800			
VV 57*0,15*0,5 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)					4,275			
VV 132*0,25*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad					8,250			
Součet					15,325			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,500	20,00	6 130,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV 15,325*20 "Přepočtené koeficientem množství					306,500			
11	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	57,000	30,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132								
VV 57					57,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,850	120,00	342,00	CS ÚRS 2024 02
VV 57*0,05					2,850			
13	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	57,000	120,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123								
VV 57					57,000			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,695	630,00	4 847,85	CS ÚRS 2024 02
VV 57*0,15*0,5*1,8					7,695			
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	132,000	30,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		132			132,000			
D	5		Komunikace pozemní				168 031,80	
16	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	132,000	290,00	38 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011						
VV		132			132,000			
17	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	132,000	420,00	55 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211212						
VV		132			132,000			
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	134,640	495,00	66 646,80	CS ÚRS 2024 02
VV		132			132,000			
VV		132*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			134,640			
19	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	7,000	545,00	3 815,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135101						
VV		7			7,000			
20	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106						
VV		7			7,000			
21	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	515,00	3 605,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133111						
VV		7			7,000			
D	8		Trubní vedení				16 140,00	
22	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211						
VV		1			1,000			
23	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104113						
VV		1			1,000			
24	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1			1,000			
25	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211						
VV		2			2,000			
26	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112						
VV		2			2,000			
27	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 604,80	
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	69,000	290,00	20 010,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213						
29	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	62,220	140,00	8 710,80	CS ÚRS 2024 02
VV		14*2+5*11+7*3+19			61,000			
VV		61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			62,220			
30	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,100	180,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
VV		5			5,000			
VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,100			
31	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	3,060	100,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3			3,000			
VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,060			
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,400	3 900,00	13 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121						
VV		(61+5+2)*0,05			3,400			
33	K	919735111.1	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	16,000	110,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111.1						
VV		8*2			16,000			
34	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211						
VV		8 "stýčná spára na styku asfalt-asfalt			8,000			
35	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221						
VV		7 "stýčná spára na styku asfalt-obruba			7,000			
36	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	45,000	600,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18+12+10+5		45,000			
37	K	911111111R	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného včetně dodání materiálu a nátěru	m	45,000	1 480,00	66 600,00	
VV			18+12+10+5 *Včetně dodání materiálu, zhotovení betonových patek, zámečnických prací, osazení a nátěru vč. dopravy a skládkovného		45,000			
38	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
VV			1		1,000			
39	K	914511111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem včetně dodání značky	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV			1 *Včetně dodání nové značky B29		1,000			
D 997			Přesun sutě				124 386,88	
40	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	95,375	260,00	24 797,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sůť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato ložená doprava v každém úseku samostatně.					
VV			28,16 "asfalt		28,160			
VV			12,515 "beton		12,515			
VV			54,70 "kámen		54,700			
VV			Součet		95,375			
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 765,875	15,00	41 488,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sůť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato ložená doprava v každém úseku samostatně.					
VV			95,375*29 "29 km		2 765,875			
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,515	550,00	6 883,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
VV			10,865*0,12 "Betonové obruby		10,985			
VV			1,53 "Betonová dlažba		1,530			
VV			Součet		12,515			
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82,285	400,00	32 914,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
VV			54,70 "kámen		54,700			
VV			2,8*1,8 "zemina - výkop rýh		5,040			
VV			57*0,15*0,5*1,8 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)		7,695			
VV			132*0,25*0,25*1,8 "sanace AZ v ploše cca 25 % tl. 25 cm - odhad		14,850			
VV			Součet		82,285			
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,160	650,00	18 304,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
VV			28,16 "současný asfaltový kryt		28,160			
D 998			Přesun hmot				26 795,55	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	65,355	230,00	15 031,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
46	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	65,355	30,00	1 960,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094					
47	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	326,775	30,00	9 803,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095					
VV			65,355*5 "Přepočtené koeficientem množství		326,775			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				63 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
48	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000		1	1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				14 500,00	
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000		1	1,000		
D VRN6			Územní vlivy				14 500,00	
51	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000		1	1,000		
D VRN7			Provozní vlivy				14 500,00	
52	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000		1	1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 067-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Lopatecká

Sinpps s.r.o.

KSO:
Místo: Ul. Lopatecká

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH	740 652,22
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	740 652,22	155 536,97
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	896 189,19
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Kód:	067-2024		
Stavba:	Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Lopatecká		
Místo:	Ul. Lopatecká	Datum:	28. 8. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 4	Projektant:	Sinpps s.r.o
Uchazeč:		Zpracovatel:	Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		740 652,22	896 189,19
SO100	Komunikace	740 652,22	896 189,19

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Lopatecká

Objekt:

SO100 - Komunikace

Místo:

Ul. Lopatecká

Datum:

28. 8. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

740 652,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

673 652,22

D 1

Zemní práce

160 800,82

1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	85,000	205,00	17 425,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV 85 "Chodníky					85,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,000	95,00	1 235,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
VV 10+3 "Odstranění dlažby u sjezdu					13,000			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	85,000	650,00	55 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130								
VV 85 "chodník					85,000			
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	13,000	745,00	9 685,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131								
VV 13 "sjezd					13,000			
5	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	85,000	360,00	30 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122								
VV 85 "podkl. pod chodníkem					85,000			
56	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	13,000	640,00	8 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123								
VV 13 "podkl. pod sjezdem					13,000			
7	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,000	65,00	2 990,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
VV 46 "vybourání KS3 (předpoklad zachování cca 40% kusů v dobrém technickém stavu)					46,000			
8	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	9,000	45,00	405,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111								
VV 4,5+4,5 "Zahradní obruby podél sjezdu					9,000			
54	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,213	1 070,00	13 067,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101								
VV (33+10+3)*0,15 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zemínou)					6,900			
VV 85*0,25*0,25 "sanace AZ v ploše cca 25 % tl. 25 cm - odhad					5,313			
VV Součet					12,213			
55	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,600	1 590,00	4 134,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132								
VV (34+15+3)*0,05 "Rýha pro krajníky KS3					2,600			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,363	300,00	3 408,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV 2,60 "zemina - výkop rýh					2,600			
VV 85*0,25*0,25 "sanace AZ v ploše cca 25 % tl. 25 cm - odhad					5,313			
VV (33+10+3)*0,15*0,5 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zemínou)					3,450			
VV Součet					11,363			
12	K	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,363	20,00	227,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
13	K	181411132	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	43,000	30,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132								
VV 30+10+3 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zemínou)					43,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,900	120,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023								
VV (32+10+3)*0,02					0,900			
15	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	43,000	120,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	30+10+3 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavebě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)		43,000			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,075	630,00	3 827,25	CS ÚRS 2024 02
		vv	(32+10+3)*0,15*0,5*1,8 "pro vegetační úpravy		6,075			
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	122,250	30,00	3 667,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
		vv	101 "všechny plochy pláně		101,000			
		vv	85*0,25 "sanace AZ v ploše cca 25 % tl. 25 cm - odhad		21,250			
		vv	Součet		122,250			
		D 5	Komunikace pozemní				295 294,00	
18	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	90,000	160,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
		vv	90 "Podkl. vrstva pod chodníky		90,000			
19	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	13,000	290,00	3 770,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
		vv	13 "Podkl. vrstva pod sjezdy		13,000			
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	90,000	370,00	33 300,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111					
		vv	90 "Podkl. vrstva pod chodníky		90,000			
		vv	Součet		90,000			
21	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	13,000	425,00	5 525,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122113					
		vv	13 "Podkl. vrstva pod sjezdy		13,000			
22	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
		vv	10 "sjezd		10,000			
		vv	0,8"žulová deska tl. 60mm (sjezdy)		0,800			
		vv	1,2"Reliéfní dlažba tl. 60mm (sjezdy)		1,200			
		vv	Součet		12,000			
23	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	88,000	810,00	71 280,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591442111					
		vv	87 "mozaik. dl.		87,000			
		vv	0,4"Mramorová deska tl. 30mm		0,400			
		vv	0,6 "Reliéfní dlažba tl. 30mm		0,600			
		vv	Součet		88,000			
24	M	58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,000	990,00	9 900,00	
		vv	10 "sjezd		10,000			
25	M	58381006R	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	87,000	1 570,00	136 590,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	87 "mozaik. dl.		87,000			
26	M	59246115R2	dlažba reliéfní umělý kámen tl. 60 mm	m2	1,200	5 455,00	6 546,00	
		vv	1,2		1,200			
27	M	58384653R	deska dlažební leštěná formátovaná tl 60mm	m2	0,800	4 890,00	3 912,00	
		vv	0,8		0,800			
28	M	59246002R1	dlažba reliéfní umělý kámen tl. 30 mm	m2	0,600	2 965,00	1 779,00	
		vv	0,6		0,600			
29	M	58384634R	deska dlažební broušená formátovaná mramor tl 30mm	m2	0,400	4 230,00	1 692,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	0,4		0,400			
		D 8	Trubní vedení				2 320,00	
30	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	2,000	510,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104113					
		vv	2		2,000			
31	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211					
		vv	2		2,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 848,60	
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 l/m pro velké kostky, b) 0,024 l/m pro malé kostky. Zřetelně lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
		vv	2+2+2"Osazení obrub z DD		6,000			
33	M	58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,732	990,00	724,68	
		vv	(2+2+2)/8,2 "Obruby z DD, lemující sjezdy		0,732			
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	290,00	15 370,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213								
	VV		33+17+3 "Krajníky KS3		53,000			
35	M	58380001R	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	35,292	1 135,00	40 056,42	
	VV		(33+17+3)"Krajníky KS3 - nové		53,000			
	VV		-46*0,4"Krajníky KS3 - kusy v dobrém technickém stavu		-18,400			
	VV		Součet		34,600			
	VV		34,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,292			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,890	3 900,00	11 271,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121								
	VV		6*0,04 "Linka z DD		0,240			
	VV		(33+17+3)*0,05 "Krajníky KS3		2,650			
	VV		Součet		2,890			
37	K	919724122	Drenážní geosyntetikum oboustranné laminované geotextilií	m2	19,200	195,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919724122								
	VV		(3+2+31+11+1)*0,4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
38	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hm přes 200 do 300 g/m2	m2	42,500	65,00	2 762,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122								
	VV		85*0,25*2		42,500			
39	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	46,000	40,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024442								
	VV		46 "KS3		46,000			
D 997 Přesun sutě							113 979,86	
40	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	83,093	260,00	21 604,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511								
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		18,7"asfalt		18,700			
	VV		28,365"beton		28,365			
	VV		5,658+30,370"kámen a zemina		36,028			
	VV		Součet		83,093			
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 801,835	15,00	42 027,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519								
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		96,615*29*29 km		2 801,835			
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	28,365	550,00	15 600,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861								
	VV		20,4+4,225"Současná podkladní vrstva z betonu		24,625			
	VV		0,36+3,38 "Betonová dlažba a obruby		3,740			
	VV		Součet		28,365			
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,481	400,00	22 592,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873								
	VV		5,658+30,370"kámen		36,028			
	VV		2,60*1,8 "zemina - výkop rýh		4,680			
	VV		(33+10+3)*0,15*0,5*1,8 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)		6,210			
	VV		85*0,25*0,25*1,8 "sanace AZ v ploše cca 25 % tl. 25 cm - odhad		9,563			
	VV		Součet		56,481			
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,700	650,00	12 155,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875								
	VV		18,7"současný asfaltový kryt		18,700			
D 998 Přesun hmot							24 408,94	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,534	230,00	13 692,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011								
46	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	59,534	30,00	1 786,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094								
47	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	297,670	30,00	8 930,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095								
	VV		59,534*5 "Přepočtené koeficientem množství		297,670			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							67 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 000,00	
48	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
D VRN6			Územní vlivy				15 000,00	
51	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000					
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
52	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 068-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Voráčovská

Sinpps s.r.o.

KSO:
Místo: Ul. Voráčovská

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 1 881 044,76

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 881 044,76	395 019,40
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 276 064,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Kód:	068-2024		
Stavba:	Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Voráčovská		
Místo:	Ul. Voráčovská	Datum:	26. 8. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 4	Projektant:	Sinpps s.r.o
Uchazeč:		Zpracovatel:	Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 881 044,76	2 276 064,16
SO100	Komunikace	1 881 044,76	2 276 064,16

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Voráčovská

Objekt:

SO100 - Komunikace

Místo: Ul. Voráčovská

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 881 044,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 700 984,76

D 1

Zemní práce

377 353,83

1	K	113107142	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	192,900	205,00	39 544,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV 6,7+2,4+10,5+11,4+7 "Vozovka"					38,000			
VV 48+42,8+41,6 "Chodníky"					132,400			
VV 8,2 "Sjezd"					8,200			
VV 8,8 +5,5 "Nároží"					14,300			
VV Součet					192,900			
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	22,900	120,00	2 748,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106151								
VV 22,9 "sjezd ve stávajícím stavu z VD"					22,900			
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	36,200	100,00	3 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106111								
VV 7,7 "Chodník"					7,700			
VV 6,3+4,4+1,2+12,7+3,9 "Nároží"					28,500			
VV Součet					36,200			
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,800	95,00	1 406,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
VV 5,2+5,9+3,7 "Odstranění reliéfní dlažby v nárožích"					14,800			
5	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	197,700	650,00	128 505,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130								
VV 7,7+48+42,8+41,6 "stmel. vrstva pod chodníky"					140,100			
VV 19,1+18,2+20,3 "stmel. vrstva pod nárožími"					57,600			
VV Součet					197,700			
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	31,000	745,00	23 095,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131								
VV 9,6+13,2+8,2 "stmel. vrstva pod sjezdy"					31,000			
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	197,700	360,00	71 172,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122								
VV 7,7+48+42,8+41,6 "podkl. pod chodníky"					140,100			
VV 19,1+18,2+20,3 "podkl. pod nárožími"					57,600			
VV Součet					197,700			
8	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	31,000	640,00	19 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123								
VV 9,6+13,2+8,2 "podkl. pod sjezdy"					31,000			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	27,200	150,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112								
VV 9,8+10,5+6,9 "vybourání obrub OP1 v nárožích"					27,200			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	64,000	65,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
VV 64 "vybourání KS3"					64,000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	18,200	80,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111								
VV (2,4+6,7)*2 "vytrhání dvoulinky u sjezdů"					18,200			
12	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	22,994	1 070,00	24 603,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101								
VV (20+16+15+7)*0,15 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zeminou)"					8,700			
VV (197,7+31)*0,25*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m -"					14,294			
VV Odhad					22,994			
VV Součet					22,994			
13	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,740	1 590,00	12 306,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132								
VV 64*0,05 "Rýha pro krajníky KS3"					3,200			
VV (2,4+6,7)*2*0,1 "Rýha pro dvoulinku z VD"					1,820			
VV (9,8+10,5+6,9)*0,1 "Rýha pro obruby OP1"					2,720			
VV Součet					7,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,384	300,00	7 915,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	527,680	20,00	10 553,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV 26,384*20 "Přepočtené koeficientem množství 527,680"								
16	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	58,000	120,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123 VV (20+16+15+7) "vegetační úpravy (50% zůstane na stavebě, 50% bude nahrazeno novou zeminou) 58,000"								
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,830	630,00	4 932,90	CS ÚRS 2024 02
VV (20+16+15+7)*0,15*0,5*1,8 "pro vegetační úpravy 7,830"								
18	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,000	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132 VV (20+16+15+7) "vegetační úpravy 58,000"								
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,160	120,00	139,20	CS ÚRS 2024 02
VV (20+16+15+7)*0,02 1,160								
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	285,875	30,00	8 576,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 VV 197,7+31 "všechny plochy pláně 228,700" VV (197,7+31)*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad 57,175" VV Součet 285,875								
D 5 Komunikace pozemní							792 625,50	
21	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	197,700	160,00	31 632,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 VV 55,7+42,8+41,6 "Podkl. vrstva pod chodníky 140,100" VV 19,1+18,2+20,3 "Podkl. vrstva v nárožích 57,600" VV Součet 197,700								
22	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,900	290,00	10 701,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 VV 4,3+1,6+9,6+13,2+8,2 "Podkl. vrstva pod sjezdy 36,900"								
23	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	197,700	370,00	73 149,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111 VV 55,7+42,8+41,6 "Podkl. vrstva pod chodníky 140,100" VV 19,1+18,2+20,3 "Podkl. vrstva v nárožích 57,600" VV Součet 197,700								
24	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	55,900	425,00	23 757,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122113 VV 4,3+1,6+9,6+13,2+8,2 "Podkl. vrstva pod sjezdy 36,900" VV 38*0,5 "doplňení kce vozovky u obruby 19,000" VV Součet 55,900								
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	36,900	550,00	20 295,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 VV 9,6+13,2+8,2 "sjezdy 31,000" VV 1,7+0,6 "Žulová dlažba tl. 60mm (sjezdy) 2,300" VV 2,6+1 "Reliéfní dlažba tl. 60mm (sjezdy) 3,600" VV Součet 36,900								
26	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	197,800	810,00	160 218,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591442111 VV 55,7+42,8+41,6 "Chodníky 140,100" VV 4,3+4,1+6,3+0,5+12,7 "Nároží 27,900" VV 3,8+4,4+2,8 "Mramorová dlažba tl. 30mm (nároží) 11,000" VV 6,8+7,1+4,9 "Reliéfní dlažba tl. 30mm (nároží) 18,800" VV Součet 197,800								
27	M	58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	31,930	990,00	31 610,70	
VV 9,6+13,2+8,2 "sjezdy 31,000" VV 31*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 31,930"								
28	M	58381006R	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	173,040	1 570,00	271 672,80	CS ÚRS 2024 02
VV 55,7+42,8+41,6 "Chodníky 140,100" VV 4,3+4,1+6,3+0,5+12,7 "Nároží 27,900" VV Součet 168,000 VV 168*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 173,040"								
29	M	59246002R1	dlažba reliéfní umělý kámen tl. 30 mm	m2	18,800	2 965,00	55 742,00	
VV 6,8+7,1+4,9 18,800								
30	M	58384634R	deska dlažební broušená formátovaná mramor tl 30mm	m2	11,000	4 230,00	46 530,00	CS ÚRS 2024 02
VV 3,8+4,4+2,8 11,000								
31	M	59246115R2	dlažba reliéfní umělý kámen tl. 60 mm	m2	3,600	5 455,00	19 638,00	
VV 2,6+1 3,600								
32	M	58384653R	deska dlažební leštěná formátovaná tl 60mm	m2	2,300	4 890,00	11 247,00	
VV 1,7+0,6 2,300								
33	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	28,500	545,00	15 532,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135101								
	VV		38*0,75		28,500			
34	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	38,000	35,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108								
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,000	515,00	19 570,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111								
D 8 Trubní vedení							1 670,00	
36	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/89910121								
37	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401111								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							213 078,05	
38	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,200	390,00	10 608,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113								
	VV		9,8+10,5+6,9 "Osazení obrub - práce		27,200			
39	M	58380440R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm	m	6,000	5 980,00	35 880,00	
	VV		6 "Nové OP1, R=5m		6,000			
40	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,000	290,00	18 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213								
	VV		20,5+17,3+16,9+1,3+1,3+1,9+2,1+1,7 "Krajníky KS3		63,000			
41	M	58380001R	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	25,092	1 135,00	28 479,42	
	VV		((20,5+17,3+16,9+1,3+1,3+1,9+2,1+1,7))"Krajníky KS3 - nové		63,000			
	VV		-64*0,6 "Krajníky KS3 - znovu použité kusy v dobrém		-38,400			
	VV		technickém stavu cca 60%					
	VV		Součet		24,600			
	VV		24,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,092			
42	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,500	180,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123								
Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 98-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zitrné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.								
	VV		2,9+2,9+2,9+2,8 "Osazení obrub z DD		11,500			
43	M	58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,402	990,00	1 387,98	
	VV		(2,9+2,9+2,9+2,8)/8,2 "Obruby z DD, lemující sjezdy		1,402			
44	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,200	220,00	4 004,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111113								
	VV		(6,7+2,4)*2 "Dvoulinka z VD		16,200			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,840	3 900,00	34 476,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121								
	VV		(9,8+10,5+6,9)*0,1 "Bet. lože pod OP1		2,720			
	VV		(20,5+17,3+16,9+1,3+1,3+1,9+2,1+1,7)*0,05 "Krajníky KS3 - lože		3,150			
	VV		(11,5+18,2)*0,1 "Dvoulinka z VD a linka z DD		2,970			
	VV		Součet		8,840			
46	K	919724122	Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované geotextilií	m2	39,720	195,00	7 745,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919724122								
	VV		(9,8+10,5+6,9)*0,4 "OP1 - geokompozit		10,880			
	VV		(6,7+2,4)*0,4 "Dvoulinka z DD - geokompozit		3,640			
	VV		(20,5+17,3+16,9+1,3+1,3+1,9+2,1+1,7)*0,4 "Krajníky KS3 - geokompozit		25,200			
	VV		Součet		39,720			
47	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	27,200	50,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443								
	VV		(9,8+10,5+6,9) "OP1		27,200			
48	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	64,000	40,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024442								
	VV		64 "KS3		64,000			
49	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	22,900	75,00	1 717,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071112								
	VV		22,9 "sjezd ve stávajícím stavu z VD		22,900			
50	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	36,200	110,00	3 982,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071131								
	VV		7,7 "Chodník		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,3+4,4+1,2+12,7+3,9 "Nároží		28,500			
	VV		Součet		36,200			
51	K	919735111.1	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	96,000	110,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111.1					
	VV		(38+10)*2		96,000			
52	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	54,000	390,00	21 060,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
	VV		38+6+5+5		54,000			
53	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		38+10"stýčná spára na styku asfalt-asfalt		48,000			
54	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	38,000	60,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221					
	VV		38"stýčná spára na styku asfalt-obruba		38,000			
55	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	114,350	65,00	7 432,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
	VV		(197,7+31)*0,25*2 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad		114,350			
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		1		1,000			
57	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		1		1,000			
58	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	24,250	420,00	10 185,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		19,5*0,5+29*0,5 "obnova stávajícího VDZ		24,250			
	D	997	Přesun sutě				261 507,21	
59	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	203,348	260,00	52 870,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		42,438 "asfalt		42,438			
	VV		61,297 "beton		61,297			
	VV		99,613 "kámen		99,613			
	VV		Součet		203,348			
60	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5 897,092	15,00	88 456,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		203,348*29 "Přepočtené koeficientem množství		5 897,092			
61	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	61,371	550,00	33 754,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
62	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	147,104	400,00	58 841,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		9,549+10,172+73,066+1,578+5,248 "kámen		99,613			
	VV		(26,384-14,294)*1,8 "zemina		21,762			
	VV		14,294*1,8 "zemina - případná sanace AZ - odhad		25,729			
	VV		Součet		147,104			
63	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	42,438	650,00	27 584,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
	D	998	Přesun hmot				54 750,17	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	133,537	230,00	30 713,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	133,537	30,00	4 006,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094								
66	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	667,685	30,00	20 030,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095 VV 133,537*5 *Přepočtené koeficientem množství 667,685								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							180 060,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							50 000,00	
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000								
68	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000								
D VRN3 Zařízení staveniště							38 020,00	
69	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	38 020,00	38 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN6 Územní vlivy							38 020,00	
70	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	38 020,00	38 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000								
D VRN7 Provozní vlivy							38 020,00	
71	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	38 020,00	38 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								
D VRN9 Ostatní náklady							16 000,00	
72	K	R4	Ochrana stromů bedněním	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 069-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Němčická

Sinpps s.r.o.

KSO:
Místo: Ul. Němčická

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 870 804,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	870 804,88	182 869,02
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 053 673,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Kód: 069-2024

Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Němčická

Místo: Ul. Němčická

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		870 804,88	1 053 673,90
SO100	Komunikace	870 804,88	1 053 673,90

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Němčická

Objekt:

SO100 - Komunikace

Místo: Ul. Němčická

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

870 804,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

779 804,88

D 1

Zemní práce

275 471,75

1	K	113107142	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	159,000	205,00	32 595,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142 VV 159 "Stávající asf. kryt" 159,000								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	95,00	855,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 VV 5+4 "Napojující se chodníky z BD" 9,000								
3	K	113107130	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	168,000	650,00	109 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130 VV 159+5+4 168,000								
4	K	113107121	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	168,000	240,00	40 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107121 VV 159+5+4 168,000								
5	K	113203111	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	102,000	80,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111 VV 14+16+16+53+3 "Obruby z DD kolem asf. povrchu" 102,000								
6	K	113204111	Vytřetí obrub záhonových	m	13,000	45,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111 VV 6+7 "Zahradní obruby podél napojujících se chodníků" 13,000								
43	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	26,350	1 070,00	28 194,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101 VV 109*0,15 "vegetační úpravy" 16,350 VV 160*0,25*0,25 "případná sanace aktivní zóny - odhad" 10,000 VV Součet 26,350								
44	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,970	1 590,00	9 492,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132 VV (6+7)*0,04 "Pro obruby 50/250" 0,520 VV (53+53+3)*0,05 "Pro obruby 80/250" 5,450 VV Součet 5,970								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,145	300,00	7 243,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV 5,97 "Rýhy" 5,970 VV 16,35*0,5 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zemínou)" 8,175 VV 160*0,25*0,25 "sanace AZ - odhad" 10,000 VV Součet 24,145								
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	282,900	20,00	5 658,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV 14,145*20 "Přepočtené koeficientem množství" 282,900								
11	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	109,000	30,00	3 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132 VV 93+16 109,000								
12	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	10,900	120,00	1 308,00	CS ÚRS 2024 02
VV (93+16)*0,1 10,900								
13	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	109,000	120,00	13 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023 VV 93+16 109,000								
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	14,715	630,00	9 270,45	CS ÚRS 2024 02
VV (93+16)*0,15*0,5*1,8 14,715								
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	208,000	30,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 VV 159+5+4 168,000 VV 160*0,25 "případná sanace AZ - odhad" 40,000 VV Součet 208,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				191 776,00	
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	168,000	225,00	37 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
VV			159+5+4		168,000			
17	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	40,000	355,00	14 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011					
VV			160*0,25 "připadná sanace AZ - odhad		40,000			
18	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	168,000	420,00	70 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111					
19	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	9,270	400,00	3 708,00	CS ÚRS 2024 02
VV			9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,270			
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	163,770	400,00	65 508,00	CS ÚRS 2024 02
VV			159*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		163,770			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 383,00	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	122,000	290,00	35 380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
VV			53+53+3+13		122,000			
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	111,180	140,00	15 565,20	CS ÚRS 2024 02
VV			109*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		111,180			
23	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	13,260	180,00	2 386,80	CS ÚRS 2024 02
VV			13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,260			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,090	3 900,00	23 751,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			(53+53+3)*0,05 "Pro obruby 80/250		5,450			
VV			(3+6+7)*0,04 "Pro obruby 50/250		0,640			
VV			Součet		6,090			
25	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hm přes 200 do 300 g/m2	m2	80,000	65,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
VV			160*0,25*2 "připadná sanace AZ - odhad		80,000			
26	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	45,000	600,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111					
27	K	966006254R	Odstranění sloupku zahrazovacího betonového	kus	3,000	900,00	2 700,00	
VV			3		3,000			
28	K	912112111R	Montáž sloupku zahrazovacího betonového	kus	3,000	800,00	2 400,00	
VV			3		3,000			
D 997			Přesun sutě				162 369,65	
29	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	118,450	260,00	30 797,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
VV			34,98 "Asfalt		34,980			
VV			43,18 "Beton		43,180			
VV			40,29 "Kámen		40,290			
VV			Součet		118,450			
30	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	3 435,050	15,00	51 525,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
VV			118,45*29		3 435,050			
31	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	43,290	550,00	23 809,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
32	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	83,751	400,00	33 500,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
VV			40,29 "kámen		40,290			
VV			16,35*0,5*1,8 "Zemina - vegetační úpravy		14,715			
VV			5,97*1,8 "Zemina - rýhy		10,746			
VV			160*0,25*0,25*1,8 "sanace AZ - odhad		18,000			
VV			Součet		83,751			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,980	650,00	22 737,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875 34,98 "Asf. kryt" 34,980								
D 998 Přesun hmot							35 804,48	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	87,328	230,00	20 085,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011								
35	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	87,328	30,00	2 619,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094								
36	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	436,640	30,00	13 099,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095 87,328*5 "Přepočtené koeficientem množství" 436,640								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							91 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 000,00	
37	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000								
38	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000 1 1,000								
D VRN3 Zařízení staveniště							19 000,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000 1 1,000								
D VRN6 Územní vlivy							19 000,00	
40	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000 1 1,000								
D VRN7 Provozní vlivy							19 000,00	
41	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000 1 1,000								
D VRN9 Ostatní náklady							8 000,00	
42	K	R4	Ochrana stromů bedněním	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	

