

Číslo smlouvy objednatele: 144646

Číslo smlouvy zhotovitele: vedoucí společník 2021-MT-27

Druhý společník 21/005



KUJIP01JT8G3

ku sml. 1507/21 z. 16/6

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Československá obchodní banka a.s.
217 815 673/0300
70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

adresa:

Společnost Dalečín - Unčín

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společnosti:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní stavbyvedoucí:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Libor Janeček, výrobní ředitel
Libor Janeček, Lukáš Pelc
KB, a.s.
19-8575810297/0100
25297899
CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

Druhý společník:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

ROCKNET s.r.o.

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
UniCredit bank
2735769477/2700
27357694
CZ27357694

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 25782

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 144646, č. zhotovitele MADOS MT s.r.o.: 2021-MT-27; ROCKNET s.r.o.: 21/005) uzavřené dne 11. 05. 2021, dodatku č. 1 (č. dodatku 155547) ze dne 28.07.2022, dodatku č. 2 (č. dodatku 156737) ze dne 04.10.2022, dodatku č. 3 (č. dodatku 161413) ze dne 26.04.2023, dodatku č. 4 (č. dodatku 164499) ze dne 30.8.2023, dodatku č. 5 (č. dodatku 165291) ze dne 30.10.2023 a dodatku č. 6 (č. dodatku 165675) ze dne 29.11.2023 na akci „II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo), je:
- SO 101.1 Silnice II/357 - Dodatečné náklady plynoucí z provizorní napojení komunikace II/357.
 - SO 101.2 Zajištění svahu zářezu - Dodatečné náklady plynoucí z pozorovaného výrazného rozvoje zvětrání skalního masivu u paty svahu v km 1,012 –1,021 je v místě terénní deprese.
 - SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - Dodatečné náklady plynoucí z dopravy materiálu.
 - SO 101.1 Silnice II/357 - Dodatečné náklady plynoucí z úprava řeší ochranu paty stabilizačního vyztuženého tělesa SO 101.2.1.
 - SO 301 Kanalizace - Dodatečné náklady plynoucí ze zastiženého horninového prostředí, které bylo nutné rozpojovat těžkou technikou a dolamováním.
 - SO 101.1 Silnice II/357 - Dodatečné náklady plynoucí z pročištění výtoku propustku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	100 861 796,80 Kč
DPH 21%:	21 180 977,31 Kč
cena celkem včetně DPH:	122 042 774,11 Kč

(slovy: sto milionů osmsetšedesátjeden tisíc sedmsetdevadesátšest korun českých a osmdesát haléřů bez DPH).“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	101 953 424,29 Kč
DPH 21%:	21 410 219,10 Kč
cena celkem včetně DPH:	123 363 643,39 Kč

(slovy: Sto jedna milionů devět set padesát tři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun dvacet devět haléřů bez DPH).“

Článek 4 – Závěrečná ujednání


- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 7 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací


V Jihlavě dne 17. 10. 2024

V Lupenici dne 16. 10. 2024

Za objednatele:



Kraj Vysočina
Jihlava 1382/57, 586 01 Jihlava
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:


MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
27411 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297896

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

Ladislav Šmucr
Jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.


ROCKNET
Červený vrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ 27352494 DIČ CZ27357694

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

- i) ROCKNET s.r.o., IČO: 27357694, se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25782, bytem Jiráskova 800, 431 11 Jirkov,
- ii) VIVASTAV s.r.o., IČO: 26058243, se sídlem Hluboká nad Vltavou – Bavorovice 5, okr. České Budějovice, PSČ: 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 11445,
- iii) REO GROUP s.r.o., IČO: 29146801, se sídlem Mařatkova 918/2, Kamýk, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 204119,
- iv) ROCKNET SK s.r.o., IČO: 50007319, se sídlem Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

z m o c ň u j í t í m t o

advokáta **Mgr. Ing. Vlastimila Němce**, IČO: 71345540, nar. 14.03.1975, advokátní kancelář se sídlem Kadaňská 3550, 430 03 Chomutov,

a b y j e z a s t u p o v a l

a vykonával veškeré úkony, aby přijímal doporučené písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával řádné opravné prostředky a vzdával se jich, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc platí i v rozsahu nakládání se všemi bankovními účty vedenými na obchodní korporace jež advokáta zmocňují.

Advokát je oprávněn zcizovat movitý i nemovitý majetek zmocnitelů, jakož i nabývat movitý či nemovitý majetek ve prospěch zmocnitelů. Advokát je oprávněn zatěžovat majetek zmocnitelů ve prospěch třetích osob. Advokát je také oprávněn uzavírat bankovních i nebankovních půjček či jiných obdobných institutů. Advokát je oprávněn zřizovat ve prospěch zmocnitelů bankovní účty na území České republiky i v zahraničí a zmocňovat další osoby k nakládání s prostředky na těchto bankovních účtech.

Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o obchodních korporacích.

V Litoměřicích dne 15. září 2024

ROCKNET s.r.o., VIVASTAV s.r.o., REO GROUP s.r.o., ROCKNET SK s.r.o.

Ladislav Šmucr, jednatel

Zmocnění přijímám.

Mgr. Ing. Vlastimil Němec, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 19860/279/2024/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Tomáš Chramosta, advokát se sídlem v Chomutově, Kadaňská 3550, PSČ: 430 03, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12081, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 3 vyhotoveních podepsal (a/t/y)

1. Ladislav Šmucr, nar. 6.7.1979, trvale bytem: Jirkov, Jiráskova 800, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 217177157

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Litoměřicích, dne 15. srpna 2024


JUDr. Tomáš Chramosta

Soupis objektů s DPH

Stavba: 06/2022 - II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Varianta: IV - Importovaná varianta

		Odbytová cena [Kč]		101 953 424,29
		OC + DPH [Kč]		123 363 643,39
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
001	Vedlejší a ostatní náklady	3 855 250,59	809 602,62	4 664 853,21
<i>Z toho ZBV</i>				
11	Projekt a realizace IGP průzkumu	690 732,00	145 053,72	835 785,72
17	Prodloužení činnosti v souladu s dod. č.4 SOD	141 680,00	29 752,80	171 432,80
20	Náklady na dopravu materiálu	286 120,40	60 085,28	346 205,68
7	RDS KM 0,535 - 0,700	-86 250,00	-18 112,50	-104 362,50
002.1	Napojení v km 0,535-0,700	613 774,35	128 892,61	742 666,96
<i>Z toho ZBV</i>				
8	Napojení v km 0,535 - 0,700	613 774,35	128 892,61	742 666,96
002.2	Konec úseku 0,700-1,520	0,00	0,00	0,00
002	Příprava území	3 260 622,43	684 730,71	3 945 353,14
<i>Z toho ZBV</i>				
9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520	-9 943,74	-2 088,19	-12 031,93
101.1.1	Silnice II/357 v km 0,535-0,700	3 405 550,07	715 165,51	4 120 715,58
<i>Z toho ZBV</i>				
7	RDS KM 0,535 - 0,700	3 405 550,07	715 165,51	4 120 715,58
101.1	Silnice II/357	16 658 076,61	3 498 196,09	20 156 272,70
<i>Z toho ZBV</i>				
18	Provizorní napojení - I+2.část	315 686,21	66 294,10	381 980,31
21	Svodidlo - ochrana svahů	191 164,14	40 144,47	231 308,61
23	Odvodnění propustku v km	7 726,47	1 622,56	9 349,03
3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520	-1 361 863,07	-285 991,24	-1 647 854,31
101.2.1	Svahová deformace v úseku 0,968-0,993	15 584 056,50	3 272 651,87	18 856 708,37
<i>Z toho ZBV</i>				
13	Aktualizace dle skutečnosti	3 373 032,85	708 336,90	4 081 369,75
15	Aktualizace dle IGP projektu	5 024 896,05	1 055 228,17	6 080 124,22
2	Svahová deformace v úseku 0,968-0,993	7 186 127,60	1 509 086,80	8 695 214,40
101.2	Zajištění svahu zářezu	17 815 707,59	3 741 298,59	21 557 006,18
<i>Z toho ZBV</i>				
1	Aktualizace dle RDS	3 415 855,52	717 329,66	4 133 185,18
19	Betonová plomba	185 901,78	39 039,37	224 941,15
102	Nástupiště autobusová zastávka	108 611,68	22 808,45	131 420,13
<i>Z toho ZBV</i>				
4	Aktualizace dle RDS	-102 341,19	-21 491,65	-123 832,84
103	Připojení sjezdů	568 919,88	119 473,17	688 393,05
<i>Z toho ZBV</i>				
5	Aktualizace dle RDS	-49 546,81	-10 404,83	-59 951,64
181	Dopravně inženýrská opatření	309 766,17	65 050,90	374 817,07
<i>Z toho ZBV</i>				
16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD	162 945,67	34 218,59	197 164,26
202	Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100	34 688 763,38	7 284 640,31	41 973 403,69
<i>Z toho ZBV</i>				
14	Aktualizace dle IGP projektu	2 198 557,16	461 697,00	2 660 254,16
6	Aktualizace dle RDS	-273 205,07	-57 373,06	-330 578,13

Soupis objektů s DPH**Stavba: 06/2022 - II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa****Varianta: IV - Importovaná varianta**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		101 953 424,29
		OC + DPH [Kč]		123 363 643,39
		OC	DPH	OC + DPH
203	Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136	2 529 240,77	531 140,56	3 060 381,33
<i>Z toho ZBV</i>				
10	Aktualizace RDS	531 795,38	111 677,03	643 472,41
301	Kanalizace	2 193 882,79	460 715,39	2 654 598,18
<i>Z toho ZBV</i>				
22	Dolamování stoka "A"	105 028,50	22 055,99	127 084,49
450	Přeložka sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00
501	Přeložka STL plynovodu	225 345,73	47 322,60	272 668,33
801	Náhradní výsadby	131 493,30	27 613,59	159 106,89
802	Rekultivace území	4 362,45	916,11	5 278,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 2 822 968,19 Kč

Cena celková: 3 855 250,59 Kč

DPH: 809 602,62 Kč

Cena s daní: 4 664 853,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 855 250,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby	KPL	1,00	11 500,00	11 500,00
	ZBV:	17	Prodloužení činnosti v souladu s dod. č. 4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 - 2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 367/476=0,77 [B]		0,77		8 855,00
			aktuální množství		1,77		20 355,00
2	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - rozebrání provizorního napojení komunikace při realizaci stavby na ulapy, které na sebe časově nenavazují - napojení na realizovanou II. etapu	KPL	1,00	86 250,00	86 250,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 Odpočet prací v souvislosti s Novým SO 101.1.1 - Stúbie 38357 v km 0,535-0,700 -17=1,00 [A]		-1,00		-86 250,00
			aktuální množství		0,00		0,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - ochrana stávajících sítí při výstavbě	KPL	1,00	28 750,00	28 750,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU - geologický a geotechnický dohled na celou stavbu	KPL	1,00	92 000,00	92 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací, práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla	KPL	1,00	287 500,00	287 500,00
6	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKOVÝ - skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy	KUS	1,00	115 000,00	115 000,00
7	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ochrana proti kontaminaci řeky při provádění stavebních prací	KPL	1,00	57 500,00	57 500,00
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU - vypracování evidenčního listu propustků	KUS	4,00	5 750,00	23 000,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS - obj. 101 včetně zajištění svahu, 202, 203, 301, 501	KPL	1,00	1 243 518,19	1 243 518,19
10	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ - vypracování ůSPS v listinné a digit. formě, dle požadavků SoD	KPL	1,00	314 525,00	314 525,00
11	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN - GP dle SoD pro SO Kraje Vysočina	HM	1,00	86 250,00	86 250,00
12	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - na konci stavby 2x album s popisem na CD	KPL	1,00	23 000,00	23 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - pasportizace objektu a komunikací obj. tras před zahájením a po dokončení, včetně fotodokumentace	KPL	1,00	115 000,00	115 000,00
14	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.	KPL	1,00	34 500,00	34 500,00
15	029511	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - havarijní a povodňový plán	KPL	1,00	8 050,00	8 050,00
16	029511	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - technologický předpis k péči o síť a vysokozátěžových barier po dokončení stavby	KPL	1,00	35 000,00	35 000,00
17	029511	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - popis následné péče o zeleň	KPL	1,00	5 750,00	5 750,00
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - publika EU, místo realizace projektu, dobu realizace stavby, osazeno 1 ks veškerými potřebnými bilboardem o rozměrech 5,1x2,4 m, včetně montáže a demontáže, pronájem po celou dobu stavby	KUS	1,00	20 125,00	20 125,00
19	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - billboard pro Kraj Vysočina, místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks veškerými potřebnými veškerými potřebnými bilboardy o rozměrech 5,1x2,4 m, včetně montáže a demontáže, pronájem po celou dobu stavby	KUS	2,00	20 125,00	40 250,00
20	02992		OSTATNÍ POŽADAVKY - pamětní deska	KUS	1,00	23 000,00	23 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- publika EU, místo realizace stavby bude nejspíše k datu převzetí dokončené stavby objednatelům osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP z odolných materiálů, životnost desky a písmo min 5 let jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukotvení				
21	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	172 500,00	172 500,00
			- všechny náklady potřebné k realizaci stavby - oplocení, ostraha, zajištění přístupu do objektů				
ZBV:	17		Prodloužení činnosti v souladu s dod. č 4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně K při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023-2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 367/476=0,77 [B]		0,77		132 825,00
			aktuální množství		1,77		305 325,00
22	02811	B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,00	660 282,00	0,00
			Realizace průzkumných prací dle zpracovaného IG průzkumu společností SG Geoprojekt. Cena odvozena dle cenové nabídky společnosti Inset s.r.o., a to cena dle nabídky 628 540,000 Kč bez DPH + 5% koordinační přírůžka dle SOD čl. 4., odst. 4. 10 Cena do ZBV celkem 660 282,00				
ZBV:	11		Projekt a realizace IGP průzkumu 1=1,00 [A]		1,00		660 282,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,00		660 282,00
23	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,00	30 450,00	0,00
			Náklady na vypracování doplňkového zadávacího projektu průzkumných prací k SO 101.2 Sanace zářezu, svahová deformace v úseku 0,968 - 0,983, viz Sdělení zhotovitele ze dne 24.5.2023 a pokyn objednatele k provedení prací ze dne 14.6.2023 pod č.j. KUJI 61213/2023. Cena dle nabídky 29.000 Kč bez DPH + 5% koordinační přírůžka dle SOD čl. 4., odst. 4. 10. Cena do ZBV celkem 30 450,00				
ZBV:	11		Projekt a realizace IGP průzkumu 1=1,00 [A]		1,00		30 450,00
			aktuální množství		1,00		30 450,00
24	03310		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU	KPL	0,00	286 120,40	0,00
ZBV:	20		Náklady na dopravu materiálů Cena stanovena na základě cenové nabídky s připojením 5% přírůžky k nejvýhodnější nabídce 1,00=1,00 [A]		1,00		286 120,40
			aktuální množství		1,00		286 120,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 855 250,59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							3 855 250,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 3 270 566,16 Kč

Cena celková: 3 260 622,43 Kč

DPH: 684 730,71 Kč

Cena s daní: 3 945 353,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 260 622,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 I/357 Dalečín - Uočin, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU podšypné vstavy, zemní krajnice, neopěvněné cesty podšypné vstavy 5050*0,2=1 010,00 [A] zemní krajnice 1040*0,2=208,00 [B] neopěvněné cesty 118*0,15=17,70 [C] A+B+C=1 235,70 [D]	M3	1 235,70	82,00	101 327,40
ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "viz pol. 113328b (podšypné vstavy): 5050*0,2=1 010,00 pol. 123738 (zemní krajnice): 1034*0,2=206,80 pol. 122738 (neopěvněné cesty): 118*0,15=17,70 Celkem = 1234,50 1234,50-1235,70=-1,20 [A]		-1,20		-98,40
		aktuální množství		1 234,50		101 229,00
2 014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamery kamery 1,3*624*0,3=188,50 [A]	M3	188,50	82,00	15 457,00
3 014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU plechový přírtašek autobusové zastávky 2=2,00 [A]	T	2,00	1 725,00	3 450,00
4 014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	37,49	86,25	3 233,51

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 I/357 Dalečín - Uočin, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		beton DN 600 8*592/1000=4,74 [A] DN 400 17,2*320/1000=5,50 [B] ostatní beton 10,9*2,5=27,25 [C] A+B+C=37,49 [D]				
ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "viz pol. 966358 (DN600): 9*592/1000=5,33 pol. 966346 (DN400): 16,60*320/1000=5,31 pol. 966358 (ostatní beton): 8,9*2,5=22,25 Celkem = 32,89-37,49=-4,60 [A]		-4,60		-396,75
		aktuální množství		32,89		2 836,76
5 014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) přebytek penetračního makadamu s příměsí dehtu 78*2,3=179,40 [A]	T	179,40	2 175,00	390 195,00
ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "viz pol. 113328a: 93,30*2,3=214,59 214,59-179,40=35,19 [A]		35,19		76 538,25
		aktuální množství		214,59		466 733,25
0		Všeobecné konstrukce a práce				589 786,01

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. ekologické likvidace mimolesní 355÷355,00 [A] lesní 1530÷1 530,00 [B] A+B=1 685,00 [C]	M2	1 685,00	41,00	69 085,00
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 mimolesní 153,00 lesní 1530,00 Celkem = 1683,00* 1683-1685=-22,00 [A]		-22,00		-902,00
			aktuální množství		1 663,00		68 183,00
7	11130		SEJMUTÍ DRNÍ? h. 0,15 m. vč. odvozu na mezidponi 5206÷5 206,00 [A]	M2	5 206,00	38,88	202 409,28
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520 4401,00 Celkem = 5671,00* 4401,00-5206,00=- 805,00 [A]		-805,00		-31 298,40
			aktuální množství		4 401,00		171 110,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11207		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM Mimoletní stromy: kmeny odvoz na skládku KSUSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 197÷197,00 [A]	KUS	197,00	1 100,00	216 700,00
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520 166,00 Celkem = 199,00* 166,00-197,00=-31,00 [A]		-31,00		-34 100,00
			aktuální množství		166,00		182 600,00
9	11208		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Počty lesních stromů: vzhledem ke kůrovcové katastrofě a následkům vichřice v době odvezdávání projektové dokumentace bude fakturováno na základě skutečných výměr. Lesní stromy: kmeny odvoz na skládku, větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 242÷242,00 [A]	KUS	242,00	1 150,00	278 300,00
10	11207		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM Mimoletní stromy: kmeny odvoz na skládku KSUSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 18÷18,00 [A]	KUS	18,00	1 800,00	32 400,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: 15,00 Celkem = 21,00* 15,00-18,00=-3,00 [A]		-3,00		-5 400,00
			aktuální množství		15,00		27 000,00
11	112028		KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Počty lesních stromů: vzhledem ke kůrovcové kalamitě a následkem vichřice v době odevzdávání projektové dokumentace bude fakturováno na základě skutečných výměr. Lesní stromy: kmeny odvoz na skládku, větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 119=119,00 [A]	KUS	119,00	2 000,00	238 000,00
12	112037		KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ PŘES 0,9M S ODSTR. PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM Mimolešní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 4=4,00 [A]	KUS	4,00	2 500,00	10 000,00
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "v km 0,700-1,520: 3,00 " 3,00-4,00=-1,00 [A]		-1,00		-2 500,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,00		7 500,00
13	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M stávající pařezy - vč. ekologické likvidace lesní 75=75,00 [A]	KUS	75,00	654,00	49 050,00
14	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M stávající pařezy - vč. ekologické likvidace lesní 35=35,00 [A]	KUS	35,00	1 310,00	45 850,00
15	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC uložení na skládku včetně poplatku 91*0,6=54,60 [A]	M2	54,60	146,05	7 974,33
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: 58*0,6=52,80 " 52,80-54,60=-1,80 [A]		-1,80		-262,89
			aktuální množství		52,80		7 711,44
16	113323		ODSTRAN. PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM nestmelené podkladní vytržky - penetrační makadam tl. 0,2 m - využití na stavbě (recyklace ze studené) 932=932,00 [A]	M3	932,00	217,35	202 570,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uncín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "viz. SO101 z využití 70% 6347,84*0,2*0,7 = 916,70" 916,70*93,30=-15,30 [A]		-15,30		-3 325,46
			aktuální množství		916,70		199 244,75
17	113328	a	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM nestmelené podkladní vrstvy - penetrační makadam tl. 0,2 m, vč. uložení na skládku nebezpečného odpadu, poplatek viz pol. 014132 78=78,00 [A]	M3	78,00	677,35	52 833,30
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 "pol. 113328 - pol. 113323 1010-916,70 = -93,30" 93,30*78,00=15,30 [A]		15,30		10 353,46
			aktuální množství		93,30		63 196,76
18	113328	b	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM podsypané vrstvy - šlákodrt tl. 0,2 m, vč. uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101 a 1010=1 010,00 [A]	M3	1 010,00	217,35	219 523,50
19	113723		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM tl. 0,1 m, využití na stavbě do konstrukčních vrstev vozovek a zpevnění krajnic (SO	M3	72,00	595,01	42 840,72

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uncín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			103) 72=72,00 [A]				
20	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM tl. 0,1 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV Bystrice n. P., (cena 15 km) 433=433,00 [A]	M3	433,00	595,01	257 639,33
21	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM vč. odvozu ornice na mezideponii ornice 211=211,00 [B]	M3	211,00	259,21	54 693,31
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: ornice: 160,00 160,00-211,00=-51,00 [A]		-51,00		-13 219,71
			aktuální množství		160,00		41 473,60
22	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu lesní hrabanky na deponii Rožná II lesní hrabanka 602=602,00 [A]	M3	602,00	259,21	156 044,42
23	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nezpevněné polní cesty, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101 a 118*0,15=17,70 [A]	M3	17,70	259,21	4 588,02

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM zemní krajnice, II. 0,2 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.a 1040*0,2=208,00 [A]	M3	208,00	259,21	53 915,68
ZBV:							
	9		Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: 1034*0,2=206,80 206,80-208,00=-1,20 [A]		-1,20		-311,05
aktuální množství					206,80		53 604,63
25	128918		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 20KM odstranění balvanů a rozvolněné kamenité části zářezu, předpokládána tl. prům. 0,3 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.b 624*0,3=187,20 [A]	M3	187,20	2 128,65	398 483,28
26	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na mezdeponii, uložení lesní hrabanky na deponii Rožná II, uložení balvanů a kamenů ze zářezu na skládku, uložení podsypných vrstev, materiálu ze zemní krajnice a z nepevněných částí na skládku ornice 211=211,00 [A] lesní hrabanka 602=602,00 [B] balvany a kameny ze zářezu 187,2=187,20 [C] podsypné vrstvy 1610=1 610,00 [D] zemní krajnice 208=208,00 [E] nepevněné cesty 118*0,15=17,70 [F] A+B+C+D+E+F=2 235,90 [G]	M3	2 235,90	20,70	46 283,13
ZBV:							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	9		Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: ornice 160,00 lesní hrabanka 602,00 balvany a kameny ze zářezu 187,20 podsypné vrstvy 1610,00 zemní krajnice 206,80 nepevněné cesty 118*0,15=17,70 2183,70-2235,90=-52,20 [A]		-52,20		-1 080,54
aktuální množství					2 183,70		45 202,59
27	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetřování ornice a drnu na mezdeponii dle technické zprávy ornice 211=211,00 [A] drn 272=272,00 [B] A+B=483,00 [C]	M3	483,00	17,25	8 331,75
ZBV:							
	9		Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 " v km 0,700-1,520: ornice 160,00 drn 264,00 Celkem = 424,00 424,00-483,00=-59,00 [A]		-59,00		-1 017,75
aktuální množství					424,00		7 314,00
1	Zemní práce						2 564 460,92

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km) 416=416,00 [A]	m	416,00	138,00	57 408,00
29	912283		SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km) 27=22,00 [A]	KUS	22,00	86,25	1 897,50
30	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 2 - DEMONTÁŽ odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km) IZ 4a 1=1,00 [A] IZ 4b 1=1,00 [B] IZ 4b 1=1,00 [C] A+B+C=3,00 [D]	KUS	3,00	189,75	569,25
31	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM kamenne opěvnění propustku, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.b 1,3=1,30 [A]	M3	1,39	977,50	1 370,75
32	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM betonový základ pod přístřeškem autobusové zastávky, čela propustku, vtokové a výtokové jímky, jedná o odhad, bez odkrytí nižší rozměry ověřit, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102.b betonový základ 3,4=2,40 [A] čela propustků, vtokové a výtokové jímky 8,5=8,50 [B] A+B=10,90 [C]	M3	10,90	1 725,00	18 802,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 betonový základ 2,40 stávající vtok propustku v km 1,481 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora 6,50 Celkem = 8,90=10,90=2,00 [A]		-2,00		-3 450,00
			aktuální množství		8,90		15 352,50
33	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM plechový přístřešek autobusové zastávky, uložení na skládku poplatek viz pol. 014102.a 2=2,00 [A]	T	2,00	6 325,00	12 650,00
34	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102.b 7,6=9,6=17,20 [A]	m	17,20	575,00	9 890,00
	ZBV:	9	Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 v km 0,700-1,520: 7,6 stávající propustek v km 1,453 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora 9,00 Celkem = 16,60 16,60=17,20=-0,60 [A]		-0,60		-345,00
			aktuální množství		16,60		9 545,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002 Příprava území
Rozpočet: 002 Příprava území

Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	906358		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102.b 8*9,00 [A]	m	8,00	862,50	6 900,00
	ZBY:						
	9		Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520 " " stávající propustek v km 1,481 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora 9,00* 9,00-8,00=1,00 [A]		1,00		862,50
			aktuální množství		9,00		7 762,50
9			Ostatní konstrukce a práce				106 455,50
Celkem:							3 260 622,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 613 774,35 Kč

DPH: 128 892,61 Kč

Cena s daní: 742 666,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 613 774,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 002.3 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,00	82,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 podélný vstřev, zemní hranice, nezpevněná cesta "pol. 113325b (podélný vstřev): 725*0,2=145,00 pol. 123738 (zemní hranice): 121*0,2=24,20 Celkem = 169,20=169,20 [A]" zálohují veškeré poplatky provozovatelů aktivit související s ukládáním odpadu na skládce		169,20		13 874,40
			aktuální množství		169,20		13 874,40
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,00	82,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 kamiony "pol. 966128: 0,50 pol. 128918: 236*0,3=258,00 Celkem = 71,30=71,30 [A]"		71,30		5 846,60
			aktuální množství		71,30		5 846,60
3	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00	86,25	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700		17,95		1 548,19

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton "pol. 966358 (DN600): 7,1*592/1000=4,20 pol. 966158 (ostatní beton): 5,5*2,5 = 13,75 Celkem = 17,95=17,95 [A]"				
			aktuální množství		17,95		1 548,19
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,00	2 175,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 přebytek penetračního makuadaru s příměsí dehta "viz. pol. 113328a: 18,92*2,3 = 43,52=43,52 [A]"		43,52		94 656,00
			aktuální množství		43,52		94 656,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				115 925,19

1			Zemní práce				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,00	41,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: množství 35,00=35,00 [A] lesní 97,00 =97,00 [B] Celkem: A+B=132,00 [C]		132,00		5 412,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		132,00		5 412,00
6	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	0,00	38,88	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: 1270,00=1 270,00 [A]		1 270,00		49 377,60
			aktuální množství		1 270,00		49 377,60
7	112017		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	0,00	1 100,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: 33,00=33,00 [A]		33,00		36 300,00
			aktuální množství		33,00		36 300,00
8	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,00	1 150,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: 14,00=14,00 [A]		14,00		16 100,00
			aktuální množství		14,00		16 100,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	112037		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	0,00	1 800,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: 6,00=6,00 [A]		6,00		10 800,00
			aktuální množství		6,00		10 800,00
10	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,00	2 000,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: 6,00=6,00 [A]		6,00		12 000,00
			aktuální množství		6,00		12 000,00
11	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	0,00	654,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: lesní 4,00=4,00 [A]		4,00		2 616,00
			aktuální množství		4,00		2 616,00
12	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	0,00	1 310,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: tesn. 2,00=2,00 [A]		2,00		2 620,00
			aktuální množství		2,00		2 620,00
13	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	0,00	146,05	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 v km 0,535-0,700: (11+10+1,5)*0,6=13,50 13,50=13,50 [A]		13,50		1 971,68
			aktuální množství		13,50		1 971,68
14	11323		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 3KM	M3	0,00	217,35	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 viz. SO101 1 výtlačí 70% 900,60*0,2*0,7=126,08 [A]		126,08		27 403,49
			aktuální množství		126,08		27 403,49
15	11328	a	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	677,35	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 nestmelené podkladní systémy - pestráční makadama tl. 0,2 m, vč. uložení na skládku nebezpečného odpadu, poplatek viz pol. 014132 *pol. 11328b - pol. 11323 145+126,08=18,92 [A]		18,92		12 815,46
			aktuální množství		18,92		12 815,46
16	11328	b	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	217,35	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 podspóné vrstvy - štrkovec tl. 0,2 m, vč. uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101 a 725*0,2=145,00 [A]		145,00		31 515,75
			aktuální množství		145,00		31 515,75
17	11327		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	0,00	595,01	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 tl. 0,1 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km) 900*0,1=90,00 [A]		90,00		53 550,90
			aktuální množství		90,00		53 550,90
18	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	0,00	259,21	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	8		Napojení v km 0,535 - 0,700 vč. odvozu ornice na mezideponii ornice 100*0,2+397*0,3=139,10 [A]		139,10		36 056,11
			aktuální množství		139,10		36 056,11
19	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	259,21	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 vč. odvozu lesní hrabanky na deponii Rožná II lesní hrabanka 36,15=36,15 [A]		36,15		9 370,44
			aktuální množství		36,15		9 370,44
20	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	259,21	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 123738 121*0,2=24,20 [A]		24,20		6 272,88
			aktuální množství		24,20		6 272,88
21	128918		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	2 128,65	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 uláštění balvanů a rozvolnění kamenité části zářezu, předpokládána tl. prům. 0,3 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101 b 236*0,3=70,80 [A]		70,80		150 708,42

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		70,80		150 708,42
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,00	20,70	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 uložení ornice na mezideponii, uložení lesní hrabanky na deponii Rožná II, uložení balvanů a kamenů ze zářezu na skládku, uložení podsypných vrstev, materiálu ze zemní krajnice a z nezpevněných cest na skládku *ornice 139,10=139,00 [A] lesní hrabanka 36,15=36,15 [B] balvany a kameny ze zářezu 70,80=70,80 [C] podsypné vrstvy 174,60=174,60 [D] zemní krajnice 24,20=24,20 [E] celkem=444,75=444,75 [A]		444,75		9 206,33
			aktuální množství		444,75		9 206,33
23	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	0,00	17,25	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 občehování ornice a dna na mezideponii dle technické zprávy *ornice 100*0,2+397*0,3=139,10 [A] dna 1270*0,15=190,50 [B] A+B=329,60=329,60 [A]		329,60		5 685,60
			aktuální množství		329,60		5 685,60
1			Zemní práce				479 782,66

Ostatní konstrukce a práce

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt:	002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet:	002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celková
24	9113A3		SVOBIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,00	138,00	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 odvoz na skládku KSUSV Bystrice nad Pernštejnem (ciz 15 km) 8=8,00 [A]		8,00		1 104,00
			aktuální množství		8,00		1 104,00
25	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	0,00	86,25	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 912283 10=10,00 [A]		10,00		862,50
			aktuální množství		10,00		862,50
26	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	977,50	0,00
	ZBV:	8	Napojení v km 0,535 - 0,700 kamenec opěvnění propustků, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.b "Stavající propustek v km 0,668 0,50=0,50 [A]		0,50		488,75
			aktuální množství		0,50		488,75
27	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	1 725,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	002.1 Napojení v km 0,535-0,700
Rozpočet:	002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	8		Napojení v km 0,535 - 0,700 betonový základ pod přístěskem autobusové zastávky, čela propustků, vtokové a výtokové jímky, jezdí o odhal, bez okrytí acizce rozměry ověřit, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014192.b *Stávající propustek v km 0,668 čela propustků a vtokové jímky 2,2+1,1+2,2=5,50 [A]		5,50		9 487,50
				aktuální množství	5,50		9 487,50
28	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,00	862,50	0,00
	ZBI:						
	8		Napojení v km 0,535 - 0,700 uložení na skládku, poplatek viz pol. 014192.b *Stávající propustek v km 0,668 7,10=7,10 [A]		7,10		6 123,75
				aktuální množství	7,10		6 123,75
9			Ostatní konstrukce a práce				18 866,50
Celkem:							613 774,35

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	002.2 Konec úseku 0,700-1,520
Rozpočet:	002.2 Konec úseku 0,700-1,520

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 0.00 Kč

Cena celková: 0.00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní:	0,00 Kč
---------------------	---------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Vypracovat zadání: **Vypracovat nabídku:**

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt:	002.2 Konec úseku 0,700-1,520
Rozpočet:	001.1 Konec úseku 0,700-1,520

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Objednavatel: Kray Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 17 505 362,86 Kč

Cena celková: 16 658 076,61 Kč
DPH: 3 498 196,09 Kč
Cena s daní: 20 156 272,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 16 658 076,61 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z výkopu stavby pol. 131738 192,15=192,15 [A] pol. 13273 128,24=128,24 [B] nevhodná zemina z výkopu: 3831,3*0,7=3 681,91 [C] Celkem: A+B+C=3 002,50 [E]	M3	3 002,30	82,90	246 188,60
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 RDS KM 0,700 - 1,136 "pol. 131738: 30,03 pol. 132738: 72,03 nevhodná zemina z výkopu: z tab. kubatur: 893,74*0,7=625,62 Celkem=727,68" RDS KM 1,136 - 1,520 "pol. 131738: 156,22 pol. 132738: 77,04 nevhodná zemina z výkopu: z tab. kubatur: 1877,60*0,7=2014,32 Celkem=2347,58" 727,68+2347,58=3 002,30=27,04 [A]		-27,04		-2 217,28
			aktuální množství		2 975,26		243 971,32
91	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,00	47 250,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Náklady na vypracování projektu sjezdů k SO 101.1 Provizorní napojení v úseku 0,864 - 0,880 a 1,110 - 1,130. Cena dle nabídky 45.000,00 Kč bez DPH + 5% koordinační přírůbek dle SOD čl. 4., odst. 4.10 Cena do ZBV celkem 47.250,00 Kč bez DPH				
	ZBV:	18	Provizorní napojení - I+2 část 1,0=1,00 [A]		1,00		47 250,00
			aktuální množství		1,00		47 250,00
92	02940	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Cena v nabídce MDS Projekt + 5% přírůbek dle SOD	KPL	0,00	6 300,00	0,00
	ZBV:	21	Svodidlo - ochrana svahů 1,0=1,00 [A]		1,00		6 300,00
			aktuální množství		1,00		6 300,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				297 521,32

I			Zemní práce				
2	11511	X	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN - mimo položky obsahující čerpání vody - pouze se souhlasem investora 200=200,00 [A]	HOD	290,00	92,00	18 400,00
3	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY I.O. DO 2,0M	m	7,00	1 207,50	8 452,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provizorní zatrubnění příkopu u propustku v km 0,538-40 - 70% obrábělost 0,7*110=7,00 [A]				
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 -7=7,00 [A]		-7,00		-8 452,50
			aktuální množství		0,00		0,00
4	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 1KM vhodná zemina ze zátezu (bez svahových stupňů) na mezdeponii (30%) 3183,9*0,3=955,17 [A]	M3	955,17	178,83	170 813,05
	ZBV:	18	Provizorní napojení - I+2.část viz výpočet LVV 31,196*31,20 [A]		31,20		5 579,50
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 *Z tabulky kubatur: 642,04*0,3=192,61* *Z nabídky kubatur: 2601,48*0,3=780,44* 192,61+780,44=973,05 [A]		17,88		3 197,48
			aktuální množství		1 004,25		179 590,03
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2 228,73	178,83	398 563,79

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)				
			Z tabulky kubatur: 1183,97*0,7=2 228,73 [A]				
	ZBV:						
		18	Provizorní napojení - I+2.část viz výpočet LVV 36,395=36,40 [A]		36,40		6 509,41
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Z tabulky kubatur: 642,04*0,7=449,43" "Z tabulky kubatur: 2601,48*0,7=1821,04" 449,43+1821,04=2270,47=41,74 [A]		41,74		7 464,36
			aktuální množství		2 306,87		412 537,56
6	125731	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM -vhodná zemina z mezidíle pol.17110: 1149,39=1 149,39 [A]	M3	1 149,39	190,00	218 384,10
	ZBV:						
		18	Provizorní napojení - I+2.část viz výpočet LVV 31,196=31,20 [A]		31,20		5 928,00
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 pol.17110: 268,12 pol.17110: 863,28 268,12+863,28=1131,40=-17,99 [A]		-17,99		-3 418,10
			aktuální množství		1 162,60		220 894,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	125731	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM -požeba na ohumusování 2493,5*0,1=1072*0,2=463,75 [A]	M3	463,75	190,00	88 112,50
	ZBV:						
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Z tabulky kubatur: 437,80*0,1+300,20*0,2=143,82" "Z tabulky kubatur: 1893,60*0,1+314,00*0,2=292,16" 143,82+292,16=435,98=-27,77 [A]		-27,77		-5 276,30
			aktuální množství		435,98		82 836,20
8	125733		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM Vykopávky odtěženého PM z mezidíle pro užití do vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544) 0,7*6655,02*0,20=931,70 [A]	M3	931,70	190,00	177 023,00
	ZBV:						
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 0,7*1401,44*0,2=476,28 0,7*3146,40*0,2=440,50 476,28+440,50=916,78=-15,00 [A]		-15,00		-2 850,00
			aktuální množství		916,70		174 173,00
9	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup materiálu ze zemníku materiál vhodný do silničního náspvu dle ČSN 736133	M3	5 145,99	190,00	977 738,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Sílnice II/357
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiál do násypu-pol.17180: 3324,31→3324,31 [A] násyp AZ-pol.17130: 1437,7→1437,70 [B] zemní křepice-pol.17380: 171,71→171,71 [C] zásep jam a rýh-pol.17481: 212,27→212,27 [D] Celkem: A+B+C+D=5 145,99 [E]				
	ZBV:						
	18		Provizorní napojení - 1 + 2 část viz výpočet L.VV 134,487→134,49 [A]		134,49		23 553,10
	21		Svodidla - ochrana svahů viz výpočet L.VV 124,63→124,63 [A]		124,63		23 679,70
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "pol.17180: 3166,72 násyp AZ-pol.17130: 141,92 zemní kr. pol.17380: 65,30 zásep jam a rýh-pol.17481: 58,41 Celkem=1432,35" "pol.17180: 102,36 násyp AZ-pol.17130: 1225,06 zemní kr. pol.17380: 106,35 zásep jam a rýh-pol.17481: 158,09 Celkem=1387,14" 1432,35+1387,14=5145,99→326,60 [A]		-326,60		-62 654,00
			aktuální množství		5 078,51		964 916,90
10	126731		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I. ODVOZ DO 1KM vhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na mezileponii (30%) Z tabulky kubatur: 647,4*0,3=194,22 [A]	M3	194,22	178,83	34 732,36
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Sílnice II/357
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Z tabulky kubatur: 251,70*0,3=75,51" "Z tabulky kubatur: 276,12*0,3=82,84" 75,51+82,84=194,22→35,87 [A]		-35,87		-6 414,63
			aktuální množství		158,35		28 317,73
11	126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I. ODVOZ DO 20KM nehodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na skládku (70%) Z tabulky kubatur: 647,4*0,7=453,18 [A]	M3	453,18	178,83	81 042,18
	ZBV:						
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Z tabulky kubatur: 251,70*0,7=176,19" "Z tabulky kubatur: 276,12*0,7=193,28" 176,19+193,28=453,18→83,71 [A]		-83,71		-14 969,86
			aktuální množství		369,47		66 072,32
12	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku - výkopy pro založení propustků - vřetkových a vřetkových děl - výkop pro zpevněný nátok - výkop pro vyvážení na výtok	M3	192,15	178,83	34 362,18

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek km 0,864 založení čela a výkop pro zpevněný nátok 2,45*1,00*6,00+2,00*0,40*4,50=18,30 [A] propustek km 1,130 2,1*1,1*3,0=6,93 [B] 3,00*0,80*2,00=4,80 [C] propustek km 1,251 vtok 2,45*2,51*6,00=36,90 [D] 4,18*5,00=20,90 [E] výtok a vývališť 2,45*2,40*5,00=29,40 [F] 0,70*3,80*5,50=9,31 [G] propustek km 1,453 vtok 2,45*2,00*5,00=24,50 [H] 1,80*0,80*4,00=5,76 [I] výtok a vývališť 2,45*(1,9+1,3)*0,5*7,00=27,44 [J] 11,30*0,70=7,91 [K] Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=192,15 [L]				
ZBV:		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-5,90		-1 055,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			*propustek km 0,864 založení čela a výkop pro zpevněný nátok 2,45*1,00*6,00+2,00*0,40*4,50=18,30 propustek km 1,130 2,1*1,1*3,0=6,93 vývališť 3,00*0,80*2,00=4,80 Celkem=30,03 *propustek km 1,252 vtok 2,45*2,51*6,00=36,90 6,02*3,85=23,17 výtok a vývališť 2,45*2,40*5,00=29,40 0,70*12,50=8,75 nova vtoková čela stávajících propustků - pouze se souhlasem investora 2,45*2,60*5,00=29,00 1,8*0,8*4,0=5,76 Vtoková jámka: 1,8*1,8*1,0 Celkem=156,22* 30,03+156,22=192,15=5,90 [A]				
			aktuální množství		186,25		33 307,09
13	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1. ODVOZ DO 20KM Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku - výkop pro propustky - příčné prahy - výkop pro přípojky kanalizace	M3	128,24	330,05	42 325,61

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- propustky plochy viz ACAD km 0,861 $0,60 \times 2,00 \times 5,05 = 0,60$ [A] práhy $0,80 \times 0,30 \times 1,75 \times 2 = 0,84$ [B] km 1,130 $3,32 \times 10,77 = 35,76$ [C] práh $1,20 \times 0,30 \times 2,00 = 0,72$ [D] km 1,252 $4,48 \times 7,12 = 31,90$ [E] práhy $3,50 \times 0,80 \times 0,30 \times 2 = 1,68$ [F] km 1,453 $3,74 \times 5,90 = 22,07$ [G] práhy $1,90 \times 0,80 \times 0,30 \times 2 = 0,91$ [H] - přípojky kanalizace $(1,50 + 2,40 \times 4 + 2,30 + 2,10 \times 6 + 2,30) \times 0,5 \times 2,0 = 28,30$ [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=128,24 [J]				
	ZB1:						
	23		Odvodnění propustku v km		23,41		7 726,47
			SD 101.1 - výkop odvodňovacího potoku od propustku v km 1 252 - I (33,75m ³ ×0,35h) y ₂ =23,406 m3, vykopek vyznačen na stavbě 23,406=23,41 [A]				
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		20,83		6 874,94

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- propustky plochy viz ACAD km 0,864 $0,60 \times 2,00 \times 5,05 = 0,60$ práhy $0,80 \times 0,30 \times 1,75 \times 2 = 0,84$ km 1,130 $3,32 \times 10,77 = 35,76$ práh $1,20 \times 0,30 \times 2,00 = 0,72$ $0,8 \times 0,4 \times 1,10 = 0,352$ přípojky kanalizace $(1,50 + 2,40 \times 4 + 2,30 + 2,10 \times 6 + 2,30) \times 0,5 \times 2,0 = 28,30$ Celkem=72,03 - propustky plochy viz ACAD km 1,252: $4,48 \times 7,12 = 31,90$ práhy $2,10 \times 0,80 \times 0,30 \times 2 = 1,01$ stávající propustky - pouze se souhlasem investora $3,74 \times 5,90 \times 2 = 44,13$ Celkem = 77,04 " " $72,03 + 77,04 = 149,07$ " " aktuální množství 172,48				
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM - vhodná zemina ze zářezu a svahových stupňů z mezilekládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133 - předpoklad 30% z výkopů	M3	1 149,39	292,79	336 529,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. 123731: 955,17=955,17 [A] pol. 126731: 194,22=194,22 [B] A+B=1 149,39 [C]				
	ZBV:						
	18		Provizorní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 31,20=31,20 [A]		31,20		9 125,65
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "pol. 123731: 192,61 pol. 126731: 75,51 Celkem=268,12" "pol. 123731: 780,44 pol. 126731: 62,84 Celkem=863,28" 268,12+863,28=1149,39=17,99 [A]		-17,99		-5 267,29
			aktuální množství		1 162,60		340 397,65
15	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZJUTNĚNÍ Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zářezu, svahových stupňů, jam a ryh na skládku pol. 123738: 2 228,73=2 228,73 [A] pol. 126738: 412,0=412,00 [B] pol. 131718: 192,1=192,10 [C] pol. 132738: 128,24=128,24 [D] A+B+C+D=2 961,07 [E]	M3	2 961,07	20,70	61 294,15
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	18		Provizorní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 36,40=36,40 [A]		36,40		753,48
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "pol. 123738: 449,43 pol. 126738: 176,19 pol. 131738: 30,03 pol. 132738: 72,03 Celkem=727,68" "pol. 123738: 1821,04 pol. 126738: 193,28 pol. 131738: 156,22 pol. 132738: 77,04 Celkem=2347,58" 727,68+2247,58=2961,07=14,19 [A]		14,19		293,73
			aktuální množství		3 011,66		62 341,36
16	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZJUTNĚNÍ Uložení vhodného vykopaného materiálu ze zářezu a svahových stupňů na mezi skládku pol. 123731: 955,17=955,17 [A] pol. 126731: 194,22=194,22 [B] A+B=1 149,39 [C]	M3	1 149,39	20,70	23 792,37
	ZBV:						
	18		Provizorní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 31,20=31,20 [A]		31,20		645,84
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-17,99		-372,39

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"pol.123733: 192,61 pol.126731: 75,51 Celkem=268,12" "pol.123731: 780,44 pol.126731: 82,84 Celkem=863,28" 268,12+863,28=1149,39+17,99 [A]				
			aktuální množství		1 162,60		24 065,82
17	17120	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení odloženého PM z mezidopne pro provedení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544) dle pol. 125733: 931,70=931,70 [A]	M3	931,70	20,70	19 286,19
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 dle pol. 125733: 476,20 dle pol. 125733: 440,50 476,20+440,50=916,70-15,00 [A]		-15,00		-310,50
			aktuální množství		916,70		18 975,69
18	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM - nakoupený materiál ze zámku - zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21586 Z tabulky kubatur: 1437,70=1 437,70 [A]	M3	1 437,70	292,79	420 944,18
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-70,72		-20 706,11

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z tabulky kubatur: 141,92 Z tabulky kubatur: 1225,06 141,92+1225,06=1437,70+70,72 [A]				
			aktuální množství		1 366,98		400 238,07
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - včetně zřízení stupňů - požadavky a výsledné parametry materiálů dle ČSN 73 6133 Z tabulky kubatur: 4473,7=1149,39+3 324,31 [A]	M3	3 324,31	292,79	973 324,72
	ZBV:	18	Provizurní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 31,20+31,20 [A]		31,20		9 135,05
		21	Svodidla - ochrana svahů viz výpočet LVV 99,63=99,63 [A]		99,63		29 170,67
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "pol. 17110 - násp z tabulky kubatur: 3434,84+268,12=3702,96" "pol. 17110 - násp z tabulky kubatur: 760,92+863,28=1624,20" 3702,96+1624,20=5327,16-259,95 [A]		-259,95		-76 110,76
			aktuální množství		3 195,19		935 519,68
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zemní krajnice komunikace - materiál alespoň podmínečně vhodný nebo lepší dle ČSN 73 6133	M3	171,71	292,79	50 274,97

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			krajnice s 0,75 m, 0,12 m ² ... 0,12*(5+214)-(480+188+16+80)=117,96 [A] krajnice s 1,50 m, 0,25 m ² ... 0,25*(12+43+90)=36,25 [B] krajnice k BUS závodu, 0,50 m ² ... 0,50*(25+10)=17,50 [C] Celkem: A+B+C=171,71 [D]				
	ZBV:						
	18		Provizorní napojení - I+2.část viz výpočet L.VV 12,54=12,54 [A]		12,54		3 671,59
	21		Svodidlo - ochrana svahů viz výpočet L.VV 25,00=25,00 [A]		25,00		7 319,75
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "krajnice s 0,75 m, 0,12 m ² ... 0,12*(440)=52,80 krajnice s 1,50 m, 0,25 m ² ... 0,25*(12+38)=12,50 Celkem=65,30" "krajnice s 0,75 m, 0,12 m ² ... 0,12*(380+250+10+90)=87,60 krajnice s 1,50 m, 0,25 m ² ... 0,25*(5)=1,25 krajnice k BUS závodu, 0,50 m ² 0,50*(25+10)=17,50 Celkem=166,35" 65,30+106,35=171,71=0,06 [A]		-0,06		-17,57
			aktuální množství		209,19		61 248,74
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zásyp nových propustků, včetně šel a vtokové jímky - materiál dle ČSN 73 6133	M3	212,27	292,79	62 150,53

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			192,15*(28,24+320,39) [A] podhlední beton -8,98=-8,98 [B] obetonováni 9,10=9,10 [C] troubky propustků -(41,0-0,85-1,45*5)*0,35*0,35*3,14=-12,65 [D] kanalizační přípojky -0,1*0,1*3,14*38,30=-0,89 [E] betonové pnaty -4,37=-4,37 [F] otry propustků, hroty vpust -26,88-24,31-2,0*1,7*2,0=-57,99 [G] zpevnění dlažeb, výhled -3,6-4,8-16,8*0,4-9,31-7,91=-37,34 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=212,27 [I]				
	ZBV:						
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		4,21		1 232,65

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Učín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		pol.131738: 30,03 pol.132738 72,03 pod. beton pol. 451312=4,59 obetonování pol. 899525=5,38 trouby propustky: $(9,2+13,7+0,85+0,75)*0,35*0,35*3,14=8,19$ kanalizační přípojky: $0,1*0,1*3,14*28,30=0,89$ betonové prahy pol. 467314: -1,61 celk. propustků pol. 272324, pol. 333324, borvík vstup: $5,80+5,39+2,0*1,7*2,0=-17,99$ výštitě: $40,8*3*2=24,8$ Celkem=58,41* pol.131738: 156,22 pol.132738 77,04 Průpustek v km 1,352: pod. beton pol. 451312 $2,21*0,1*8,15=-1,86$ obetonování pol. 899525: $0,255*8,15=-2,08$ trouby propustek: $(9,65+0,70+0,70)*0,35*0,35*3,14$ $=3,17$ betonové prahy pol. 467314: $(0,8*0,3*2,1)*2=-1,01$ celk. propustků: pol. 272324, pol. 333324 $-16,44+9,66=-20,10$ výštitě: $0,70*12,50=-8,75$ stávající propustky - pouze se souhlasem investora pod. beton pol. 451312 $2,21*0,1*6,0*2=-2,65$ obetonování pol. 899525: $0,255*7,0*2=-3,57$ trouby propustek:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Učín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		$-2*(9,0+0,7)*0,35*0,35*3,14=-6,38$ celk. propustků: pol. 272324, pol. 333324 $-10,82-11,60=-22,42$ Vstavevací jímka v km 1,387: $-1,8*1,8*1,0=-3,24$ Celkem = 158,09* $58,41+158,09+212,29=421 [A]$				
aktuální množství				216,48		63 383,18
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle tabulky kubatur: 7885,9=7 885,90 [A]	M2	7 885,90	14,21	112 058,64
ZBV:						
	18	Provizorní napojení - 1+2.část viz výpočet LVV $358,96=358,96 [A]$		358,96		5 100,82
	21	Svodišče - ochrana svahů viz výpočet LVV $61,50=61,50 [A]$		61,50		873,92
	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 dle tabulky kubatur: 3831,52 dle tabulky kubatur: 3812,96 $3831,52+3812,96=7644,48 [A]$		-241,42		-3 430,58
aktuální množství				8 064,94		114 602,80
23	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M - svahy náypu komunikace dle tabulky kubatur: 2493,5=2 493,50 [A]	M2	2 493,50	34,16	85 177,96

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 dle tabulky kubatur: 437,80 dle tabulky kubatur: 1893,60 437,80+1893,60-2493,50=-162,10 [A]		-162,10		-5 537,34
			aktuální množství		2 331,40		79 640,62
24	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M - svahy výkopu komunikace dle tabulky kubatur: 1072=1 072,00 [A]	M2	1 072,00	34,16	36 619,52
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 dle tabulky kubatur: 500,20 dle tabulky kubatur: 514,00 500,20+514,00-1072,00=-57,80 [A]		-57,80		-1 974,45
			aktuální množství		1 014,20		34 645,07
25	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5+2 493,50 [A] ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072=1 072,00 [B] Celkem: A+B=3 565,50 [C]	M2	3 565,50	32,20	114 809,10
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-219,90		-7 080,78

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 437,80 ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 500,20 Celkem=938,00" "dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221:1893,60 ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 514,00 Celkem=2407,60" 938,00+2407,60-3565,50=-219,90 [A]				
			aktuální množství		3 345,60		107 728,32
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz pol.č. 18242 1x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5+2 493,50 [A] ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072=1 072,00 [B] Celkem: A+B=3 565,50 [C]	M2	3 565,50	6,90	24 601,95
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 437,80 ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 500,20 Celkem=938,00" "dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 1893,60 ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 514,00 Celkem=2407,60" 938,00+2407,60-3565,50=-219,90 [A]		-219,90		-1 517,31
			aktuální množství		3 345,60		23 084,64
27	18351		CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5+2 493,50 [A] ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072=1 072,00 [B] Celkem: A+B=3 565,50 [C]	M2	3 565,50	3,45	12 300,98

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "dle tabulky kubatur: obhromování tl. 0,1m pol.18221: 437,80 obhromování tl. 0,2m pol.18223: 506,20 Celkem=938,00" "dle tabulky kubatur: obhromování tl. 0,1m pol.18221: 1893,60 obhromování tl. 0,2m pol.18223: 514,00 Celkem=2407,60" 938,00+2407,60-3565,50=-219,90 [A]		-219,90		-758,66
			aktuální množství		3 345,60		11 542,32
93	113727		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM Cena převzata z SOD položka č. 20 SO 002 - Příprava území	M3	0,00	595,01	0,00
	ZBV:	18	Provizorní napojení - I+2.část Odřezování stávkových vrstev položka č.51 574A,14 - 286,00*0,04=-11,44 [A] položka č.52 574C,55 - 297,44*0,06=-17,85 [B] Celkem: A+B=29,29 [C]		29,29		17 427,84
			aktuální množství		29,29		17 427,84
1			Zemní práce				4 532 813,65
2			Základy				
28	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 1 - podélné trativody komunikace 115+108+91+66=380,00 [A]	m	380,00	604,30	229 634,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - požadavky na výsledné parametry dle ČSN 73 6133 - zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem - předpoklad 3% tl. zlopkované floučinky vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté pláně - oblasti úpravy budou upřesněny po odkrytí pláně Dle výkazu výměr: 1 437,7/0,4=3 594,25 [A]	M2	3 594,25	102,35	367 871,49
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Z tabulky kubatur: 141,92/0,4=354,80" "Z tabulky kubatur: 1225,06/0,4=3062,65" 354,80+3062,65-3594,25=-176,80 [A]		-176,80		-18 095,48
			aktuální množství		3 417,45		349 776,01
30	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 - základ bet propustků km 0,864 0,80*1,40*5,00=5,60 [A] km 1,252 1,40*0,80*(4,00+5,00)=10,08 [B] km 1,453 1,40*0,80*(6,00+4,00)=11,20 [C] Celkem: A+B+C=26,88 [D]	M3	26,88	6 267,50	168 470,40
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		0,96		6 016,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Propustek v km 0,864 0,80*1,45*5,00=5,80" "Propustek v km 1,520 0,80*1,45*5,00= 0,80*1,35*4,00=10,44 stávající propustky - pouze se souhlasem investora 0,80*1,45*5,00*2=11,60 Celkem = 22,04" 5,80+22,04=26,88=0,96 [A]				
			aktuální množství		27,84		174 487,20
31	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B - parametricky 100 kg/m3 - výztuž základů čel propustků 26,88*0,1=2,69 [A]	T	2,69	37 490,00	100 848,10
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 viz. pol. 272324: 5,80*0,1=0,58 "viz. pol. 272324 19,44*0,1=1,94 stávající propustky - pouze se souhlasem investora 11,60*0,1=1,16 Celkem = 2,20" 0,58+2,20=2,69=0,09 [A]		0,09		3 374,10
			aktuální množství		2,78		104 222,20
32	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSITŮ A GEOTHOŽÍ - protierozní kotvení sítí na svazích výkopu - životnost 24 měsíců Dle výkazu výměr: 1137,4=1 137,40 [A]	M2	1 137,40	161,00	183 121,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 Z tabulky kubatur: 506,20 Z tabulky kubatur: 514,00 506,20+514,00=1 020,20 [A]		-123,20		-19 835,20
			aktuální množství		1 014,20		163 286,20
87	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE Cena převzata z SOD	M2	0,00	43,35	0,00
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 separační geotextilie v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost proti prorážení menší než 20 mm, tahovost větší než 10% "viz. pol. 212635 Km 1,131 - 1,136... 5*2,3=11,50 [A] Km 1,136 - 1,520... (116+108+91+66)*2,3=862,50 [B] Celkem: A+B=874,00 [C] 874,00=874,00 [A]		874,00		37 887,90
			aktuální množství		874,00		37 887,90
2			Základy				1 059 293,51
3			Svislé konstrukce				
33	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY - kotvení římsy do čela propustku - 10kg/ks (5*4*5+6*4)*10=240,00 [A]	KG	240,00	161,09	38 640,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864: $5 \times 10 \times 50$ " "Propustek v km 1,252: $(5-4) \times 10 = 90,00$ " římky u stávajících propustků - pouze se souhlasem investora $(5-5) \times 10 = 100,00$ Celkem = 190,00" $50,00 + 190,00 = 240,00$ [B]		0,00		0,00
aktuální množství					240,00		38 640,00
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - římsy na čelech propustků km 0,864 $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times 5,00 = 0,65$ [A] km 1,252 $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times (4,00 + 5,00) = 1,17$ [B] km 1,453 $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times 4,00$ $(0,80 \times 0,28 + 0,12 \times 0,25) \times 6,00 = 2,04$ [C] Celkem: A+B+C=3,86 [D]	M3	3,86	11 155,00	43 058,30
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-0,75		-8 366,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Propustek v km 0,864: $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times 5,00 = 0,65$ " "Propustek v km 1,252: $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times 5 =$ $(0,25 \times 0,50 + 0,03 \times 0,15) \times 4 = 1,16$ stávající propustky - pouze se souhlasem investora $(0,25 \times 0,5 + 0,03 \times 0,15) \times 5,00 \times 2 = 1,30$ Celkem = 2,46" $0,65 + 2,46 = 3,86 = 0,75$ [A]				
aktuální množství					3,11		34 692,05
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500S, B500B - parametricky 200kg/m3 - výztuž řms propustků $3,86 \times 0,2 = 0,77$ [A]	T	0,77	37 490,00	28 867,30
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864: $0,65 \times 0,2 = 0,13$ " "Propustek v km 1,252: $1,16 \times 0,2 = 0,23$ " stávající propustky - pouze se souhlasem investora $1,30 \times 0,2 = 0,26$ Celkem = 0,49" $0,13 + 0,49 = 0,77 = 0,15$ [A]		-0,15		-5 623,50
aktuální množství					0,62		23 243,80
16	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 - čela propustků - beton C25/30-XF2	M3	24,31	7 567,00	183 953,77

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0,864 (1,00*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,00-3,14*0,30*0,30*0,75=5,39 [A] km 1,252 (1,52*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,00-3,14*0,30*0,30*0,75=5,13 [B] (1,48*0,75-0,40*0,40*0,5)*4,00-3,14*0,30*0,30*0,75=3,94 [C] km 1,453 (1,50*0,75-0,40*0,40*0,5)*4,00-3,14*0,30*0,30*0,75=3,97 [D] (1,46*0,75-0,40*0,40*0,5)*6,00-3,14*0,30*0,30*0,75=5,88 [E] Celkem: A+B+C+D+E=24,31 [F]				
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864: (1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,00-3,14*0,30*0,30*0,75=5,39" "Propustek v km 1,252: (1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,00-3,14*0,30*0,30*0,75+(1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*4,00-3,14*0,30*0,30*0,75=9,66 stavající propustky - pouze se souhlasem investora 1,5*0,75*5,0*2-3,14*0,3*0,3*0,75*2=10,82 Celkem = 20,48" 5,39+20,48=24,31+1,56 [A]		1,56		11 804,52
			aktuální množství		25,87		195 758,29
37	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B - parametry 100 kg/m ³ - výztuž dílců čel propustků 24,31*0,100=2,43 [A]	T	2,43	37 490,00	91 180,70
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		0,16		5 998,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Propustek v km 0,864: 5,39*0,1=0,54" "Propustek v km 1,252: 9,66*0,1=0,97" stavající propustky - pouze se souhlasem investora 10,82*0,1=1,08 Celkem = 2,05" 0,54+2,05=2,43+0,16 [A]				
			aktuální množství		2,59		97 099,10
38	386325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - vtokový objekt u propustku v km 1,130 0,20*1,10*2,00=0,20*(1,46*2,00+1,36*2,00+ 1,42*1,10*2)=2,19 [A]	M3	2,19	8 717,00	19 090,23
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 Aktualizace dle RDS RDS KM 0,700 - 1,136 1,90-2,19=-0,29 [A]		-0,29		-2 527,93
			aktuální množství		1,90		16 562,30
39	386366		VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ - viz poř.č. 386325 KARI síť prům. 10 mm, oka 100x100 mm hmotnost 13,67 kg/m ² (1,10*2,00+1,46*2,00+1,37*2,00+1,42*1,10*2)*0,01357*0,15 [A]	T	0,15	37 490,00	5 623,50
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-0,02		-749,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Aktualizace dle RDS RDS KM 0,700 - 1,136 0,13*6,15*0,02 [A]				
			aktuální množství		0,13		4 873,70
3			Svislé konstrukce				410 969,24
4			Vodorovné konstrukce				
40	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 - podkladní beton C12/15, tl. 100 mm pod propustky 2,50*0,10*(7,30+13,50+8,20+6,90)*8,98 [A]	M3	8,98	3 059,00	27 469,82
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,668 a 1,130: 2,21*0,1*(7,6+13,15)*4,59" "Propustek v km 1,252: 2,21*0,1*(8,15)*1,80" stávající propustky - pouze za souhlasem investora 2,21*0,1*6,0*2*2,65 Celkem=4,45" 4,59+4,45=8,98=0,06 [A]		0,06		183,54
			aktuální množství		9,04		27 653,36
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - podklad pod dlažbu z lomového kamene C20/25a-XF3 tl. 200 mm - podklad pod dlažbu ve vložkovém objektu propustku v km 1,130 - podklad pod dlažbu za konci čel propustků tl. 100 mm	M3	20,60	3 289,00	67 753,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba tl. 200 mm 1,3*(8,46+12,68+1,47+16,83+3,03+3,2+7,18+26,66)*0,20*19,90 [A] dlažba tl. 100 mm (0,29+0,31+1,60*0,78+2,00*0,50+0,60*1,00*2+0,30*4+ 0,75*2,00+0,40*0,50*2)*0,19+0,70 [B] Celkem: A+B=20,60 [C]				
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,668 a 1,130: 1,3*(12,51+11,26)*0,2*(4,25)" 0,2*(0,31+0,31+1,2)*0,1*7,21" "Propustek v km 1,252: 1,3*(8,20+2,89+2,80+1,00+3,00)*0,2*(4,60+0,50)*0,2*(0,31+0,31)*0,1*6,23" 7,21+6,23=20,60=7,16 [A]		-7,16		-23 549,24
			aktuální množství		13,44		44 204,16
42	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Drcené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za studena - zřízení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544) 10 % objemu vrstvy RS SC C3/4, tl. 0,20 m ... 0,3*6655,02*0,20=399,30 [A]	M3	399,30	713,00	284 700,90
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 0,3*1401,44*0,2=264,09 0,3*3146,40*0,2=188,78 204,09+188,78=399,30=6,43 [A]		-6,43		-4 584,59
			aktuální množství		392,87		280 116,31
43	46457		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	22,02	1 628,40	35 857,37

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vývážka na výtok z propustků $3,00 \times 0,80 \times 2,00 = 4,80$ [A] $0,70 \times 3,80 \times 3,50 = 9,31$ [B] $0,130 \times 0,70 = 0,091$ [C] Celkem: A+B+C=22,02 [D]				
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 1,130: $3,50 \times 0,80 \times 2,00 = 5,60$ " "Propustek v km 1,252: $0,70 \times 12,30 = 8,61$ " Vozácká jímka v km 1,387: $1,8 \times 1,8 \times 0,3 = 0,972$ Celkem = 11,99" $4,80 + 11,99 = 22,02 = 5,23$ [A]		-5,23		-8 516,53
			aktuální množství		16,79		27 340,84
44	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - zpevnění svahů u propustků - zpevnění vtokové oblasti propustků - zpevnění oblasti za konci propustků - zpevnění dna vtokového objektu propustku kamenem km 1,130 $1,3 \times (8,46 + 12,08 + 1,47 + 16,83 + 3,03 + 3,20 + 7,18 + 26,64) = 99,42$ [A] $0,29 \times 0,31 \times 1,60 \times 0,70 + 2,00 \times 0,50 + 0,60 \times 1,00 \times 2 + 0,30 \times 4 + 0,75 \times 2,00 + 0,40 \times 0,50 \times 2 = 7,02$ [B] Celkem: A+B=106,54 [C]	M3	106,54	8 510,00	906 655,40
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-92,86		-790 238,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Propustek v km 0,668 a 1,130: $1,3 \times (12,51 + 11,26) \times 0,2 =$ $(0,31 + 0,31 + 4,25 + 1,2) \times 0,2 = 7,39$ " "Propustek v km 1,252: $1,3 \times (8,20 + 2,80 + 2,80 + 3,00) \times 0,2 + (4,60 + 0,50 + 0,31 + 0,31) \times 0,2 =$ 6,29 " $7,39 + 6,29 = 136,54 = 92,86$ [A]				
			aktuální množství		13,68		116 416,80
45	465922		DLAŽBY Z BÉTONOVÝCH DLAŽDIC NA MC - betonová přídlažba, beton C30/37-XF4 včetně betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm a úpravy spár u obj. SO 203 $2 \times 0,6 \text{ m} \times 2 \times 0,6 \times (166 + 263 + 43 + 63 + 116 + 15 + 51 + 63) = 938,40$ [A]	M2	938,40	1 543,30	1 448 232,72
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Km 0,700 - 1,130: $2 \times 0,6 \times (166 + 223 + 39 + 51) = 519,60$ " "Km 1,136 - 1,520: $2 \times 0,6 \times (37 + 63 + 116 + 7 + 23 + 38 + 38) = 374,40$ " $519,60 + 374,40 = 938,40 = -44,40$ [A]		-44,40		-68 522,52
			aktuální množství		894,00		1 379 710,20
46	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - příložné prahy u propustků beton C25/30-XF3 $0,80 \times 0,30 \times (1,75 \times 2 + 3,50 + 4,40 + 1,90 \times 2) =$ $1,20 \times 2,00 \times 0,30 = 4,37$ [A]	M3	4,37	4 128,50	18 041,55

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 Propustek v km 0,668 x 1,130 (0,8*0,3*1,75)*2+(1,2*0,3*2,0) +(0,8*0,4*1,1)=1,91" "Propustek v km 1,252: (0,8*0,3*2,1)*2=1,01" 1,91+1,01=4,17=1,45 [A]		-1,45		-5 986,33
			aktuální množství		2,92		12 055,22
4			Vodorovné konstrukce				1 887 496,89

5			Komunikace				
47	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SDa 0/63 Go část trasy bez opěrné zdi SO 202 (km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,520) ... 1,23*3219,48=3 959,56 [A] úsek podél opěrné zdi SO 202 (km 0,713 - 1,097) ... 1,15*2789,54=3 110,34 [B] SD žebra - odvodnění na pláň ... 1,4*13+1,4*33+1,2*200+1,6*40+3,4*70+2,8*80=836,40 [C] Celkem: A+B+C=7 900,70 [D]	M2	7 900,70	104,70	827 203,29
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-115,64		-12 107,51

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"trasa bez opěrné zdi ... 1,23*365,46=449,52 úsek podél opěrné zdi ... 1,15*2789,54=3 110,34 SD žebra ... 1,4*13+1,4*33=64,40 Celkem=3624,26" "km 1,136 - 1,520 ... 1,23*2760=3394,80 SD žebra ... km 1,136 - 1,520: 1,4*33+1,2*200+1,6*40+3,4*70+2,8*80=766 Celkem=1660,80" 3624,26+1660,80=7900,70= 115,64 [A]				
			aktuální množství		7 785,06		815 095,78
48	567544		VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. BEČYK ZA STUO CEM A ASF. EM TL. DO 200MM RS SC C3/4, 200 mm, recyklače na místě za studena, vč. pojiv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních trhlin část trasy bez opěrné zdi SO 202 (km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,520) ... 1,14*3219,48=3 670,21 [A] úsek podél opěrné zdi SO 202 (km 0,713 - 1,097) ... 1,07*2789,54=2 984,81 [B] Celkem: A+B=6 655,02 [C] z toho 70 % materiálu ze stávající vrstvy PM, tj. 0,7*6655,02*0,20=931,70 m3 30 % materiál doplněn SD nákupem, tj. 0,3*6655,02*0,20=399,30 m3 (viz pol. 45152)	M2	6 655,02	182,85	1 216 870,41
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "trasa bez opěrné zdi ... 1,14*365,46=416,63 úsek podél opěrné zdi ... 1,07*2789,54=2984,81 Celkem=3401,44" "km 1,136 - 1,520: 1,14*2760=3146,40" 3401,44+3146,40=6555,02= 107,18 [A]		-107,18		-19 597,86

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 I/357 Dalečín - Učín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		6 547,84		1 197 272,54
49	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM - štěrkodrt 0/32 tl. B. tl. 100 mm Krajnice s 0,75 m ... 0,75*1398,7=1 049,03 [A] Krajnice s 1,50 m ... 1,50*166=249,00 [B] Celkem: A+B=1 298,03 [C]	M2	1 289,03	123,92	159 736,60
ZBV:							
	21		Svodidlo - ochrana svahů "Krajnice s 1,20 km (0,915-0,920) 0,45*5=2,25 Krajnice s 1,50 km (0,920-1,000) 0,75*80=60,00 Krajnice s 1,2 km (1,000-1,020) 0,45*50=22,50 Celkem=84,75 71,25=71,25 [A]		71,25		8 829,30
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Krajnice s 0,75 ... 0,75*440=330 Krajnice s 1,50 ... 1,5*(12-38)=75 Celkem=405,00 "Krajnice s 0,75 ... 0,75*(280-250-10=90) =547,50 Krajnice s 1,50 ... 1,5*(5-25-10)=52,50 Celkem=407,50 405,00+607,50-1289,03=- 276,53 [A]		-276,53		-34 267,60
			aktuální množství		1 083,75		134 298,30
50	572213		SPOJOVACÍ PŮSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - na vřstvu MZK 0,50kg/m2	M2	19 180,63	9,26	176 461,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 I/357 Dalečín - Učín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- na vřstvu ACP 16+ 0,25 kg/m2 - na vřstvu ACL 16+ 0,25 kg/m2 - na vřstvu RS SC C3/4, 0,50 kg/m2 (pol. 567544) ... 6655,02=6 655,02 [A] - na vřstvu ACP, 0,25 kg/m2 (pol. 574E46) ... 6352,02=6 352,02 [B] - na vřstvu ACL, 0,25 kg/m2 (pol. 574C56) ... 6193,59=6 193,59 [C] Celkem: A+B+C=19 180,63 [D]				
ZBV:							
	18		Provizorní napojení - 1+2.část viz výpočet LVV 297,44=297,44 [A]		297,44		2 736,45
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "pol. 567544 ... 3401,44 pol. 574E46 ... 3278,22 pol. 574C56 ... 3225,41 Celkem=9905,07 "pol. 567544 ... 3146,40 pol. 574E46 ... 2953,20 pol. 574C56 ... 2870,40 Celkem=8970,00 9905,07+8970,00-19180,63=- 305,56 [A]		-305,56		-2 811,15
			aktuální množství		19 172,51		176 387,09
51	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl. 40MM - obrusná vřstva ACO 11+ tl. 40 mm býdný případ ... 3219,48=3 219,48 [A] úsek podél opěrné zdi SO 202 ... 2789,54=2 789,54 [B] Celkem: A+B=6 009,02 [C]	M2	6 009,02	212,75	1 278 419,01
ZBV:							
	18		Provizorní napojení - 1+2.část viz výpočet LVV 286,00=286,00 [A]		286,00		60 846,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 běžný případ... 365,46 úsek podél opěrné zdi... 2789,54 Celkem=3155,00" "běžný případ... 2760" 3155,00+2760,00=4609,02=-94,02 [A]		-94,02		-20 002,76
aktuální množství				6 201,00		1 319 262,75
52 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM - ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm běžný případ... 1,04*1219,48=1 348,26 [A] úsek podél opěrné zdi SO 202... 1,02*2789,54=2 845,33 [B] Celkem: A+B=6 193,59 [C]	M2	6 193,59	280,60	1 737 921,35
ZBV:	18	Provizorní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 297,44=297,44 [A]		297,44		83 461,66
	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "běžný případ... 1,04*365,46 =390,08 úsek podél opěrné zdi... 1,02*2789,54 =2845,33 Celkem=3225,41" "běžný případ... 1,04*2760 = 2870,40" 3225,41+2870,40=6193,59=-97,78 [A]		-97,78		-27 437,07
aktuální množství				6 393,25		1 793 945,95

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53 574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM - podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm běžný případ... 1,070*1219,48=1 444,84 [A] úsek podél opěrné zdi SO 202... 1,035*2789,54=2 887,17 [B] Celkem: A+B=6 332,01 [C]	M2	6 332,01	253,45	1 478 207,73
ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "běžný případ... 1,07*365,46 =391,04 úsek podél opěrné zdi... 1,035*2789,54 =2887,18 Celkem=3278,22" "běžný případ... 1,07*2760 = 2953,20" 3278,22+2953,20=6332,01=-166,59 [A]		-100,59		-23 482,74
aktuální množství				6 231,42		1 454 725,00
89 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	0,00	98,00	0,00
ZBV:	18	Provizorní napojení - 1+2 část viz výpočet LVV 326,04=326,04 [A]		326,04		31 951,92
aktuální množství				326,04		31 951,92
5		Komunikace				6 922 939,33

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	78382		NATÉRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) - impregnační nátěr fins propustu (0,50-0,28+0,15)*(5,00+5,00+4,00+4,00)=16,74 [A] (0,80-0,40+0,25)*6,00=6,70 [B] Celkem: A+B=25,44 [C]	M2	25,44	166,75	4 242,12
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864: (0,50-0,28+0,15)*(5,00)=4,65" "Propustek v km 1,252: (0,5-0,28+0,15)*(5,00+4,00)=8,37 stávající propustky - pouze se souhlasem investora (0,50+0,28+0,15)*5,0*2=9,30 Celkem=17,67" 4,56+17,67-25,44=-3,21 [A]		-3,21		-538,27
			aktuální množství		22,23		3 706,85
7			Přidružená stavební výroba				3 706,85

8			Potrubí				
55	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH IHDLOVÝCH DN DO 200MM - přípojky kanalizačních vpustí 1,50*2,40*4+2,30+2,10*6+2,30=28,30 [A]	m	28,30	864,80	24 473,84
56	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - prostup drenáže přes dřík žal propustků, a přes obetonování svahových kůželů u propustků	m	4,00	375,00	2 300,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,00*2+1,00*2=4,00 [A]				
57	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 - na tratěvodním potrubí 10=10,00 [A]	KUS	10,00	7 475,00	74 750,00
58	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - pro zatížení D400 - vpusti u opěrné zdi SQ 202 13=13,00 [A]	KUS	13,00	10 005,00	130 065,00
59	899123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ - mříž na vtokovém objektu propustku v km 0,076 1=1,00 [A]	KUS	1,00	8 050,00	8 050,00
60	899525		OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 - betonové ložko propustků C30/37-XF3 - obetonování propustků C30/37-XF3 plocha viz ACAD 0,255 m2 0,255*(7,60+11,10+8,10+6,90)=9,10 [A]	M3	9,10	3 864,00	35 162,40
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864 a 1,130: 0,255*(7,6+13,1)=5,28" "Propustek v km 1,252: 0,255*(8,15)=2,08 stávající propustky - pouze se souhlasem investora 0,255*7,0*2=3,57 Celkem = 5,65" 5,28+5,65-9,10=-1,83 [A]		1,83		7 071,12

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					10,93		42 233,52
8	Potrubí						281 872,36

9 Ostatní konstrukce a práce

61	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradlí na čelech propustků v km 0,400, km 0,539, km 0,666 4,5+4,5+3,5+3,5=16,00 [A]	m	16,00	5 750,00	92 000,00
ZBV:							
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "propustek v km 0,864 = 4,50 "propustek v km 1,252 = 4,5+3,5=8,00 stávající propustky - pouze se souhlasem investora 4,5*2=9,00 Celkem = 17,00" 4,50+17,00=16,00+5,50 [A]		5,50		31 625,00
aktuální množství					21,50		123 625,00
62	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - úroveň zadrženi min. N2, včetně náběhu km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,140 ... (13+39)=52,00 [A] km 1,416 - 1,520 ... (26)+(55)=81,00 [B] Celkem: A+B=133,00 [C]	m	133,00	1 022,35	135 972,55
ZBV:							
	21		Svodidlo - ochrana svahů		113,00		115 525,55

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	3		"km 0,907-1,020=113 113,00=113,00 [A] Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 km 0,700 - 0,713 = 13 km 1,097 - 1,136 = 39 Celkem=52,00" 52,00-133,00=-81,00 [A]		-81,00		-82 810,35
aktuální množství					165,00		168 687,75
63	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradelní svodidlo na propustku v km 1,453 50 8,0=8,00 [A]	m	8,00	7 532,50	60 260,00
ZBV:							
	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 Aktualizace dle RDS RDS KM 0,700 - 1,136 0,00-8,00=-8,00 [A]		-8,00		-60 260,00
aktuální množství					0,00		0,00
64	9122B	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - základní směrové sloupky plastové bílé ... 21+48=69,00 [A] modré (tisk podčí zdi SO 202, km 0,713 - 1,097, vpravo) ... 22=22,00 [B] Celkem: A+B=91,00 [C]	KUS	91,00	287,50	26 162,50
ZBV:							
	21		Svodidlo - ochrana svahů		-3,00		-862,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-3,00=-1,00 [A]				
			aktuální množství		88,00		25 300,00
65	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - sloupky červené barvy u sjezdů 5*2=10,00 [A]	KUS	10,00	287,50	2 875,00
	ZBV:						
		21	Svodidlo - ochrana svahů		-3,00		-862,50
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Odčteno z výkresu trvalého dopravního značení" "Odčteno z výkresu trvalého dopravního značení" 4+4-10=-2,00 [A]		-2,00		-575,00
			aktuální množství		5,00		1 437,50
66	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVOIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé, svodidlo km 0,700 - 1,140, km 1,416 - 1,520 ... 4+2=6,00 [A]	KUS	6,00	281,75	1 690,50
	ZBV:						
		21	Svodidlo - ochrana svahů "modré (úsek podél zdi SO 202, km 0,915 - 1,020 vpravo)=3,00 " 3,00=3,00 [A]		3,00		845,25
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-2,00		-563,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"bílé, svodidlo km 0,700 - 1,136: 4" 4-6=-2,00 [A]				
			aktuální množství		7,00		1 972,25
67	91267		ODRAZKY NA SVOIDLA bílé, svodidlo km 0,700 - 1,140, km 1,416 - 1,520 ... 4+2=6,00 [A]	KUS	6,00	115,00	690,00
	ZBV:						
		21	Svodidlo - ochrana svahů "modré (úsek podél zdi SO 202, km 0,915 - 1,020 vpravo)=3,00 " 3,00=3,00 [A]		3,00		345,00
		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "bílé, svodidlo km 0,700 - 1,136: 4" 4-6=-2,00 [A]		-2,00		-230,00
			aktuální množství		7,00		805,00
68	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - výpis značek I24a ... 1=1,00 [A] I24b ... 1=1,00 [B] I24b ... 2=2,00 [C] Celkem: A+B+C=4,00 [D]	KUS	4,00	1 437,50	5 750,00
69	914911		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00	1 437,50	5 750,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Sílnice II/357
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sloupky dopravního značení, včetně patek a zemních prací dle pol. 914121 ... 4*4,30 [A]				
70	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOŠTĚM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - definitivní vodorovné dopravní značení ploštem, retroreflexní úprava V 11a (žlutá) ... 2*0,25*(42+21)*0,25=21,50 [A] V 18, 3 3,0 m (bílá) ... 3*(5*0,5+5*0,25)*11,25 [B] Celkem A+B=42,75 [C]	M2	42,75	276,00	11 799,00
ZBV:		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 V 11a (žlutá) 0,25*(42+21)*15,75 V 18, 3 3,0 m (bílá) ... 3*(5*0,5+5*0,25)*11,25 Celkem = 27,00 27,00-42,75=-15,75 [A]		-15,75		-4 347,00
			aktuální množství		27,00		7 452,00
71	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLOŠTĚM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - definitivní vodorovné dopravní značení ploštem, retroreflexní úprava V 2b, 1,5*1,5*0,25 (bílá) ... ((30+25)-(25+10))*0,25*(1/2)=11,25 [A]	M2	11,25	276,00	3 105,00
ZBV:		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 V 2b 1,5*1,5*0,25 (bílá) 30*0,25*0,5=3,75 3,75-11,25=-7,50 [A]		-7,50		-2 070,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Sílnice II/357
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,75		1 035,00
72	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLOŠTĚM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA - definitivní vodorovné dopravní značení ploštem, retroreflexní úprava V 4, s, 0,25 m (bílá) ... ((661+15+90)*(689+15+80))*0,25=387,50 [A]	M2	387,50	276,00	106 950,00
ZBV:		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 (439+433)*0,25=218,00 V 4 0,25 (bílá) (230+15+91+381)*0,25=179,25 V 4 0,5/0,5/0,25 (bílá): 25*0,25*0,5=3,13 218,00+182,38-387,50=12,88 [A]		12,88		3 554,88
			aktuální množství		400,38		110 504,88
73	91552	b	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA - definitivní vodorovné dopravní značení ploštem 4x nápis BUS ... 4*3=12,00 [A]	KUS	12,00	287,50	3 450,00
ZBV:		3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 2x nápis BUS ... 2*3=6,00 6,00-12,00=-6,00 [A]		-6,00		-1 725,00
			aktuální množství		6,00		1 725,00
74	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	8,00	414,00	3 312,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dálušín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ohraničení dlažby za čely propustků v km 1,453 (3,0+1,0)*2=8,00 [A]				
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 Aktualizace dle RDS RDS KM 0,700 - 1,136 0,00-8,00=-8,00 [A]		-8,00		-3 312,00
			aktuální množství		0,00		0,00
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM - ohraničení zpevnění kamenem ve svazích u propustků km 1,130 1,3*7,0*2=18,20 [A]	m	18,20	474,95	8 644,09
76	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - obruby za čely propustků 2,0*8=16,00 [A]	m	16,00	511,75	8 188,00
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864: 2*2=4,00" "Propustek v km 1,252: 2*2=4,00" 8,00-16,00=-8,00 [A]		-8,00		-4 094,00
			aktuální množství		8,00		4 094,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dálušín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH - včetně podkladů - propustky v km 0,864, km 1,130, km 1,252, km 1,453 9,2+13,8+9,6+8,4=41,00 [A]	m	41,00	3 749,00	153 709,00
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 "Propustek v km 0,864 u 1,130: 9,2+13,7=22,90" "Propustek v km 1,252: 9,65 stávající propustky - pouze se souhlasem investora 9,0*2=18,00 22,90+27,65-41,00=9,55 [A]		9,55		35 802,95
			aktuální množství		50,55		189 511,95
78	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - sjezdy, konec úseku, provizorní napojení na začátku úseku - sjezdy 6,3+5,0+2,8+6,1+6,0=26,20 [A] - začátek úseku provizorní napojení 7,0+7,0 [B] - konec úseku, napojení na stávající stav 6,5=6,50 [C] - u obrubí autobusové zastávky 25+3+14+15=57,00 [D] Celkem: A+B+C+D=96,70 [E]	m	96,70	46,00	4 448,20
	ZBV:	3	Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-40,00		-1 840,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 1. etapa
Objekt: 101 Sídlice II/357
Rozpočet: 101.1 Sídlice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			*speciál 6,3x5 (l=2,8+0,1=20,20) konex desku, nupření na stávající stav 6,50 u okružky autobusové zastávky 27+3=30,00 56,70-96,70=-40,00 [A]				
			aktuální množství		56,70		2 608,20
79	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 800MM2 viz pol.č. 919111 96,70-96,70 [A]	m	96,70	40,25	3 892,18
ZBV:	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 *viz pol.č. 919111: 56,70" 56,70-96,70=-40,00 [A]		-40,00		-1 610,00
			aktuální množství		56,70		2 282,18
80	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM viz pol.č. 931111 96,70-96,70 [A]	m	96,70	117,30	11 342,91
ZBV:	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520		-40,00		-4 692,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Sídlice II/357
Rozpočet: 101.1 Sídlice II/357

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			*viz pol.č. 931111: 56,70" 56,70-96,70=-40,00 [A]				
			aktuální množství		56,70		6 650,91
81	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - příkopové žlabovky šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového lože bC20/25n-XF3, tl. min 0,10 m 166+263+43+63+116+15+51+65=782,00 [A]	m	782,00	796,95	623 214,90
ZBV:	3		Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 166+223+39+5=433 37+63+116+7+23+28+38=312,00 433+312-782,00=-37,00 [A]		-37,00		-29 487,15
			aktuální množství		745,00		593 727,75
9			Ostatní konstrukce a práce				1 261 563,46

Celkem:

16 658 076,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 3 405 550,07 Kč
DPH: 715 165,51 Kč
Cena s daní: 4 120 715,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 3 405 550,07 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,00	82,00	0,00
ZBV:							
	7		RDS KM 0,535 - 0,700 pol. 131738: 27,66 pol. 132738: 14,78 nevhodná zemina z výkopu: x 10h kubatur: 1218,58*0,7=842,41 Celkem: 889,85 889,85=889,85 [A]		889,85		72 967,70
aktuální množství					889,85		72 967,70
2	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dopracování dokumentace RDS pro úsek km 0,535-0,700 VÍCEPRÁCE Cena kalkulována z cenové nabídky MDS PROJEKT - 133 200,- Kč bez DPH + přírůžka 5% dle obchodních podmínek SOD	KPL	0,00	139 860,00	0,00
ZBV:							
	7		RDS KM 0,535 - 0,700 [>1,00 [A]		1,00		139 860,00
aktuální množství					1,00		139 860,00
71	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dopracování dokumentace DSPS pro úsek km 0,535-0,700 VÍCEPRÁCE Cena kalkulována z cenové nabídky MDS PROJEKT - 27 600,- Kč bez DPH + přírůžka 5% dle obchodních podmínek SOD	KPL	0,00	28 980,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 1=1,00 [A]		1,00		28 980,00
			aktuální množství		1,00		28 980,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				241 887,70

1			Zemní práce				
3	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M "provisorní zatrubnění příkopu u propustku v km 0,668 70% obrátovost"	M	0,00	1 207,50	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 0,7*10=7,00 [A] 7,00=7,00 [A]		7,00		8 452,50
			aktuální množství		7,00		8 452,50
4	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO IKM vhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na mezdeponi (30%)	M3	0,00	178,83	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Z tabulky kubatur: 994,98*0,3=298,49" 298,49=298,49 [A]		298,49		53 378,97

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		298,49		53 378,97
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)	M3	0,00	178,83	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Z tabulky kubatur: 994,98*0,7=696,49" 696,49=696,49 [A]		696,49		124 553,31
			aktuální množství		696,49		124 553,31
6	125731	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO IKM -vhodná zemina z mezdeponie	M3	0,00	190,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 -vhodná zemina z mezdeponie pol.17110: 363,17 363,17=363,17 [A]		363,17		69 002,30
			aktuální množství		363,17		69 002,30
7	125731	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO IKM -potřeba na ohumsování	M3	0,00	190,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		181,92		34 564,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Z tabulky kubatur: 783,29*0,1+518,00*0,2+181,92" 181,92=181,92 [A]				
			aktuální množství		181,92		34 564,80
8	125733		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TŘ. I. ODVOZ DO 3KM Vykopávky odštěpeného PM z mazárenské pro užití do vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544)	M3	0,00	190,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 0,7*900,60*0,2=126,08 126,08=126,08 [A]		126,08		23 955,20
			aktuální množství		126,08		23 955,20
9	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TŘ. I. ODVOZ DO 20KM "nakup materiálu ze zemníku materiál vhodný do silničního nasypu dle ČSN 736133"	M3	0,00	190,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "pol. 17180: 510,73 nasyp AZ-pol. 17130: 273,90 zemní kř. pol. 17380: 50,00 nasyp jam a rýh-pol. 17481: 13,59 Celkem=847,32" 847,32=847,32 [A]		847,32		160 990,80
			aktuální množství		847,32		160 990,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	126731		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I. ODVOZ DO 1KM vhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na mezidoplně (30%)	M3	0,00	178,83	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Z tabulky kubatur: 215,60*0,3=64,68" 64,68=64,68 [A]		64,68		11 566,72
			aktuální množství		64,68		11 566,72
11	126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM nevhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na skládku (70%)	M3	0,00	178,83	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Z tabulky kubatur: 215,60*0,7=150,92" 150,92=150,92 [A]		150,92		26 989,02
			aktuální množství		150,92		26 989,02
12	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM "Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku - výkopy pro založení propustků - vtokových a výtokových žeb. - výkop pro zpevněný nátok - výkop pro vývalšité na výtoku"	M3	0,00	178,83	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		27,66		4 946,44

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Prostředek v km 0,668: založení čela a výkop pro převozný nátok 2,45*6,20*1,10=16,71 0,4*3,4*4,3=5,85 vyvalňení 3,0*0,85*2,0=5,10 Celkem=27,66" 27,66=27,66 [A]				
			aktuální množství		27,66		4 946,44
13	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku - výkopy pro založení propustků - vtokových a výtokových čel - výkop pro zpevněný nátok - výkop pro vyvalňení na výtoku	M3	0,00	330,05	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Prostředek v km 0,668 plochy viz A/CAD 0,90*2,2*0,50=12,87 průhy 0,30*0,30*2,00*2=0,96 0,80*0,40*1,10=0,35 1,0*0,30*2,0=0,60 Celkem=14,78" 14,78=14,78 [A]		14,78		4 878,14
			aktuální množství		14,78		4 878,14
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVU SE ZHUTNĚNÍM "- vhodná zemina ze zářezu a svaňových stupňů z meziskládky, požadavky a výškové parametry dle ČSN 73 6133 - předpoklad 30% z výkopu"	M3	0,00	292,79	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "pol. 123731: 206,49 pol. 126731: 64,68 Celkem=363,17" 363,17=363,17 [A]		363,17		106 332,54
			aktuální množství		363,17		106 332,54
15	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení vhodného vykopaného materiálu ze zářezu, svaňových stupňů, jam a rýh na skládku	M3	0,00	20,70	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "pol. 123738: 696,49 pol. 126738: 150,92 pol. 131738: 27,66 pol. 132738: 14,78 Celkem=889,85" 889,85=889,85 [A]		889,85		18 419,90
			aktuální množství		889,85		18 419,90
16	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení vhodného vykopaného materiálu ze zářezu a svaňových stupňů na meziskládku	M3	0,00	20,70	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		363,17		7 517,62

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"pol. 123331: 298,49 pol. 126731: 64,06 Celkem=363,17" 363,17=363,17 [A]				
			aktuální množství		363,17		7 517,62
17	17120	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUHNĚNÍ Uložení odtěženého PM z mezidopone pro provedení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 587544)	M3	0,00	20,70	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 dle pol. 125733 ... 126,08 126,08=126,08 [A]		126,08		2 609,85
			aktuální množství		126,08		2 609,86
18	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUHNĚNÍM "- nakoupený materiál ze zemníku - zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21566"	M3	0,00	292,79	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 Z tabulky kubitur: 273,00 273,00=273,00 [A]		273,00		79 931,67
			aktuální množství		273,00		79 931,67
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "- včetně zřízení stupňů - požadavky a výsledné parametry materiálů dle ČSN 73 6133"	M3	0,00	292,79	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "pol. 17110 - násp z tabulky kubitur: 873,90-363,17=510,73" 510,73=510,73 [A]		510,73		149 536,64
			aktuální množství		510,73		149 536,64
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "- zemní krajnice komunikace - materiál alespoň podmínečně vhodný nebo lepší dle ČSN 73 6133"	M3	0,00	292,79	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "krajnice § 0,75 m, 0,12 m2 ... 9,12*(165*85)=30,00 krajnice § 1,50 m, 0,25 m2 ... 0,25*(80)*=20,00 Celkem=50,00" 50,00=50,00 [A]		50,00		14 639,50
			aktuální množství		50,00		14 639,50
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "- zásyv nových propustků, včetně čel a vtokové jímky - materiál dle ČSN 73 6133"	M3	0,00	292,79	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		13,59		3 979,02

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"pol.131738: 27,60 pol.132738: 14,78 pol. beton pol. 451312~2,50 obetsování pol. 899525 ~2,90 rouby propustku: $(12,75-0,75) \times 0,35 \times 0,35 \times 14$ $= 4,62$ betonové prahy pol. 467314: 2,03 celá propustka pol. 272324, pol. 333324: $4,03 \times 5,61 \approx 11,64$ vývrtě: $0,85 \times 3 \times 2 \approx 5,10$ Celkem=13,59 13,59~13,59 [A]				
			aktuální množství		13,59		3 979,02
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,00	14,21	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 dle tabulky kubatur: 1472,30 $1472,30 \approx 1 472,30$ [A]		1 472,30		20 921,38
			aktuální množství		1 472,30		20 921,38
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M - svahy násypu komunikace	M2	0,00	34,16	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 dle tabulky kubatur: 783,20 $783,20 \approx 783,20$ [A]		783,20		26 754,11

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		783,20		26 754,11
24	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M - svahy výkopu komunikace	M2	0,00	34,16	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 dle tabulky kubatur: 518,00 $518,00 \approx 518,00$ [A]		518,00		17 694,88
			aktuální množství		518,00		17 694,88
25	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,00	32,20	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "dle tabulky kubatur: ohumusování II. 0,1m pol.18221: 783,20 ohumusování II. 0,2m pol.18223: 518,00 Celkem=1301,20" $1301,20 \approx 1 301,20$ [A]		1 301,20		41 898,64
			aktuální množství		1 301,20		41 898,64
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,00	6,90	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		1 301,20		8 978,28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221 783,20 ohumusování tl. 0,2m pol.18223 518,00 Celkem=1301,20" 1301,20=1 301,20 [A]				
			aktuální množství		1 301,20		8 978,28
27	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	0,00	3,45	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221 783,20 ohumusování tl. 0,2m pol.18223 518,00 Celkem=1301,20" 1301,20=1 301,20 [A]		1 301,20		4 489,14
			aktuální množství		1 301,20		4 489,14
1			Zemní práce				1 026 981,38

2 Zaklady

28	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POZIVY HL DO 0,5M "- požadavky na výsledné parametry dle ČSN 73 6133 "- zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem "- předpoklad 3% tl. zlepšované koutřičky vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté planě "- oblasti úpravy budou upřesněny po odkrytí planě"	M2	0,00	102,35	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Z tabulky kubatur: 2730,4=682,50" 682,50=682,50 [A]		682,50		69 853,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		682,50		69 853,88
29	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 "- základ čel propustků"	M3	0,00	6 267,50	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,608: 0,80*1,45*5,20=6,03" 6,03=6,03 [A]		6,03		37 793,03
			aktuální množství		6,03		37 793,03
30	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B "- parametricky 100 kg/m3 "- výztuž základů čel propustků"	T	0,00	37 490,60	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 viz. pol. 272324: 6,03*0,1=0,60 0,60=0,60 [A]		0,60		22 494,00
			aktuální množství		0,60		22 494,00
31	289973		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSITŮ A GEOROHOŽÍ "- proterozní kotvené síť na svazích výkopu "- životnost 24 měsíců"	M2	0,00	161,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		518,00		83 398,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uočin, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z tabulky kótatur 518,00 518,00-518,00 [A]				
			aktuální množství		518,00		83 398,00
2		Základy					213 538,91
3		Svislé konstrukce					
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY "- kotvení římsy do čela propustku - 10kg/ks"	KG	0,00	161,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 5,2*10-52" 52,00-52,00 [A]		52,00		8 372,00
			aktuální množství		52,00		8 372,00
33	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 "- římsy na čelech propustků"	M3	0,00	11 155,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: (0,25*0,50-0,03*0,15)*5,20-0,67" 0,67-0,67 [A]		0,67		7 473,85
			aktuální množství		0,67		7 473,85

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uočin, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B "- parametricky 200kg/m3 - výztuž říms propustků"	T	0,00	37 490,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 0,67*0,2-0,13" 0,13-0,13 [A]		0,13		4 873,70
			aktuální množství		0,13		4 873,70
35	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 "- čela propustků - beton C25/30-XF2"	M3	0,00	7 567,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: (1,60*0,75-3,40*0,40*0,5)*5,20 -3,14*0,50*0,30*0,75=5,61" 5,61-5,61 [A]		5,61		42 450,87
			aktuální množství		5,61		42 450,87
36	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B "- parametricky 100 kg/m3 - výztuž dílků čel propustků"	T	0,00	37 490,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		0,16		20 994,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Sítnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Sítnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Propustek v km 0,668 5,61*0,1=0,56" 0,56=0,56 [A]				
			aktuální množství		0,56		20 994,40
3			Svislé konstrukce				84 164,82

4			Vodorovné konstrukce				
37	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 - podkladní beton C12/15, tl. 100 mm pod propustky	M3	0,00	3 059,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668 2,21*0,1*(11,69)=2,56" 2,56=2,56 [A]		2,56		7 831,04
			aktuální množství		2,56		7 831,04
38	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 "- podklad pod dlažbu z lomového kamene C20/25n-XF3 tl. 200 mm - podklad pod dlažbu ve vtokovém objektu propustky v km 1,130 - podklad pod dlažbu za konci čel propustky tl. 100 mm"	M3	0,00	3 289,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668 1,3*4(13,50+9,15)*0,2+ (0,31+0,31)*0,1=5,95" " " 5,95=5,95 [A]		5,95		19 569,55

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Sítnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Sítnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,95		19 569,55
39	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Drcené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za studena - zařízení vsázky RS SC C3/4 (pol. 567544)	M3	0,00	713,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 0,3*900,80*0,2=54,04 54,04=54,04 [A]		54,04		38 530,52
			aktuální množství		54,04		38 530,52
40	46457		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - vyvěřené na výtok z propustků	M3	0,00	1 628,40	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 3,00*0,85*2,00=5,10" " " 5,10=5,10 [A]		5,10		8 304,84
			aktuální množství		5,10		8 304,84
41	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC "- zpevnění svahů u propustků - zpevnění vtokové oblasti propustků - zpevnění oblasti za konci čel propustků - zpevnění dna vtokového objektu propustky kamenem km 1,130"	M3	0,00	8 510,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uučín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 1,3*(11,50+0,15)*0,2+ (0,11+0,11)*(0,2-0,01) ^ 6,01+6,01 [A]		6,01		51 145,10
			aktuální množství		6,01		51 145,10
42	465921	R	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO "- betonová přídlažba, beton C30/37-XF4 do šléřkopiskového lože, tl. min. 100 mm" Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M2	0,00	561,85	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "arbeno ze silnice (km 0,551-0,580 vpravo) 3,2x 0,6 m - 2*0,6*129=34,80 [A] 34,80+34,80 [A]		34,80		19 552,38
			aktuální množství		34,80		19 552,38
43	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC "- betonová přídlažba, beton C30/37-XF4 včetně betonového lože C20/25n-XP3, tl. min. 100 mm a úpravy spáry u obj. SO 203"	M2	0,00	1 343,30	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Km 0,580 - 0,700 2*0,6*120=144,00" 144,00+144,00 [A]		144,00		222 235,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uučín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		144,00		222 235,20
44	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - příčné prahy u propustků beton C25/30-XP3	M3	0,00	4 128,50	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: (0,86*0,30*2,00)*2+(1,20*2,00*0,30)+(0,8*0,4*1,1)=2,03" 2,03+2,03 [A]		2,03		8 380,86
			aktuální množství		2,03		8 380,86
4	Vodorovné konstrukce						375 549,49
5	Komunikace						
45	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Šda 0/63 Ga	M2	0,00	104,70	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		1 115,70		116 813,79

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Km 0,580 - 0,700... 1,23*790=971,70 SD 7ebna km 0,620-0,700 1,4*80=112 km 0,580 - 0,620 0,8*40=32 Celkem=1115,70 " 1115,70=1115,70 [A]				
			aktuální množství		1115,70		116 813,79
46	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠDa 0/32 Ge Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M2	0,00	100,30	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Km 0,535 - 0,580 : 1,14*80=91,20 [A] 91,20=91,20 [A]		91,20		9 147,36
			aktuální množství		91,20		9 147,36
47	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠDa 0/63 Ge Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M2	0,00	133,45	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 Km 0,535 - 0,580 : 1,23*80=98,40[A] 98,40=98,40 [A]		98,40		13 131,48

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		98,40		13 131,48
48	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS SC C3/4, 200 mm, recyklace na místě za studena, vč. pojiv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních trhlin	M2	0,00	182,85	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "km 0,580 - 0,700: 1,14*790=900,60" 900,60=900,60 [A]		900,60		164 674,71
			aktuální množství		900,60		164 674,71
49	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM - štěrkodrti 0/32 tř. B, tl. 100 mm	M2	0,00	123,92	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "krajnice 3: 0,75 ...0,75*(165+85)=187,50 krajnice 1: 1,50 ...1,5*80=120 Celkem=307,50" 307,50=307,50 [A]		307,50		38 105,40
			aktuální množství		307,50		38 105,40
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,00	15,47	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	7	na vrstvu ŠDa, 0.80 kg/m ² Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD) RDS KM 0,535 - 0,700 [pol. 56333b) : 91,20=91,20 [A] " : 91,20=91,20 [A]		91,20		1 410,86
			aktuální množství		91,20		1 410,86
51	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DĚ 0,5KG/M ² "- na vrstvu MZK 0,50kg/m ² "- na vrstvu ACP 16+ 0,25 kg/m ² "- na vrstvu ACL 16+ 0,25 kg/m ² "	M2	0,00	9,20	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "pol. 567544 : 900,60 pol. 574E46 : 1128,85 pol. 574C56 : 1097,20 Celkem=3126,65" 3126,65=3 126,65 [A]		3 126,65		28 765,18
			aktuální množství		3 126,65		28 765,18
52	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM - obrusná vrstva ACO 11+ E 40 mm	M2	0,00	212,75	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		1 055,00		224 451,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"běžný případ... 790+185+80 =1055" 1055,00=1 055,00 [A]				
			aktuální množství		1 055,00		224 451,25
53	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM - ložná vrstva ACL 16+ U 60 mm	M2	0,00	280,60	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "běžný případ... 1,04*1055 = 1097,20" 1097,20=1 097,20 [A]		1 097,20		307 874,32
			aktuální množství		1 097,20		307 874,32
54	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM - podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm	M2	0,00	233,45	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "běžný případ... 1,07*1055 = 1128,85" 1128,85=1 128,85 [A]		1 128,85		263 530,03
			aktuální množství		1 128,85		263 530,03
5	Komunikace						1 167 904,38

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
55	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) - impregnační nátěr tms propustů	M2	0,00	166,75	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: (0,50-0,38+0,15)*(5,30)=4,84" 4,84=4,84 [A]		4,84		807,07
			aktuální množství		4,84		807,07
7			Přidružená stavební výroba				807,07
8			Potrubí				
56	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTEHU BETONU DO C30/37 "- betonové ložko propustků C30/37-XF3 - obetonování propustků C30/37-XF3 plocha viz ACAD 0,255 m2"	M3	0,00	3 864,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 0,255*(1,6)=2,90" 2,90=2,90 [A]		2,90		11 205,60
			aktuální množství		2,90		11 205,60
8			Potrubí				11 205,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
57	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradlí na čelech propustků	M	0,00	5 750,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "propustek v km 0,668 = 4,50" 4,50=4,50 [A]		4,50		25 875,00
			aktuální množství		4,50		25 875,00
58	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - úroveň zadržení min. N2, včetně nábehů	M	0,00	1 022,35	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 km 0,630 - 0,700 = 70,00 70=70,00 [A]		70,00		71 564,50
			aktuální množství		70,00		71 564,50
59	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU - základní směrové sloupky plastové	KUS	0,00	287,50	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 bílé ... 4 4=4,00 [A]		4,00		1 150,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4,00		1 150,00
60	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,00	281,75	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "bílá, svodidlo km 0,630 - 0,700; 2" 2*2,00 [A]		2,00		563,50
			aktuální množství		2,00		563,50
61	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	0,00	115,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "bílá, svodidlo km 0,630 - 0,700; 2" 2*2,00 [A]		2,00		230,00
			aktuální množství		2,00		230,00
62	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVLČIČI - DOD A POKLADKA - definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava	M2	0,00	276,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700		82,75		22 839,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(165-166)*0,25=82,75 82,75=82,75 [A]				
			aktuální množství		82,75		22 839,00
63	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM - ohrazení zpevnění kamenem ve svazích u propustku km 1,130	M	0,00	474,95	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 1,3*6*2=15,60" 15,60=15,60 [A]		15,60		7 409,22
			aktuální množství		15,60		7 409,22
64	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - obruby za čely propustků	M	0,00	511,75	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 2*2=4,00" 4,0=4,00 [A]		4,00		2 047,00
			aktuální množství		4,00		2 047,00
65	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZO-BETONOVÝCH	M	0,00	1 749,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			% včetně podkladů				
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "Propustek v km 0,668: 12,75" 12,75=12,75 [A]		12,75		47 799,75
			aktuální množství		12,75		47 799,75
66	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - sjezdy, konec úseku, provizorní napojení na začátku úseku	M	0,00	46,00	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "začátek provizorního napojení: 5,00" 5=5,00 [A]		5,00		230,00
			aktuální množství		5,00		230,00
67	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 viz poř.č. 919111	M	6,00	40,25	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "viz poř. č. 919111": 5,00" 5=5,00 [A]		5,00		201,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,00		201,25
68	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM viz poř.č. 931111	M	0,00	117,30	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "viz poř. č. 931111": 5,00" 5=5,00 [A]		5,00		586,50
			aktuální množství		5,00		586,50
69	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM - příkopové žlabovky šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do štěrkopiskového lože tl. min 100 mm Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M	0,00	367,20	0,00
	ZBV:	7	RDS KM 0,535 - 0,700 "určeno ze situace (km 0,551-0,580 vpravo): 29=29,000 [A] 29,00=29,00 [A]		29,00		10 648,80
			aktuální množství		29,00		10 648,80
70	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - příkopové žlabovky šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového lože bC20/25n-XF3, tl. min 0,10 m	M	0,00	796,95	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV	7	RDS KM 0,535 - 0,700 36-30*116 116,00*116,00 [A]		116,00		92 446,20
				aktuální množství	116,00		92 446,20
9			Ostatní konstrukce a práce				283 590,72
Celkem:							3 405 550,07

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 14 213 950,29 Kč

Cena celková: 17 815 707,59 Kč

DPH: 3 741 298,59 Kč

Cena s daní: 21 557 006,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 815 707,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU - uložení sutě z položek č. R2, 122838 a R3 930,54+690,30+627,50=2 254,34 [A]	M3	2 254,34	82,00	184 855,88
0			Všeobecné konstrukce a práce				184 855,88
1			Zemní práce				
2	122938		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM - strojní svahování a odkopávky paty svahu s úpravou konečného sklonu ve svahu dle PD v úseku km 0,763-1,090 základní plocha zásahu x hloubka zásahu 1534*0,45+690,30 [A]	M3	690,30	763,83	527 271,85
	ZBV:	1	Aktualizace dle RDS Aktualizace dle srážkovosti 1405,45+690,30=715,15 [A]		715,15		546 253,02
		19	Betonová plomba odkop pro základ plumbu v určeném rozsahu 10 * 1*0,6 6,00+6,00 [A]		6,00		4 582,98
			aktuální množství		1 431,45		1 078 107,85
3	162218		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTĚ Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM - rozsah prací dle položek č. R2 a R3 936,54+624,50=1 561,04 [A]	M3	1 561,04	184,00	287 231,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	R1		OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH HOROLEZECKOU TECHNIKOU Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm - odstranění náletu v úseku km 0,695 - 0,760 - odstranění náletu v úseku km 0,763 - 1,090 Položka obsahuje provedení odstranění náletu z plochy strmého či skalního svahu horolezecky, se snesením vegetace na místo šlépkování s následným odvozem šlápků / dřevěné hmoty na místo trvalého uložení do 10 km, včetně poplatku za likvidaci, předpoklad cca 5 kg dřevní hmoty z 1 m2 dotčené plochy. délka úseku x délka po svahu x míra plošného zásahu, hustota porostu URS I/2019 55*12*1=660,00 [A] 327*18,75*0,8=4 905,00 [B] Celkem: A+B=5 565,00 [C]	M3	5 565,00	145,00	806 925,00
6	R2		OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, očištění ručními nástroji, motykami, páčidly - očištění svahu plošně v úseku km 0,695-0,750 a 0,763-1,090 Položka obsahuje ruční provedení očištění strmého či skalního svahu horolezecky, zřízení úvazů pro práci ve výškách a svislý přesun hmot po svahu shozem, položka neobsahuje odkop hmot a jejich odvoz. základní plocha svahu x hloubka zásahu x plošná míra zásahu (2760*1,25*0,1+930*1,2*0,45)*0,7+458*0,75=936,54 [A]	M3	936,54	1 780,00	1 667 041,20
	ZBV:	19	Betonová plomba dotčení skalního masivu pro návaznost betonů z sestavení bednění 10*2*0,15 3,00+3,00 [A]		3,00		5 340,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					939,54		1 672 381,20
7	RJ		ODTĚŽENÍ NESTABILNÍCH HORNIN ZE SKALNÍCH STĚN Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí. - odtěžení skalních hornin těžitelností IV horolezeckým způsobem pneumatickým nářadím, rozpojování bloků na fragmenty do 0,15 m ³ , se svislým přesunem a naložením na dopravní prostředek, bez odvozu - odtěžení bloků a partií v hloubce od 0,3 do 0,75 m v určených partiích skalního svahu až do hloubky 0,75 m v lokálních částech svahu - plocha zásahu x průměrná hloubka zásahu 965*0,5 "předpoklad nezbytného doplnění prací po základním odtěžení svahu" 145 965*0,5+145=627,50 [A]	M3	627,50	2 350,00	1 474 625,00
ZBV:							
	1		Aktualizace dle RDS Aktualizace dle skutečnosti 1342,65-627,50=715,15 [A]		715,15		1 680 602,50
	19		Betonová plomba dolanování pro profilaci masive a založení zdí 1,25 1,25=1,25 [A]		1,25		2 937,50
aktuální množství					1 343,90		3 158 165,00
1	Zemní práce						7 002 810,41

2	Zaklady						
4	289941		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	M2	4 000,00	2 050,00	8 200 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- zajištění svahu ocelovými sítěmi v úseku km 0,763 - 1,090 délka úseku x průměrná délka po svahu (definováno dle výpočtu z geodetického zaměření příčných řezů) 327*12,25 (4000 m2) 4000=4 000,00 [A]							
ZBV:							
	1		Aktualizace dle RDS Aktualizace dle skutečnosti 4580,00-4000,00=580,00 [A]		580,00		1 189 000,00
aktuální množství					4 580,00		9 389 000,00
9	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM	M	0,00	1 334,50	0,00
ZBV:							
	19		Betonová plomba vrtý pro tmy fixace bednění, délka vrtu do 0,9 m*6*0,9 5,40=5,40 [A]		5,40		7 206,30
aktuální množství					5,40		7 206,30
10	285366		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M	KUS	0,00	6 460,00	0,00
ZBV:							
	19		Betonová plomba ponosné tmy pro instalaci bednění, CKT 61 hotový pr. 16 až 20 mm, dl. 1,25 m*6, celkem dl. 7,5 m, 1 kus dl. 8,0 m 1,00=1,00 [A]		1,00		6 460,00
aktuální množství					1,00		6 460,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	261416		VRIVY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TŘ. IV D DO 80MM	M	0,00	1 581,90	0,00
	ZBV:	19	Betonová plomba Vity pro kotvení prvky 3,0 x 4,0 m, 3-4 7,00=7,00 [A]		7,00		11 067,00
			aktuální množství		7,00		11 067,00
12	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	KUS	0,00	3 400,00	0,00
	ZBV:	19	Betonová plomba dodání a realizace kotvících prvků, typ R 32/360 s podložkou a matkou, dl. 3,0 m ² 3ks+E23 3,00=3,00 [A]		3,00		10 200,00
			aktuální množství		3,00		10 200,00
13	285362		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M	KUS	0,00	4 012,00	0,00
	ZBV:	19	Betonová plomba dodání a realizace kotvících prvků, typ R 32/360 s podložkou a matkou, dl. 4,0 m ² 4ks 4,00=4,00 [A]		4,00		16 048,00
			aktuální množství		4,00		16 048,00
14	28996		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	0,00	214,20	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		19	Betonová plomba odvodnění za rubem plomby - plošné 40, např. Tripter 40,00=40,00 [A]		40,00		8 568,00
			aktuální množství		40,00		8 568,00
15	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	0,00	55,00	0,00
	ZBV:	19	Betonová plomba odvodnění za rubem plomby - plošné 40, geot. 200g/m2 40,00=40,00 [A]		40,00		2 200,00
			aktuální množství		40,00		2 200,00
2		Základy					9 458 749,30
3		Svislé konstrukce					
8	R4		MONTÁŽ DYNAMICKÉ BARIERY ISKUPINY PROVÁDĚNÉ HOROLEZECKOU TECHNIKOU - dodání a montáž včetně zřízení vrtů pro kotvení, úpravy prostoru pro založení patek, zřízení bednění a provedení nadbetonávky, včetně úpravy trasování, dynamická bariéra výšky 3,5 m, zachytitelná energie 750 kJ - délka 50 m, 5 polí, sklon od svislé 10°. Účinná plocha bariéry včetně vykrytí deprese 205 m2 dodání bariéry zachytitelná energie 750 kJ, výšky 3,5 m, počet polí 5, délka pole 10 m, dodání včetně veškerých kotvících prvků - lanové kotvy upslope, laterální kotvy, kotvící prvky patek z CKT S670H pr. 35 m délky 3 m, včetně zřízení vrtů a nadbetonávky z betonu C 20/25 205=205,00 [A]	M2	205,00	5 200,00	1 066 000,00
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,00	9 700,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úněčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
	ZBV:	19	Betonová plomba dílcení plomby 8*0,7*1,85 10,360=10,36 [A]		10,36		100 492,00
			aktuální množství		10,36		100 492,00
17	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRANÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,00	30 000,00	0,00
	ZBV:	19	Betonová plomba konstrukční výztuž ze svahových sítí 100-100-10 mm, typ AQ 100 8*2*2*0,01235 0,360=0,36 [A]		0,36		10 800,00
			aktuální množství		0,36		10 800,00
3			Svislé konstrukce				1 177 292,00
Celkem:							17 815 707,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úněčín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 15 584 056,50 Kč
DPH: 3 272 651,87 Kč
Cena s daní: 18 856 708,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 15 584 056,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpučet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Pos.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
12	R-155213612		TRNY Z INJEKČNÍCH TVŮÍ PR. NAD 32 MM, DÉLKY 2 - 3 M. VČETNĚ VRTU A ZALIVKY (Položka převzata z ČÚ URS I/2021 cena 3.100,00 Kč/kus - 15% dle SOD = 2.635,00 Kč/kus) 1 Trny z inječních zavrtávacích tvů prováděné horizontální technikou zinjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtu plencnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m.	KUS	0,00	2 635,00	0,00
	ZBV:	13	Aktualizace dle skutečnosti - kotvení prvky pro stabilizaci nového zemního tělesa, prováděno od 3 do 10 vrstev dle úrovní geotechnika, skutečný dokumentovaný rozsah: typ R 32 360 délky 3 m - od 3 patra - 24 ks dl. 3 m včetně injekce - 4 - 10 patra jsou délky 2m - 245 ks dl. 3 m včetně injekce - kotvení biskové struktury v patrech v úseku 0,990 - 0,998 - 42 ks dl. 3 m, včetně injekce - doplňující kotvení prvky pro stabilizaci a odvodnění masivu, s částecí 0,2 m, 13 ks dl. 2 m. - Celkem tedy vrtů pro nové zemní těleso: 324 ks - Kotvení prvky pro zpevnění tělesa sítí a doplnění zajištění horní části svahu sítím v ploše 655 m2 - 1 ks / 4 m2 - v ploše smatování celkem 165 ks R 32 360 délky 3 m, 10 ks tvůl použit na profilaci sítí ke svahu dle úrovní geotechnika - Celkem tedy vrtů pro zajištění svahu sítím: 175 ks 499,00-0-499,00 [A]		499,00		1 314 865,00
			aktuální množství		499,00		1 314 865,00
20	02811	R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Celkové náklady na geotechniku za poskytnuté služby za celou dobu řešení havarijního stavu, sanačních prací a sesuvu svahu a nutných změn na základě výsledků IGP. + 5% koordinační přírůstek dle SOD čl. 4., odst. 4.10. Cena do ZBV celkem 316 968,75 Kč bez DPH	KPL	0,00	316 968,75	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpučet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Pos.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	15		Aktualizace dle IGP projektu 1,00=1,00 [A]		1,00		316 968,75
			aktuální množství		1,00		316 968,75
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 631 833,75
1			Zemní práce				
1	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M3	0,00	453,05	0,00
	ZBV:	13	Aktualizace dle skutečnosti - konečné celkové odkopy dle skutečného zaměření - Vrstevnicový 3D model celkových odkopů - 2998m3 - kopané sondy, výkop pro propustek, dílčí prokopávky a svažování - 36 m3 3034,00-3229,00=805,00 [A]		805,00		364 705,25
		2	Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - odkopávky aktivních hmot v úseku km 0,968 - 0,998, příčný profil 23 m2, 30*25 = 750 m3; - odkopávky pro drenáž žebra svahu v km 0,954 a km 0,980, příčný oca 33,5 m2, šířka 0,8 m, 33,5*0,8*2 = 53,6 m3 - odkopávky odkop pro úpravu svahu a dotravnování tělesa v km 0,932 - 0,998, příční 11,5 m2 = 66*15,5 = 1023 m3 - odkopávky pro založení nové konstrukce v km 0,932 - 1,000, příční 5,55 m2, 68*5,55=377,4 m3 - kopané sondy, propustek a ostatní prokopávky a svažování = 25		2 229,00		1 009 848,45
			aktuální množství		3 034,00		1 374 553,70
2	12593		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. III Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M3	0,00	312,80	0,00
	ZBV:	13	Aktualizace dle skutečnosti		31,00		9 696,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	2		- vykopávky ze zemníku stavby 2241 m3 2241,00-2210,00=31,00 [A] Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - vykopávky ze zemníku stavby 2210 m3 2210-2 210,00 [A]		2 210,00		691 288,00
			aktuální množství		2 241,00		700 984,80
3	16220		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M3	0,00	181,05	0,00
ZBV:	13		Aktualizace dle skutečnosti "- přesun odkopávek z položek č. 1, 3, 4 a 5= 2998 - 675 - 384 m3 po stavbě vnitřní separace = 4057 m3 - přesun hmot pro zpětné uložení do tělesa 2743 m3 z místního zemníku" 6800,00-3019,00=3 781,00 [A]		1 781,00		322 450,05
	2		Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - přesun odkopávek z položek č. 1, 3, 4 a 5= 2229 + 230 + 350 m3 po stavbě vnitřní separace = 2809 m3 - přesun hmot pro zpětné uložení do tělesa 2210 m3 z místního zemníku - přepravní vzdálenost do 1 km, 2809,00+2210=5 019,00 [A]		5 019,00		908 689,95
			aktuální množství		6 800,00		1 231 140,00
4	17110		ULOŽENÍ SPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	292,79	0,00
ZBV:	13		Aktualizace dle skutečnosti		-237,00		-69 391,23

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.1.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	2		"- hrzné a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po vrstvách 0,3 m - humení na tl=0,85, třídění materiálů na zemnu, šterkové hmoty a hrubé materiály, skládání hrubých kamenů k drenáži vrtů - zpětné uložení zeminy z odkopávek z kovacího modelu zpětného uložení 2743 m3 - včetně všech šterků a dodaných materiálů tělesa" 2743,00-2980,00=- 237,00 [A] Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 viz položka č. 21152 620,00=620,00 [A] zpětné uložení zeminy z odkopávek - 70 m*31,5 m2=2210 m3, zakroužkováno na celé desky 2210,00=2 210,00 [B]m3; provozní výhled žebor, porovnání a navazujících konstrukcí z výhledné zeminy, předpoklad cca 150 m3 ze třídného původního výkopku 150,00+150,00 [C] Celkem: A+B+C=2 980,00 [D]		2 980,00		873 514,20
			aktuální množství		2 743,00		803 122,97
5	R2		OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Cena převzata z SOD	M3	0,00	1 780,00	0,00
ZBV:	13		Aktualizace dle skutečnosti "- očištění a srovnání svahových partií obažného skalního svahu , opakovaný postup dle určení geotechnika, 675 m3; 675,00-230,00=445,00 [A]		445,00		792 100,00
	2		Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 "- očištění a srovnání svahových partií obažného skalního svahu po potřeby pokládky geotextilie v mocnosti 0,1 - 0,35 m, odborný předpoklad 230 m3; 230=230,00 [A]		230,00		409 400,00
			aktuální množství		675,00		1 201 500,00
6	R3		ODTĚŽENÍ NESTABILNÍCH HORNIN ZE SKALNÍCH STĚN Cena převzata z SOD	M3	0,00	2 350,00	0,00
ZBV:							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	13		Aktualizace dle skutečnosti - řízení a zpětné uložení výchozích kompaktních struktur laminárního horninového masivu, kesový dokumentovaný rozsah prací 384 m3; 384,00-350,00=-34,00 [A]		34,00		79 900,00
	2		Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - řízení a zpětné uložení výchozích kompaktních struktur laminárního horninového masivu, odborový předpoklad 350 m3 350-350,00 [A]		350,00		822 500,00
			aktuální množství		384,00		902 400,00
1		Zemní práce					6 213 701,47

2		Základy					
	7 21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DŘEVĚNÉHO Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M3	0,00	680,00	0,00
	ZBV:						
	13		Aktualizace dle skutečnosti - řízení a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po výstavě 0,3 m - hutnění na k=0,85 - materiál nakopávací třídy třasky 32/63 mm - 515 m3 - skutečné dodané množství na doplnění podšpy, prugmatik u žebra 113 m3 628,00-620,00=-8,00 [A]		8,00		5 440,00
	2		Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - řízení a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po výstavě 0,3 m - hutnění na k=0,85 - materiál nakopávací třídy třasky 32/63 mm - 70 m³ 7,25 m²=510 m3, zakroužkovaně na celé desky m3; - předpokládané zvýšení množství na doplnění podšpy u žebra 105 m3; - profil dle příčného profilu sanace svahu, uplatněno bude na místě dle skutečného stavu 628,00-620,00 [A]		620,00		421 600,00
			aktuální množství		628,00		427 040,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	289941		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM Cena převzata z SOD	M2	0,00	2 050,00	0,00
	ZBV:						
	13		Aktualizace dle skutečnosti - demontáž lan a ochranných sítí, včetně matek a podložek v místě km 0,932 - 1,000, síť demontována po pásech šířky cca 6 m, s minimalizací poškození přestavby na mezidoporu, - zpětná montáž ocelových sítí v ploše 500 m2, včetně dodání a instalace lan, matek, podložek, antikorozní nátěr kotvacích prvků, montáž a spojení na svahu, očistění a sruvnání sítí přenesených z mezidoporu, skutečný rozsah pokrývky 655 m2 - dodání nových sítí pro doplnění, změna typu kotvacích prvků dle skutečného rozsahu a určení geotechnika - kotvací prvky jsou řešeny samostatnou položkou s ohledem na závažné změny provedení kotvacích prvků. 655,00-500,00=155,00 [A]		155,00		317 750,00
	2		Svahová deformace v úseku 0,968-0,993 - demontáž lan a ochranných sítí, včetně matek a podložek v místě km 0,932 - 1,000, síť demontována po pásech šířky cca 6 m, s minimalizací poškození přestavby na mezidoporu, - zpětná montáž ocelových sítí v ploše 500 m2, včetně dodání a instalace lan, matek, podložek a nových kotvacích prvků délky 1 m, typ R32/280, antikorozní nátěr, montáž a spojení na svahu, očistění a sruvnání sítí přenesených z mezidoporu, - dodání a realizace kotvacích prvků výzumných prvků lícové části zemní konstrukce dle specifikace a rozsahu výkresové a technické části, R32/280 dl. 2 a 3 m, včetně cementové zaličky - pomocné prvky a konstrukce sítí - lana, podložky a matk 500-500,00 [A]		500,00		1 025 000,00
			aktuální množství		655,00		1 342 750,00

9	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Cena převzata z SOD	M2	0,00	62,05	0,00
	ZBV:						
	13		Aktualizace dle skutečnosti		1 198,00		74 335,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dodání a montáž netkané geotextilie PP, gramáž 200 g/m², rozah dle skutečně dodaných a zaměřených ploch - zřízení separačního opláštění drenážních žebíř: plocha vystupujícího opláštění žebíř 148 m²; - zřízení separační vrstvy plošné na obnoveném a upraveném terénu 570 m²; - zřízení separačního oddělení drenážní vrstvy ze škluku 32/63 mm a nového zemního tělesa, plocha separace svahu = 3370 m²; - včetně profilace a přesahu 4088,00-2890,00=1 198,00 [A]				
	2	Svahová deformace v úseku 0,968-0,993		2 890,00		179 324,50
		- dodání a montáž netkané geotextilie PP, gramáž 200 g/m² - zřízení separačního opláštění drenážních žebíř: plocha vystupujícího opláštění žebíř 65 m² * 2 = 130 m²; - zřízení separační vrstvy plošné na obnoveném a upraveném terénu, ohvod separace bázce 6,75 m * 75 m = 510 m²; - zřízení separačního oddělení drenážní vrstvy ze škluku 32/63 mm a nového zemního tělesa; plocha separace svahu 75*15*2=2250 m²; - včetně profilace a přesahu 2890*2 890,00 [A]				
		aktuální množství		4 088,00		253 660,40
13 22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,00	21 165,00	0,00
ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu Dle výsledku IGP navýšení záporu oproti RDS z HEB 140 na HEB 180, dělek zápor ze 6 m na 8 m, pouze na dilatacích 14 - 9 RDS množství HEB 140 - 61,27 t Aktualizace RDS dle výsledku IGP množství HEB 180 - 97,11 t Zápor z ocelových HEB profilů z oceli S235 včetně opalování a odválcování profilů HEB 180 pro převodky, 50% ušlechtlé hmotnosti, recyklováno Výpočet: 97,108-61,27=35,84 [A]		35,84		758 553,60
		aktuální množství		35,84		758 553,60
14 26115		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR 1 D DO 300MM	M	0,00	1 674,50	0,00
		První část vrtů aktualizace RDS pro záporové pažení ve tř 1				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Na základě výsledků IGP délky vrtů prodlouženy z 6 m na 8 m v dilatacích 14 - 9 včetně. Aktualizace RDS pro profily HEB 180.				
ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 1658,00-1272=386,00 [A]		386,00		646 357,00
		aktuální množství		386,00		646 357,00
15 26116		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR 1 D DO 80MM	M	0,00	977,50	0,00
ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu Na základě výsledků IGP a zastižení geologie je nutné dokončit záporovou síť v dilatacích aktualizace RDS, tedy díl. č. 14 - 9 včetně. Kotvit systémem „ob jedno“ HEB, kotvy délky 8 m, v počtu 57 ks. Výpočet: 57*8=456 m 456=456,00 [A]		456,00		445 740,00
		aktuální množství		456,00		445 740,00
16 26195		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 300MM	M	0,00	4 581,50	0,00
		Druhá část vrtů aktualizace RDS pro záporové pažení ve tř. V a VI. Na základě výsledků IGP délky vrtů prodlouženy z 6 m na 8 m v dilatacích 14 - 9 včetně. Aktualizace RDS pro profily HEB 180.				
ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 837,00-448,00=389,00 [A]		389,00		1 782 203,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství:		389,00		1 782 203,50
17	261316		VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TŘ. II D DO 80MM Vrty a injektáž pro dodatečné kotvení svahu a sítě SO 101 dle doporučení výsledku IGP	M	0,00	1 317,50	0,00
	ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 308,00=300,00 [A]		300,00		395 250,00
			aktuální množství:		300,00		395 250,00
18	285366		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M Na základě výsledku IGP a zastižené geologie je nutná dokotvit záporovou síť v dilatacích aktualizace ROS, tedy dle č. 14 – 9 včetně. Kotvit systémem „ob jedno“ HEB, kotvy typu R32 délky 8 m v počtu 57 ks	KUS	0,00	6 460,00	0,00
	ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 57,00=57,00 [A]		57,00		368 220,00
			aktuální množství:		57,00		368 220,00
19	285364		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M Na základě výsledku geofyzikálního měření IGP nutno dokotvit síťovaný svah SO 101 v oblasti cca 20 m před a cca 20 m za valet (tedy místem sesuvu). Na základě požadavku geotechnika určen počet kotvících prvků v délce 6 m R 32/360 dle ostatní technické specifikace ve staničích 0,910 - 0,930 km - 29 ks.	KUS	0,00	5 227,50	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 101 Silnice II/357
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,000 - 1,020 km - 21 ks Součet: 29+21=50 ks				
	ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 50,00=50,00 [A]		50,00		261 375,00
			aktuální množství:		50,00		261 375,00
21	282611		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH PŮTV NA POVRCHU Z důvodu zastižené geologie zvýšená spotřeba injektažní směsi kolevních prvků dokotvení sítě svahu SO 101 - pol. 19. Zapsaná a geotechnikem potvrzená nadspotřeba. 21 ks kotv. ve staničení 1,000 - 1,020 km - 3,16 m3.	M3	0,00	15 895,09	0,00
	ZBV:	15	Aktualizace dle IGP projektu 3,16=3,16 [A]		3,16		50 228,20
			aktuální množství:		3,16		50 228,20
2		Základy					6 731 377,70
3		Svislé konstrukce					
10	32834		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 6M - 8M Cena převáža z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M2	0,00	1 623,50	0,00
	ZBV:	13	Aktualizace dle skutečnosti		99,28		161 181,08

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt:	101 Silnice II/357
Rozpočet:	101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

8		Potrubí					
II	87915	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 100 MM Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M	0,00	1 368,50	0,00	
ZBV:							
	13	Aktualizace dle skutečnosti - dodání pítoprofilových rozt DN 200, SN 16, - uhotovení v plnění profilu výkopu min. 0,15 pod a min. 0,25 m nad, beton C 16/20, cca 0,35m3/bro; - pokládka a montáž s nezbytnými pracovními napojení na navazující konstrukce SO 202 a SO 101,2,* 25,00-25,00+0,60 [A]		0,00		0,00	
	2	Suchová deformace v úseku 0,968-0,993 - dodání pítoprofilových rozt DN 200, SN 16, - uhotovení v plnění profilu výkopu min. 0,15 pod a min. 0,25 m nad, beton C 16/20, cca 0,35m3/bro; - pokládka a montáž s nezbytnými pracovními napojení na navazující konstrukce SO 202 a SO 101,2, 25+25,00 [A]		25,00		34 212,50	

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	101 Silnice II/357
Rozpočet:	101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			akciální množství		25,00		34 212,50
8			Potrubi				34 212,50
Celkem:							15 584 056,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Objekt: 102 Nástupišť autobusová zastávka

Rozpočet: 102 Nástupišť autobusová zastávka

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 210 952,87 Kč

Cena celková: 108 611,68 Kč

DPH: 22 808,45 Kč

Cena s daní: 131 420,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 108 611,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Objekt: 102 Nástupišť autobusová zastávka

Rozpočet: 102 Nástupišť autobusová zastávka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I - úprava pláně včetně vytvoření výškových rozdílů - požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni mín. 30MPa (15+14+25)*2,2=118,80 [A]	M2	118,80	16,10	1 912,68
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vjezd: 25*2,2 = 55,00" 55,00-118,80=-63,80 [A]		-63,80		-1 027,18
			aktuální množství		55,00		885,50
1			Zemní práce				885,50
5			Komunikace				
2	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM - požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na vrstvě z ŠD/A min. 50MPa (15+14+25)*2,2=118,80 [A]	M2	118,80	117,30	13 935,24
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vjezd: 25*2,2 = 55,00" 55,00-118,80=-63,80 [A]		-63,80		-7 483,74
			aktuální množství		55,00		6 451,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt:	102 Nástupišť autobusová zastávka
Rozpočet:	102 Nástupišť autobusová zastávka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Nástupišť 30*1,9-24*2,2=109,80 [A]	M2	109,80	540,50	59 346,90
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vlevo: 15*1,9-12*2,2=54,90" 54,90-109,80=-54,90 [A]		-54,90		-29 673,45
			aktuální množství		54,90		29 673,45
4	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - pruh barevné kontrastní dlažby v š. 0,3m s nerovným povrchem jako optické vyznačení nástupní hrany - délka pruhu = nástupní hrana - 2 x15m 30*0,3=9,00 [A]	M2	9,00	618,70	5 568,30
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vlevo: 15*0,3=4,50" 4,50-9,00=-4,50 [A]		-4,50		-2 784,15
			aktuální množství		4,50		2 784,15
5	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - reliéfní slepecká dlažba z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm s fazetou - šířka pásu 0,8 m	M2	3,04	732,55	2 226,95

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt:	102 Nástupišť autobusová zastávka
Rozpočet:	102 Nástupišť autobusová zastávka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,8*2*1,9=3,04 [A]				
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vlevo: signální pás... 0,8*1,9=1,52 varovný pás... 1,1 Celkem = 2,62 " 2,62-3,04=-0,42 [A]		-0,42		-397,67
			aktuální množství		2,62		1 919,28
5		Komunikace					40 828,38
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	917223		SÍLNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 29*25+2,5*4=64,00 [A]	m	64,00	474,95	30 396,80
	ZBV:	4	Aktualizace dle RDS "nástupišť vlevo: 30 m " 30,00-64,00=-34,00 [A]		-34,00		-16 148,30
			aktuální množství		30,00		14 248,50
7	917224		SÍLNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	24,00	511,75	12 282,00

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Úněín, 2. etapa
Objekt:	102 Nástupiště autobusová zastávka
Rozpočet:	102 Nástupiště autobusová zastávka

Aspe 3.6 i 10 Straza: 6

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	102 Nástupišť autobusová zastávka
Rozpočet:	102 Nástupišť autobusová zastávka

Pos.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							108 611,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 618 466,69 Kč

Cena celková: 568 919,88 Kč

DPH: 119 473,17 Kč

Cena s daní: 688 393,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 568 919,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU nevhodná zemina z výkopu stavby nevhodná zemina ze zářezu (pol.123738): 207,9=207,90 [A] nevhodná zemina z jam (pol.131738): 2,91=2,91 [B] A+B=210,81 [C]	M3	210,81	82,00	17 286,42
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "nevhodná zemina ze zářezu (pol.123738): 191,10 nevhodná zemina z jam (pol.131738): 2,91 Celkem = 194,01" 194,01-210,81=-16,80 [A]		-16,80		-1 377,60
			aktuální množství		194,01		15 908,82
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM nevhodná zemina ze zářezu na skládku z kubatur: listu: 207,9=207,90 [A]	M3	207,90	178,83	37 178,76
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS		-16,80		-3 004,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stručná:
Objekt: 06/2022 II.357 Dlečín - Ústín, 2. etapa

Rozpočet: 103 Připojení sjezdu
103 Připojení sjezdu

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			de tlaků kabele: 101 JIP 181 (6x307 90~16 80) [A]				
			aktualiz. množství		191,10		34 174,41
3	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I asfaltový povrch z bezvodní vozovky A4V z mezopopru pro konstrukci vrstvy řísy zpevnění krajiny vč. odvozu na místo provozu, vzdálenosti od vozby a technologických možností zrušování pro konstrukci vrstvy B5 (pol. 58363) 44790 J5=66,75 [A] kvalita II 0 JIP na 5,0/25 m (pol. 56902), 0,10/270 25/123 + 33,9/23 1-20) + 6,9/25,31 [B] Celkem A+B=72,06 [C]	M3	72,06	190,00	13 691,40
			ZBÝ:			-5,38	-1 061,20
			Aktualizace dle RDS pro konstrukci vrstvy R-ost (pol. 58363) 40170 J5=60,45 kvalita II 0 JIP (pol. 56902) 63,35/91 =6,33 Celkem =-66,76 66,76-72,06=-5,38 [A]				
			aktualiz. množství		66,76		12 658,20
4	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I výkopový z mezopopru omce vzhled pro obnovení vrstvy B1010 (pol. 18221) 183 170 J5=13,11 [A]	M3	18,34	190,00	3 484,60
			ZBÝ:			-0,41	-77,90
			5 Aktualizace dle RDS "omce pro obnovení vrstvy B1010 (pol. 18221) 179,470 J5=17,97" 17,93-183,4=-65,41 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stručná:
Objekt: 06/2022 II.357 Dlečín - Ústín, 2. etapa

Rozpočet: 103 Připojení sjezdu
103 Připojení sjezdu

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktualiz. množství		17,93		3 406,70
5	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20CM růkup materiálu ze zemního materiálu vložky do sítěčného nábyru dle ČSN 738133 z kabele: line: nábyru 2 (6,1/316,10 [A] kvalita 25=22,00 [B] A+B=28,10 [C]	M3	238,10	190,00	45 239,00
			ZBÝ:			-1,40	-266,00
			5 Aktualizace dle RDS z kabele: line: nábyru 216,10 kvalita=20,66 Celkem = 236,76 236,76-238,10=-1,40 [A]				
			aktualiz. množství		236,70		44 973,00
6	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20CM "nevhodná zemina na sítěčku pro propust 0,29/2,91 [A]	M3	2,91	336,05	960,65
			ULOŽENÍ SPANINOVÝ DO NÁSTUPU A NA SKLÁDEK BIEZ ZHUTNĚNÍ Uložení nevhodného výkopového materiálu ze zářezu a jam na sítěčku nevhodná zemina ze zářezu (pol.131738): 207 0-207 30 [A] nevhodná zemina z jam (pol.131738): 2,91 =2,91 [B] A+B=210,81 [C]	M3	210,81	20,70	4 363,77

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "nevhodná zemina ze záčezu (pol.123718) 191,10 nevhodná zemina z jím. (pol.131718): 2,91 Celkem = 194,01" $194,01 \cdot 210,80 = 40816,01$ [A]		-16,80		-347,76
			aktuální množství		194,01		4 016,01
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - požadavky a výsledné parametry materiálu dle ČSN 73 6133 z kubitur, listů 216 l=216,10 [A]	M3	216,10	292,79	63 271,92
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle tabulky kubitur z mezikřídlovky odkopané zeminy 22=22,00 [A]	M3	22,00	292,79	6 441,38
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "dle tabulky kubitur, z mezikřídlovky odkopané zeminy 20,60" $20,60 \cdot 22,00 = 453,20$ [A]		-1,40		-409,91
			aktuální množství		20,60		6 031,47
10	18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle výkazu výměr: 690=690,00 [A]	M2	690,00	14,21	9 804,90
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		5	Aktualizace dle RDS "dle výkazu výměr: 639,00" $639,00 \cdot 690,00 = 440810,00$ [A]		-51,00		-724,71
			aktuální množství		639,00		9 080,19
11	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle výkazu výměr: 183,4=183,40 [A]	M2	183,40	34,16	6 264,94
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "dle výkazu výměr: 179,30" $179,30 \cdot 183,40 = 32884,62$ [A]		-4,10		-140,06
			aktuální množství		179,30		6 124,89
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha (pol.18221): 183,4=183,40 [A]	M2	183,40	32,20	5 905,48
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "dle výkazu výměr: 179,30" $179,30 \cdot 183,40 = 32884,62$ [A]		-4,10		-132,02
			aktuální množství		179,30		5 773,46
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	183,40	6,90	1 265,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace plocha (pol.18221): 183,4m ² =183,40 [A]				
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS dle výkazu výměr: 179,30" 179,30m ² =183,40m ² =4,10 [A]		-4,10		-28,29
			aktuální množství		179,30		1 237,17
14	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ plocha (pol.18221): 183,4m ² =183,40 [A]	M2	183,40	3,45	632,73
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS dle výkazu výměr: 179,30" 179,30m ² =183,40m ² =4,10 [A]		-4,10		-14,15
			aktuální množství		179,30		618,59
1			Zemní práce				192 356,46
2			Základy				
15	27211		ZÁKLADY Z DILCU BETONOVÝCH prefabrikované podkladní prahy trub propustku 2 prahy/trouby, celkem 3 trouby: 2*3*(0,6*0,15*0,15)=0,08 [A]	M3	0,08	18 500,00	1 480,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				1 480,00
4			Vodorovné konstrukce				
16	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton CB/10 KA1 pod tržební propustku: 1,2*0,1*(2,5+2,3)=0,58 [A] pod čely propustky: 1,2*0,15*2*1,2=0,43 [B] Celkem: A+B=1,01 [C]	M3	1,01	3 059,60	3 089,59
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS pod tržební propustku: 1,2*0,1*(2,5+2,3)=0,58 pod čely propustky: 1,2*0,15*1,2*2=0,43 Celkem = 1,01" 1,31-1,01=0,30 [A]		0,30		917,70
			aktuální množství		1,31		4 007,29
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Drčené kamenivo charakteru ŠO k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za studena - zřízení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544) (sjezd v km 1,3718) 30 % objemu vrstvy RS SC C3/4, tl. 0,20 m ... 0,3*156 1*0,20=9,37 [A]	M3	9,37	713,00	6 680,81
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podtyp trub propustky ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a poplatků	M3	0,88	713,60	627,44

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdu
Rozpočet: 103 Připojení sjezdu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s [2,0 m, tl 0,10 m, dl (2,5+2,5+2,3) m: 1,20*0,10*(2,5+2,5+2,3)=0,88 [A]				
19	465314		DLAŽBY Z PROST. BETONU DO C25/30 Přechod mezi šálem a zpev. přikopem vydláždí do bet. lože C25/30 XF2 tl 150mm s 0,65m, dl 1m, tl 0,25: 2*0,65*1*0,25=0,33 [A]	M3	0,33	4 128,50	1 362,41
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "sjezd v km 1,180 vpravo: s 0,65, dl 1m, tl 0,25 2*0,65*1*0,25=0,33 sjezd v km 1,377 vpravo: s 0,65, dl 1m, tl 0,25 2*0,65*1*0,25=0,33 Celkem = 0,66 " 0,66-0,33=0,33 [A]		0,33		1 362,41
			aktuální množství		0,66		2 724,81
4			Vodorovné konstrukce				14 040,35

5 Komunikace

20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠDa 0/63 Ge (sjezd v km 1,3718) dle výkazu výměr: 167,6=167,60 [A]	M2	167,60	108,10	18 117,56
21	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM dle výkazu výměr: 490=490,06 [A]	M2	490,00	180,20	88 298,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS dle výkazu výměr: 443,00 443,06-490,06=-47,06 [A]		-47,00		-8 469,40
			aktuální množství		443,00		79 828,60
22	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM - možno použít recyklat s písemině ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce dle výkazu výměr: 443=443,00 [A]	M2	445,00	98,00	43 610,00
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "dle výkazu výměr: R-mat = 403,06" 403,00-445,00=-42,00 [A]		-42,00		-4 116,00
			aktuální množství		403,00		39 494,00
23	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM TL DO 200MM RS SC C3/4, 200 mm, recyklace na místě za studena, vč. pojiv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních trhlin (sjezd v km 1,3718) dle výkazu výměr: 156,1=156,10 [A] z toho 70 % materiálu ze stávající vrstvy PM, tj. 0,7*156,1*0,20=21,85 m3 30 % materiálu doplněno ŠD nákupem, tj. 0,3*156,1*0,20=9,37 m3 (viz pol. 45152)	M2	156,10	182,85	28 542,89

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM asfaltový recyklat z frézování vozovky, fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, možno použít recyklat s písmenně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce, vč. dopravy z mezdeponie tl. 0,10 m < 0,25 at 2*0,25*(25,2-32,9-23,1+20,1-6,9)=53,10 [A]	M2	53,10	123,92	6 580,15
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS "tl. 0,10 m < 0,25 m 2*0,25*(23,2)-0,25*(27,80+15,5+23,1-16,1)-22,5)=37,85 tl. 0,1 m < 0,75 m 2*0,75*17=25,50 Celkem = 63,35 " 63,35-53,10=10,25 [A]		10,25		1 270,18
			aktuální množství		63,35		7 850,33
25	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - na vrstvu MZK 0,50kg/m2 - na vrstvu ACP 16+ 0,25 kg/m2 - na vrstvu ACL 16+ 0,25 kg/m2 (sjezd v km 1.3718) - na vrstvu MZK 0,50 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 149,8=149,80 [A] - na vrstvu ACP 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 143,7=143,70 [B] - na vrstvu ACL 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 136,8=136,80 [C] Celkem: A+B+C=430,30 [D]	M2	430,30	9,20	3 958,76
	ZBV:	5	Aktualizace dle RDS		9,70		89,24

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 103 Připojení sjezdů
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"na vrstvu RS,SC 0,30 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 156,10 na vrstvu ACP 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 145,20 na vrstvu ACL 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 138,70 Celkem = 440,00 " 440,00-430,30=9,70 [A]				
			aktuální množství		440,00		4 048,00
26	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL. 40MM - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm (sjezd v km 1.3718) dle výkazu výměr: 133,8=133,80 [A]	M2	133,80	212,75	28 465,95
27	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, I6S TL. 60MM - ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm (sjezd v km 1.3718) dle výkazu výměr: 138,7=138,70 [A]	M2	138,70	280,60	38 919,22
28	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, I6S TL. 50MM - podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm (sjezd v km 1.3718) dle výkazu výměr: 145,2=145,20 [A]	M2	145,20	233,45	33 896,94
5		Komunikace					279 163,49

8 Potrubí

29	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub propustků betonem C25/30 XF1, min. tl. 0,20 m	M3	2,84	3 864,00	10 973,76
----	--------	--	---	----	------	----------	-----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022	H/357 Dalečín - Uučín, 2. etapa
Objekt:	103	Připojení sjezdů
Rozpučref:	103	Připojení sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			průřezová plocha 0.46 m2, dl. (2,5+2,5+2,3) m 0.40*(2,5+2,5+2,3)=1.92 [A] kubatura podkladních prvků (pol. 27211) 0.08+0.08 [B] ubetonování vyskladce: A-B=2.84 [C]				
8			Potrubí				10 973,76
9			Ostatní konstrukce a práce				
30	918346	a	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽB trouby vč. případných úprav, dopravy a uložení YZH-Q 60/250 - DN600, dl. 1 x 2500 mm + 1 x 2300 mm 2*2,5=2,3=7,30 [A]	m	7,30	2 260,00	16 498,00
31	918346	b	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽB svahové čela propustků vč. dopravy a uložení prefabrikovaná čela DN400, dš 1,20 m, 2 ks, 2*1,2=2,40 [A]	m	2,40	2 260,00	5 424,00
32	93554		ŽILARY Z DILČŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČETI MŘÍŽI betonový žlab s mříží délky 7m 7*2=14,00 [A]	m	14,00	4 725,00	66 150,00
	ZBV:						
	5		Aktualizace dle RDS Spád v km 1,377 vpravo 7,00 m 7,00+14,00=7,00 [A]		-7,00		-33 075,00
			aktuální množství		7,00		33 075,00
9			Ostatní konstrukce a práce				54 997,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt:	103 Připojení sjezdů
Rozpočet:	103 Připojení sjezdů

Pop.č.	Popožka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							568 919,88

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 146 820,50 Kč

Cena celková: 309 766,17 Kč

DPH: 65 050,90 Kč

Cena s daní: 374 817,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 309 766,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122	kpl	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ. I - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ B1 2x; B20a 2x; B4 2x; A15a 2x; IP10a 5x; IS11b(JI) 3x; IS11b(BY) 2x; IS11b(BY) 1x; IS11b (JI) 1x; IS11c 24x; E9 7x; E9 6x; E3a 2x; E3a 1x; E3a 1x E3a 2x; E 3a 1x; E13 2x; E13 2x; Lze oceli případně i hliník. 67KS x 9 měsíců. 20+24+19+2+2=67,00 [A] <-	KUS	67,00	1 322,50	88 607,50
	ZB1:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění mzhadnutí a stanovení místní opravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 -2024 Pevodní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dk: DGD č. 4 do 31. 10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 67/476*367=51,66 [D]		51,66		68 320,35
			aktuální množství		118,66		156 927,85
2	914412	kpl	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ IS11 a ... 2x; IP22 ... 11x Ocelové příp. i hliníkové. 13 KS, 9 měsíců.	KUS	13,00	2 932,50	38 122,50
	ZB2:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD		10,02		29 383,63

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IC při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 - 2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 13/476*367=0,02 [D]				
			aktuální množství		23,02		67 506,15
3	914922	kpl	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ Dle situačního zákresu 22*1=24*1=46,00 [A] pro DZ základní velikosti a pro zábrany (Z2) = (1511c) (2485c) 13*2=26,00 [B] pro DZ velikost 1,5*1,0m Celkem: A+B=72,00 [C]	KUS	72,00	1,15	82,80
ZBV:	16		Prodlovžení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IC při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 - 2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 73/476*367=56,28 [D]		56,28		64,72
			aktuální množství		128,28		147,52
4	916122	kpl	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ 2KS 9 měsíců	KUS	2,00	8 625,00	17 250,00
ZBV:							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	16		Prodlovžení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IC při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 - 2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 2/476*367=1,54 [D]		1,54		13 282,50
			aktuální množství		3,54		30 532,50
5	916312	kpl	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TŘ. I - MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ Dle situačního zákresu, 2KS, 9 měsíců	KUS	2,00	1 322,50	2 645,00
ZBV:	16		Prodlovžení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IC při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 - 2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 2/476*367=1,54 [D]		1,54		2 036,65
			aktuální množství		3,54		4 681,65
6	916712	kpl	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ Pro DZ základní velikosti, pro Z2 a IS11c. Dle situačního zákresu. Nájemné 9 měsíců.	KUS	72,00	1,15	82,80
ZBV:	16		Prodlovžení DZ v souladu s dod. č.4 SOD		55,51		63,84

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 H/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 -2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 72/476*367=55,51 [D]				
			aktuální množství		127,51		146,64
7	916722	kpl	UPEVNŮVACÍ KONSTR. PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNĚ Vč. nájemného a demontáže 2x 13 = 26 x 9 měsíců. Pro (IS11a) - 2x a (IP12) - 11x = 13KS x 2 patky = 26	KUS	26,00	1,15	29,90
	ZBV:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 -2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 36/476*367=28,05 [D]		28,05		23,06
			aktuální množství		46,05		52,96
8	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD	KUS	0,00	162,35	0,00
	ZBV:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD		30,00		3 247,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 H/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 -2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 20,00=20,00 [A]				
			aktuální množství		20,00		3 247,00
9	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD	KUS	0,00	111,35	0,00
	ZBV:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby projednání DIO na rok 2023 -2024 Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 20,00=20,00 [A]		30,00		2 227,00
			aktuální množství		20,00		2 227,00
10	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNĚ Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD	KSDEN	0,00	12,07	0,00
	ZBV:	16	Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD		3 670,00		44 296,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 181 Dopravné inženýrské opatření
Rozpočet: 181 Dopravné inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby propojení DIO na rok 2023 - 2024 Převodní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy) Proloužení termínu dle DOD c. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy) 10*367*3 876,96 [D]				
				aktuální množství	3 670,00		44 296,90
9			Ostatní konstrukce a práce				309 766,17
Celkem:							309 766,17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 32 763 411,28 Kč

Cena celková: 34 688 763,38 Kč

DPH: 7 284 640,31 Kč

Cena s daní: 41 973 403,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 34 688 763,38 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina pol. 171 838 2551,70÷2 551,70 [A] pol. 26114 1968*3,14*0,078*0,078÷37,00 [B] Celkem: A+B=2 589,30 [C]	M3	2 589,30	82,00	212 322,60
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu AKTUALIZACE RDS POL. 131838 AKTUALIZACE RDS 2551,70÷913,00=3 464,70 [A] VYBÍRANÍ BALVÁNŮ POD PÍLOTÁŽNÍ PLOŠINOU: 0,33*1245÷414,50 [B] Celkem: A+B=3 879,29 [C] C÷2551,70=1 327,59 [D]		1 327,59		108 862,38
			aktuální množství		3 916,89		321 184,98
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLADKU kámen pol. 966128 663,01÷663,01 [A]	M3	663,01	82,00	54 366,82
37	02811	R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Celkové náklady na geotechniku za poskytnuté služby za celou dobu řešení	KPL	0,00	61 687,50	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Únětín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			havarijního stavu, sanačních prací a sesuvu svahu a nutných změn na základě výsledku IGP + 5% koordinační přírůstek dle SOD čl. 4., odst. 4.10. Cena do ZBV celkem 61 687,50 Kč bez DPH				
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu 1÷1,00 [A]		1,00		61 687,50
			aktuální množství		1,00		61 687,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				437 239,30
1			Zemní práce				
3	11511	X	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN - mimo položky obsahující čerpání vody - pouze se souhlasem investora 120÷120,00 [A]	HOD	120,00	92,00	11 040,00
4	131838		HLOBEBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM - zapažené stavební jáma, rozepřené pažení ze štalových stěn plochy viz ACAD (1,93+5,47)*7,33÷5,47*20÷(7,11+7,96+7,02÷7,05+ 6,65+6,52+5,59+11,13+9,14+8,15+7,86+6,08+ 5,61+6,06+5,85+4,89+4,55)*2*20÷5,92*20÷ (3,92÷5,9K*17,43)*0,5÷2 551,70 [A]	M3	2 551,70	248,66	634 505,72
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu		1 327,59		330 118,53

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			AKTUALIZACE RDS 2551,70+913,00=3 464,70 [A] VYBÍRÁNÍ BALVANŮ POD PILOTÁŽNÍ PLOŠINOU: 0,333*1245=414,59 [B] Celkem: A+B=3 879,29 [C] C=2551,70+1 327,59 [D]				
			aktuální množství		3 879,29		964 624,25
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný zasyp opěrné zdi velmi vhodný materiál dle ČSN 73 6244 - zasyp za zdi $((1,70+1,95)*7,33+1,95*20)+(3,75+7,11+8,38+7,39+5,46+5,61+6,66+7,61+8,18+7,97+7,24+5,25+5,13+5,23)+4,76+3,53+2,74)*2*20+1,81*20+(1,81-2,54)*17,43*0,5=2 088,89 [A]$ -svahový kotel mimo zpevnění povrchu kamecem $7,7*7*1,5*0,5*0,5*9,5+6,2*6,2*1,5*0,5*0,5*7,6=320,77 [B]$ Celkem: A+B=2 409,66 [C]	M3	2 409,66	629,05	1 515 796,62
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu AKTUALIZACE RDS 2409,00-913,00=1516,00 [A] NAHRADA ZA BALVANY Z PILOTÁŽNÍ PLOŠINY, VIZ POLOŽKA C. 131383 - 414 585 3789,92-2409,66=1 380,26 [B]		1 380,26		868 252,55
			aktuální množství		3 789,92		2 384 049,18
1			Zemní práce				3 359 713,43

2 Základy

6	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	34,29	2 690,00	92 240,10
---	-------	--	--	----	-------	----------	-----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kolem drenážních trubek ze zdi 0,3*0,3*381=34,29 [A]				
7	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU - kompletní dodání mimo vry pro kotvení - včetně kotvicích plechů, injekce kotevň apod. 6,0*(20*6+16*8+16*5)=1 968,00 [A]	m	1 968,00	1 290,00	2 538 720,00
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu AKTUALIZACE RDS, mikropiloty Výměra RDS 1 968 m Na pokyn projektanta ze dne 25.10.2022 zahuštěny MP v 3 díl (13, 14, 15) o 3 ks, tzn. +54 m - Ve 3 ks díl, přidány 3 ks MP á 6 m, - Výpočet: 3*3*6=54 m Dle pokynu projektanta a výsledku IGP prodlouženy MP díl. 12 o 2 m, v dílci 13 o 3 m a v dílci 14 o 4m - Výpočet: - Díl. 12 = 20 ks MP*2 m = 40 m - Díl. 13 = 19 ks MP*3 m = 57 m - Díl. 14 = 19 ks MP*4 m = 76 m Dle zasnížených podmínek během vrtní prodlouženy na pokyn projektanta ještě v díl. 14 a 9 ks MP o 2 m - Výpočet: 9*2=18 m Součet: 54+40+57+76+18=245 m 54,00+191,00=245,00 [A]		245,00		316 050,00
			aktuální množství		2 213,00		2 854 770,00
8	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) - rozepínané a vzepínané pažení, případné kotvení, ze strany řeky (šenicí stěna - průměrná výška v lici (včetně zapuštění do terénu) 4,0 m - průměrná výška na rubu (včetně zapuštění do terénu) 5,0 m	M2	3 491,00	820,00	2 862 620,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5,0*384,0÷4,0*184÷3,5*5,0*2=1 491,00 [A]				
9	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚROVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DH.CU V PLOŠE viz pol. 24317A 1491,0÷1 491,00 [A]	M2	1 491,00	145,00	506 195,00
10	26114		VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTÁŽ A MIKROPÍLOTY NA POVRCHU TŘ. I D ØØ 200MM vrtý pro mikropíloty viz pol. 227821 [968÷1 968,00 [A]	m	1 968,00	1 290,00	2 538 720,00
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu AKTUALIZACE RDS, mikropíloty Výměra RDS 1 968 m Na pokyn projektanta ze dne 25.10.2022 zkušební MP ve 3 dílech (13, 14, 15) o 3 ks, tzn. ≈ 54 m - Ve 3 ks díl. platiny 3 ks MP 3 6 m. - Výpočet: 3*3*6=54 m Dle pokynu projektanta a výsledku IGP prodloužený MP díl 12 o 2 m, v dílech 13 a 3 m a v dílech 14 a 4 m. - Výpočet: - Díl 12 = 20 ks MP*2 m = 40 m - Díl 13 = 19 ks MP*3 m = 57 m - Díl 14 = 19 ks MP*4 m = 76 m Dle zkušebních podmínek během vrtání prodloužený na pokyn projektanta ještě v díl. 14 o 9 ks MP o 2 m - Výpočet: 9*2=18 m Součet: 54+40+57+76+18=245 m 54,00÷191,00=245,00 [A]		245,00		316 050,00
			aktuální množství		2 213,00		2 854 770,00
11	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	488,60	5 450,00	2 662 870,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opěrná zeď typ I (0,6+0,66)*0,5*1,45÷0,66*0,85*(20,3+20,3+20,1+20,0*3)=177,97 [A] - opěrná zeď typ II (0,6+0,65)*0,5*1,15÷0,65*0,85*(20,2*3+20,1+20,05+20,02+20*2)=204,38 [B] - opěrná zeď typ III (0,6+0,63)*0,5*0,85÷0,63*0,85*(20,2+20,2+20,0*3)=106,25 [C] Celkem: A+B+C=488,60 [D]				
12	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B parametricky 180 kg/m3 488,60*0,18=87,95 [A]	T	87,95	32 600,00	2 867 170,00
35	282611		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU ZBV: 14 Aktualizace dle IGP projektu Teoretická spotřeba u MP díl. 14 je 3,776 l, reálná spotřeba byla 5,150 l - Výpočet: 3776/9150= 5374 l Teoretická spotřeba u MP díl. 15 je 2,071 l, reálná byla 6,100 l - Výpočet: 2071/6100= 4039 l Součet: 5374+4039=9413 l Nadspotřeba činí 9,4 m3 injekční směsí. Zapsáno v SD, potvrzeno geotechnikem. 9,40=9,40 [A]	M3	0,00	15 895,00	0,00
			aktuální množství		9,40		149 413,00
36	285366		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M ZBV: 14 Aktualizace dle IGP projektu	KUS	0,00	6 460,00	0,00
					20,00		129 200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RDS obsahoval 28 ks těchto kotev. Bylo nutné uvolňovat 48 ks. Výpočet: $48 - 28 = 20$ ks navíc. $20,00 \times 20,00$ [A]				
			aktuální množství		20,00		129 200,00
2			Základy				14 979 248,10
3			Svislé konstrukce				
13	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy pro římsu hmotnost 10 kg/kus $20 \times 10 \times 19 = 3 800,00$ [A]	KG	3 800,00	146,00	532 000,00
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - plocha římsy $(0,28 \times 0,8 + 0,12 \times 0,25) \times 0,25$ [A] $0,25 \times (380,14 + 380,91) \times 0,5 = 96,65$ [A]	M3	96,65	9 700,00	937 505,00
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B - parametricky 200 kg/m3 $96,65 \times 0,20 = 19,33$ [A]	T	19,33	35 600,00	688 148,00
ZBV:	6		Aktualizace dle RDS Aktualizace dle RDS $19,07 - 19,33 = -0,26$ [A]		-0,26		-9 256,00
			aktuální množství		19,07		678 892,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Úučín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 - nábeh $0,3 \times 0,3 \times 0,5 \times 381,05 = 17,15$ [A] - dílek II 0,55 m typ I $1,05 \times 0,5 \times 0,55 \times ((3,33 - 3,27) \times (3,81 + 3,87) + (3,51 + 3,57) \times (3,70 + 3,81) + (3,71 + 3,66) \times (3,35 + 3,41)) \times 20 = 248,67$ [B] typ II $20 \times 0,5 \times 1,05 \times 0,55 \times ((2,94 + 3,01) \times (2,94 + 2,88) + (2,98 + 2,92) \times (2,47 + 2,52) \times (2,79 + 2,85) + (2,73 + 2,79) \times (2,97 + 3,03) \times (2,61 + 2,67)) = 260,45$ [C] typ III $20 \times 0,5 \times 1,05 \times 0,55 \times ((1,36 + 1,29) \times (2,49 + 2,43) \times (2,21 + 2,14) \times (1,84 + 1,75) \times (1,35 + 1,22)) = 104,41$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 610,68$ [E]	M3	630,68	5 880,00	3 708 398,40
ZBV:	6		Aktualizace dle RDS Aktualizace dle RDS $597,20 - 630,68 = -33,48$ [A]		-33,48		-196 862,40
			aktuální množství		597,20		3 511 536,00
17	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B parametricky 180 kg/m3 $630,68 \times 0,18 = 113,52$ [A]	T	113,52	32 600,00	3 700 752,00
ZBV:	6		Aktualizace dle RDS Aktualizace dle RDS $113,33 - 113,52 = -0,19$ [A]		-0,19		-6 194,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uečín, 2. etapa
Objekt:	202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet:	202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	113,33		3 694 558,00
3			Svislé konstrukce				9 354 491,00
4			Vodorovné konstrukce				
18	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 - beton pod podélnou drenáží $0,3*(0,3+0,3)+1,1+0,6+0,9+0,5+0,7+0,5+0,5+1,2+1,2+0,7+0,7+0,4+0,4+0,8+0,5+0,4+0,5+1,1+21*38)=76,20$ [A]	M3	76,20	2 660,00	202 692,00
	ZBV:	14	Aktualizace dle IGP projektu 45,72-76,20=-30,48 [A]		-30,48		-81 076,80
				aktuální množství	45,72		121 615,20
19	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30n-XF3 - pod dlažbou ze dlaždic $(2,0*0,95+0,6*0,25)*0,1+0,21$ [A] $(2,0*0,75+0,6*0,15)*0,1+0,16$ [B] - svahové kůžely $1,8*(59,0+41,0)*0,2=36,00$ [C] Celkem: A+B+C=36,37 [D]	M3	36,37	2 860,00	104 018,20
20	451323		PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20	M3	189,68	2 950,00	559 356,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022	II/357 Daččín - Uničín, 2. etapa
Objekt:	202	Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet:	202	Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			- základna pro vrtání mikropilul $3,30*0,15*20,0*6*1,05=62,37$ [A] $3,0*0,15*20,0*8*1,05=75,60$ [B] $2,70*0,15*20,0*5*1,05=42,53$ [C] - přechodové úseky mezi třemi výškovými úrovněmi základů $3,30*(0,45*0,3+0,65*0,3+0,95*0,3+0,45*0,3+0,35*0,1+0,45*0,3+0,55*0,50)=3,94$ [D] $3,0*(0,5*0,4+0,45*0,3+0,45*0,3+0,6*0,4+0,35*0,1)=2,36$ [E] $2,7*(0,5*0,15*2+1,05*0,3+0,75*0,3+0,45*0,2+0,6*0,4)=2,88$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=189,68 [G]				
21	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI KARI: síť prům.8 mm, oka 100x100 mm hmotnost 7,90 kg/m ² $189,68/0,15*0,00790*1,10=16,99$ [A]	T	10,99	10 000,00	329 700,00
22	46457		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - těžký kamenný zához nad 200 kg - tl. min 0,50 m s prořezkovaním - koryto v lici zdi včetně patky $(4,75*7,33+4,75*29+(5,21+3,15+2,03+2,35+3,26+2,65+2,77+4,82+2,80+2,06+2,53+2,91+2,8)+2,57+2,44+2,13+2,56)*2*20,0+2,54*20,0+2,54*17,45)*0,5=1 093,44$ [A]	M3	1 093,44	1 628,40	1 780 557,70
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. dlažby 200 mm - tl. dlažby 200 mm - pod dlažbou ze štrusku $0,370/1,0+2+0,74$ [A] - svahové kůzely pol. 451314 $35,00=36,00$ [B] Celkem: A+B=36,74 [C]	M3	36,74	9 600,00	352 704,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				3 248 151,10
7			Přídružená stavební výroba				
24	78382		NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) - impregnační nátěr fins $3,1*(0,8*(380,14-380,91)+0,5*(0,40+0,25)*380,14+0,15*380,91)+669,51$ [A]	M2	669,51	189,75	127 039,52
	ZBV:	6	Aktualizace dle RDS Aktualizace dle RDS $348,00-669,51=-320,91$ [A]		-320,91		-60 892,67
			aktuální množství		348,60		66 146,85
7			Přídružená stavební výroba				66 146,85
8			Potrubí				
25	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - prostup přes čfk zdi - trubka HDPE DN 200 $0,90*18=16,20$ [A]	m	16,20	450,00	7 290,00
26	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH - podélná drenáž za zdi $381=381,00$ [A]	m	381,00	260,00	99 060,00
8			Potrubí				106 350,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
27	9117C1		SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ $384=384,00$ [A]	m	384,00	6 434,25	2 470 752,00
28	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA - modré odrazky na zábradelním svodidle na obj. 202 $25=25,00$ [A]	KUS	25,00	327,75	8 193,75
29	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM - na začátku a konci úseku opěrné zdi - ohraničení dlažby $1,2*3,0+1,0*3,0+8,0*7,6=23,84$ [A]	m	23,84	290,00	6 913,60
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - v předpolích opěrné zdi $2,0*2,0=4,00$ [A]	m	4,00	340,00	1 360,00
31	919111		ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - spára u římsy a obruby $385=385,00$ [A]	m	385,00	46,00	17 710,00
32	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 - spára u římsy a obruby $385=385,00$ [A]	m	385,00	40,25	15 496,25
33	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	m	385,00	117,30	45 160,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spára u římsy a obrubky 185-385,00 [A]				
34	966128		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM - stávající opěvnění břehů Svratky - předpokládána tl. prutu 300 mm $((0,81+2,34)*7,33+2,34*20+(1,97+1,95+1,90+1,53+1,97+1,76+1,96+2,08+1,96+1,70+1,75+1,87+1,78+1,35+1,32+1,26+1,41)*2*20+1,46*20+1,26+1,14)*17,43)*0,5=663,96$ [A]	M3	663,00	862,50	571 837,50
9			Ostatní konstrukce a práce				3 137 423,60
Celkem:							34 688 763,38

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 1 997 445,39 Kč

Cena celková: 2 529 240,77 Kč

DPH: 531 140,56 Kč

Cena s daní: 3 060 381,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 529 240,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
29	014101.b		POPLATKY ZA SKLÁDKU Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 202 - Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100	T	0,00	82,00	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS Poplatky za uložení zemín a přehytlů výkopku celkem položka 17411 - (přebytek výkopku uložen na skládce) - 293,4*2,025=594,14 [A] celkem položka 17411 - (předpoklad použití pro zpětný zásyp celkem položka 17411 - 38,35*objemová hmotnost výkopku 2,025) -38,35*2,025=-77,66 [B] Celkem: A+B=516,48 [C]		516,48		42 351,36
			aktuální množství		516,48		42 351,36
0			Všeobecné konstrukce a práce				42 351,36

1			Zemní práce				
1	1151	X	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN pouze se souhlasem investora mimo položky obsahující čerpání vody 50=50,00 [A]	HOD	50,00	92,00	4 600,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS -50=-50,00 [A]		-50,00		-4 600,00
			aktuální množství		0,00		0,00
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	19,20	287,34	5 132,93

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz pol. 17411 zpětný zásyp vzdálenost zemníku 35,0 km 19,20=19,20 [A]				
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS zásyp základů položka 17411 38,35-19,20=19,15 [A]		19,15		5 119,56
			aktuální množství		38,35		10 252,49
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp oblastí v lici zárubní zdi 0,4*48,0=19,20 [A]	M3	19,20	361,79	6 946,37
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: zásyp základů 38,35-19,20=19,15 [A]		19,15		6 928,28
			aktuální množství		38,35		13 874,65
4	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M - oblast nad zárubní zdi - včetně dopravy z mezidíle pojezdu stavby 48,0*1,0=48,00 [A]	M2	48,00	34,16	1 639,68
	ZBV:	10	Aktualizace RDS		-8,88		-303,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice 39,12-48,00=-8,88 [A]				
			aktuální množství		39,12		1 336,34
5	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDRÓOSEVEM NA ORNICI viz pol.č. 18223 48,0=48,00 [A]	M2	48,00	32,20	1 545,60
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice 39,12-48,00=-8,88 [A]		-8,88		-285,94
			aktuální množství		39,12		1 259,66
6	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz pol.č. 18223 1x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace 48,0=48,00 [A]	M2	48,00	6,90	331,20
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice 39,12-48,00=-8,88 [A]		-8,88		-61,27
			aktuální množství		39,12		269,93
30	128918		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	2 128,65	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 002 - Příprava území				
	ZBV:	10	Aktualizace RDS Aktualizace RDS: 9 2*10*(12,3+15,4+15,1+14,5+13,8+10,6+8,4+5)*4+4,1*2-187,2=293,40 [A]		293,40		624 545,91
			aktuální množství		293,40		624 545,91
31	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 002 - Příprava území	M3	0,00	13,80	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS položka 128918-293,4=293,40 [A]		293,40		4 048,92
			aktuální množství		293,40		4 048,92
1			Zemní práce				655 587,90
2			Základy				
7	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - Růrační geotextilie kolem drenážní trubky 3*3,14*0,05*45,5*3=28,57 [A]	M2	28,57	55,00	1 571,35
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 21,41-28,57=-7,16 [A]		-7,16		-393,89

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dněčín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Záruční zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Záruční zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		21,41		1 177,55
8	21362		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOSITĚ - drenážní novová fólie - plocha viz. ACAD - 20% rezerva na vylomy, ořezávání apod. 106,8*11,2=117,20 [A]	M2	127,20	230,00	29 256,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS obsah záručního materiálu z geotextilu+železniční fólie 180,68-127,20=53,48 [A]		53,48		12 300,40
			aktuální množství		180,68		41 556,40
9	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 - základ pod kamenným obkladem 1,1*(0,6-0,32)*0,5*0,4*45,2=11,14 [A]	M3	11,14	4 350,00	48 459,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS -11,14=-11,14 [A]		-11,14		-48 459,00
			aktuální množství		0,00		0,00
10	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B parametry 100kg/m3 11,14*0,1=1,11 [A]	T	1,11	32 600,00	36 186,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dněčín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Záruční zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Záruční zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	10	Aktualizace RDS -1,11=-1,11 [A]		-1,11		-36 186,00
			aktuální množství		0,00		0,00
11	286313		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 150KN - podrobně specifikováno v příloze objektu "Podélný řez" Položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiál a související práce (vrtání, pažení, injektáž apod.) potřebné pro realizaci "železobetonové konstrukce" - kotvy délky 3,0 m 23=23,00 [A]	KUS	23,00	5 883,00	135 309,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS 9,00-23,00=-14,00 [A]		-14,00		-82 362,00
			aktuální množství		9,00		52 947,00
12	286323		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 150KN obsah položky viz. poř.č. 286313 - kotvy délky 4,0 m 19=19,00 [A]	KUS	19,00	7 844,00	149 036,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS -19,00=-19,00 [A]		-19,00		-149 036,00
			aktuální množství		0,00		0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	286333		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS DO 150KN obsah položky viz poř.č. 286313 - kotvy 5,0 m 15=15,00 [A]	KUS	15,00	9 805,00	147 075,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS 15,00=15,00 [A]		-15,00		-147 075,00
aktuální množství					0,00		0,00
14	289324		STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 tl. min. 200 mm, beton C20/25-XC2 uvažováno s nadvýškem, lokálními kavemami v hodnotě max 30% plocha betonu viz ACAD příloha Podélný řez 166*6,2*1,1=43,16 [A]	M3	43,16	13 500,00	582 660,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS 43,16=43,16 [A]		-43,16		-582 660,00
aktuální množství					0,00		0,00
15	289366		VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI KARI síť oka 100x100 mm průměr 8 mm hmotnost 5,42 kg/m2 3*166*1,20*9,00542=2,16 [A]	T	2,16	30 000,00	64 800,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		10	Aktualizace RDS -2,16=-2,16 [A]		-2,16		-64 800,00
aktuální množství					0,00		0,00
32	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 202 - Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100	M	0,00	1 290,00	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS AKTUALIZACE RDS: 12*3,5+(16+4)*4=130,00 [A]		130,00		167 700,00
aktuální množství					130,00		167 700,00
33	26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VÍD DO 150MM Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)	M	0,00	3 332,00	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS AKTUALIZACE RDS: (12+9)*3+4*3,5=77,00 [A]		77,00		256 564,00
aktuální množství					77,00		256 564,00
34	289943		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 101.2 - Zajištění svahu zářezu	M2	0,00	2 050,00	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	10		Aktualizace RDS * zajištění svahu ocelovými sítěmi v úseku km 1,090 - 1,110 105,00=105,00 [A]		105,00		215 250,00
			aktuální množství		105,00		215 250,00
15	28997		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 101.2.1 - Svahová deformace v úseku 0,968-0,993	M2	0,90	62,05	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: zpevnění lesní cesty 156,00=156,00 [A]		156,00		9 679,80
			aktuální množství		156,00		9 679,80
2			Základy				744 874,75

3			Svislé konstrukce				
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (0,2*0,5-0,1*0,1-0,14*0,5)*45,5=5,10 [A]	M3	5,10	9 700,00	49 470,90
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 0,110*35,330-5,1=-1,21 [A]		-1,21		-11 737,00
			aktuální množství		3,89		37 733,90
17	317365		VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,02	35 600,00	36 312,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- včetně kotvicí výztuže do délky zdi - parametricky 200 kg/m3 5,10*0,2=1,02 [A]				
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 0,387-1,02=-0,63 [A]		-0,63		-22 428,60
			aktuální množství		0,39		13 884,00
18	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE - včetně kotvení obkladu do betonu tlm. min. 8 ks/m2 - včetně spárování maltou MC25-XF3 - plocha obkladu viz ACAD - Podélný řez dl. obkladu 0,29 m (138-45,2*0,4)*0,2*1,1=26,38 [A] dl. obkladu 0,15 m 45,2*0,4*0,15*1,1=2,98 [B] Celkem: A+B=29,36 [C]	M3	29,36	9 850,00	289 196,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 97,51*1,02*0,2-29,36=-9,47 [A]		-9,47		-93 379,50
			aktuální množství		19,89		195 916,50
19	327324		ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 beton za obkladem z lomového kamene 20% rezerva na zarovnání nerovnosti stříkaného betonu	M3	25,93	5 560,00	144 170,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			d. 0,15 m (138+45,2*0,4)*0,15*1,2=21,59 [A] d. 0,20 m 45,3*0,4*0,2*1,2=4,34 [B] Celkem: A+B=25,93 [C]				
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: $4*(0,822+2,37+3,35+2,71+2,44+2,2+1,75+1,02+0,63)+1,5+1,25+25,93=46,49$ [A]		46,49		225 124,40
			aktuální množství		66,42		369 295,20
20	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTI KARI síť prům. 8 mm oka 100x100 mm hmotnost 5,42 kg/m ² 138*0,00542*1,20=0,90 [A]	T	0,90	30 000,00	27 000,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS 1,75+0,90=0,85 [A]		0,85		25 500,00
			aktuální množství		1,75		52 500,00
37	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10S95, 8S00B Cena převzata z nákladového rozpočtu SO 202 - Oporná zeď v km 0,710 - 1,100	T	0,00	12 600,00	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS 1,96+1,96 [A]		1,96		63 896,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,96		63 896,00
3			Svislé konstrukce				733 214,70
4			Vodorovné konstrukce				
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 - podkladní beton pod základ 1,1*0,7*0,15*45,5=5,26 [A]	M3	5,26	2 660,00	13 991,60
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 21,28+5,26=16,02 [A]		16,02		42 613,20
			aktuální množství		21,28		56 604,80
22	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/30 - beton pod příkopovými tvárniciemi (mimo betony obsahující položku osazení tvárcí) - beton pod příkopovými tvárniciemi C20/25 n-XP3 0,132*45,1=5,95 [A] - skluz a vývalník (2*0,7*1,05+2*0,6*1,0+0,7*1,2+0,7*3,7)*0,1+0,61 [B] Celkem: A+B=6,56 [C]	M3	6,56	2 860,00	18 761,60
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - skluz a vývalník (2*0,7*1,05+2*0,6*1,0+0,7*1,2+0,7*3,7)*0,2+1,22 [A]	M3	1,22	9 600,00	11 712,00
	ZBV:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 1,41-1,22=0,19[A]		0,19		1 824,00
			aktuální množství		1,41		13 536,00
36	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SCD)	M3	0,00	665,55	0,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS Zesyp rubu zárubní zdi z kameniva frakce 32-63 158,60=158,60 [A]		158,60		105 556,23
			aktuální množství		158,60		105 556,23
4			Vodorovné konstrukce				194 458,63

7			Přidružená stavební výroba				
24	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) - impregnační nátěr říms (0,5+0,3+0,1)*45,5=40,95 [A]	M2	40,95	189,75	7 770,26
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: (0,5+0,3+0,1)*35,33=40,95=9,15 [A]		-9,15		-1 736,21
			aktuální množství		31,80		6 034,05

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				6 034,05
8			Potrubí				
25	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM trouba HDPE 150 mm - prostup přes zárubní zeď 4*0,7=2,89 [A]	m	2,80	345,00	966,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 4,40-2,80=1,60 [A]		1,60		552,00
			aktuální množství		4,40		1 518,00
26	875272		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - podélná drenáž za zdí 45,5=45,50 [A]	m	45,50	248,00	11 284,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 51,60-45,50=6,10 [A]		6,10		1 512,80
			aktuální množství		51,60		12 796,80
8			Potrubí				14 314,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
27	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ kompozitní zábradlí osazené do římsy zárubní zdi 45,5=45,50 [A]	m	45,50	3 266,00	148 603,00
	ZBV:	10	Aktualizace RDS dle AKTUALIZACE RDS: 35,13-45,50=-10,37 [A]		-10,37		-33 868,42
			aktuální množství		35,13		114 734,58
28	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - příkopové tvárnice za zárubní zdi 45,5=45,50 [A]	m	45,50	520,00	23 660,00
9			Ostatní konstrukce a práce				138 394,58
Celkem:							2 529 240,77

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 2 088 854,29 Kč

Cena celková: 2 193 882,79 Kč

DPH: 460 715,39 Kč

Cena s daní: 2 654 598,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 193 882,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU - zemina Položka 132838 V = 438,85 m3 ≈ 438,85 [A]	M3	438,85	82,00	35 985,70
0			Všeobecné konstrukce a práce				35 985,70

1			Zemní práce				
2	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - včetně pažení	M3	630,73	392,15	247 340,77

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výkop bude proveden od travné pláně vozovky (- 0,50 m od nivelety komunikace).				
			Stoka A: Délka výkopu: L = 246,67 m ≈ 246,67 [A] Šířka výkopu: B = 1,2 m ≈ 1,20 [B] Průměrná výška výkopu: h = 2,16 m ≈ 2,16 [C] Rozšíření pro 7 ks šachet: - plocha rozšíření pro 7 ks šachet: A = 1,3 m * 2,5 m * 7 ks = 22,75 [D] m2 - objem rozšíření pro 7 ks šachet: V = D * C = 49,14 [E] m3 Objem výkopu Stoky A: V = A * B * C = 688,51 [F] m3 Stoka B: Délka výkopu: L = 157,93 m ≈ 157,93 [G] Šířka výkopu: B = 1,4 m ≈ 1,40 [H] Průměrná výška výkopu: h = 1,55 m ≈ 1,55 [I] Rozšíření pro 9 ks šachet: - plocha rozšíření pro 9 ks šachet: A = 1,1 m * 2,5 m * 9 ks = 24,75 [J] m2 - objem rozšíření pro 9 ks šachet: V = I * J = 38,16 [K] m3 Objem výkopu Stoky B: V = G * H * I = 381,07 [L] m3 Celkový objem výkopu kanalizace SO 301: V = F + L = 1 069,58 [M] m3 Zemina, která se využije jako zásep Položka pro zásep 17411: V = 630,73 ≈ 630,73 [N] m3				
3	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM - včetně pažení, typ pažení nacení zhotovitel	M3	438,85	358,80	157 459,38

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výkop bude proveden od tvrdé plně vazovky (- 0,50 m od navedlé komunikace) Stoka A: Délka výkopu: L = 246,67 m=246,67 [A] Šířka výkopu: B = 1,2 m=1,20 [B] Průměrná výška výkopu: h = 2,16 m=2,16 [C] Rozšíření pro 7 ks šachet - plocha rozšíření pro 7 ks šachet: A = 1,3 m*2,5 m *7 ks=22,75 [D] m ² - objem rozšíření pro 7 ks šachet: V = D*C*4*14 [E] m ³ Objem výkopu Stoky A: V = A*B*C=688,51 [F] m ³ Stoka B: Délka výkopu: L = 157,93 m=157,93 [G] Šířka výkopu: B = 1,4 m=1,40 [H] Průměrná výška výkopu: h = 1,35 m=1,35 [I] Rozšíření pro 9 ks šachet - plocha rozšíření pro 9 ks šachet: A = 1,1 m*2,5 m *9 ks=24,75 [J] m ² - objem rozšíření pro 9 ks šachet: V = J*I=38,36 [K] m ³ Objem výkopu Stoky B: V = G*H*I=381,07 [L] m ³ Celkový objem výkopu kanalizace SÚ 301 V = F+L=1 069,58 [M] m ³ Zemina, která se nevynášíje jako zásyp: Položka pro zásyp 17411: V =630,73=630,73 [N] m ³ V =M-N=438,85 [O] m ³ ZBV: 22 Dolomování stoka "A" SÚ 301 - dolomování rýhy II. III. - 24,45*1,36*1,1=36,577 m ³ - úsek mezi Š1A - Š2A 36,577=36,58 [A] -36,58 -13 124,90				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		402,27		144 334,48
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka 132838: V= 438,85 m ³ =438,85 [A]	M3	438,85	13,80	6 056,13
5	17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	630,73	143,75	90 667,44

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt:	301 Kanalizace
Rozpočet:	301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Závazí hluk: přivolen po ústřední příkaz vozovky (- 0,50 m od nivelety komunikace) Stoka A: Délka zásepů - 7 ks řádek: L = 346,67 m - 7 ks * 1,3 m = 237,57 [A] Šířka zásepů: B = 1,2 m = 1,20 [B] Průměrná výška zásepů potrubí: h = 1,41 m = 1,41 [C] Průměrná výška zásepů šachty: h = 2,16 m = 2,16 [N] Rozšíření pro 7 ks řádek: - plocha rozšíření pro 7 ks řádek: A = 1,3 m * 2,5 m * 7 ks = 22,75 [D] m² - objem rozšíření pro 7 ks řádek: V = D * N = 49,14 [E] m³ Objem zásepů Stoky A: V = A * B * C = 451,11 [F] m³ Stoka B: Délka výkopu - 9 ks řádek: L = 157,93 m - 9 ks * 1,3 m = 146,23 [G] Šířka výkopu: B = 1,4 m = 1,40 [H] Průměrná výška zásepů potrubí: h = 0,69 m = 0,69 [I] Průměrná výška zásepů šachty: h = 1,55 m = 1,55 [O] Rozšíření pro 9 ks řádek: - plocha rozšíření pro 9 ks řádek: A = 1,4 m * 2,5 m * 9 ks = 24,75 [J] m² - objem rozšíření pro 9 ks řádek: V = J * O = 38,26 [K] m³ Objem zásepů Stoky B: V = G * H * I = 79,62 [L] m³ Celkový objem zásepů kanalizace SO 301: V = F + L = 530,73 [M] m³				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp z nesoudržného materiálu frakce 0-22 mm.	M3	289,12	621,00	179 543,52

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt:	301 Kanalizace
Rozpočet:	301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka A: Délka obsypu - 7 ks řádek: L = 346,67 m - 7 ks * 1,3 m = 237,57 [A] Šířka obsypu: B = 1,2 m = 1,20 [B] Výška obsypu: h = 0,64 m = 0,64 [C] - objem potrubí plastového DN300: V = 3,14 * 0,34² / 4 * A = 21,56 [D] m³ (vytlačení materiál obsypu) Obsyp Stoka A: V = A * B * C = 160,89 [E] m³ Stoka B: Délka obsypu - 9 ks řádek: L = 157,93 m - 9 m * 1,3 m = 146,23 [F] Šířka obsypu: B = 1,4 m = 1,40 [G] Výška obsypu: h = 0,73 m = 0,73 [H] - objem potrubí železobetonového DN300: V = 3,14 * 0,43² / 4 * F = 21,22 [I] m³ (vytlačení materiál obsypu) Obsyp Stoka B: V = F * G * H = 128,23 [J] m³ Celkový obsyp kanalizace 301: V = E + J = 289,12 [K] m³				
20	13893		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III Cena stanovena OTSKP CÚ 2021 (3.800,00 Kč/M3) - 16 % dle SOD	M3	0,00	3 230,00	0,00
	ZBV:	22	Dolamování stoka "A" SO 301 - dolamování rýby tř. III - 24,45 * 1,26 * 1,1 = 36,577 m³ - úsek mezi Š1A - Š2A 36,577 = 36,58 [A]		36,58		118 153,40
			aktuální množství		36,58		118 153,40
1			Zemní práce				786 095,74

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	21202		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM Trativody v rýze Délka potrubí stoka A a Stoka B L = 404,60 m=404,60 [A]	m	404,60	47,15	19 076,89
2		Základy					19 076,89
4		Vodurovné konstrukce					
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO frakce 0-8 mm. Délka železobetonového potrubí dle PP - STOKA A, L = 246,67 m=246,67 [A] Lože výkopu: h = 0,25 m=0,25 [B] Šířka rýhy: B = 1,4 m=1,40 [C] Objem lože ŽELEZOBETONOVÉHO potrubí A*B*C=89,79 [D] Délka plastového potrubí dle PP - STOKA B, L = 157,93 m=157,93 [E] Lože výkopu: h = 0,1 m=0,10 [F] Šířka rýhy: B = 1,2 m=1,20 [G] Objem lože PLASTOVÉHO potrubí E*F*G=18,95 [H] Celkový objem lože kanalizace STOKA A a STOKA B: V = D+H=108,74 [I]	M3	108,74	767,05	83 409,02
9	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Beton C30/37 XF4 použitý na výustních objektech Stok A, B.	M3	3,68	368,00	1 354,24

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka A: Plocha betonu VO (měřeno v ACAD): A = 1,4 m ² =1,40 [A] Šířka betonu VO: B = 1,33 m=1,33 [D] V = A*D=1,86 [C] m ³ Stoka B: Plocha betonu VO (měřeno v ACAD): A = 1,4 m ² =1,40 [E] Šířka betonu VO: B = 1,30 m=1,30 [F] V = E*F=1,82 [G] m ³ Celkový objem betonu VO: V = C+G=3,68 [H] m ³				
10	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina m = 200kg - 500 kg Opevnění výustního objektu Stoka A: L = 7,55 m=7,55 [A] B = 4,40 m=4,40 [B] h = 0,2 m=0,20 [C] Objem lomového kamene na VO stoka A: V = A*B*C=6,64 [D] m ³ Opevnění výustního objektu Stoka B: L = 3,25 m=3,25 [E] B = 6,45 m=6,45 [F] h = 0,2 m=0,20 [G] Objem lomového kamene na VO stoka B: V = E*F*G=4,19 [H] m ³ Celkový objem lomového kamene za VO: V = D+H=10,83 [I] m ³	M3	10,83	1 091,50	33 502,61
11	46451		POHOZ DŇA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Filtrační vrstva výustních objektů z kamene o hmotnosti 500 kg s protěrkováním.	M3	32,45	1 628,40	52 841,58

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - U/něln, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Filtrační vřstva výstředního objektu Stoka A $L = 4.90 \text{ m} \times 4.90 \text{ [A]}$ $B = 4.40 \text{ m} \times 4.40 \text{ [H]}$ $h = 0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ [C]}$ Objem lomového kamene na VO stoka A: $V = A \times B \times C = 10.78 \text{ [D] m}^3$ Filtrační vřstva výstředního objektu Stoka B $L = 9.83 \text{ m} \times 9.83 \text{ [E]}$ $B = 4.80 \text{ m} \times 4.80 \text{ [F]}$ $h = 0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ [G]}$ Filtrační vřstva výstředního objektu stoka B: $V = E \times F \times G = 21.67 \text{ [H] m}^3$ Celkový objem filtrační vřstvy výstředních objektů: $V = D + H = 32.45 \text{ [I] m}^3$				
4			Vodorovné konstrukce				171 107,45

8			Potrubí				
12	82445		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM Délka železobetonového potrubí dle podélného profilu - STOKA B: $L = 157.93 \text{ m} \times 157.93 \text{ [A]}$	m	157,93	1 736,50	274 245,45
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP - SN16 Délka plastového potrubí dle podélného profilu - STOKA A: $L = 246.67 \text{ m} \times 246.67 \text{ [A]}$	m	246,67	1 638,75	404 230,46
14	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM Sloupka v sáčcích Š1A a Š1B: Počet sloupků: 2 ks $\times$ 2,00 [A]	KUS	2,00	38 180,00	76 360,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - U/něln, 2. etapa
Objekt: 301 Kanalizace
Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	891645		KLAPKY DN DO 300MM Zpětná klapka v sáčcích Š1A a Š1B: Počet zpětných klapek: 2 ks $\times$ 2,00 [A]	KUS	2,00	17 365,00	34 730,00
16	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM Poklop D400 - 15x, poklop A15 - 1x Počet šachet celkem na STOKA A a STOKA B: Počet šachet: 16 ks $\times$ 16,00 [A]	KUS	16,00	21 275,00	340 400,00
17	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM Nápojení UV do potrubí: $L \text{ ks} = 1,00 \text{ [A]}$	KUS	1,00	9 775,00	9 775,00
18	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Délka potrubí celkem na STOKA A a STOKA B: Délka potrubí: 404,60 m $\times$ 404,60 [A]	m	404,60	47,15	19 076,89
19	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Délka potrubí celkem na STOKA A a STOKA B: Délka potrubí: 404,60 m $\times$ 404,60 [A]	m	404,60	56,35	22 799,21
8			Potrubí				1 181 617,01

Celkem:

2 193 882,79

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	06/2022 II/357 Dalcín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	450 Přeložka sčítovacího vedení
Rozpočet:	450 Přeložka sčítovacího vedení

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s daní:	0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022	II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt:	450	Přeložka sdělovacího vedení
Rozpočet:	450	Přeložka sdělovacího vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	1R		KOMPLETNÍ PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ REALIZOVANÁ SPRÁVCEM SÍTĚ	KOMPL	1,00	0,00	0,00
			Všecké náklady na přeložku, včetně demolic stávajícího vedení, likvidace povodního materiálu				
1			Zemní práce				0,00
Celkem:							0,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalcín - Únětín, 2. etapa

Objekt: S01 Přeložka STL plynovodu

Rozpočet: S01 Přeložka STL plynovodu

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 225 345,73 Kč

Cena celková: 225 345,73 Kč

DPH: 47 322,60 Kč

Cena s daní: 272 668,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 225 345,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalcín - Únětín, 2. etapa
Objekt: S01 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: S01 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02010		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRÁCE ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE zkouška funkčnosti sig. vodiče dle Technických podmínek provozovatele	KPL	1,00	977,50	977,50
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení stávajících m2. sítí v prostoru stavby	KPL	2,00	2 242,50	4 485,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ dle délky přeložky (zaokr. na 100m nahoru) a dle Technických podmínek provozovatele	HM	1,00	17 940,00	17 940,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, AD, DSPS, včetně dig. zpracování dat dle předpisu C1, C2	KPL	1,00	7 475,00	7 475,00
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Výchozí revizní zpráva přeložky I=1,00 [A]	KUS	1,00	5 290,00	5 290,00
6	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR účast provozovatele na měřeních a zkouškách I0=10,00 [A]	HOD	10,00	1 127,00	11 270,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				47 437,50
1			Zemní práce				
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice fl. 0,3m v šířce 4,0m	M3	40,57	782,00	31 725,74

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(27,31*4,00+6,30*4,00)*0,30=40,57 [A]				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I mont. jama propojovací, startovací a cílová protáku (1,30*1,30*1,00)+(6,00*2,00*2,70)+(3,40*2,00*1,40)=43,87 [A]	M3	43,87	644,00	28 252,28
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop v trase (plocha výkopu v podélném směru/šířka rýhy) 30,44*0,90=27,40 [A]	M3	27,40	678,50	18 590,90
10	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlak chráničky PE dn110 11,72=11,72 [A]	m	11,72	1 437,50	16 847,50
11	17120		ULOŽENÍ ŠTYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (hloubení jam a rýh) - zásyp zeminou 43,87*0-27,396=50,501=21,27 [A]	M3	21,27	42,55	905,04
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp původní zeminou 43,87*0+27,396=10,742-7,893=2,831=50,00 [A]	M3	50,00	221,95	11 097,50
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp drceným kamenivem fr. 0-63mm pod budoucí komunikací SO 103 10,03*0,90*1,19=10,74 [A]	M3	10,74	828,00	8 892,72
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,89	456,55	3 602,18

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp 0,3m pískem (fr. 0-8mm) vč. přesahů, bez protlaku (39,93+0,50+0,50+11,70)*0,90*0,30=7,89 [A]				
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ rozproštění ornice výjma trvalý zábor: plocha dle výkresu TZ*0,3m (97,29+24,17)*0,30=36,44 [A]	M3	36,44	64,40	2 346,74
1	Zemní práce						122 260,60
4	Vodorovné konstrukce						
16	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podšyp 0,1m pískem (fr. 0-8mm) vč. přesahů, bez protlaku (39,93+0,50+0,50+11,70)*0,50*0,10=2,53 [A]	M3	2,53	83,95	210,79
4	Vodorovné konstrukce						220,79
8	Potrubí						
17	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM materiál GAS PE100RC dn63x5,8 SDR 11 vč. tvarovek (5ks) 40,71*1,05=42,75 [A]	m	42,75	447,35	19 124,21
18	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM materiál GAS PEHD dn110x4,2 SDR 26 12,07+11,72=23,79 [A]	m	23,79	327,75	7 797,17
19	87815		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	m	23,79	110,40	2 626,42

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. objemek a manžet 12,07+11,72+23,79 [A]				
20	899308		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ vodič ČYY 2,5 mm2, vodivě spojen se slávajícím vodičem a zaizolován 40,71*1,05=42,75 [A]	m	42,75	20,70	884,93
21	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNA FOLIE stříbrný pás žluté barvy š. 30 cm 40,71+11,72+0,5+0,5=59,99 [A]	m	29,99	16,10	482,84
22	899311		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE jednostranné uzavření stlačením PE dn63 vč. opr. objímky l=1,00 [A]	KUS	1,00	16 790,00	16 790,00
23	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM tlak. zkouška vzduchem 6 bar vč. čištění potrubí 40,71+40,71 [A]	m	40,71	74,75	3 043,07
8		Potrubí					50 748,64
9		Ostatní práce					
24	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH vytažení potrubí z chráničky, rozřezání, vyjmutí, ekolog. likvidace 10=10,00 [A]	m	10,00	310,50	3 105,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM odplynění rušeného potrubí PE dn63 36=36,00 [A]	m	36,00	43,70	1 573,20
9		Ostatní práce					4 678,20

Celkem: 225 345,73

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 801 Náhradní výsadby
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 131 493,30 Kč

Cena celková: 131 493,30 Kč

DPH: 27 613,59 Kč

Cena s dani: 159 106,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 131 493,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 801 Náhradní výsadby
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY založení záhonu na svahu, nakopání terások $75 \times (0,5 \times 1,0) + 145 \times (0,5 \times 1,5) + 4 \times (0,5 \times 1,0) + 9 \times (1,0 \times 1,0) = 157,25 \text{ [A]}$	M2	157,25	9,20	1 446,70
2	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ na svahu $1,5 \times (75 \times (1,5 \times 1,0) + 145 \times (0,8 \times 1,5) + 4 \times (1,5 \times 1,0) + 9 \times (1,0 \times 1,0)) = 452,25 \text{ [A]}$	M2	452,25	4,60	2 080,35
3	18461		MULČOVÁNÍ na svahu $75 \times (0,5 \times 1,0) + 145 \times (0,7 \times 1,5) + 4 \times (0,5 \times 1,0) + 9 \times (1,0 \times 1,0) = 200,75 \text{ [A]}$	M2	200,75	184,00	36 938,00
4	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 1x, další následnou péči provádí správce komunikace, položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vyplétí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením na svahu $(75 \times (1,5 \times 1,0) + 145 \times (0,8 \times 1,5) + 4 \times (1,5 \times 1,0)) = 292,50 \text{ [A]}$	M2	292,50	11,50	3 363,75
5	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 1x, další následnou péči provádí správce komunikace, odplevelení s nakypřením, vyplétí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením na svahu $9 \times (1,0 \times 1,0) = 9,00 \text{ [A]}$	KUS	9,00	23,00	207,00
6	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY sazenice v kontejnerech, výška 40 - 60 cm, 1 kg kompostu, 1 tableta anorganického hnojiva, 30 g půdního kondicionáru 50% výměna půdy ve výsadbové jamce	KUS	220,00	46,00	10 120,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 801 Náhradní výsadby
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svah 75°+145°+220,00 [A]				
7	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 10-12 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g pudního kondicioneru, 3 kuly, chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce svah 4°+4,00 [A]	KUS	4,00	4 600,00	18 400,00
8	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 14-16 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g pudního kondicioneru, 3 kuly, chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce na svahu 9°+9,00 [A]	KUS	9,00	6 325,00	56 925,00
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 2x, další následnou péči provádí správce komunikace 2°(11°50°+220°5)+1000°+5,50 [A]	M3	3,50	575,00	2 012,50
1		Zemní práce					131 493,30

Celkem: 131 493,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 06/2022 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Objekt: 802 Rekultivace území
Rozpočet: 802 Rekultivace území

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 4 362,45 Kč

Cena celková: 4 362,45 Kč

DPH: 916,11 Kč

Cena s daní: 5 278,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 362,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stravba:	06/2022 II/357 Dalečín - Úněčín, 2. etapa
Objekt:	802 Rekultivace území
Rozpočet:	802 Rekultivace území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11130		SEJMUTÍ DRNU 25=25,00 [A]	M2	25,00	36,80	920,00
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 naložení zeminy na zasypání příkopu a nakopání omace pro ohumusování na mezikládek zemina 2,1=2,10 [A] omace 3,75=3,75 [B] A+B=5,85 [C]	M3	5,85	190,00	1 111,50
3	17110	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM zasypání příkopu účinná pomocí CiviDD 2)=2,10 [A]	M3	2,10	361,79	759,76
4	18130		OPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 25=25,00 [A]	M2	25,00	18,40	450,00
5	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ rozprostření omace tl. 0,15 m, dovoz z mezidoplně ornice 25*0,15=3,75 [A]	M3	3,75	35,65	133,69
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 25=25,00 [A]	M2	25,00	32,20	805,00
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1x, další následnou péči provádí správce komunikace, zahrnuje pokosení se shráběním, naložení strážku na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na akční řešení, zahrnuje ručně zalití a hnojení	M2	25,00	6,90	172,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2022 II/357 Dačice - Uhčín, 2. etapa
Objekt:	802 Rekultivace území
Rozpočet:	802 Rekultivace území

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25=25,00 [A]				
1			Zemní práce				4 362,45
Celkem:							4 362,45