

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava linek a tvorba melioračních příkopů - r. Pouště
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: DREKOLUZ CZ
Místo: Revír Pouště

Zpracoval:
Datum: 7.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	nožství celke	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	53 077,61	53 077,61		0,000
1			Zemní práce				0,00	53 077,61	53 077,61		0,000
1	001	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupi	m3	334,800	41,70	0,00	13 961,16	13 961,16	0,000	0,000
			"Odkopání středu v celkové šířce 1,2 a průměrně hloubce 0,3m v celkové délce 930 m"								
			(180*1,2*0,3)+(600*1,2*0,3)+(150*1,2*0,3)		334,800						
			Mezisoučet		334,800						
			Součet		334,800						
2	001	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I sk	m3	45,360	197,00	0,00	8 935,92	8 935,92	0,000	0,000
			"Odvodňovací rýhy do porostu v délce 108 m"								
			(108*0,7*0,6)		45,360						
			Mezisoučet		45,360						
			Součet		45,360						
3	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	380,160	33,30	0,00	12 659,33	12 659,33	0,000	0,000
			"Rozhrnutí výkopku z položky Odkopávky + hloubení rýh"								
			334,8+45,36		380,160						
			Mezisoučet		380,160						
			Součet		380,160						
4	001	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění s	m2	2 790,000	6,28	0,00	17 521,20	17 521,20	0,000	0,000
			"Urovnání pláně v celkové délce 930m a šířce 3m"								
			(180+600+150)*3,0		2 790,000						
			Mezisoučet		2 790,000						
			Součet		2 790,000						
Celkem							0,00	53 077,61	53 077,61		0,000

