

## Příloha č. 1 - Soupis prací

### Zakázka: Jez Libořice - doplnění záhozu za závěrným prahem

Pol. č.	Popis položky	jednotka	Množství	jednotková cena	Cena celkem
1	Odstranění sedimentů z průtočného profilu vodního toku o předpokládaném objemu 71,1 m <sup>3</sup>	kpl	1,00	35 500,00	35 500,00
2	Zához z lomového kamene s urovnáním líce - hmotnost kamenů do 200 kg	m <sup>3</sup>	39,50	2 450,00	96 775,00
3	Rozprostření odvodněných sedimentů z mezideponie, vysvahování a osetí travní směsí	m <sup>2</sup>	79,00	190,00	15 010,00
4	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
				<b>Nabídková cena celkem</b>	<b>157 285,00</b>

Pozn. k pol .č. 1: Včetně vodorovného přesunu do 25 m na pravý břeh (mezideponie pro odvodnění sedimentu)

Kč bez DPH

Zájemce: NOPESTAV s.r.o.

Datum: 27.09.2024

Podpis: