

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 86/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
se sídlem: Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany
IČO: 18242171
DIČ: CZ18242171
zastoupený: Ing. Irena Vostrá
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.
se sídlem: Václava Nového 460, 337 01 Rokycany
IČO: 64357848
DIČ: CZ64357848
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 6814 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Bc. Tomáš Kočí, DiS.
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba pověřená vedením
stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“

Název díla:

Hlavní budova školy – podezdívka

Na základě článku 6.15, bod D a změnového listu č. 1 ze dne 4.10. 2024 dochází ke změně smlouvy o dílo č. 86/2024 takto:

Mění se článek 6 – Cena a platební podmínky:

1.) Původní cena dle SOD

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 975 669,54 Kč

(slovy: jedenmiliondévětsetsedmdesátpěttisícšestsetšedesátdevět korun českých a padesátčtyři haléřů)

Celkem za DPH 21% 414 890,60 Kč

(slovy: čtyřistačtrnácttisícosmsetdevadesát korun českých a šedesát haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 390 560,14 Kč
(slovy: dvamilionytřístadevadesátisícpětsetšedesát korun českých a čtrnáct haléřů)

2.) Cena dle změnového listu č. 1

Celkem cena za dílo bez DPH činí 169 002,49 Kč
(slovy: stošedesátdevěttiiscdva korun českých a čtyřicetdevět haléřů)
Celkem za DPH 21% 35 490,52 Kč
(slovy: třicetpěttisícčtyřístadevadesát korun českých a padesátdva haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 204 493,01 Kč
(slovy: dvěstěčtyřitisícčtyřístadevadesáttri korun českých a jedna haléřů)

3.) Celková cena

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 144 672,03 Kč
(slovy: dvamilionystočtyřicetčtyřisícšestsetsedmdesátdva korun českých a tři haléřů)
Celkem za DPH 21% 450 381,13 Kč
(slovy: čtyřistapadesáttisícčtristaosmdesátjedna korun českých a třináct haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 595 053,16 Kč
(slovy: dvamilionypětsetdevadesátpěttisícadesáttři korun českých a šestnáct haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

v Rokycanech 4.10.2024

v Rokycanech 4.10. 2024

Ing. Irena Vostrá
ředitelka


Bc. Tomáš Kočí, DiS.
jednatel

Střední škola, Rokycany

VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

za objednatele **STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY**
Jeřabinová 96/III

za zhotovitele



VAKOS
Rokycany spol. s r.o.
Nového 460, II, 337 03 Rokycany
DIC: CZ64357848

Změnový list stavby

Stavební akce:

Hlavní budova školy - podezdívka

Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III, Rokycany

Změna stavby č.

ZL 1

Dotčená část stavby:

Statické zajištění vyzdívky nové obvodové stěny

Název / označení změny:

ZL 1

Podklad pro změnu:

Soupis víceprací

Návrh pro změnu podal:

VAKOS ROKYCANY

Dne:

04.10.2024

Zdůvodnění a popis změny:

- Po provedeném podříznutí zdiva bylo vzhledem ke stavu stávajících značně degradovaných omítek nutné opravit omítky ve větším rozsahu než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. - **vícepráce**
- Stávající klempířské lemování soklu budovy nebylo stavbou zasaženo, proto bylo upuštěno od jeho demontáže a nové montáže včetně tmelení spáry. - **méněpráce**
- Vzhledem k tomu, že podřezávání zdiva v prostoru prodejny objektu bylo prováděno ve stávajícím keramickém obkladu stěn, bylo nutné tyto vnitřní keramické obklady uvést do původního stavu. - **vícepráce**
- V zadávací dokumentaci - položkovém rozpočtu nebyla obsažena cena za zaříznutí laminátové izolace - **vícepráce**

Vliv změny na termín dokončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem bez DPH:

169 002,49 Kč

přípočty celkem bez DPH:

224 934,83 Kč

odpočty celkem bez DPH:

-

55 932,34 Kč

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

objednatel

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Ing. Irena Vostrá - ředitelka

4. 10. 24

TDI

Veronika Burianová, DiS.

4. 10. 2024

zhotovitel

VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Bc. Tomáš Kočí, jednatel

04.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96
Objekt: 001 - Hlavní budova JZ část - vložení hydroizolační konstrukce
Soupis: Změnový list č.1 - Vícepráce/Méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			169 002,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 002,49 0,00	21,00% 12,00%	35 490,52 0,00
Cena s DPH v CZK			204 493,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

VAKOS
Rokycany spol. s r.o.
Nového 460, II. 337 03 Rokycany
Razítko
DIC: CZ64357848

STATUTÁR TD1



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96

Objekt:

001 - Hlavní budova JZ část - vložení hydroizolační konstrukce

Soupis:

Změnový list č.1 - Vícepráce/Méněpráce

Místo:

Datum:

04.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 002,49

HSV - Práce a dodávky HSV

159 697,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

123 881,32

PSV - Práce a dodávky PSV

9 305,13

781 - Dokončovací práce - obklady

23 889,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96
Objekt: 001 - Hlavní budova JZ část - vložení hydroizolační konstrukce
Soupis: Změnový list č.1 - Vícepráce/Méněpráce

Místo: Datum: 04.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 002,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 697,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				123 881,32	
1	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvě betonové mazanině	m	272,000	59,90	16 292,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911111 "zarovnání izolačních desek - srovnatelná položka"					
2	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	140,400	89,80	12 607,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101					
3	K	622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	140,400	533,00	74 833,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331141					
4	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	140,400	114,00	16 005,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331191					
5	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	140,400	29,50	4 141,80	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 816,04	
6	K	978023411	Výškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	140,400	93,10	13 071,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978023411					
7	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s výškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	140,400	162,00	22 744,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036191					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 305,13	
D	764		Konstrukce klempířské				-55 932,34	
13	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suť	m	-100,000	95,70	-9 570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
14	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	-100,000	344,00	-34 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311604					
15	K	764311604R1	Tmelení spáry	m	-100,000	105,00	-10 500,00	
46	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,578	2 530,00	-1 462,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
D	781		Dokončovací práce - obklady				23 889,67	
7	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	11,800	137,00	1 616,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
8	K	781473919	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	130,000	139,00	18 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473919					
9	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	11,800	326,00	3 846,80	CS ÚRS 2024 01
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,455	783,00	356,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101					

