

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 317 560 / 07 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: VCES-6175

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VCES a.s.**
sídlo/místo podnikání:
společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636600247/0100
telefon: 226 056 506
fax: 226 056 100
e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kouba

Ing. Jan Hnilička, senior projekt manažer

Jiří Prokop, projekt manažer

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce: „**VSVČ – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 3 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	68 885 528,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 672 917,30 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 672 917,30 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	69 558 445,30 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „VSVČ – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou“)

č. 2 : Rekapitulace smluvního rozpočtu

v Hradci Králové dne 30.9.2024

v Hradci Králové, dne 30.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva, VCES a.s.

.....
Ing. Miloš Emmer
člen představenstva, VCES a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN		
NÁVRH ZMĚNY		číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VCES a.s.		
Navrhovatel:	VCES a.s. + objednatel	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 12. 9. 2024
Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- podrobný položkový rozpočet změn
	na jinou část smlouvy:	- všeobecné obchodní podmínky
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „VSVČ – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou“		
<u>SO 01 – VDJ František I – Nová akumulace</u>		
Změna č. 1 – Doplnění chybějící výměry střešní tepelné izolace ve výkazu výměr zadávací dokumentace vícepráce - Navýšení výměry tepelné izolace střechy VDJ František I z důvodu chyby v součtu ve výkazu výměr v realizační (zadávací) dokumentaci. Ve výkresové části dokumentace je s tepelnou izolací počítáno, ve výkazu výměr je však chyba v celkovém součtu ploch. Namísto 449,606 m² je zde uvedeno pouze 175,664 m², tj. výměra se zvyšuje o 273,941 m². Vícepráce vzniká z důvodu chyby v zadávací dokumentaci. Změna č. 2 – Doplnění zdvihacího zařízení do armaturní komory VDJ František I vícepráce - Doplnění přenosného zdvihacího jeřábku do místnosti 102 – vstup přístavba. Z armaturní komory, která je umístěna pod místností 102 bude v průběhu provozování potřeba zajištění transportu armatur při jejich výměně. V zadávací dokumentaci s tímto nebylo počítáno, ale pro bezpečný provoz zařízení je nezbytné, aby armaturní komora byla tímto zdvihacím zařízením vybavena. Vícepráce vzniká z důvodu požadavku objednatele. Změna č. 3 – Doplnění ventilátoru a trubního vedení pro zajištění nezbytné cirkulace vzduchu v armaturních komorách SO 01 - VDJ František I. vícepráce - Odvětrání armaturních komor VDJ František I doplněním trubního vedení a ventilátoru. Odvětrání nebylo v zadávací dokumentaci řešeno. Nově bude provedeno odvětrání obou armaturních komor z plastového vzduchotechnického potrubí včetně odvětrávacího ventilátoru v plastovém provedení. Odvětrání je nutné z důvodu snížení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců provádějících údržbu při vstupu do uzavřených nevětraných podzemních prostor. Dále z důvodu snížení vlhkosti a následné kondenzace vody na stěnách a podlahách, kdy hrozí riziko uklouznutí a pádu obsluhy. Jedná se o chybu v zadávací dokumentaci.		

Změna č. 4 – Doplnění chybějícího zateplení nadzemních částí armaturních komor SO 01 - VDJ František I

vícepráce

- *Navrhujeme realizaci zateplení nadzemních nezakrytých částí armaturních komor VDJ František I. Dále pak rozšíření oplechování okapu, které bude izolaci zakrývat. V zadávací dokumentaci není řešeno zateplení betonových svislých obvodových zdí obou akumulací VDJ František I, a to v místech zasahujících nad zemní násyp. Doplněním této izolace bude zabráněno vzniku tepelného mostu, promrzání a degradace stěn akumulčních komor. Jedná se o chybu zadávací dokumentace.*

Změna č. 5 – Úprava směru nátokového potrubí do akumulční nádrže SO 01 – VDJ František I

- *Doplnění 2 ks kolen na nátok v akumulčních komorách VDJ František I. Vyústění nátoků v obou akumulčních komorách jsou v zadávací dokumentaci nasměrovány přímo do svislé stěny akumulčních nádrží. Z důvodu zabránění degradaci betonové stěny natékající tlakovou vodou objednatel požaduje, aby směr natékající vody do vodojemu byl upraven tak, aby proud směřoval na volnou hladinu. Jedná se o požadavek objednatele a provozovatele.*

SO 02 – VDJ František II

Změna č. 6 – Doplnění chybějícího zateplení nadzemních částí svislých stěn akumulční komory VDJ František II.

- *Navrhujeme provedení zateplení odkrytých částí svislých stěn akumulční komory VDJ František II extrudovaným polystyrenem. Nadzemní část svislých stěn akumulční nádrže je dle zadávací dokumentace zateplena. Zateplení končí pouze na povrchu začínajícího zásypu, a nepokračuje dále. V tomto místě existuje budoucí riziko výskytu tepelného mostu a promrzání betonové stěny vodojemu s následkem její degradace. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužit vrstvu tepelné izolace alespoň 0,5 m pod povrch budoucího násypu. Jedná se o chybu zadávací dokumentace.*

Změna č. 7 – Doplnění ventilátoru a trubního vedení pro zajištění nezbytné cirkulace vzduchu v armaturní komoře VDJ František II

Vícepráce

- *Odvětrání armaturních komor VDJ František I doplněním trubního vedení a ventilátoru. Odvětrání nebylo v zadávací dokumentaci řešeno. Nově bude provedeno odvětrání obou armaturních komor z plastového vzduchotechnického potrubí včetně odvětrávacího ventilátoru v plastovém provedení. Odvětrání je nutné z důvodu snížení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců provádějících údržbu při vstupu do uzavřených nevětraných podzemních prostor. Dále z důvodu snížení vlhkosti a následné kondenzace vody na stěnách a podlahách, kdy hrozí riziko uklouznutí obsluhy. Jedná se o chybu v zadávací dokumentaci.*

Jméno a podpis navrhovatele: <i>Jiří Prokop a Ing. Tomáš Kouba</i>
Stanovisko objednatele:
Stanovisko zhotovitele:
Stanovisko projektanta:
Stanovisko provozovatele:
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY			Číslo: 1	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: VCES a.s.				
Navrhovatel:		VCES a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 19.9.2024	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny				
Rekapitulace změn dodatku č. 3 akce:“ VSVČ – Zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nnad Cidlinou“				
č.z.	Popis změny	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO_01 - VDJ František I. - nová akumulace				
1.	Doplnění chybějící výměry střešní tepelné izolace ve výkazu výměr	155 458,50	0	155 458,50
2.	Doplnění zdvihacího zařízení do armaturní komory VDJ František I	57 419,00	0	57 419,00
3.	Doplnění odvětrání armaturních komor vodojemu František I	57 492,80	0	57 492,80
4.	Zateplení nadzemních nezakrytých částí armaturních komor VDJ František I	323 142,39	0	323 142,39
5.	Úprava směru nátoků vody na nátokovém potrubí do akumulačních komor VDJ František I	13 175,38	0	13 175,38
Celkem SO_01		606 688,07	0	606 688,07
SO_06 - VDJ František II. - stavební úpravy				
6.	Zateplení částí svislých stěn akumulační komory VDJ František II	14 826,78	0	14 826,78
7.	Doplnění odvětrání armaturní komory VDJ František II	51 402,45	0	51 402,45
Celkem SO_06		66 229,23	0	66 229,23
Změny na objektech Celkem		672 917,30	0	672 917,30
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)				
672 917,30 Kč bez DPH				
(šestsetsedmdesátdvatisícdevětsetsedmnáct korun českých třicet haléřů)				
Zpracoval:		Zkontroloval:		
Jiří Prokop a Ing. Tomáš Kouba za zhotovitele (jméno/podpis)		Ing. Pavel Maršoun za objednatele (jméno/podpis)		
Datum: 19.9.2024		Datum: 19.9.2024		

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Číslo: 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: VCES a.s..	
Navrhovatel: VCES a.s.	
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 24.9.2024
Vyjádření projektanta:	
Vyjádření provozovatele:	
Vyjádření ostatních účastníků:	
Vyjádření objednatele	
ANO	
NE (vysvětlení)	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)	
672 917,30 Kč bez DPH	
(šestsetšedesátdevětsetšedmnáct korun českých třicet haléřů)	
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo	
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
<u>Jiří Prokop a Ing. Tomáš Kouba</u> za zhotovitele (jméno/podpis)	<u>Ing. Pavel Loskot</u> (jméno/podpis)
Datum: 24.9.2024	Datum: 24.9.2024