

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P059
Datum: 26.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P059/2024	Oprava kabelu PZZ v žst. Nymburk město	56 949,73	0,00	11 959,44	68 909,17	0,00	2 022,25	54927,48	0,00	0,00
01	technologická část	49 863,36	0,00	10 471,31	60 334,67	0,00	0,00	49863,36	0,00	0,00
02	VRN	7 086,37	0,00	1 488,14	8 574,51	0,00	2 022,25	5064,12	0,00	0,00
Celkem		56949,73	0,00	11959,44	68909,17	0,00	2022,25	54927,48	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu PZZ v žst. Nymburk město

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P059

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST			Ostatní	9 417,60			40 445,76	49 863,36	0,000		
1	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 056,24	0,00	4 224,96	4 224,96	0,000	0,000
2	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěsního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	2,000	26,78	0,00	53,56	53,56	0,000	0,000
3	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěsního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	2,000	31,54	0,00	63,08	63,08	0,000	0,000
4	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	6 080,40	0,00	12 160,80	12 160,80	0,000	0,000
5	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	6 696,00	0,00	13 392,00	13 392,00	0,000	0,000
6	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	38,000	21,06	0,00	800,28	800,28	0,000	0,000
7	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	38,000	22,03	0,00	837,14	837,14	0,000	0,000
8	SZT	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	2,000	346,68	0,00	693,36	693,36	0,000	0,000
9	SZT	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	2,000	693,36	0,00	1 386,72	1 386,72	0,000	0,000
10	SZT	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	76,000	36,50	0,00	2 774,00	2 774,00	0,000	0,000
11	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	426,60	0,00	426,60	426,60	0,000	0,000
12	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	559,44	0,00	559,44	559,44	0,000	0,000
13	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	38,000	80,89	0,00	3 073,82	3 073,82	0,000	0,000
14	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 214,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,000	0,000
15	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 494,80	4 989,60	0,00	4 989,60	0,000	0,000
Celkem						9 417,60	40 445,76	49 863,36	0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelu PZZ v žst. Nymburk město
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P059
Zpracoval:
Datum: 26. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	5 064,12	5 064,12		0,000	
1	XDP	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	495,72	0,00	495,72	495,72	0,000	0,000
2	XDP	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	456,84	0,00	4 568,40	4 568,40	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 022,25	2 022,25		0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	404,450	5,00	0,00	2 022,25	2 022,25	0,000	0,000
		Celkem				0,00	7 086,37	7 086,37		0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5025035

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 191654ab-bc65-4650-8e60-6fec38f5157a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2024 12:24:42

Hash komponenty: 402a0bfe09cedd7a263dcb6b7cadcc8c53ccaed1d549cf442cda8e6985203b98

Hashovací funkce: sha256Hex

