

Název rozpočtu: Montaz dvere u Kloubovych domu 515

Semen Kalabishka
K zahradkam 23. 155 00 Praha 5
IČO: 09079301 DIČ: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

Demontáže a bourací práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
dem 1	demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.100mm	(položka neobsahuje materiál)	5 ks	904 Kč	4 520 Kč			904 Kč	4 520 Kč
dem 2	bourání zděné příčky tl.250mm	(položka neobsahuje materiál)	7 m2	338 Kč	2 366 Kč			338 Kč	2 366 Kč
Demontáže a bourací práce celkem					6 886 Kč		0 Kč		6 886 Kč

Zednické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
zed 3	osazení a zazdění ocelové bezpečnostní zárubně	ocelová bezpečnostní zárubeň (průměrná orientační cena)	5 ks	1 561 Kč	7 805 Kč	1 725 Kč	8 625 Kč	3 286 Kč	16 430 Kč
zed 4	vybetonování podloží pro uložení ocelových překladů	beton	2 ks	296 Kč	592 Kč	38 Kč	76 Kč	334 Kč	668 Kč
zed 5	vyfrézování stávající příčky + uložení ocelového U profilu	ocelový U profil, roztažná malta (průměrná orientační cena)	3 mb	727 Kč	2 181 Kč	920 Kč	2 760 Kč	1 647 Kč	4 941 Kč
zed 6	úprava výšky a šířky dveřního prostupu nahozením	malta	5 ks	828 Kč	4 140 Kč	190 Kč	950 Kč	1 018 Kč	5 090 Kč
Zednické práce celkem					14 718 Kč		12 411 Kč		27 129 Kč

Obladačské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
obk 7	pomocné obladačské práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže	(položka neobsahuje materiál)	17 hod	358 Kč	6 086 Kč			358 Kč	6 086 Kč
Obladačské práce celkem					6 086 Kč		0 Kč		6 086 Kč

Lakýrnické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
lak 8	olepování papírovou páskou	papírová páska šíře 50mm	50 mb	9 Kč	450 Kč	3 Kč	150 Kč	12 Kč	600 Kč

08.09.2024

Montaz dvere

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
lak	inátěr ocelové zárubně (zbróušení, odmaštění, nátěr)	brusný papír, acetón, základová barva, vrchní barva	5 ks	481 Kč	2 405 Kč	210 Kč	1 050 Kč	691 Kč	3 455 Kč
Lakyřnické práce celkem				2 855 Kč		1 200 Kč		4 055 Kč	

Truhlářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
tru	montáž samotných otevíravých jednokřídlyých dveří plných	jednokřídlyé dveře otevíravé - plné (průměrná orientační cena)	5 ks	221 Kč	1 105 Kč	1 150 Kč	5 750 Kč	1 371 Kč	6 855 Kč
tru	montáž dveřního kování - standard	kování standard - klíč dózický / nadstandard (průměrná orientační cena)	5 ks	389 Kč	1 945 Kč	920 Kč	4 600 Kč	1 309 Kč	6 545 Kč
Truhlářské práce celkem				3 050 Kč		10 350 Kč		13 400 Kč	

Úklid

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
úkl	úklidové práce	(položka neobsahuje materiál)	12 hod	358 Kč	4 296 Kč			358 Kč	4 296 Kč
Úklid celkem				4 296 Kč		0 Kč		4 296 Kč	

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patra / bez výtahu (0,48 tun x 1 480 Kč)	710 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (10 nákupů a závozů x 600 Kč)	6 000 Kč
odnos a likvidace sutě z demontáže a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (2,11 tun x 3 550 Kč)	7 491 Kč
1 050 Kč za odnos + 2 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	
odnos a likvidace smésného odpadu z demontáže a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,16 tun x 5 300 Kč)	848 Kč
1 300 Kč za odnos + 4 000 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	
mimostaveništní doprava osob	
5 profesí x 0 Kč	0 Kč
parkování	
(0 dnů x 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)	0 Kč
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)	
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)	0 Kč
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)	
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)	568 Kč
(1,5 % z ceny práce celkem)	

Ostatní
+ Práce
+ Materiál
Celkem bez DPH
77 469 Kč

Práce
Celkem
37 891 Kč

Materiál
Celkem
23 961 Kč

Ostatní
Celkem
15 617 Kč

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele
na základě své znalosti tržních podmínek
obvyklých v místě a čase plnění
a respektoval zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.



Semen Kalabishka

K Zahrádkám 23

155 00 Praha 5

IČO: 09079301 DIČ: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

u Kloubových domu 515

stavební práce - výměna otopných těles

stavební a montážní práce

	ks/m2	cena za ks/m2	cena celkem
připojení	3	850	2550,00
demontaž, montáž	1	6000	6000,00
			8 550,00

material


radiatory, termohlavice a spojovací material	1	13200	13 200,00
			13 200,00

autodoprava

doprava	1	800	800,00
manipulační práce	1	500	500,00
			1 300,00

CELKEM bez DPH**23 050,00**

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.



TRA
Blani
DIČ: [REDACTED]

[REDACTED] s.r.o.
Praha 2
09316