



Stavební rozpočet

Název stavby:	podkladní konstrukce pod střešní krytinu	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Nitranská 16, Praha 3	Konec výstavby:	Zhotovitel: Guerdo, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.09.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	111 475,84	111 475,84	124 852,94		6,51	
1		712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů - 4 vrstvy	m2	167,00	667,52	12	0,00	111 475,84	111 475,84	124 852,94	0,04	6,51	RTS II / 2023
		713	Izolace tepelné					13 977,77	57 663,56	71 641,33	80 238,29		0,46	
2		713141123RT2	Montáž tepelné izolace střech, 2 vrstvy	m2	167,00	258,75	12	0,00	43 211,25	43 211,25	48 396,60	0,00	0,44	RTS II / 2023
3		713141221RS5	Montáž parozábrany, ploché střechy	m2	167,00	170,24	12	13 977,77	14 452,31	28 430,08	31 841,69	0,00	0,02	RTS II / 2023
		762	Konstrukce tesařské					41 186,00	68 328,60	109 514,60	122 656,35		4,31	
4		762330112RAA	Konstrukce roštu z feziva 10x12cm, impregn.	m	200,00	511,00	12	41 186,00	61 014,00	102 200,00	114 464,00	0,01	1,97	RTS II / 2023
5		762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	167,00	43,80	12	0,00	7 314,60	7 314,60	8 192,35	0,01	2,34	RTS II / 2023
		763	Dřevostavby					67 802,00	36 000,19	103 802,19	116 258,45		2,44	
6		763613212RW6	Montáž záklopu stropů z desek tl.22 mm,P+D, přiblj.	m2	167,00	621,57	12	67 802,00	36 000,19	103 802,19	116 258,45	0,01	2,44	RTS II / 2023
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					12 045,04	20 074,96	32 120,00	35 974,40		0,00	
7		767900090RIM	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kus	4,00	8 030,00	12	12 045,04	20 074,96	32 120,00	35 974,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
		96	Bourání konstrukcí					0,00	12 255,89	12 255,89	13 726,59		3,52	
8		965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	1,60	7 659,93	12	0,00	12 255,89	12 255,89	13 726,59	2,20	3,52	RTS II / 2023
		H01	Budovy občanské výstavby					0,00	4 584,00	4 584,00	5 134,08		0,00	
9		998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 3m	t	4,80	519,38	12	0,00	2 493,00	2 493,00	2 792,16	0,00	0,00	RTS II / 2023
10		979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot	t	4,80	435,63	12	0,00	2 091,00	2 091,00	2 341,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
		S	Přesuny sutí					0,00	111 424,24	111 424,24	124 795,15		0,00	
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,03	383,50	12	0,00	4 614,66	4 614,66	5 168,41	0,00	0,00	RTS II / 2023
12		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,03	42,69	12	0,00	513,69	513,69	575,33	0,00	0,00	RTS II / 2023
13		979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	12,03	307,01	12	0,00	3 694,25	3 694,25	4 137,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
14		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,03	271,50	12	0,00	3 266,96	3 266,96	3 658,99	0,00	0,00	RTS II / 2023
15		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,03	648,90	12	0,00	7 808,21	7 808,21	8 745,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,33	25,00	12	0,00	3 008,25	3 008,25	3 369,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
17		979990263R00	Poplatek za uložení materiálů s obsahem nebezpečných látek	t	6,51	11 825,00	12	0,00	77 016,23	77 016,23	86 258,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
18		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	3,52	1 725,00	12	0,00	6 072,00	6 072,00	6 800,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
19		979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,00	1 500,00	12	0,00	1 500,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
20		979990168R00	Poplatek za uložení sutí - sklo, skupina odpadu 1702020	t	1,00	3 930,00	12	0,00	3 930,00	3 930,00	4 401,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
			Ostatní materiál					121 002,60	0,00	121 002,60	135 522,91		0,99	
21		283758934	Tepelná izolace EPS150, tl. 50 mm	bal	104,00	653,18	12	67 930,72	0,00	67 930,72	76 082,41	0,00	0,16	RTS II / 2023
22		628522559	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvící	m2	185,00	286,88	12	53 071,88	0,00	53 071,88	59 440,50	0,00	0,83	RTS II / 2023
								Celkem:		677 820,69	759 159,17			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	podkladní konstrukce pod střešní krytinu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Nitranská 16, Praha 3	Zhotovitel: Guerdo, s.r.o.	IČO/DIČ: 24664237/CZ24662437
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	12 255,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	135 010,81	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	293 543,15				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		121 002,60						
Přesun hmot a sutí		116 008,24						
ZRN celkem		677 820,69	DN celkem		0,00	NUS celkem		61 003,86
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	738 824,55	DPH 21%	155 153,16
		Celkem bez DPH	738 824,55
		Celkem včetně DPH	893 977,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: