

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Úprava přibližovací linky v porostu 474 A

KSO:

Místo: revír Cikar

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.08.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25171747

DIČ:

CZ25171747

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>303 414,52</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	303 414,52	21,00%	63 717,05	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>367 131,57.</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Úprava přibližovací linky v porostu 474 A

Místo: revír Cikar

Datum: 28.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>303 414,52</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				294 414,52	
D	1		Zemní práce				57 485,45	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	130,000	114,00	14 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3		130,000			
	VV		130*4*0,25					
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,850	546,00	2 102,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3		3,850			
	VV		5*1,1*0,7					
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	130,000	39,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	133,850	104,00	13 920,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
5	K	171103201	Uložení sypanin z hominy třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	130,000	92,00	11 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,850	167,00	642,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny		3,850			
	VV		5*1,1*0,7					
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	390,000	23,00	8 970,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním					
D	5		Komunikace pozemní				207 294,50	
8	K	564831011	Podklad ze štrkordrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	393,850	122,00	48 049,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štrkordrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm		393,850			
	VV		130*3+1,1*0,7*5					
9	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	166,400	957,00	159 244,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným		166,400			
	VV		130*3,2*0,4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 042,59	
10	K	919551112	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	157,00	942,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm					
11	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	6,090	1 051,00	6 400,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm		6,090			
	VV		6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
12	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	150,000	78,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odsíraním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
D	998		Přesun hmot				10 591,98	