

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Stavba :</b><br><b>Víceúčelové studijní a společenské centrum</b><br><b>Rakovník - opakování</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | <b>Smlouva o dílo: OSM-D/0012/2024</b><br><b>ze dne: 8.3.2024</b><br><b>č. zhotovitele:</b> |             |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST - Elektroinstalace,</b><br><b>stavební práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | <b>ZL č.1. část 1 - 20</b>                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | <b>Datum : 14. 10. 2024</b>                                                                 |             |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník</b><br><b>IČ: 00244309 DIČ:</b>                              |                                                                                             |             |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 - Nové</b><br><b>IČ: 629 57 678 DIČ: CZ62957678</b> |                                                                                             |             |
| <b>Odesláno / Předáno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pošt<br>ou                                                                                                         | poslem                                                                                      | mailem<br>x |
| <b>Název části stavby dotčené změnou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | <b>Elektroinstalace, stavební práce</b>                                                     |             |
| <b>Odkazy :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | na specifikaci:                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | na výkresy:                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | na rozp. podklady: položkový soupis prací a dodávek                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                                                                      |             |
| <b>Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:</b><br><b>Elektroinstalace, stavební práce (ZL 1) – Odůvodnění:</b> jedná se o změny rozsahu a provedení stavebních prací, vyvolaných stavem konstrukcí po vybourání stropu na 3.NP, po jejich posouzení projektantem a statikem. Ze statických důvodů bude provedeno prohloubení výkopu pro výtahovou šachtu a vybourání původních komínových těles ve 4.NP a průvlaků na chodbě. K drobným vícepracím dojde při doplnění výztuže nového schodiště do 4. NP spolu s dodávkou betonu vyšší jakosti C30/37 (požadavek statika). Z důvodu krytí výztuže stropu 4. NP dojde k navýšení dodávky betonu C20/25. Ze statických důvodů dojde k navýšení dodávek ocelových překladů IPE 160 pro možnost správného uložení stropních překladů IPE 300 v místech stávajících komínů (požadavek statika). Z důvodu zajištění požární odolnosti podhledů v 3. NP dochází k změně SDK DF 12,5 mm na SDK DF 15 mm. K cenovému navýšení dojde také z důvodu skutečně dodané výměry zakrývaných podlah a při odstranění původních olejových nátěrů opalováním a následné obnově omyvatelných nátěrů na chodbách a schodišti po provedených kabelážích elektro. Z prací elektro se změny týkají navýšení požární odolnosti rozvaděčů 1.NP – 3.NP, kdy bylo nutné z důvodu splnění podmínek PBR provést jejich výměnu spolu se zasekáním rozvodů NN v nové CHÚC pod omítku ve všech podlažích objektu. Další změna bude provedena ve vystrojení rozvaděče RE, kde se jedná o úpravu instalace TOTAL STOP a měření R-PO dle podmínek provozovatele distribuční sítě. V rámci prací elektro v 3. NP dojde v souvislosti s ČSN 332130 ed.3 a po posouzení elektroinstalace TIČR k celkovému navýšení rozvodů NN (zdvojení přívody). V 3.NP bude provedena pokládka strukturované kabeláže, rozvodů školního zvonku a jednotného času tak, aby se v rámci pozdější dodávky konektivity nemuselo stavebně zasahovat do opravených učeben. Při pokládce slaboproudých rozvodů dojde také k úpravě rozvodů lokální detekce požáru a evakuačního rozhlasu. Z důvodů značné svislé nerovnosti vnitřních sloupů a stěn v jednotlivých patrech schodiště bude nezbytné rozšířit dodávky výtahu o nástupní můstky a prosklené zábradlí. Výtahová kabina bude také nyní mít jednu stěnu s velkým prosklením. Po stavební stránce dojde k rekonstrukci místnosti pro vrátného, která vznikne z místnosti původního skladu v 1. NP naproti bytu školníka. |                                                                                                                    |                                                                                             |             |
| <b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | <b>Datum :</b>                                                                              |             |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                             |             |
| Cenový rozdíl bez DPH <b>3 768 119,79 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                             |             |
| Počet listů příloh: 21listů excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                             |             |
| <b>Navrhovaná změna ceny díla :</b><br><br><b>3 768 119,79 Kč</b><br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</b><br><br>NE                               |             |
| <b>Odsouhlasil technický dozor investora</b><br>Jaroslav Kodeš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b><br>Tomáš Novotný, DiS                         |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    | Datum:                                                                                      |             |

|                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Předal:</b><br><b>INVESSALES spol. s r.o.</b><br>Vasilij Lakatyš<br><br>Datum: | <b>Odsouhlasil za investora:</b><br><b>MĚSTO RAKOVNÍK</b><br>Ing. arch. Jana Jirátková<br><br>Datum: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/08/03  
Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část



KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Rakovník

Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

14.10.2024

00244309  
CZ00244309

62957678  
CZ62957678

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 3 768 119,79            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>3 768 119,79 | Výše daně<br>791 305,16 |
|                         | 12,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                             | 4 559 424,95            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/08/03

Stavba: Vestavba učeben do podkrovní 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Místo: Datum: 14.10.2024

Zadavatel: Město Rakovník Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:



| Kód                | Popis                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                                   | 3 768 119,79       | 4 559 424,95     |
| 01                 | RS 1 navýšení požární odolnosti - 1. NP                                           | 18 017,81          | 21 801,55        |
| 02                 | Uprava rozvaděče RE - instalace TOTAL STOP a měření R-PO                          | 41 642,28          | 50 387,16        |
| 03                 | Napojení osvětlení dle ČSN - 4. NP                                                | 13 660,70          | 16 529,45        |
| 04                 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - materiál - 3. NP                           | 269 552,73         | 326 158,80       |
| 05                 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - montáž - 3. NP                             | 611 795,98         | 740 273,14       |
| 06                 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - 3. NP                                      | 657 225,88         | 795 243,31       |
| 07                 | Lokální detekce požáru a rozhlas 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP                | 178 334,54         | 215 784,79       |
| 08                 | Zadní dveře a jednotný čas a zvonek 1. NP, 2. NP                                  | 52 630,20          | 63 682,54        |
| 09                 | Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - montáž   | 202 423,50         | 244 932,44       |
| 10                 | Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - materiál | 39 570,10          | 47 879,82        |
| 11                 | Výtahová šachta                                                                   | 82 140,29          | 99 389,75        |
| 12                 | Výměna u komínů včetně doplnění zámečnických konstrukcí                           | 138 669,09         | 167 789,60       |
| 13                 | Bourání komínů a průvlaků na chodbě                                               | 248 156,30         | 300 269,12       |
| 14                 | Zakrývání podlah                                                                  | 50 000,20          | 60 500,24        |
| 15                 | Změna podhledů                                                                    | 27 393,66          | 33 146,33        |
| 16                 | Malby                                                                             | 148 564,36         | 179 762,88       |
| 17                 | Stropy a schodiště                                                                | 61 846,51          | 74 834,28        |
| 18                 | Stropní konstrukce                                                                | 598 562,36         | 724 260,46       |
| 19                 | Výtah - kabina, dveře, zábradlí (skleněné) a můstek                               | 197 350,12         | 238 793,65       |
| 20                 | Místnost výtahového                                                               | 130 583,18         | 158 005,65       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

01 - RS 1 navýšení požární odolnosti - 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**18 017,81**

DPH základní

Základ daně

18 017,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 783,74

snížená

0,00

12,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 801,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt: **01 - RS 1 navýšení požární odolnosti - 1. NP**

Místo:

Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>18 017,81</b> |
| M - Práce a dodávky M           | 18 017,81        |
| 21-M - Elektromontáže           | 18 017,81        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkrovní 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 01 - RS 1 navýšení požární odolnosti - 1. NP

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 18 017,81

D M Práce a dodávky M 18 017,81

D 21-M Elektromontáže 18 017,81

|                        |   |       |                     |     |       |           |           |        |
|------------------------|---|-------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| 1                      | K | 21001 | RS 1 - úprava EI 30 | kpl | 1,000 | 16 530,10 | 16 530,10 | Kalkul |
| PP RS 1 - úprava EI 30 |   |       |                     |     |       |           |           |        |
| 2                      | K | 21002 | podružný materiál   | kpl | 1,000 | 495,90    | 495,90    | Kalkul |
| PP podružný materiál   |   |       |                     |     |       |           |           |        |
| 3                      | K | 21003 | PPV                 | kpl | 1,000 | 991,81    | 991,81    | Kalkul |
| PP PPV                 |   |       |                     |     |       |           |           |        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

02 - Úprava rozvaděče RE - instalace TOTAL STOP a měření R-PO



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**41 642,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 41 642,28   | 21,00%     | 8 744,88  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 387,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:



02 - Úprava rozvaděče RE - instalace TOTAL STOP a měření R-PO

Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 41 642,28 |
| M - Práce a dodávky M    | 41 642,28 |
| 21-M - Elektromontáže    | 41 642,28 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

02 - Úprava rozvaděče RE - instalace TOTAL STOP a měření R-PO

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód            | Popis                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                |                                 |     |          |              | 41 642,28         |                 |
| D M Práce a dodávky M  |     |                |                                 |     |          |              | 41 642,28         |                 |
| D 21-M Elektromontáže  |     |                |                                 |     |          |              | 41 642,28         |                 |
| 1                      | K   | 21001          | propojovací a montážní materiál | kpl | 1,000    | 6 210,00     | 6 210,00          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | propojovací a montážní materiál |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 21002          | úprava rozvaděče ve výrobě      | kpl | 1,000    | 2 875,00     | 2 875,00          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | úprava rozvaděče ve výrobě      |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 21003          | podružný materiál               | kpl | 1,000    | 1 678,10     | 1 678,10          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | podružný materiál               |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 21004          | montáž                          | kpl | 1,000    | 4 140,00     | 4 140,00          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | montáž                          |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 21005          | PPV                             | kpl | 1,000    | 2 262,12     | 2 262,12          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | PPV                             |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | M   | 3VA1225-4EF32  | vypínač 250A                    | ks  | 1,000    | 7 946,04     | 7 946,04          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | vypínač 250A                    |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | M   | 3VA9213-OJC 13 | bloková svorka                  | ks  | 2,000    | 1 879,56     | 3 759,12          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | bloková svorka                  |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | M   | 3VA9213-OJC 22 | izolační prepážka               | ks  | 2,000    | 189,06       | 378,12            | Kalkul          |
| PP                     |     |                | izolační prepážka               |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | M   | 3VA9988-OBL    | napěťová spoušť                 | ks  | 1,000    | 1 705,68     | 1 705,68          | Kalkul          |
| PP                     |     |                | napěťová spoušť                 |     |          |              |                   |                 |
| 10                     | M   | FLP BC MAXI    | přepětová ochrana               | ks  | 1,000    | 10 688,10    | 10 688,10         | Kalkul          |
| PP                     |     |                | přepětová ochrana               |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

03 - Napojení osvětlení dle ČSN - 4. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**13 660,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 13 660,70   | 21,00%     | 2 868,75  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 529,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt: 03 - Napojení osvětlení dle ČSN - 4. NP

Místo:

Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>13 660,70</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 1 503,90         |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 1 503,90         |
| M - Práce a dodávky M               | 12 156,80        |
| 21-M - Elektromontáže               | 12 156,80        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 03 - Napojení osvětlení dle ČSN - 4. NP

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 13 660,70

|    |   |           |                                                                                                                                                           |     |         |           |          |                   |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|-------------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                       |     |         | 1 503,90  |          |                   |
| D  |   | 741       | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                             |     |         | 1 503,90  |          |                   |
| 1  | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů                                                                                     | kus | 4,000   | 179,00    | 716,00   | CS ÚRS 2024 02    |
| PP |   |           | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní                                                                                     |     |         |           |          |                   |
| 2  | M | 35822131  | jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                                  | kus | 4,000   | 195,00    | 780,00   | CS ÚRS 2024 02    |
| PP |   |           | jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                                  |     |         |           |          |                   |
| 3  | K | 998741103 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t   | 0,002   | 3 950,00  | 7,90     | CS ÚRS 2024 02    |
| PP |   |           | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |         |           |          |                   |
| D  |   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                         |     |         | 12 156,80 |          |                   |
| D  |   | 21-M      | Elektromontáže                                                                                                                                            |     |         | 12 156,80 |          |                   |
| 4  | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                                                                                | m   | 160,000 | 62,36     | 9 977,60 | dle SOD pol.č. 7  |
| PP |   |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                  |     |         |           |          |                   |
| 5  | M | 341581066 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1                                   | m   | 160,000 | 13,62     | 2 179,20 | dle SOD pol.č. 12 |
| PP |   |           | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1                                   |     |         |           |          |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - materiál - 3. NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**269 552,73**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 269 552,73  | 21,00%     | 56 606,07 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**326 158,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - materiál - 3. NP**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**269 552,73**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| D1 - rozvaděče         | 57 321,00 |
| D2 - kabely a vodiče   | 69 881,79 |
| D3 - přístroje         | 7 278,28  |
| D4 - zásuvky           | 24 170,42 |
| D6 - montážní materiál | 94 951,24 |
| D11 - ostatní          | 15 950,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - materiál - 3. NP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 269 552,73

|   |    |           |                                                                                                                                                   |           |       |           |           |                  |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|
| D | D1 | rozvaděče |                                                                                                                                                   | 57 321,00 |       |           |           |                  |
| 1 | M  | 345001002 | RS3 - oceloplechový vestavný rozvaděč, rozměr 600x1200x150mm, In 63A, Ics 10kA, IP 30, přístrojová náplň dle projektové dokumentace , výkres č.10 | kus       | 1,000 | 56 471,00 | 56 471,00 | dle SOD pol.č. 3 |

|    |                                                                                                                                                   |           |     |     |       |        |        |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------|--------|--------|------------------|
| PP | RS3 - oceloplechový vestavný rozvaděč, rozměr 600x1200x150mm, In 63A, Ics 10kA, IP 30, přístrojová náplň dle projektové dokumentace , výkres č.10 |           |     |     |       |        |        |                  |
| 2  | M                                                                                                                                                 | 345101112 | MET | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | dle SOD pol.č. 5 |
| PP | MET                                                                                                                                               |           |     |     |       |        |        |                  |

|   |    |                 |                                                                                                                         |           |           |       |           |                   |
|---|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| D | D2 | kabely a vodiče |                                                                                                                         | 69 881,79 |           |       |           |                   |
| 3 | M  | 341581067       | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m         | 1 917,000 | 22,49 | 43 113,33 | dle SOD pol.č. 11 |

|    |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                         |   |           |       |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------------|
| 4 | M | 341581066 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 1 803,000 | 13,62 | 24 556,86 | dle SOD pol.č. 12 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------------|

|    |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                 |   |         |       |          |                   |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------------------|
| 5 | M | 341122130 | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 120,000 | 18,43 | 2 211,60 | dle SOD pol.č. 15 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------------------|

|    |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |    |           |  |          |  |  |  |  |
|---|----|-----------|--|----------|--|--|--|--|
| D | D3 | přístroje |  | 7 278,28 |  |  |  |  |
|---|----|-----------|--|----------|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                 |     |        |       |          |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------------------|
| 6 | M | 345355146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 | kus | 34,000 | 97,76 | 3 323,84 | dle SOD pol.č. 21 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------------------|

|    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                   |     |        |       |          |                       |
|---|---|-----------|-------------------|-----|--------|-------|----------|-----------------------|
| 7 | M | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 34,000 | 37,84 | 1 286,56 | dle SOD pol.č. 22, 28 |
|---|---|-----------|-------------------|-----|--------|-------|----------|-----------------------|

|    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kryt spínače bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                           |     |        |       |        |                           |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|--------|-------|--------|---------------------------|
| 8 | M | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 34,000 | 23,90 | 812,60 | dle SOD pol.č. 23, 29, 36 |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|--------|-------|--------|---------------------------|

|    |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rámeček jednonásobný bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                  |     |       |        |        |                   |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|
| 9 | M | 345355164 | Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6 | kus | 2,000 | 104,14 | 208,28 | dle SOD pol.č. 27 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|

|    |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                   |     |       |       |       |                       |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 10 | M | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 2,000 | 37,84 | 75,68 | dle SOD pol.č. 22, 28 |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|

|    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kryt spínače bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                           |     |       |       |       |                           |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 11 | M | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 2,000 | 23,90 | 47,80 | dle SOD pol.č. 23, 29, 36 |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------|

|    |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rámeček jednonásobný bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |               |     |        |        |          |        |
|----|---|------|---------------|-----|--------|--------|----------|--------|
| 12 | M | Pol1 | Spínač č. 0/1 | kus | 12,000 | 116,67 | 1 400,04 | Kalkul |
|----|---|------|---------------|-----|--------|--------|----------|--------|

|    |               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Spínač č. 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                   |     |       |       |       |                       |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 13 | M | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 2,000 | 37,84 | 75,68 | dle SOD pol.č. 22, 28 |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|

|    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kryt spínače bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                           |     |       |       |       |                           |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 14 | M | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 2,000 | 23,90 | 47,80 | dle SOD pol.č. 23, 29, 36 |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------|

|    |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rámeček jednonásobný bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |    |           |                                                               |           |        |        |          |                   |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|-------------------|
| D  | D4 | zásuvky   |                                                               | 24 170,42 |        |        |          |                   |
| 15 | M  | 358111232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami | kus       | 79,000 | 121,20 | 9 574,80 | dle SOD pol.č. 35 |

|    |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                           |     |        |       |          |                           |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|--------|-------|----------|---------------------------|
| 16 | M | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 79,000 | 23,90 | 1 888,10 | dle SOD pol.č. 23, 29, 36 |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|--------|-------|----------|---------------------------|

|    |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rámeček jednonásobný bílý |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                                         |    |        |        |           |                   |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------------------|
| 17 | M | 345355187 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V se svodičem přepětí typ.3 | ks | 16,000 | 794,22 | 12 707,52 | dle SOD pol.č. 40 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásuvka jednonásobná 16A/230V se svodičem přepětí typ.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |    |                   |  |           |  |  |  |  |
|---|----|-------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| D | D6 | montážní materiál |  | 94 951,24 |  |  |  |  |
|---|----|-------------------|--|-----------|--|--|--|--|

|    |   |           |                                |     |         |      |          |                   |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|
| 18 | M | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 157,000 | 6,58 | 1 033,06 | dle SOD pol.č. 48 |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|

|    |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Krabice přístrojová pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                            |     |        |       |        |                   |
|----|---|-----------|----------------------------|-----|--------|-------|--------|-------------------|
| 19 | M | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 15,000 | 42,00 | 630,00 | dle SOD pol.č. 49 |
|----|---|-----------|----------------------------|-----|--------|-------|--------|-------------------|

|    |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Krabice odbočná pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                             |     |        |        |          |                   |
|----|---|-----------|-----------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------------|
| 20 | M | 345711264 | Krabice rozvodná pod omítku | kus | 21,000 | 129,60 | 2 721,60 | dle SOD pol.č. 50 |
|----|---|-----------|-----------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------------|

|    |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Krabice rozvodná pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                          |   |        |      |        |        |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|--------|
| 21 | M | Pol7 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.29 střední mechanické namáhání | m | 50,000 | 8,72 | 436,00 | Kalkul |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|--------|

|    |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.29 střední mechanické namáhání |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                       |     |       |        |        |                   |
|----|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|
| 22 | M | 354411618 | Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 | kus | 1,000 | 242,40 | 242,40 | dle SOD pol.č. 53 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|

|    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                    |     |       |          |          |                   |
|----|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------------|
| 23 | M | 721218223 | Tmel pro utěsnění prostupů komplet | kus | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | dle SOD pol.č. 54 |
|----|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------------|

|    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Tmel pro utěsnění prostupů komplet |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                        |     |         |      |          |                   |
|----|---|-----------|------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|
| 24 | M | 345711308 | Svítidlová svorkovnice | kus | 244,000 | 5,56 | 1 356,64 | dle SOD pol.č. 55 |
|----|---|-----------|------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|

|    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Svítidlová svorkovnice |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                |     |       |        |          |                   |
|----|---|-----------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------------------|
| 25 | M | 354411326 | Uzemňovací bod | kus | 4,000 | 649,20 | 2 596,80 | dle SOD pol.č. 56 |
|----|---|-----------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------------------|

|    |                |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Uzemňovací bod |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                               |   |         |        |           |                   |
|----|---|-----------|-------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------------------|
| 26 | M | 202851125 | Kabelový žlab drátěný, 100/50 | m | 190,000 | 143,77 | 27 316,30 | dle SOD pol.č. 58 |
|----|---|-----------|-------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------------------|

|    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kabelový žlab drátěný, 100/50 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                     |     |         |        |           |                   |
|----|---|-----------|---------------------|-----|---------|--------|-----------|-------------------|
| 27 | M | 202851183 | Nosník žlabu 300 mm | kus | 130,000 | 146,78 | 19 081,40 | dle SOD pol.č. 60 |
|----|---|-----------|---------------------|-----|---------|--------|-----------|-------------------|

|    |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nosník žlabu 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                        |     |         |       |          |        |
|----|---|------|----------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--------|
| 28 | M | Pol8 | Upevňovací bod hmoždinkou HM 12 duofix | kus | 260,000 | 25,79 | 6 705,40 | Kalkul |
|----|---|------|----------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--------|

|    |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Upevňovací bod hmoždinkou HM 12 duofix |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                               |     |         |      |          |                   |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|
| 29 | M | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 284,000 | 6,96 | 1 976,64 | dle SOD pol.č. 64 |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|------|----------|-------------------|

|    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Upevňovací bod hmoždinkou PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód  | Popis      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | M   | Pol9 | Držák GRIP | kus | 250,000  | 89,82        | 22 455,00         | Kalkul          |

PP Držák GRIP

D D11 ostatní 15 950,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| 31 | M | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm <sup>2</sup> . | kus | 1,000 | 15 950,00 | 15 950,00 | Kalkul |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|

PP Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm<sup>2</sup>.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**05 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - montáž - 3. NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**611 795,98**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
611 795,98  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
128 477,16  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**740 273,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt: **05 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - montáž - 3. NP**

Místo:

Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>611 795,98</b> |
| D1 - rozvaděče                                  | 13 000,00         |
| D2 - kabely a vodiče                            | 239 462,40        |
| D3 - přístroje                                  | 10 137,74         |
| D4 - zásuvky                                    | 21 375,00         |
| D6 - montážní materiál                          | 138 659,12        |
| D9 - ukončení celoplastových kabelů             | 14 000,00         |
| D13 - ostatní                                   | 70 200,00         |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 200 561,72        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 85 145,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 102 126,00        |
| 997 - Přesun sutě                               | 12 121,15         |
| 998 - Přesun hmot                               | 1 169,57          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | -119 000,00       |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | -119 000,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 23 400,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 23 400,00         |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

05 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - montáž - 3. NP

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 611 795,98

|    |   |                                                              |                                                              |           |       |           |           |                  |
|----|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|
| D  |   | D1                                                           | rozvaděče                                                    | 13 000,00 |       |           |           |                  |
| 1  | K | 741210002                                                    | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kV | kus       | 1,000 | 11 700,00 | 11 700,00 | dle SOD pol.č. 1 |
| PP |   | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kV |                                                              |           |       |           |           |                  |
| 2  | K | HZS                                                          | MET                                                          | hod       | 1,000 | 1 300,00  | 1 300,00  | dle SOD pol.č. 3 |
| PP |   | MET                                                          |                                                              |           |       |           |           |                  |

|    |   |                                                                                                 |                                                                                                 |            |           |       |            |                   |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|-------------------|
| D  |   | D2                                                                                              | kabely a vodiče                                                                                 | 239 462,40 |           |       |            |                   |
| 3  | K | 741122611                                                                                       | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                      | m          | 3 720,000 | 62,36 | 231 979,20 | dle SOD pol.č. 8  |
| PP |   | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                      |                                                                                                 |            |           |       |            |                   |
| 4  | K | 741120301                                                                                       | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m          | 120,000   | 62,36 | 7 483,20   | dle SOD pol.č. 10 |
| PP |   | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) |                                                                                                 |            |           |       |            |                   |

|    |   |                                                                                    |                                                                                    |           |        |        |          |                   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|-------------------|
| D  |   | D3                                                                                 | přístroje                                                                          | 10 137,74 |        |        |          |                   |
| 5  | K | 741310201                                                                          | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů | kus       | 46,000 | 210,60 | 9 687,60 | dle SOD pol.č. 12 |
| PP |   | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů |                                                                                    |           |        |        |          |                   |
| 6  | K | 741310233                                                                          | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídaný se zapojením vodičů  | kus       | 2,000  | 225,07 | 450,14   | dle SOD pol.č. 14 |
| PP |   | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídaný se zapojením vodičů  |                                                                                    |           |        |        |          |                   |

|    |   |                                                                                                       |                                                                                                       |           |        |        |           |                   |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------|
| D  |   | D4                                                                                                    | zásuvky                                                                                               | 21 375,00 |        |        |           |                   |
| 7  | K | 741313042                                                                                             | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus       | 95,000 | 225,00 | 21 375,00 | dle SOD pol.č. 18 |
| PP |   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů |                                                                                                       |           |        |        |           |                   |

|    |   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------|-------------------|
| D  |   | D6                                                                                                                 | montážní materiál                                                                                                  | 138 659,12 |         |        |           |                   |
| 8  | K | 741112061                                                                                                          | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová                                                              | kus        | 157,000 | 83,60  | 13 125,20 | dle SOD pol.č. 25 |
| PP |   | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová                                                              |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 9  | K | 741112001                                                                                                          | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                          | kus        | 15,000  | 130,79 | 1 961,85  | dle SOD pol.č. 26 |
| PP |   | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                          |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 10 | K | 741112101                                                                                                          | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová                                                                         | kus        | 21,000  | 276,17 | 5 799,57  | dle SOD pol.č. 27 |
| PP |   | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová                                                                         |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 11 | K | 741110041                                                                                                          | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 29 mm uložená pevně                                                     | m          | 50,000  | 56,61  | 2 830,50  | dle SOD pol.č. 28 |
| PP |   | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 29 mm uložená pevně                                                     |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 12 | K | HZS.3                                                                                                              | Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS1 2 ks                                                                   | hod        | 1,000   | 650,00 | 650,00    | dle SOD pol.č. 30 |
| PP |   | Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS1 2 ks                                                                   |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 13 | K | HZS.4                                                                                                              | Utěsnění prostupů komplet                                                                                          | hod        | 4,000   | 600,00 | 2 400,00  | dle SOD pol.č. 31 |
| PP |   | Utěsnění prostupů komplet                                                                                          |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 14 | K | 741910412                                                                                                          | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka                                                                        | m          | 190,000 | 340,00 | 64 600,00 | dle SOD pol.č. 35 |
| PP |   | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka                                                                        |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 15 | K | 460932111                                                                                                          | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm                 | kus        | 260,000 | 48,00  | 12 480,00 | dle SOD pol.č. 37 |
| PP |   | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm                 |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 16 | K | 460932121                                                                                                          | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm | kus        | 284,000 | 48,00  | 13 632,00 | dle SOD pol.č. 38 |
| PP |   | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |
| 17 | K | Pol10                                                                                                              | Montáž GRIP                                                                                                        | kus        | 250,000 | 84,72  | 21 180,00 | Kalkul            |
| PP |   | Montáž GRIP                                                                                                        |                                                                                                                    |            |         |        |           |                   |

|    |   |                                                                              |                                                                              |           |         |        |           |                   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|-------------------|
| D  |   | D9                                                                           | ukončení celoplastových kabelů                                               | 14 000,00 |         |        |           |                   |
| 18 | K | 741132103                                                                    | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus       | 125,000 | 112,00 | 14 000,00 | dle SOD pol.č. 50 |
| PP |   | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování |                                                                              |           |         |        |           |                   |

|    |   |                                                                                          |                                                                                          |           |        |           |           |                   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| D  |   | D13                                                                                      | ostatní                                                                                  | 70 200,00 |        |           |           |                   |
| 19 | K | HZS.22                                                                                   | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod       | 95,000 | 600,00    | 57 000,00 | dle SOD pol.č. 92 |
| PP |   | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem |                                                                                          |           |        |           |           |                   |
| 20 | K | 741810003                                                                                | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč               | kus       | 1,000  | 13 200,00 | 13 200,00 | dle SOD pol.č. 94 |
| PP |   | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč               |                                                                                          |           |        |           |           |                   |

D HSV Práce a dodávky HSV 200 561,72

|    |   |                                                                                        |                                                                    |           |        |          |           |                |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|----------------|
| D  |   | 6                                                                                      | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                         | 85 145,00 |        |          |           |                |
| 21 | K | 612325122                                                                              | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm | m2        | 52,500 | 1 030,00 | 54 075,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   | Vápenocementová omítka rýh štuková dvourstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm |                                                                    |           |        |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|    | VV  |           | 350,00*0,15                                                                                                                                                                                                         |     |          | 52,500       |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |     |          | 52,500       |                   |                    |
| 22 | K   | 612325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách                                                                                                                                                     | kus | 239,000  | 130,00       | 31 070,00         | CS ÚRS 2024 02     |
|    | PP  |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2                                                                                                                     |     |          |              |                   |                    |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 102 126,00        |                    |
| 23 | K   | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm                                                                                                                                          | kus | 239,000  | 234,00       | 55 926,00         | CS ÚRS 2024 02     |
|    | PP  |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                    |
| 24 | K   | 974031126 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm                                                                                                                                                              | m   | 350,000  | 132,00       | 46 200,00         | CS ÚRS 2024 02     |
|    | PP  |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 250 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                    |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 12 121,15         |                    |
| 25 | K   | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                                                                                                                      | t   | 8,135    | 750,00       | 6 101,25          | dle SOD pol.č. 81  |
|    | PP  |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m                                                                                    |     |          |              |                   |                    |
| 26 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                       | t   | 8,135    | 230,00       | 1 871,05          | dle SOD pol.č. 82  |
|    | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
| 27 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                            | t   | 8,135    | 10,00        | 81,35             | dle SOD pol.č. 83  |
|    | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                        |     |          |              |                   |                    |
| 28 | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04                                                                                      | t   | 8,135    | 500,00       | 4 067,50          | dle SOD pol.č. 86  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                         |     |          |              |                   |                    |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 1 169,57          |                    |
| 29 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                      | t   | 3,161    | 370,00       | 1 169,57          | dle SOD pol.č. 87  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                    |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | -119 000,00       |                    |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                               |     |          |              | -119 000,00       |                    |
| 30 | K   | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového                                                                                                                                                                 | kus | -15,000  | 1 900,00     | -28 500,00        | dle SOD pol.č. 293 |
|    | PP  |           | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                    |
|    | VV  |           | "vv" -15,00                                                                                                                                                                                                         |     | -15,000  |              |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -15,000  |              |                   |                    |
| 31 | M   | Z.08      | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI, PO EI30-DP1, rozměr 300/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.08                                                                                            | ks  | -9,000   | 4 500,00     | -40 500,00        | dle SOD pol.č. 294 |
|    | PP  |           | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI, PO EI30-DP1, rozměr 300/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.08                                                                                            |     |          |              |                   |                    |
|    | VV  |           | "vv" -9,00                                                                                                                                                                                                          |     | -9,000   |              |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -9,000   |              |                   |                    |
| 32 | M   | Z.14      | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI - PO EI30-DP1, rozměr 300/1200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.14                                                                                          | ks  | -4,000   | 10 000,00    | -40 000,00        | dle SOD pol.č. 295 |
|    | PP  |           | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI - PO EI30-DP1, rozměr 300/1200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.14                                                                                          |     |          |              |                   |                    |
|    | VV  |           | "vv" -4,00                                                                                                                                                                                                          |     | -4,000   |              |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -4,000   |              |                   |                    |
| 33 | M   | Z.15      | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI - PO EI30-DP1, rozměr 600/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.15                                                                                           | ks  | -2,000   | 5 000,00     | -10 000,00        | dle SOD pol.č. 296 |
|    | PP  |           | Nová ocelová dvířka stávajícího podružného rozvaděče EI - PO EI30-DP1, rozměr 600/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z.15                                                                                           |     |          |              |                   |                    |
|    | VV  |           | "vv" -2,00                                                                                                                                                                                                          |     | -2,000   |              |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -2,000   |              |                   |                    |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 23 400,00         |                    |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                            |     |          |              | 23 400,00         |                    |
| 34 | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                                                                                                    | ... | 1,000    | 23 400,00    | 23 400,00         | CS ÚRS 2024 02     |
|    | PP  |           | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - 3. NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**657 225,88**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 657 225,88  | 21,00%     | 138 017,43 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**795 243,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - 3. NP



Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>657 225,88</b> |
| D2 - Školní zvonek a hodiny                     | 125 956,24        |
| D4 - Strukturovaná kabeláž                      | 417 905,68        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 102 613,96        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 68 134,50         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 29 106,00         |
| 997 - Přesun sutě                               | 4 300,83          |
| 998 - Přesun hmot                               | 1 072,63          |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 5 250,00          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 5 500,00          |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 5 500,00          |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt: 06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - 3. NP

Místo: Datum: 14.10.2024

Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 657 225,88**

**D D2 Školní zvonek a hodiny 125 956,24**

|                           |   |           |                        |    |       |        |        |                    |
|---------------------------|---|-----------|------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|
| 1                         | K | 742340021 | Montáž školního zvonku | ks | 2,000 | 450,00 | 900,00 | dle SOD pol.č. 138 |
| PP Montáž školního zvonku |   |           |                        |    |       |        |        |                    |

|                                                                                                                                                                            |   |       |                                                                                                                                                                         |    |       |          |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 2                                                                                                                                                                          | M | Pol88 | Zvonek s motorovým pohonem, vhodný pro signalizaci přestávek ve školách, vysoký akustický účinek, masivní ocelová ozvučnice v červené barvě, nástěnná montáž, 93 dB/1 m | ks | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 | dle SOD pol.č. 139 |
| PP Zvonek s motorovým pohonem, vhodný pro signalizaci přestávek ve školách, vysoký akustický účinek, masivní ocelová ozvučnice v červené barvě, nástěnná montáž, 93 dB/1 m |   |       |                                                                                                                                                                         |    |       |          |          |                    |

|                           |   |           |                        |    |       |          |          |                    |
|---------------------------|---|-----------|------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 3                         | K | 742340001 | Montáž závěsných hodin | ks | 2,000 | 1 300,00 | 2 600,00 | dle SOD pol.č. 140 |
| PP Montáž závěsných hodin |   |           |                        |    |       |          |          |                    |

|                            |   |           |                         |    |        |        |          |                    |
|----------------------------|---|-----------|-------------------------|----|--------|--------|----------|--------------------|
| 4                          | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | ks | 11,000 | 250,00 | 2 750,00 | dle SOD pol.č. 141 |
| PP Montáž nástěnných hodin |   |           |                         |    |        |        |          |                    |

|                                                                                                                                                                                                             |   |       |                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                           | M | Pol89 | Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem. Plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření | ks | 15,000 | 3 211,00 | 48 165,00 | dle SOD pol.č. 142 |
| PP Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem. Plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření |   |       |                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |           |                    |

|                                                                                                |   |       |                                                                                             |    |       |          |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 6                                                                                              | M | Pol90 | Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm) | ks | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | dle SOD pol.č. 143 |
| PP Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm) |   |       |                                                                                             |    |       |          |          |                    |

|                                                            |   |           |                                                         |   |         |       |           |                         |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------------------------|
| 7                                                          | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 396,000 | 62,36 | 24 694,56 | dle SOD pol.č. 144, 194 |
| PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil |   |           |                                                         |   |         |       |           |                         |

|                                                                                                               |   |       |                                                                                                            |   |         |       |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--------------------|
| 8                                                                                                             | M | Pol91 | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 396,000 | 20,29 | 8 034,84 | dle SOD pol.č. 145 |
| PP 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) |   |       |                                                                                                            |   |         |       |          |                    |

|                                           |   |       |                                        |    |        |       |          |                         |
|-------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------------------------|
| 9                                         | M | Pol92 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 50,000 | 78,10 | 3 905,00 | dle SOD pol.č. 146, 196 |
| PP Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů |   |       |                                        |    |        |       |          |                         |

|                                     |   |       |                                  |    |        |       |          |                         |
|-------------------------------------|---|-------|----------------------------------|----|--------|-------|----------|-------------------------|
| 10                                  | M | Pol93 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 50,000 | 20,62 | 1 031,00 | dle SOD pol.č. 147, 197 |
| PP Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 |   |       |                                  |    |        |       |          |                         |

|                                                                                     |   |           |                                                                                  |   |        |        |          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------------------------|
| 11                                                                                  | K | 7421100R1 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 30,000 | 131,46 | 3 943,80 | dle SOD pol.č. 148, 198 |
| PP Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání |   |           |                                                                                  |   |        |        |          |                         |

|                                                                                 |   |       |                                                                              |   |        |       |        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--------------------|
| 12                                                                              | M | Pol69 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 30,000 | 12,23 | 366,90 | dle SOD pol.č. 149 |
| PP Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost |   |       |                                                                              |   |        |       |        |                    |

|                               |   |       |                            |   |        |      |        |                         |
|-------------------------------|---|-------|----------------------------|---|--------|------|--------|-------------------------|
| 13                            | M | Pol70 | Montáž protahovacího drátu | m | 32,000 | 6,89 | 220,48 | dle SOD pol.č. 150, 202 |
| PP Montáž protahovacího drátu |   |       |                            |   |        |      |        |                         |

|                             |   |       |                          |   |        |      |        |                         |
|-----------------------------|---|-------|--------------------------|---|--------|------|--------|-------------------------|
| 14                          | M | Pol27 | AY2,5 - protahovací drát | m | 32,000 | 5,17 | 165,44 | dle SOD pol.č. 151, 203 |
| PP AY2,5 - protahovací drát |   |       |                          |   |        |      |        |                         |

|                                                                                       |   |           |                                                                                    |    |        |        |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--------------------|
| 15                                                                                    | K | 7421105R2 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem | ks | 14,000 | 138,03 | 1 932,42 | dle SOD pol.č. 152 |
| PP Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem |   |           |                                                                                    |    |        |        |          |                    |

|                                                                       |   |       |                                                                    |    |        |       |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------------------|
| 16                                                                    | M | Pol94 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem | ks | 14,000 | 54,20 | 758,80 | dle SOD pol.č. 153 |
| PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem |   |       |                                                                    |    |        |       |        |                    |

|                                                   |   |           |                                                |    |       |        |          |                         |
|---------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------------------------|
| 17                                                | K | 742190004 | Vožení požární těsnícího materiálu pro prostup | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 | dle SOD pol.č. 154, 208 |
| PP Vožení požární těsnícího materiálu pro prostup |   |           |                                                |    |       |        |          |                         |

|                                                                        |   |       |                                                                     |    |       |          |          |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------------|
| 18                                                                     | M | Pol29 | Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádrokarton, přetřítelný, 325ml | ks | 2,000 | 2 118,00 | 4 236,00 | dle SOD pol.č. 155, 209 |
| PP Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádrokarton, přetřítelný, 325ml |   |       |                                                                     |    |       |          |          |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                               | M | Pol95 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) | ks | 1,000 | 4 569,00 | 4 569,00 | dle SOD pol.č. 156 |
| PP Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |          |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 20                                                                                                                                                                                                                                          | M | Pol96 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1,000 | 2 543,00 | 2 543,00 | dle SOD pol.č. 157 |
| PP Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |          |                    |

|                                                                |   |       |                                                             |    |       |          |          |                    |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------------|
| 21                                                             | M | Pol98 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1,000 | 3 640,00 | 3 640,00 | dle SOD pol.č. 159 |
| PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) |   |       |                                                             |    |       |          |          |                    |

**D D4 Strukturovaná kabeláž 417 905,68**

|                                  |   |           |                               |    |       |        |        |                    |
|----------------------------------|---|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|
| 22                               | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 | dle SOD pol.č. 184 |
| PP Montáž vyvazovacího panelu 1U |   |           |                               |    |       |        |        |                    |

|    |   |        |                                                                |    |       |        |          |                    |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|--------------------|
| 23 | M | Pol110 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm | ks | 2,000 | 616,00 | 1 232,00 | dle SOD pol.č. 185 |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|--------------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava         |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| PP |     |           | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                         |
| 24 | K   | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,000     | 3 900,00     | 7 800,00          | dle SOD pol.č. 186      |
| PP |     |           | Montáž patch panelu 24 portů                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                         |
| 25 | M   | Pol111    | Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,000     | 1 930,00     | 3 860,00          | dle SOD pol.č. 187      |
| PP |     |           | Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                         |
| 26 | M   | Pol112    | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m                                                                                                                                                                                                             | ks | 37,000    | 34,80        | 1 287,60          | dle SOD pol.č. 188      |
| PP |     |           | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                         |
| 27 | K   | 742330041 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic                                                                                                                                                                                                                            | ks | 13,000    | 265,00       | 3 445,00          | dle SOD pol.č. 190      |
| PP |     |           | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                         |
| 28 | M   | Pol114    | Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky                                                                                                                                                                                       | ks | 13,000    | 176,76       | 2 297,88          | dle SOD pol.č. 191      |
| PP |     |           | Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                         |
| 29 | K   | 742330042 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic                                                                                                                                                                                                                            | ks | 12,000    | 295,00       | 3 540,00          | dle SOD pol.č. 192      |
| PP |     |           | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                         |
| 30 | M   | Pol115    | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky                                                                                                                                                                                       | ks | 12,000    | 236,76       | 2 841,12          | dle SOD pol.č. 193      |
| PP |     |           | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                         |
| 31 | K   | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                                                                                                                                                                       | m  | 2 282,000 | 62,36        | 142 305,52        | dle SOD pol.č. 144, 194 |
| PP |     |           | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                         |
| 32 | M   | Pol116    | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační                                                                                                                                                                                                              | m  | 2 282,000 | 17,64        | 40 254,48         | dle SOD pol.č. 195      |
| PP |     |           | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                         |
| 33 | M   | Pol92     | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů                                                                                                                                                                                                                        | ks | 254,000   | 78,10        | 19 837,40         | dle SOD pol.č. 146, 196 |
| PP |     |           | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                         |
| 34 | M   | Pol93     | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5                                                                                                                                                                                                                              | ks | 254,000   | 20,62        | 5 237,48          | dle SOD pol.č. 147, 197 |
| PP |     |           | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                         |
| 35 | K   | 7421100R1 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání                                                                                                                                                                              | m  | 250,000   | 131,46       | 32 865,00         | dle SOD pol.č. 148, 198 |
| PP |     |           | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                         |
| 36 | M   | Pol24     | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost                                                                                                                                                                                  | m  | 250,000   | 10,20        | 2 550,00          | dle SOD pol.č. 199      |
| PP |     |           | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                         |
| 37 | M   | Pol70     | Montáž protahovacího drátu                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 200,000   | 6,89         | 1 378,00          | dle SOD pol.č. 150, 202 |
| PP |     |           | Montáž protahovacího drátu                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                         |
| 38 | M   | Pol27     | AY2,5 - protahovací drát                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 200,000   | 5,17         | 1 034,00          | dle SOD pol.č. 151, 203 |
| PP |     |           | AY2,5 - protahovací drát                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                         |
| 39 | K   | Pol15     | Montáž zásuvky HDMI, USB, konektor RJ 45                                                                                                                                                                                                                      | ks | 48,000    | 172,50       | 8 280,00          | Kalkul                  |
| PP |     |           | Montáž zásuvky HDMI, USB, konektor RJ 45                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                         |
| 40 | M   | Pol16     | Zásuvka HDMI                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 16,000    | 1 558,25     | 24 932,00         | Kalkul                  |
| PP |     |           | Zásuvka HDMI                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                         |
| 41 | M   | Pol17     | Zásuvka USB + konektor RJ 45                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 16,000    | 1 668,65     | 26 698,40         | Kalkul                  |
| PP |     |           | Zásuvka USB + konektor RJ 45                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                         |
| 42 | M   | Pol18     | Kabel HDMI 15 m                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 8,000     | 1 672,10     | 13 376,80         | Kalkul                  |
| PP |     |           | Kabel HDMI 15 m                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                         |
| 43 | K   | 742190004 | Vožení požární těsnícího materiálu pro prostup                                                                                                                                                                                                                | ks | 6,000     | 650,00       | 3 900,00          | dle SOD pol.č. 154, 208 |
| PP |     |           | Vožení požární těsnícího materiálu pro prostup                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                         |
| 44 | M   | Pol29     | Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml                                                                                                                                                                                         | ks | 6,000     | 2 118,00     | 12 708,00         | dle SOD pol.č. 155, 209 |
| PP |     |           | Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                         |
| 45 | K   | 742330051 | Popis portu datové zásuvky                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 85,000    | 45,00        | 3 825,00          | dle SOD pol.č. 210      |
| PP |     |           | Popis portu datové zásuvky                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                         |
| 46 | K   | 742330052 | Popis portů patchpanelu                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 2,000     | 650,00       | 1 300,00          | dle SOD pol.č. 211      |
| PP |     |           | Popis portů patchpanelu                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                         |
| 47 | K   | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu                                                                                                                                                                                                           | ks | 85,000    | 54,00        | 4 590,00          | dle SOD pol.č. 212      |
| PP |     |           | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                         |
| 48 | M   | Pol120    | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) | ks | 1,000     | 6 540,00     | 6 540,00          | dle SOD pol.č. 213      |
| PP |     |           | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) |    |           |              |                   |                         |
| 49 | M   | Pol121    | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení                      | ks | 1,000     | 18 250,00    | 18 250,00         | dle SOD pol.č. 214      |
| PP |     |           | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení                      |    |           |              |                   |                         |
| 50 | M   | Pol122    | Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000     | 8 500,00     | 8 500,00          | dle SOD pol.č. 215      |
| PP |     |           | Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                         |
| 51 | M   | Pol123    | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000     | 12 740,00    | 12 740,00         | dle SOD pol.č. 216      |
| PP |     |           | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                         |

|    |   |                                                                                                       |                                                                    |    |         |          |            |                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| D  |   | HSV                                                                                                   | Práce a dodávky HSV                                                |    |         |          | 102 613,96 |                |
| D  |   | 6                                                                                                     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                         |    |         |          | 68 134,50  |                |
| 52 | K | 612325122                                                                                             | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm | m2 | 66,150  | 1 030,00 | 68 134,50  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   | Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm               |                                                                    |    |         |          |            |                |
| VV |   | 220,50*0,30                                                                                           |                                                                    |    |         | 66,150   |            |                |
| VV |   | Součet                                                                                                |                                                                    |    |         | 66,150   |            |                |
| D  |   | 9                                                                                                     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                |    |         |          | 29 106,00  |                |
| 53 | K | 974031126                                                                                             | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm             | m  | 220,500 | 132,00   | 29 106,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 250 mm |                                                                    |    |         |          |            |                |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <div><div>P</div><div><div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>(DATA, HDMI, USB) 8x třída - 6 x drážka z pohledu pro trubku á 3,5 m = 168m + 4x drážka kabinet á 3,5 m = 14 m + (HODINY, ZVONEK) 15x drážka 1,5 m = 22,5m + (LDP) 4 x drážka 3 m = 12 m + 2x2m = 4m CELKEM 220,5 m ☐</div><div>CELKEM 220,5 m</div></div></div></div> |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                     |          |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 | 4 300,83 |          |              |                   |                    |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                                  | t        | 2,867    | 750,00       | 2 150,25          | dle SOD pol.č. 81  |
| <div><div>PP</div><div>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m</div></div>                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                   | t        | 2,867    | 230,00       | 659,41            | dle SOD pol.č. 82  |
| <div><div>PP</div><div>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</div></div>                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                        | t        | 2,867    | 10,00        | 28,67             | dle SOD pol.č. 83  |
| <div><div>PP</div><div>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</div></div>                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t        | 2,925    | 500,00       | 1 462,50          | dle SOD pol.č. 86  |
| <div><div>PP</div><div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</div></div>                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                     |          |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 | 1 072,63 |          |              |                   |                    |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                                  | t        | 2,899    | 370,00       | 1 072,63          | dle SOD pol.č. 87  |
| <div><div>PP</div><div>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m</div></div>                                                                                |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                        |          |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 | 5 250,00 |          |              |                   |                    |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                             | hod      | 15,000   | 350,00       | 5 250,00          | dle SOD pol.č. 355 |
| <div><div>PP</div><div>Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí</div></div>                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| <div><div>P</div><div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>zednické zajištění</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                     |          |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 | 5 500,00 |          |              |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                        |          |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                 | 5 500,00 |          |              |                   |                    |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                | ...      | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          | CS ÚRS 2024 02     |
| <div><div>PP</div><div>Dokumentace pro provádění stavby</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

07 - Lokální detekce požáru a rozhlas 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**178 334,54**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 178 334,54  | 21,00%     | 37 450,25 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**215 784,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**07 - Lokální detekce požáru a rozhlas 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**178 334,54**

URS - Lokální detekce požáru

70 231,36

D1 - Evakuační rozhlas

108 103,18



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

07 - Lokální detekce požáru a rozhlas 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 178 334,54

D URS Lokální detekce požáru 70 231,36

|                                                                                                                        |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------------------|
| 1                                                                                                                      | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                             | m  | 475,700 | 62,36 | 29 664,65 | dle SOD pol.č. 29      |
| PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                             |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
| 2                                                                                                                      | M | Pol18     | JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m  | 307,700 | 19,09 | 5 873,99  | dle SOD pol.č. 30      |
| PP JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
| 3                                                                                                                      | M | Pol19     | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)         | m  | 168,000 | 20,29 | 3 408,72  | dle SOD pol.č. 31      |
| PP 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)         |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
| 4                                                                                                                      | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud                                                    | ks | 550,000 | 44,52 | 24 486,00 | dle SOD pol.č. 33, 110 |
| PP Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud                                                    |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
| 5                                                                                                                      | M | Pol22     | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R                                                                    | ks | 550,000 | 8,04  | 4 422,00  | dle SOD pol.č. 35, 111 |
| PP Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R                                                                    |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |
| 6                                                                                                                      | M | Pol23     | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008         | ks | 550,000 | 4,32  | 2 376,00  | dle SOD pol.č. 36      |
| PP Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008         |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |                        |

D D1 Evakuační rozhlas 108 103,18

|                                                                                                                                                            |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------------------------|
| 7                                                                                                                                                          | K | 742121001.1 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                                                                 | m  | 468,000 | 62,36    | 29 184,48 | dle SOD pol.č. 97      |
| PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil                                                                                                 |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 8                                                                                                                                                          | M | Pol65       | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)          | m  | 366,000 | 29,48    | 10 789,68 | dle SOD pol.č. 98      |
| PP 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)          |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 9                                                                                                                                                          | M | Pol66       | 1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)          | m  | 74,000  | 46,17    | 3 416,58  | dle SOD pol.č. 99      |
| PP 1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)          |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 10                                                                                                                                                         | M | Pol67       | JXFE-V 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m  | 28,000  | 59,23    | 1 658,44  | dle SOD pol.č. 100     |
| PP JXFE-V 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 11                                                                                                                                                         | M | Pol29       | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml                                                                                   | ks | 15,000  | 2 118,00 | 31 770,00 | dle SOD pol.č. 109     |
| PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml                                                                                   |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 12                                                                                                                                                         | K | 742111001   | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud                                                                                        | ks | 550,000 | 44,52    | 24 486,00 | dle SOD pol.č. 33, 110 |
| PP Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud                                                                                        |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 13                                                                                                                                                         | M | Pol22       | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R                                                                                                        | ks | 550,000 | 8,04     | 4 422,00  | dle SOD pol.č. 35, 111 |
| PP Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R                                                                                                        |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |
| 14                                                                                                                                                         | M | Pol71       | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008                                             | ks | 550,000 | 4,32     | 2 376,00  | dle SOD pol.č. 112     |
| PP Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008                                             |   |             |                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

08 - Zadní dveře a jednotný čas a zvonek 1. NP, 2. NP



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 630,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 630,20   | 21,00%     | 11 052,34 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 682,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**08 - Zadní dveře a jednotný čas a zvonek 1. NP, 2. NP**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**52 630,20**

URS - Lokální detekce požáru

7 113,52

D2 - Školní zvonek a hodiny

22 816,92

D4 - Strukturovaná kabeláž

22 699,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

08 - Zadní dveře a jednotný čas a zvonek 1. NP, 2. NP

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 52 630,20

|   |     |                        |                                                         |   |        |       |          |                             |
|---|-----|------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-----------------------------|
| D | URS | Lokální detekce požáru |                                                         |   |        |       | 7 113,52 |                             |
| 1 | K   | 742121001              | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 53,000 | 62,36 | 3 305,08 | dle SOD pol.č. 29, 144, 194 |

|    |                                                         |       |                                                                                                                                                |   |        |       |          |                   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------------------|
| PP | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil |       |                                                                                                                                                |   |        |       |          |                   |
| 2  | M                                                       | Pol20 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 53,000 | 29,48 | 1 562,44 | dle SOD pol.č. 32 |

|    |                                                                                                                                                |       |                                                                                                         |    |       |          |          |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------|
| PP | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) |       |                                                                                                         |    |       |          |          |                   |
| 3  | M                                                                                                                                              | Pol32 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálů. | ks | 1,000 | 2 246,00 | 2 246,00 | dle SOD pol.č. 53 |

|    |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálů. |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

D D2 Školní zvonek a hodiny 22 816,92

|   |   |           |                                                         |   |        |       |          |                             |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-----------------------------|
| 4 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 80,000 | 62,36 | 4 988,80 | dle SOD pol.č. 29, 144, 194 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-----------------------------|

|    |                                                         |       |                                                                                                            |   |        |       |          |                    |
|----|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--------------------|
| PP | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil |       |                                                                                                            |   |        |       |          |                    |
| 5  | M                                                       | Pol91 | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 80,000 | 20,29 | 1 623,20 | dle SOD pol.č. 145 |

|    |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                    |    |       |        |        |                    |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|
| 6 | K | 7421105R2 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem | ks | 4,000 | 138,03 | 552,12 | dle SOD pol.č. 152 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|

|    |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                    |    |       |       |        |                    |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------------------|
| 7 | M | Pol94 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem | ks | 4,000 | 54,20 | 216,80 | dle SOD pol.č. 153 |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------------------|

|    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |          |        |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------|
| 8 | M | Pol96 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálů. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1,000 | 4 396,00 | 4 396,00 | Kalkul |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálů. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                                      |     |        |        |           |        |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 9 | M | Pol21 | Napojení stávajícího rozvodu školního zvonku na novou ústřednu zprovoznění a zkouška | hod | 16,000 | 690,00 | 11 040,00 | Kalkul |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--------|

|    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Napojení stávajícího rozvodu školního zvonku na novou ústřednu zprovoznění a zkouška |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

D D4 Strukturovaná kabeláž 22 699,76

|    |   |           |                                                         |   |         |       |           |                             |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-----------------------------|
| 10 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 220,000 | 62,36 | 13 719,20 | dle SOD pol.č. 29, 144, 194 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-----------------------------|

|    |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |        |                                                  |   |         |       |          |                    |
|----|---|--------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--------------------|
| 11 | M | Pol116 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační | m | 220,000 | 17,64 | 3 880,80 | dle SOD pol.č. 195 |
|----|---|--------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--------------------|

|    |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                                                                  |   |        |        |          |                    |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| 12 | K | 7421100R1 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 36,000 | 131,46 | 4 732,56 | dle SOD pol.č. 198 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--------------------|

|    |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |       |                                                                              |   |        |       |        |                    |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--------------------|
| 13 | M | Pol24 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 36,000 | 10,20 | 367,20 | dle SOD pol.č. 199 |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--------------------|

|    |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**09 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - montáž**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**202 423,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 202 423,50  | 21,00%     | 42 508,94 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**244 932,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**09 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - montáž**

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**202 423,50**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| D1 - rozvaděče                                 | 17 105,00  |
| D2 - kabely a vodiče                           | 4 864,08   |
| D6 - montážní materiál                         | 3 905,94   |
| D13 - ostatní                                  | 116 460,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 36 288,48  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 24 102,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 10 296,00  |
| 997 - Přesun sutě                              | 1 510,86   |
| 998 - Přesun hmot                              | 379,62     |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 23 800,00  |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 09 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - montáž

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 202 423,50

|    |    |           |                                                                 |     |       |           |           |                  |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------|
| D  | D1 | rozvaděče |                                                                 |     |       |           | 17 105,00 |                  |
| 1  | K  | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg    | kus | 1,000 | 11 700,00 | 11 700,00 | dle SOD pol.č. 1 |
| PP |    |           | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg    |     |       |           |           |                  |
| 2  | K  | 741210001 | Demontáž stávajícího rozvaděče identifikace stávajících vývodů, | kus | 1,000 | 5 405,00  | 5 405,00  | Kalkul           |
| PP |    |           | Demontáž stávajícího rozvaděče identifikace stávajících vývodů, |     |       |           |           |                  |

|    |    |                 |                                                                            |   |        |       |          |                  |
|----|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|------------------|
| D  | D2 | kabely a vodiče |                                                                            |   |        |       | 4 864,08 |                  |
| 3  | K  | 741122611       | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 78,000 | 62,36 | 4 864,08 | dle SOD pol.č. 8 |
| PP |    |                 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) |   |        |       |          |                  |

|    |    |                   |                                            |     |        |        |          |                   |
|----|----|-------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------------|
| D  | D6 | montážní materiál |                                            |     |        |        | 3 905,94 |                   |
| 4  | K  | 741112101         | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 10,000 | 276,17 | 2 761,70 | dle SOD pol.č. 27 |
| PP |    |                   | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová |     |        |        |          |                   |
| 5  | K  | Pol25             | Montáž lišta vkladací 40x40                | m   | 8,000  | 143,03 | 1 144,24 | Kalkul            |
| PP |    |                   | Montáž lišta vkladací 40x40                |     |        |        |          |                   |

|   |     |         |                                                                                          |     |        |        |            |                   |
|---|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|-------------------|
| D | D13 | ostatní |                                                                                          |     |        |        | 116 460,00 |                   |
| 6 | K   | HZS.22  | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 94,000 | 600,00 | 56 400,00  | dle SOD pol.č. 92 |

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem<br>Poznámka k položce:<br>1. NP<br>1. Demontáž plastových kabelových kanálů.<br>2. Identifikace kabeláže.<br>3. Odpojení kabelů z koncových a odbočných krabic.<br>4. Výškové práce (vysekání kabelové drážky pro instalaci kabelů pod omítku).<br>5. Fixace kabelového vedení do drážky.<br>6. Přemístění ovládacích prvků (spínačů ) tj. demontáž a odpojení spínačů , instalace nových podomítkových krabic,nastavení stávajících kabelů, zapojení a instalace spínačů, kontrola funkčnosti.<br>7. Zapojení kabelů do koncových a odbočných krabic, kontrola funkčnosti. |  |  |  |  |  |
| P  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|    |   |           |                                                                            |     |       |          |          |                   |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------------|
| 7  | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 | dle SOD pol.č. 94 |
| PP |   |           | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč |     |       |          |          |                   |

|   |   |        |                                                                                          |     |        |        |           |                   |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------------------|
| 8 | K | HZS.22 | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 89,000 | 600,00 | 53 400,00 | dle SOD pol.č. 92 |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem<br>Poznámka k položce:<br>2. NP<br>1. Demontáž plastových kabelových kanálů.<br>2. Identifikace kabeláže.<br>3. Odpojení kabelů z koncových a odbočných krabic.<br>4. Výškové práce (vysekání kabelové drážky pro instalaci kabelů pod omítku).<br>5. Fixace kabelového vedení do drážky.<br>6. Přemístění ovládacích prvků (spínačů ) tj. demontáž a odpojení spínačů , instalace nových podomítkových krabic,nastavení stávajících kabelů, zapojení a instalace spínačů, kontrola funkčnosti.<br>7. Zapojení kabelů do koncových a odbočných krabic, kontrola funkčnosti. |  |  |  |  |  |
| P  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|    |   |       |                        |    |       |          |          |        |
|----|---|-------|------------------------|----|-------|----------|----------|--------|
| 9  | K | Pol26 | Výškové práce rozvaděč | ks | 1,000 | 2 760,00 | 2 760,00 | Kalkul |
| PP |   |       | Výškové práce rozvaděč |    |       |          |          |        |

D HSV Práce a dodávky HSV 36 288,48

|    |   |                                            |                                                                                          |    |        |          |           |                |
|----|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| D  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                          |    |        |          | 24 102,00 |                |
| 10 | K | 612325122                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm                       | m2 | 23,400 | 1 030,00 | 24 102,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |                                            | Vápenocementová omítka rýh štuková dvourvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm |    |        |          |           |                |
| VV |   |                                            | "viz pol. č. 3" 78,00*0,30                                                               |    | 23,400 |          |           |                |
| VV |   |                                            | Součet                                                                                   |    | 23,400 |          |           |                |

|    |   |                                     |                                                                                                       |   |        |        |           |                |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| D  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                       |   |        |        | 10 296,00 |                |
| 11 | K | 974031126                           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm                                                | m | 78,000 | 132,00 | 10 296,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |                                     | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 250 mm |   |        |        |           |                |
| VV |   |                                     | "viz pol. č. 3" 78,00                                                                                 |   | 78,000 |        |           |                |
| VV |   |                                     | Součet                                                                                                |   | 78,000 |        |           |                |

|    |     |             |                                                                                                                                  |   |       |        |          |                   |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------------------|
| D  | 997 | Přesun sutě |                                                                                                                                  |   |       |        | 1 510,86 |                   |
| 12 | K   | 997013116   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                                   | t | 1,014 | 750,00 | 760,50   | dle SOD pol.č. 81 |
| PP |     |             | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m |   |       |        |          |                   |

|    |   |           |                                                                                              |   |       |        |        |                   |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------------------|
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | t | 1,014 | 230,00 | 233,22 | dle SOD pol.č. 82 |
| PP |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |   |       |        |        |                   |

|    |   |           |                                                                          |   |       |       |       |                   |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------------------|
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,014 | 10,00 | 10,14 | dle SOD pol.č. 83 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------------------|

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| PP    |     |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                        |     |          |              |                   |                    |
| 15    | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04                                                                                     | t   | 1,014    | 500,00       | 507,00            | dle SOD pol.č. 86  |
| PP    |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                         |     |          |              |                   |                    |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 379,62            |                    |
| 16    | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                      | t   | 1,026    | 370,00       | 379,62            | dle SOD pol.č. 87  |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                    |
| D HZS |     |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 23 800,00         |                    |
| 17    | K   | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                                                                                                                 | hod | 68,000   | 350,00       | 23 800,00         | dle SOD pol.č. 355 |
| PP    |     |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                                                                                                               |     |          |              |                   |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce: □<br>stavební přípomoc pro pol. č. 6, 8                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

10 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**39 570,10**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 570,10   | 21,00%     | 8 309,72  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 879,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**10 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - materiál**

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**39 570,10**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| D1 - rozvaděče         | 33 942,25 |
| D2 - kabely a vodiče   | 1 417,29  |
| D6 - montážní materiál | 1 732,56  |
| D11 - ostatní          | 2 478,00  |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

10 - Výměna rozvaděče 2. NP, instalace stávající kabeláže pod omítku v CHUC - materiál

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 39 570,10

|   |    |           |                                                                             |     |       |           |           |        |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| D | D1 | rozvaděče |                                                                             |     |       |           | 33 942,25 |        |
| 1 | M  | Pol30     | RS 2 - oceloplechový rozvaděč EI 30 včetně náplně dle stávajícího rozvaděče | kus | 1,000 | 33 427,05 | 33 427,05 | Kalkul |

|    |                                                                             |       |                     |     |       |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| PP | RS 2 - oceloplechový rozvaděč EI 30 včetně náplně dle stávajícího rozvaděče |       |                     |     |       |        |        |        |
| 2  | M                                                                           | Pol31 | Rychlomontážní pěna | kus | 2,000 | 257,60 | 515,20 | Kalkul |
| PP | Rychlomontážní pěna                                                         |       |                     |     |       |        |        |        |

|   |    |                 |                                                                                                                         |   |        |       |          |                   |
|---|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------------------|
| D | D2 | kabely a vodiče |                                                                                                                         |   |        |       | 1 417,29 |                   |
| 3 | M  | 341581067       | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 27,000 | 22,49 | 607,23   | dle SOD pol.č. 11 |

|    |                                                                                                                         |           |                                                                                                                         |   |        |       |        |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------------------|
| PP | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |           |                                                                                                                         |   |        |       |        |                   |
| 4  | M                                                                                                                       | 341581066 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 27,000 | 13,62 | 367,74 | dle SOD pol.č. 12 |

|    |                                                                                                                         |           |                                                                 |   |        |       |        |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------------------|
| PP | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |           |                                                                 |   |        |       |        |                   |
| 5  | M                                                                                                                       | 341122130 | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 24,000 | 18,43 | 442,32 | dle SOD pol.č. 15 |
| PP | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení                                                         |           |                                                                 |   |        |       |        |                   |

|   |    |                   |                             |     |        |        |          |                   |
|---|----|-------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------------|
| D | D6 | montážní materiál |                             |     |        |        | 1 732,56 |                   |
| 6 | M  | 345711264         | Krabice rozvodná pod omítku | kus | 10,000 | 129,60 | 1 296,00 | dle SOD pol.č. 50 |

|    |                             |       |                      |   |       |       |        |        |
|----|-----------------------------|-------|----------------------|---|-------|-------|--------|--------|
| PP | Krabice rozvodná pod omítku |       |                      |   |       |       |        |        |
| 7  | M                           | Pol33 | Lišta vkladací 40x40 | m | 8,000 | 54,57 | 436,56 | Kalkul |
| PP | Lišta vkladací 40x40        |       |                      |   |       |       |        |        |

|   |     |           |                                                                                                                                                                 |     |       |          |          |                   |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------------|
| D | D11 | ostatní   |                                                                                                                                                                 |     |       |          | 2 478,00 |                   |
| 8 | M   | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. | kus | 1,000 | 2 478,00 | 2 478,00 | dle SOD pol.č. 96 |

|    |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

11 - Výtahová šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**82 140,29**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
82 140,29  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
17 249,46  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 389,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkrovní 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 11 - Výtahová šachta

Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                  |
|------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>82 140,29</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 82 140,29        |
| 1 - Zemní práce                                |  | 29 146,00        |
| 2 - Zakládání                                  |  | 35 020,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 3 387,82         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 4 778,88         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 9 807,59         |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkrovní 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 11 - Výtahová šachta

Místo:   
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 82 140,29

D HSV Práce a dodávky HSV 82 140,29

D 1 Zemní práce 29 146,00

|   |   |           |                                                                                        |    |       |          |           |                  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|------------------|
| 1 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 9,880 | 1 600,00 | 15 808,00 | dle SOD pol.č. 3 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                      |  |       |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 2,57*2,33*1,65                                                                                                          |  | 9,880 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                               |  | 9,880 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                       |    |       |        |          |                  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------|
| 2 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 9,880 | 150,00 | 1 482,00 | dle SOD pol.č. 4 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                    |  |       |  |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 2,57*2,33*1,65                                                                                                                                                                        |  | 9,880 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                                             |  | 9,880 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                           |    |       |        |          |                  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------|
| 3 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 9,880 | 350,00 | 3 458,00 | dle SOD pol.č. 5 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 2,57*2,33*1,65                                                                                                                                                                                                    |  | 9,880 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                         |  | 9,880 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                           |    |         |       |          |                  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|------------------|
| 4 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 197,600 | 20,00 | 3 952,00 | dle SOD pol.č. 6 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
| PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 2,57*2,33*1,65                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9,880   |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 9,880   |  |  |  |
| VV |  |  | 9,88*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |  | 197,600 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                            |   |        |        |          |                  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|------------------|
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 17,784 | 250,00 | 4 446,00 | dle SOD pol.č. 7 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                           |  |        |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 2,57*2,33*1,65                                                                                                               |  | 9,880  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                    |  | 9,880  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |  | 17,784 |  |  |  |

D 2 Zakládání 35 020,00

|   |   |           |                                                         |    |        |          |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 273311511 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 | m3 | 10,300 | 3 400,00 | 35 020,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                                                           |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 2,57*2,33*1,72                                                            |  | 10,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                    |  | 10,300 |  |  |  |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 387,82

|   |   |           |                                                         |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 312231117 | Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 0,466 | 7 270,00 | 3 387,82 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

|    |  |  |                                                                                                             |  |       |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové směsi 10 MPa |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | 2,33*1,00*0,20                                                                                              |  | 0,466 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                      |  | 0,466 |  |  |  |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 778,88

|   |   |           |                                                                                          |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 617321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně | m2 | 7,860 | 421,00 | 3 309,06 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                       |  |       |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" (2,33+1,60+2,33+1,60)*1,00                                                                                                                                                               |  | 7,860 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                |  | 7,860 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 9 | K | 617321191 | Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 15,720 | 93,50 | 1 469,82 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                         |  |        |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" (2,33+1,60+2,33+1,60)*1,00                                                                                                                                 |  | 7,860  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                  |  | 7,860  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,86*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |  | 15,720 |  |  |  |

D 998 Přesun hmot 9 807,59

|    |   |           |                                                |   |        |        |          |                   |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 26,507 | 370,00 | 9 807,59 | dle SOD pol.č. 87 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:



## 12 - Výměna u komínů včetně doplnění zámečnických konstrukcí

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| KSO:                     | CC-CZ:            |
| Místo:                   | Datum: 14.10.2024 |
| Zadavatel:               | IČ: 00244309      |
| Město Rakovník           | DIČ: CZ00244309   |
| Zhotovitel:              | IČ: 62957678      |
| INVESSALES, spol. s r.o. | DIČ: CZ62957678   |
| Projektant:              | IČ:               |
|                          | DIČ:              |
| Zpracovatel:             | IČ:               |
|                          | DIČ:              |
| Poznámka:                |                   |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 138 669,09 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 138 669,09  | 21,00%     | 29 120,51  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 167 789,60 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:



## 12 - Výměna u komínů včetně doplnění zámečnických konstrukcí

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**138 669,09**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 58 244,60 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 52 730,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 598,22  |
| 997 - Přesun sutě                       | 2 526,71  |
| 998 - Přesun hmot                       | 388,87    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 44 024,49 |
| 767 - Konstrukce zámečnické             | 44 024,49 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | 36 400,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:

12 - Výměna u komínů včetně doplnění zámečnických konstrukcí

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 138 669,09

D HSV Práce a dodávky HSV 58 244,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 730,80

|   |    |           |                                                                                           |   |       |           |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                   | t | 0,964 | 54 700,00 | 52 730,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | PP |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 |   |       |           |           |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - IPE 160"                                                              |   |       |           |           |                |
|   | VV |           | 2*2,78*15,80/1000                                                                         |   | 0,088 |           |           |                |
|   | VV |           | 2*2,78*15,80/1000                                                                         |   | 0,088 |           |           |                |
|   | VV |           | 4*3,44*15,80/1000                                                                         |   | 0,217 |           |           |                |
|   | VV |           | 1,95*15,80/1000                                                                           |   | 0,031 |           |           |                |
|   | VV |           | 4*2,45*15,80/1000                                                                         |   | 0,155 |           |           |                |
|   | VV |           | 4*2,76*15,80/1000                                                                         |   | 0,174 |           |           |                |
|   | VV |           | 4*1,35*15,80/1000                                                                         |   | 0,085 |           |           |                |
|   | VV |           | 2*1,95*15,80/1000                                                                         |   | 0,062 |           |           |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - HEA 160"                                                              |   |       |           |           |                |
|   | VV |           | 1,12*30,40/1000                                                                           |   | 0,034 |           |           |                |
|   | VV |           | 1,00*30,40/1000                                                                           |   | 0,030 |           |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                    |   | 0,964 |           |           |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 598,22

|   |    |           |                                                                                                                                                                               |     |       |        |        |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K  | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                                                                                  | kus | 2,000 | 189,00 | 378,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | PP |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm |     |       |        |        |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - HEA 160"                                                                                                                                                  |     |       |        |        |                |
|   | VV |           | 1,00                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |        |        |                |
|   | VV |           | 1,00                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |        |        |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,000 |        |        |                |

|   |    |           |                                                                                                                                                                               |     |       |        |        |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K  | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm                                                                                                  | kus | 1,000 | 663,00 | 663,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | PP |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm |     |       |        |        |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - IPE 160"                                                                                                                                                  |     |       |        |        |                |
|   | VV |           | 1,00                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |        |        |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1,000 |        |        |                |

|   |    |           |                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 4 | K  | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                                                                                  | m3 | 0,192 | 2 160,00 | 414,72 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | PP |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm |    |       |          |        |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - IPE 160"                                                                                                                                               |    |       |          |        |                |
|   | VV |           | 1,95*0,16*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,050 |          |        |                |
|   | VV |           | 2,78*0,16*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,071 |          |        |                |
|   | VV |           | 2,78*0,16*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,071 |          |        |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 0,192 |          |        |                |

|   |    |           |                                                                                                                                                                            |    |       |          |          |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K  | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                                                                  | m3 | 0,457 | 2 500,00 | 1 142,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | PP |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm |    |       |          |          |                |
|   | VV |           | "vyztužení komínů - IPE 160"                                                                                                                                               |    |       |          |          |                |
|   | VV |           | 2,76*0,33*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,146 |          |          |                |
|   | VV |           | 2,45*0,33*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,129 |          |          |                |
|   | VV |           | 3,44*0,33*0,16                                                                                                                                                             |    | 0,182 |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 0,457 |          |          |                |

D 997 Přesun sutě 2 526,71

|   |    |           |                                                                                                                                  |   |       |        |          |                   |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------------------|
| 6 | K  | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                                   | t | 1,513 | 750,00 | 1 134,75 | dle SOD pol.č. 81 |
|   | PP |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m |   |       |        |          |                   |

|   |    |           |                                                                                              |   |       |        |        |                   |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------------------|
| 7 | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | t | 1,513 | 230,00 | 347,99 | dle SOD pol.č. 82 |
|   | PP |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |   |       |        |        |                   |

|   |   |           |                                                                          |   |        |       |        |                   |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------------------|
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 28,747 | 10,00 | 287,47 | dle SOD pol.č. 83 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------------------|

|  |    |  |                                                                                                                                              |  |        |  |  |  |
|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |        |  |  |  |
|  | VV |  | 1,513*19 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |  | 28,747 |  |  |  |

|   |    |           |                                                                                                                                                              |   |       |        |        |                   |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------------------|
| 9 | K  | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04                              | t | 1,513 | 500,00 | 756,50 | dle SOD pol.č. 86 |
|   | PP |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |   |       |        |        |                   |

D 998 Přesun hmot 388,87

|    |   |           |                                                |   |       |        |        |                   |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------------------|
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 1,051 | 370,00 | 388,87 | dle SOD pol.č. 87 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------------------|

|  |    |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

D PSV Práce a dodávky PSV 44 024,49

| PČ    | Typ | Kód                                                                                                                                                                  | Popis                                                                       | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| D 767 |     |                                                                                                                                                                      | Konstrukce zámečnické                                                       | 44 024,49 |          |              |                   |                    |
| 11    | K   | 767995113                                                                                                                                                            | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg        | kg        | 121,600  | 93,80        | 11 406,08         | CS ÚRS 2024 02     |
|       | PP  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg                                                                                       |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "HEA 160" 10*0,40*30,40                                                                                                                                              |                                                                             |           | 121,600  |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 121,600  |              |                   |                    |
| 12    | M   | 13010956                                                                                                                                                             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160                        | t         | 0,134    | 33 500,00    | 4 489,00          | CS ÚRS 2024 02     |
|       | PP  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160                                                                                                                 |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "HEA 160" 10*0,40*30,40/1000                                                                                                                                         |                                                                             |           | 0,122    |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 0,122    |              |                   |                    |
|       | VV  | 0,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |                                                                             |           | 0,134    |              |                   |                    |
| 13    | K   | 767995114                                                                                                                                                            | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg        | kg        | 37,920   | 63,60        | 2 411,71          | CS ÚRS 2024 02     |
|       | PP  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                       |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "výměna u komínů"                                                                                                                                                    |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 160" 2,40*15,80                                                                                                                                                 |                                                                             |           | 37,920   |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 37,920   |              |                   |                    |
| 14    | M   | 13010748                                                                                                                                                             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160                        | t         | 0,038    | 32 500,00    | 1 235,00          | CS ÚRS 2024 02     |
|       | PP  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160                                                                                                                 |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "výměna u komínů"                                                                                                                                                    |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 160" 2,40*15,80/1000                                                                                                                                            |                                                                             |           | 0,038    |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 0,038    |              |                   |                    |
| 15    | K   | 767995116                                                                                                                                                            | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg      | kg        | 281,052  | 52,00        | 14 614,70         | CS ÚRS 2024 02     |
|       | PP  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg                                                                                     |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "výměna u komínů"                                                                                                                                                    |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 300" 3,30*42,20                                                                                                                                                 |                                                                             |           | 139,260  |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 300" 3,36*42,20                                                                                                                                                 |                                                                             |           | 141,792  |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 281,052  |              |                   |                    |
| 16    | M   | 13010732                                                                                                                                                             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300                    | t         | 0,281    | 33 000,00    | 9 273,00          | dle SOD pol.č. 33  |
|       | PP  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300                                                                                                             |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | P   | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       |     | Hmotnost: 54,20 kg/m                                                                                                                                                 |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "výměna u komínů"                                                                                                                                                    |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 300" 3,30*42,20/1000                                                                                                                                            |                                                                             |           | 0,139    |              |                   |                    |
|       | VV  | "IPE 300" 3,36*42,20/1000                                                                                                                                            |                                                                             |           | 0,142    |              |                   |                    |
|       | VV  | Součet                                                                                                                                                               |                                                                             |           | 0,281    |              |                   |                    |
| 17    | K   | 998767103                                                                                                                                                            | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t         | 0,476    | 1 250,00     | 595,00            | dle SOD pol.č. 306 |
|       | PP  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |                                                                             |           |          |              |                   |                    |
| D HZS |     |                                                                                                                                                                      | Hodinové zúčtovací sazby                                                    | 36 400,00 |          |              |                   |                    |
| 18    | K   | HZS2492                                                                                                                                                              | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV                                 | hod       | 104,000  | 350,00       | 36 400,00         | dle SOD pol.č. 356 |
|       | PP  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV                                                                        |                                                                             |           |          |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**13 - Bourání komínů a průvlaků na chodbě**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**248 156,30**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 248 156,30  | 21,00%     | 52 112,82 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**300 269,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 13 - Bourání komínů a průvlaků na chodbě



Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 248 156,30 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 248 156,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 155 695,08 |
| 997 - Přesun sutě                       | 92 461,22  |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 13 - Bourání komínů a průvlaků na chodbě

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 248 156,30

D HSV Práce a dodávky HSV 248 156,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 695,08

|   |   |           |                                                                            |    |       |          |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 1 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,334 | 1 720,00 | 574,48 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|

|    |                                                                                                                                                   |  |  |  |       |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo litcových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 |  |  |  |       |  |  |  |
| VV | 2*2,78*0,30*0,20                                                                                                                                  |  |  |  | 0,334 |  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                                            |  |  |  | 0,334 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                           |    |        |          |            |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 2 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC | m3 | 34,294 | 4 500,00 | 154 323,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

|    |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |        |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou "výška 5,80 m dle výkresu č. 14, odpočet průduchů dle jednotlivých komínů" |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | 0,55*0,90*5,80-2*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 2,610  |  |  |  |
| VV | 0,55*1,55*5,80-3*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 4,553  |  |  |  |
| VV | 0,55*2,35*5,80-4*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 6,975  |  |  |  |
| VV | 0,55*1,90*5,80-4*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 5,539  |  |  |  |
| VV | 0,55*1,55*5,80-3*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 4,553  |  |  |  |
| VV | 0,55*0,90*5,80-2*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 2,610  |  |  |  |
| VV | 0,55*1,25*5,80-2*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 3,727  |  |  |  |
| VV | 0,55*1,25*5,80-2*0,15*0,15*5,80                                                                                                                                                                               |  |  |  | 3,727  |  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 34,294 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |   |       |          |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|
| 3 | K | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m | t | 0,080 | 9 970,00 | 797,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|

|    |                                                                                                            |  |  |  |       |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m |  |  |  |       |  |  |  |
| VV | 2*2,78*14,40/1000                                                                                          |  |  |  | 0,080 |  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                     |  |  |  | 0,080 |  |  |  |

D 997 Přesun sutě 92 461,22

|   |   |           |                                                                               |   |        |        |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| 4 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v přes 18 do 21 m | t | 55,366 | 750,00 | 41 524,50 | dle SOD pol.č. 81 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                               |   |        |        |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 55,366 | 230,00 | 12 734,18 | dle SOD pol.č. 82 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                          |   |           |       |           |                   |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------------|
| 6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 051,954 | 10,00 | 10 519,54 | dle SOD pol.č. 83 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------------|

|    |                                                                                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |           |  |  |  |
| VV | 55,366*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |  |  |  | 1 051,954 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                 |   |        |        |           |                   |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| 7 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | 55,366 | 500,00 | 27 683,00 | dle SOD pol.č. 86 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

14 - Zakrývání podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**50 000,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 50 000,20   | 21,00%     | 10 500,04 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 500,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt:



14 - Zakrývání podlah

Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 50 000,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 50 000,20 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 50 000,20 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 14 - Zakrývání podlah

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 50 000,20

D PSV Práce a dodávky PSV 50 000,20

D 762 Konstrukce tesařské 50 000,20

|   |    |           |                                                                                                                                                                    |    |         |          |           |                    |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--------------------|
| 1 | K  | 762512R   | Volné položení OSB desek - ochrana dlažeb 3.NP                                                                                                                     | m2 | 221,000 | 65,00    | 14 365,00 | dle SOD pol.č. 157 |
|   | PP |           | Volné položení OSB desek - ochrana dlažeb 3.NP                                                                                                                     |    |         |          |           |                    |
|   | VV |           | "skutečnost" 221,00                                                                                                                                                |    | 221,000 |          |           |                    |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 221,000 |          |           |                    |
| 2 | M  | 60726236  | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm                                                                                                           | m2 | 238,680 | 140,00   | 33 415,20 | dle SOD pol.č. 158 |
|   | PP |           | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm                                                                                                           |    |         |          |           |                    |
|   | VV |           | "skutečnost" 221,00                                                                                                                                                |    | 221,000 |          |           |                    |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 221,000 |          |           |                    |
|   | VV |           | 221*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 238,680 |          |           |                    |
| 3 | K  | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                 | t  | 1,480   | 1 500,00 | 2 220,00  | dle SOD pol.č. 164 |
|   | PP |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |         |          |           |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

15 - Změna podhledů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 393,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 27 393,66   | 21,00%     | 5 752,67  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 146,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**15 - Změna pohledů**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**27 393,66**

PSV - Práce a dodávky PSV

27 393,66

---

763 - Konstrukce suché výstavby

---

27 393,66

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkrovní 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 15 - Změna podhledů

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 27 393,66

D PSV Práce a dodávky PSV 27 393,66

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 393,66

|   |   |           |                                                                                 |    |         |       |           |                             |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-----------------------------|
| 1 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 707,000 | 30,18 | 21 337,26 | Kalkul - Rozdíl URS 15/12,5 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-----------------------------|

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

VV "příplatek za provedení SDK DF tl. 15 mm" 707,00 707,000

VV Součet 707,000

|   |   |           |                                                                                    |   |       |          |          |                    |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--------------------|
| 2 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m | t | 2,163 | 2 800,00 | 6 056,40 | dle SOD pol.č. 200 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--------------------|

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

16 - Malby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**148 564,36**

DPH základní

Základ daně

148 564,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

31 198,52

snížená

0,00

12,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**179 762,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 16 - Malby

Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                          |  |                   |
|------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          |  | <b>148 564,36</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                |  | 7 867,03          |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            |  | 7 803,32          |
| 997 - Přesun sutě                        |  | -38,41            |
| 998 - Přesun hmot                        |  | 102,12            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                |  | 140 697,33        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  |  | 1 346,60          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         |  | 153 633,65        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | -14 282,92        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 16 - Malby

Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 148 564,36

|    |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|--------------------|
| D  |   | HSV                                                                                                                                                                                                                 | Práce a dodávky HSV                                                                                                      |    |          | 7 867,03   |            |                    |
| D  |   | 61                                                                                                                                                                                                                  | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                 |    |          | 7 803,32   |            |                    |
| 1  | K | 612325121                                                                                                                                                                                                           | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                                                | m2 | 6,293    | 1 240,00   | 7 803,32   | dle SOD pol.č. 44  |
| PP |   | Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "23" 6,20*0,15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    | 0,930    |            |            |                    |
| VV |   | "24" 11,95*0,15                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |    | 1,793    |            |            |                    |
| VV |   | "25" 6,90*0,15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    | 1,035    |            |            |                    |
| VV |   | "26" 6,00*0,15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    | 0,900    |            |            |                    |
| VV |   | "27" 2,00*0,15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    | 0,300    |            |            |                    |
| VV |   | "29" 8,90*0,15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |    | 1,335    |            |            |                    |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |    | 6,293    |            |            |                    |
| D  |   | 997                                                                                                                                                                                                                 | Přesun sutě                                                                                                              |    |          | -38,41     |            |                    |
| 2  | K | 997013116                                                                                                                                                                                                           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                           | t  | -0,023   | 750,00     | -17,25     | dle SOD pol.č. 81  |
| PP |   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m                                                                                    |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| 3  | K | 997013501                                                                                                                                                                                                           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                            | t  | -0,023   | 230,00     | -5,29      | dle SOD pol.č. 82  |
| PP |   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                        |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| 4  | K | 997013509                                                                                                                                                                                                           | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                 | t  | -0,437   | 10,00      | -4,37      | dle SOD pol.č. 83  |
| PP |   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                        |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | -0,023*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |    | -0,437   |            |            |                    |
| 5  | K | 997013871                                                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu 17 09 04 | t  | -0,023   | 500,00     | -11,50     | dle SOD pol.č. 86  |
| PP |   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                         |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| D  |   | 998                                                                                                                                                                                                                 | Přesun hmot                                                                                                              |    |          | 102,12     |            |                    |
| 6  | K | 998011003                                                                                                                                                                                                           | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                           | t  | 0,276    | 370,00     | 102,12     | dle SOD pol.č. 87  |
| PP |   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| D  |   | PSV                                                                                                                                                                                                                 | Práce a dodávky PSV                                                                                                      |    |          | 140 697,33 |            |                    |
| D  |   | 771                                                                                                                                                                                                                 | Podlahy z dlaždic                                                                                                        |    |          | 1 346,60   |            |                    |
| 7  | K | 771473810                                                                                                                                                                                                           | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných                                                                  | m  | 41,950   | 32,10      | 1 346,60   | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "23" 6,20                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | 6,200    |            |            |                    |
| VV |   | "24" 11,95                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |    | 11,950   |            |            |                    |
| VV |   | "25" 6,90                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | 6,900    |            |            |                    |
| VV |   | "26" 6,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | 6,000    |            |            |                    |
| VV |   | "27" 2,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | 2,000    |            |            |                    |
| VV |   | "29" 8,90                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | 8,900    |            |            |                    |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |    | 41,950   |            |            |                    |
| D  |   | 783                                                                                                                                                                                                                 | Dokončovací práce - nátěry                                                                                               |    |          | 153 633,65 |            |                    |
| 8  | K | 783806805                                                                                                                                                                                                           | Odstranění nátěrů z omítek opálením                                                                                      | m2 | 464,150  | 331,00     | 153 633,65 | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   | Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "3. NP"                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "3.01" 97,30*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 141,085  |            |            |                    |
| VV |   | "3.02" 30,00*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 43,500   |            |            |                    |
| VV |   | "3.03" 19,60*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 28,420   |            |            |                    |
| VV |   | "3.04" 17,60*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 25,520   |            |            |                    |
| VV |   | "3.05" 33,70*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 48,865   |            |            |                    |
| VV |   | "3.06" 33,10*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 47,995   |            |            |                    |
| VV |   | "3.07" 36,30*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 52,635   |            |            |                    |
| VV |   | "3.08" 30,20*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 43,790   |            |            |                    |
| VV |   | "3.09" 33,40*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 48,430   |            |            |                    |
| VV |   | "3.10" 33,90*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 49,155   |            |            |                    |
| VV |   | "3.11" 33,10*1,45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | 47,995   |            |            |                    |
| VV |   | "okna" -(40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -46,130  |            |            |                    |
| VV |   | "dveře" -12*1,45*0,90                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |    | -15,660  |            |            |                    |
| VV |   | "radiátory" -49*1,50*0,70                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    | -51,450  |            |            |                    |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |    | 464,150  |            |            |                    |
| D  |   | 784                                                                                                                                                                                                                 | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                       |    |          | -14 282,92 |            |                    |
| 9  | K | 784121001                                                                                                                                                                                                           | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                | m2 | -515,600 | 30,00      | -15 468,00 | dle SOD pol.č. 345 |
| PP |   | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "3. NP"                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |    |          |            |            |                    |
| VV |   | "3.01" -97,30*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -141,085 |            |            |                    |
| VV |   | "3.02" -30,00*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -43,500  |            |            |                    |
| VV |   | "3.03" -19,60*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -28,420  |            |            |                    |
| VV |   | "3.04" -17,60*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -25,520  |            |            |                    |
| VV |   | "3.05" -33,70*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -48,865  |            |            |                    |
| VV |   | "3.06" -33,10*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -47,995  |            |            |                    |
| VV |   | "3.07" -36,30*1,45                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    | -52,635  |            |            |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|    |     |           | VV "3.08" -30,20*1,45                                                                                                                           |    | -43,790  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" -33,40*1,45                                                                                                                           |    | -48,430  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" -33,90*1,45                                                                                                                           |    | -49,155  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" (40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                            |    | 46,130   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" 12*1,45*0,90                                                                                                                         |    | 15,660   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | -515,600 |              |                   |                    |
| 10 | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                 | m2 | -515,600 | 15,00        | -7 734,00         | dle SOD pol.č. 346 |
|    | PP  |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3. NP"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.01" -97,30*1,45                                                                                                                           |    | -141,085 |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.02" -30,00*1,45                                                                                                                           |    | -43,500  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.03" -19,60*1,45                                                                                                                           |    | -28,420  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.04" -17,60*1,45                                                                                                                           |    | -25,520  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.05" -33,70*1,45                                                                                                                           |    | -48,865  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.06" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.07" -36,30*1,45                                                                                                                           |    | -52,635  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.08" -30,20*1,45                                                                                                                           |    | -43,790  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" -33,40*1,45                                                                                                                           |    | -48,430  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" -33,90*1,45                                                                                                                           |    | -49,155  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" (40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                            |    | 46,130   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" 12*1,45*0,90                                                                                                                         |    | 15,660   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | -515,600 |              |                   |                    |
| 11 | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                          | m2 | -515,600 | 18,00        | -9 280,80         | dle SOD pol.č. 351 |
|    | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3. NP"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.01" -97,30*1,45                                                                                                                           |    | -141,085 |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.02" -30,00*1,45                                                                                                                           |    | -43,500  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.03" -19,60*1,45                                                                                                                           |    | -28,420  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.04" -17,60*1,45                                                                                                                           |    | -25,520  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.05" -33,70*1,45                                                                                                                           |    | -48,865  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.06" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.07" -36,30*1,45                                                                                                                           |    | -52,635  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.08" -30,20*1,45                                                                                                                           |    | -43,790  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" -33,40*1,45                                                                                                                           |    | -48,430  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" -33,90*1,45                                                                                                                           |    | -49,155  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" (40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                            |    | 46,130   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" 12*1,45*0,90                                                                                                                         |    | 15,660   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | -515,600 |              |                   |                    |
| 12 | K   | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                           | m2 | -515,600 | 43,30        | -22 325,48        | dle SOD pol.č. 352 |
|    | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3. NP"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.01" -97,30*1,45                                                                                                                           |    | -141,085 |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.02" -30,00*1,45                                                                                                                           |    | -43,500  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.03" -19,60*1,45                                                                                                                           |    | -28,420  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.04" -17,60*1,45                                                                                                                           |    | -25,520  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.05" -33,70*1,45                                                                                                                           |    | -48,865  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.06" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.07" -36,30*1,45                                                                                                                           |    | -52,635  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.08" -30,20*1,45                                                                                                                           |    | -43,790  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" -33,40*1,45                                                                                                                           |    | -48,430  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" -33,90*1,45                                                                                                                           |    | -49,155  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" (40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                            |    | 46,130   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" 12*1,45*0,90                                                                                                                         |    | 15,660   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | -515,600 |              |                   |                    |
| 14 | K   | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky                                             | m2 | -515,600 | 4,32         | -2 227,39         | dle SOD pol.č. 353 |
|    | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvounásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3. NP"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.01" -97,30*1,45                                                                                                                           |    | -141,085 |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.02" -30,00*1,45                                                                                                                           |    | -43,500  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.03" -19,60*1,45                                                                                                                           |    | -28,420  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.04" -17,60*1,45                                                                                                                           |    | -25,520  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.05" -33,70*1,45                                                                                                                           |    | -48,865  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.06" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.07" -36,30*1,45                                                                                                                           |    | -52,635  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.08" -30,20*1,45                                                                                                                           |    | -43,790  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" -33,40*1,45                                                                                                                           |    | -48,430  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" -33,90*1,45                                                                                                                           |    | -49,155  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" -33,10*1,45                                                                                                                           |    | -47,995  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" (40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                            |    | 46,130   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" 12*1,45*0,90                                                                                                                         |    | 15,660   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | -515,600 |              |                   |                    |
| 13 | K   | 784660131 | Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m                                                                        | m2 | 507,150  | 84,30        | 42 752,75         | CS ÚRS 2024 02     |
|    | PP  |           | Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný latexový v místnostech výšky do 3,80 m                                                     |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "schodiště" 43,00                                                                                                                            |    | 43,000   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3. NP"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.01" 97,30*1,45                                                                                                                            |    | 141,085  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.02" 30,00*1,45                                                                                                                            |    | 43,500   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.03" 19,60*1,45                                                                                                                            |    | 28,420   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.04" 17,60*1,45                                                                                                                            |    | 25,520   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.05" 33,70*1,45                                                                                                                            |    | 48,865   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.06" 33,10*1,45                                                                                                                            |    | 47,995   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.07" 36,30*1,45                                                                                                                            |    | 52,635   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.08" 30,20*1,45                                                                                                                            |    | 43,790   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.09" 33,40*1,45                                                                                                                            |    | 48,430   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.10" 33,90*1,45                                                                                                                            |    | 49,155   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "3.11" 33,10*1,45                                                                                                                            |    | 47,995   |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "okna" -(40*1,40*0,70+9*1,10*0,70)                                                                                                           |    | -46,130  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "dveře" -12*1,45*0,90                                                                                                                        |    | -15,660  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV "radiátory" -49*1,50*0,70                                                                                                                    |    | -51,450  |              |                   |                    |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                       |    | 507,150  |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

17 - Stropy a schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**61 846,51**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 61 846,51   | 21,00%     | 12 987,77 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 834,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**17 - Stropy a schodiště**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**61 846,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

**61 846,51**

4 - Vodorovné konstrukce

49 143,30

998 - Přesun hmot

12 703,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 17 - Stropy a schodiště

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 61 846,51

D HSV Práce a dodávky HSV 61 846,51

D 4 Vodorovné konstrukce 49 143,30

|   |   |           |                                  |    |       |          |          |                   |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------|
| 1 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0,606 | 4 600,00 | 2 787,60 | dle SOD pol.č. 17 |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 0,606                                                                                                                                               |  | 0,606 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                           |  | 0,606 |  |  |  |

|   |   |           |                                  |    |       |        |          |                              |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|
| 2 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 3,338 | 300,00 | 1 001,40 | Kalkul-Rozdíl cen mat<br>ÚRS |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost - příplatek za beton C 30/37" 3,338                                                                                                                  |  | 3,338 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                           |  | 3,338 |  |  |  |

|   |   |           |                                                |    |        |          |           |                   |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-------------------|
| 3 | K | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 12,405 | 4 700,00 | 58 303,50 | dle SOD pol.č. 18 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 12,405                                                                                                                                                                |  | 12,405 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                             |  | 12,405 |  |  |  |

|   |   |           |                                                |    |        |         |            |                              |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|------------------------------|
| 4 | K | 411322525 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 66,000 | -270,00 | -17 820,00 | Kalkul-Rozdíl cen mat<br>ÚRS |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|------------------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25 |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost - příplatek za beton C 30/37" 66,00                                                                                                                                    |  | 66,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                             |  | 66,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                  |    |       |          |          |                   |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------|
| 5 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0,711 | 5 200,00 | 3 697,20 | dle SOD pol.č. 35 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                           |  |       |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost" 0,711                                                                                                        |  | 0,711 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                    |  | 0,711 |  |  |  |

|   |   |           |                                                  |    |       |        |          |                              |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|
| 6 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 3,912 | 300,00 | 1 173,60 | Kalkul-Rozdíl cen mat<br>ÚRS |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|

|    |  |  |                                                                                                                           |  |       |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "skutečnost - příplatek za beton C 30/37" 3,912                                                                           |  | 3,912 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                    |  | 3,912 |  |  |  |

D 998 Přesun hmot 12 703,21

|   |   |           |                                                |   |        |        |           |                   |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| 7 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 34,333 | 370,00 | 12 703,21 | dle SOD pol.č. 87 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**18 - Stropní konstrukce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**598 562,36**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 598 562,36  | 21,00%     | 125 698,10 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**724 260,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**18 - Stropní konstrukce**

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

14.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**598 562,36**

PSV - Práce a dodávky PSV

**534 862,36**

767 - Konstrukce zámečnické

534 862,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

63 700,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 18 - Stropní konstrukce

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 598 562,36

|    |   |            |                                                                                                                                                                      |            |           |           |            |                    |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| D  |   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                  | 534 862,36 |           |           |            |                    |
| D  |   | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                | 534 862,36 |           |           |            |                    |
| 1  | M | HLT.237344 | Univerzální hřeb X-U 16 MX                                                                                                                                           | kus        | 3 000,000 | 12,72     | 38 160,00  |                    |
| PP |   |            | Univerzální hřeb X-U 16 MX                                                                                                                                           |            |           |           |            |                    |
| 2  | M | HLT.416478 | DX nábojka 6.8/11 M10 BULK červ.                                                                                                                                     | kus        | 3 000,000 | 7,15      | 21 450,00  |                    |
| PP |   |            | DX nábojka 6.8/11 M10 BULK červ.                                                                                                                                     |            |           |           |            |                    |
| 3  | K | 767995111  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg                                                                                                   | kg         | 789,580   | 170,00    | 134 228,60 | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg                                                                                         |            |           |           |            |                    |
| VV |   |            | "VÝZTUHY P10 V IPE 300 - 110 ks" 110*0,071*0,278*4*78,50                                                                                                             |            | 681,751   |           |            |                    |
| VV |   |            | "VÝZTUHY P10 V HEA140 - 31 ks" 31*0,067*0,116*4*78,50                                                                                                                |            | 75,653    |           |            |                    |
| VV |   |            | "TRK 25x3 - 141 ks" 141*0,14*1,63                                                                                                                                    |            | 32,176    |           |            |                    |
| VV |   |            | Součet                                                                                                                                                               |            | 789,580   |           |            |                    |
| 4  | K | 767995114  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                                 | kg         | 2 088,000 | 63,60     | 132 796,80 | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                       |            |           |           |            |                    |
| VV |   |            | "prodloužení sloupů" 120,00*17,40                                                                                                                                    |            | 2 088,000 |           |            |                    |
| VV |   |            | Součet                                                                                                                                                               |            | 2 088,000 |           |            |                    |
| 5  | M | 13010934   | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160                                                                                                                 | t          | 2,088     | 34 900,00 | 72 871,20  | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   |            | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160                                                                                                                 |            |           |           |            |                    |
| VV |   |            | 120,00*17,40/1000                                                                                                                                                    |            | 2,088     |           |            |                    |
| VV |   |            | Součet                                                                                                                                                               |            | 2,088     |           |            |                    |
| 6  | K | 767995115  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                | kg         | 2 339,214 | 56,60     | 132 399,51 | CS ÚRS 2024 02     |
| PP |   |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                      |            |           |           |            |                    |
| VV |   |            | "VÝROBA SVAŘENCE HEA 140 VE TVARU L =>31 ks x (1,605 m + 1,45 m) x 24,7 = 31 ks x 75,45 kg" 31*(1,605+1,45)*24,70                                                    |            | 2 339,214 |           |            |                    |
| VV |   |            | Součet                                                                                                                                                               |            | 2 339,214 |           |            |                    |
| 7  | K | 998767103  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t          | 2,365     | 1 250,00  | 2 956,25   | dle SOD pol.č. 306 |
| PP |   |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |            |           |           |            |                    |
| D  |   | HZS        | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                             | 63 700,00  |           |           |            |                    |
| 8  | K | HZS2492    | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV                                                                                                                          | hod        | 182,000   | 350,00    | 63 700,00  | dle SOD pol.č. 356 |
| PP |   |            | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV                                                                        |            |           |           |            |                    |
| P  |   |            | Poznámka k položce: □<br>Noční dohled.                                                                                                                               |            |           |           |            |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

19 - Výtah - kabina, dveře, zábradlí (skleněné) a můstek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**197 350,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
197 350,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
41 443,53  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**238 793,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 19 - Výtah - kabina, dveře, zábradlí (skleněné) a můstek



Místo:  
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 197 350,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | -14 160,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  | -14 160,00 |
| M - Práce a dodávky M                        | 211 510,12 |
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | 211 510,12 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 19 - Výtah - kabina, dveře, zábradlí (skleněné) a můstek

Místo: Datum: 14.10.2024  
Zadavatel: Město Rakovník Projektant:  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 197 350,12

|                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                                                                         |     |         |           |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--------------------|
| D                                                                                                                                                             | PSV  |       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                     |     |         |           | -14 160,00 |                    |
| D                                                                                                                                                             | 767  |       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                   |     |         |           | -14 160,00 |                    |
| 1                                                                                                                                                             | M    | Z.16  | Doplnění zábradlí u výtahu, v. 1000mm, celk. délka 0,59m, kompletní dodávka viz odkaz Z.16                                                              | kg  | -94,400 | 150,00    | -14 160,00 | dle SOD pol.č. 288 |
| PP<br>Doplnění zábradlí u výtahu, v. 1000mm, celk. délka 0,59m, kompletní dodávka viz odkaz Z.16                                                              |      |       |                                                                                                                                                         |     |         |           |            |                    |
| D                                                                                                                                                             | M    |       | Práce a dodávky M                                                                                                                                       |     |         |           | 211 510,12 |                    |
| D                                                                                                                                                             | 33-M |       | Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh                                                                                                                   |     |         |           | 211 510,12 |                    |
| 2                                                                                                                                                             | K    | 33001 | D+M osobní výtah nosnost 630 kg, 4 stanice , automatické dveře 900mm s velkým prosklením, kabina výtahu nerez kartáč , jedna strana s velkým prosklením | kpl | 1,000   | 93 023,32 | 93 023,32  | Kalkul             |
| PP<br>D+M osobní výtah nosnost 630 kg, 4 stanice , automatické dveře 900mm s velkým prosklením, kabina výtahu nerez kartáč , jedna strana s velkým prosklením |      |       |                                                                                                                                                         |     |         |           |            |                    |
| 3                                                                                                                                                             | K    | 33002 | D+M skleněného zábradlí zabroušeného pro 3 ks nástupních můstků bez madel.                                                                              | kpl | 1,000   | 73 402,20 | 73 402,20  | Kalkul             |
| PP<br>D+M skleněného zábradlí zabroušeného pro 3 ks nástupních můstků bez madel.                                                                              |      |       |                                                                                                                                                         |     |         |           |            |                    |
| 4                                                                                                                                                             | K    | 33003 | D+M nástupních můstků do výtahu 3 ks s přípravou pro položení dlažby (cena neobsahuje zábradlí pro tyto můstky)                                         | kpl | 1,000   | 45 084,60 | 45 084,60  | Kalkul             |
| PP<br>D+M nástupních můstků do výtahu 3 ks s přípravou pro položení dlažby (cena neobsahuje zábradlí pro tyto můstky)                                         |      |       |                                                                                                                                                         |     |         |           |            |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt:

**20 - Místnost vrátného**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

IČ:

00244309

DIČ:

CZ00244309

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**130 583,18**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 130 583,18  | 21,00%     | 27 422,47 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**158 005,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část

Objekt: **20 - Místnost vrátného**

Místo:

Datum: 14.10.2024

Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>130 583,18</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 41 825,22         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 5 305,90          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 23 095,24         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 4 980,14          |
| 997 - Přesun sutě                              | 8 027,69          |
| 998 - Přesun hmot                              | 416,25            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 88 757,96         |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 70 030,00         |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 12 903,24         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 2 238,58          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 3 586,14          |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník - stavební část  
Objekt: 20 - Místnost vrátného

Místo:   
Zadavatel: Město Rakovník  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2024  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 130 583,18

|    |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|---------------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |        |           | 41 825,22 |                     |
| D  | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |    |        |           | 5 305,90  |                     |
| 1  | K   | 317944323                                                                                                                                                                                                           | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                         | t  | 0,097  | 54 700,00 | 5 305,90  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                                                                                           |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | 5*1,50*12,90/1000                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |    | 0,097  |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 0,097  |           |           |                     |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    |        |           | 23 095,24 |                     |
| 2  | K   | 611321141                                                                                                                                                                                                           | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                               | m2 | 7,074  | 430,00    | 3 041,82  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných                                           |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | 4,78*1,48                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |    | 7,074  |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 7,074  |           |           |                     |
| 3  | K   | 612321141                                                                                                                                                                                                           | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                         | m2 | 47,576 | 374,00    | 17 793,42 | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn                                                        |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | (4,78+1,48+4,78+1,48)*3,80                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    | 47,576 |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 47,576 |           |           |                     |
| 4  | K   | 619995001                                                                                                                                                                                                           | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                         | m  | 10,000 | 226,00    | 2 260,00  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | (2,00+1,00+2,00)*2                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |    | 10,000 |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 10,000 |           |           |                     |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |        |           | 4 980,14  |                     |
| 5  | K   | 962032231                                                                                                                                                                                                           | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                    | m3 | 1,520  | 955,00    | 1 451,60  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                                  |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | 1,00*2,00*0,76                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |    | 1,520  |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 1,520  |           |           |                     |
| 6  | K   | 978011191                                                                                                                                                                                                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %                                | m2 | 7,074  | 142,00    | 1 004,51  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | 4,78*1,48                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |    | 7,074  |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 7,074  |           |           |                     |
| 7  | K   | 978013191                                                                                                                                                                                                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                  | m2 | 22,536 | 112,00    | 2 524,03  | CS ÚRS 2024 02      |
| PP |     | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                              |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | (4,78+1,48+4,78+1,48)*1,80                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    | 22,536 |           |           |                     |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 22,536 |           |           |                     |
| D  | 997 | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |    |        |           | 8 027,69  |                     |
| 8  | K   | 997013116                                                                                                                                                                                                           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                                                  | t  | 4,807  | 750,00    | 3 605,25  | dle SOD pol.č. 81   |
| PP |     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m                                                                                    |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| 9  | K   | 997013501                                                                                                                                                                                                           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                   | t  | 4,807  | 230,00    | 1 105,61  | dle SOD pol.č. 82   |
| PP |     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                        |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| 10 | K   | 997013509                                                                                                                                                                                                           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                        | t  | 91,333 | 10,00     | 913,33    | dle SOD pol.č. 83   |
| PP |     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                        |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| VV |     | 4,807*19 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    | 91,333 |           |           |                     |
| 11 | K   | 997013871                                                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t  | 4,807  | 500,00    | 2 403,50  | dle SOD pol.č. 86   |
| PP |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                         |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| D  | 998 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |    |        |           | 416,25    |                     |
| 12 | K   | 998011003                                                                                                                                                                                                           | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                                  | t  | 1,125  | 370,00    | 416,25    | dle SOD pol.č. 87   |
| PP |     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |        |           | 88 757,96 |                     |
| D  | 766 | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |    |        |           | 70 030,00 |                     |
| 13 | K   | 776001                                                                                                                                                                                                              | Hliníkové dveře 1140x2040 mm                                                                                                    | ks | 1,000  | 70 030,00 | 70 030,00 | Kalkul z pol.č. 270 |
| PP |     | Hliníkové dveře 1140x2040 mm                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |    |        |           |           |                     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <div><div>P</div><div><div>Poznámka k položce:□</div><div>• použitý profilový systém ALUPROF MB-60E-EI□</div><div>• zasklení: dveře jednoduché protipožární sklo číre□</div><div>• povrchová úprava profilů - oboustranně standard RAL 1015 mat:□</div><div>• dodávka výrobků na stavbu□</div><div>• montáž výrobků a zasklení,□</div><div>• přesuny hmot□</div><div>• klika-klika, samozavírač bez magnetické aretace</div></div></div> |     |           |                                                                                                                                                                  |           |          |              |                   |                    |
| D 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                                | 12 903,24 |          |              |                   |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                               | m2        | 7,074    | 15,00        | 106,11            | dle SOD pol.č. 316 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                                        |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 7,074    |              |                   |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                                                                     | m2        | 7,074    | 40,00        | 282,96            | dle SOD pol.č. 317 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                     |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 7,074    |              |                   |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776141113 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm                                                           | m2        | 7,074    | 542,00       | 3 834,11          | dle SOD pol.č. 318 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm                                  |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 7,074    |              |                   |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                                                                           | m2        | 7,074    | 180,00       | 1 273,32          | dle SOD pol.č. 320 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů                                                                                                      |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 7,074    |              |                   |                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28411014  | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1                                 | m2        | 7,781    | 700,00       | 5 446,70          | dle SOD pol.č. 321 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1                                 |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 7,074*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |           | 7,781    |              |                   |                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                                         | m         | 12,520   | 75,00        | 939,00            | dle SOD pol.č. 325 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78+1,48+4,78+1,48                                                                                                                                              |           | 12,520   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 12,520   |              |                   |                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                        | m         | 13,772   | 70,00        | 964,04            | dle SOD pol.č. 327 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78+1,48+4,78+1,48                                                                                                                                              |           | 12,520   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 12,520   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 12,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |           | 13,772   |              |                   |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t         | 0,114    | 500,00       | 57,00             | dle SOD pol.č. 330 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |           |          |              |                   |                    |
| D 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                      | 2 238,58  |          |              |                   |                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                                                                                               | m2        | 25,040   | 89,40        | 2 238,58          | CS ÚRS 2024 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených                                                                                                                  |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | (1,48+4,78+1,48+4,78)*2,00                                                                                                                                       |           | 25,040   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 25,040   |              |                   |                    |
| D 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                               | 3 586,14  |          |              |                   |                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m                                                                           | m2        | 54,650   | 18,00        | 983,70            | dle SOD pol.č. 351 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                       |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | (4,78+1,48+4,78+1,48)*3,80                                                                                                                                       |           | 47,576   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 54,650   |              |                   |                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m                                                                            | m2        | 54,650   | 43,30        | 2 366,35          | dle SOD pol.č. 352 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                     |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | (4,78+1,48+4,78+1,48)*3,80                                                                                                                                       |           | 47,576   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 54,650   |              |                   |                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky                                                              | m2        | 54,650   | 4,32         | 236,09            | dle SOD pol.č. 353 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky                  |           |          |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | (4,78+1,48+4,78+1,48)*3,80                                                                                                                                       |           | 47,576   |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | 4,78*1,48                                                                                                                                                        |           | 7,074    |              |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |           | 54,650   |              |                   |                    |