

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/41

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3186
Stavba: Lichkov - opravné práce provozních prostor NB_v. IV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			355 520,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	74 659,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			430 180,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3186

Stavba:

Lichkov - opravné práce provozních prostor NB_v. IV

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		355 520,90
01	stavebni	355 520,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lichkov - opravné práce provozních prostor NB_v. IV
Objekt:
01 - stavebni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			355 520,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		355 520,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichkov - opravné práce provozních prostor NB_v. IV
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 14.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		355 520,90
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lichkov - opravné práce provozních prostor NB_v. IV
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 14.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 355 520,90

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611315111	Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,800		0,00
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	7,500		0,00

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -pod omyvatelný nátěr je počítáno s e sjednocení štukovou omítkou

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,800		0,00
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	54,000		0,00
5	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,700		0,00
6	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	17,400		0,00
7	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	8,700		0,00
8	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,700		0,00
9	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	60,900		0,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,400		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	9 001	připomoci pro vyklizení kanceláří	kpl	1,000		0,00
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	83,270		0,00
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	95,850		0,00
14	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	8,000		0,00
15	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	60,900		0,00
16	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,700		0,00
17	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,400		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

18	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,288		0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,288		0,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,288		0,00
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,352		0,00
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,288		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,288		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,653		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00
25	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000		0,00
26	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		0,00
27	K	998725121	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,059		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
28	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000		0,00
29	M	34571451	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		<i>0,00</i>
30	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000		0,00
31	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>13,800</i>		<i>0,00</i>
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm							
32	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>20,700</i>		<i>0,00</i>
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm							
33	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	30,000		0,00
34	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		0,00
35	K	74121000R1	Úprava stávajícího rozváděče	kus	1,000		0,00
36	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
37	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
38	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	1,000		0,00
39	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000		0,00
40	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
41	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	2,000		0,00
42	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000		0,00
43	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000		0,00
44	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		<i>0,00</i>
45	M	34539064	<i>spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
46	M	34825006	<i>svídlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
47	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00
48	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	5,000		0,00
49	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	355,585		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
50	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	59761176	<i>dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	m2	1,000		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
52	K	776111311.1	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	68,800		0,00
53	K	776121321.1	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	34,400		0,00
54	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	34,400		0,00
55	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	34,400		0,00
56	K	776221111.1	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	34,400		0,00
57	M	28411151	<i>PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10</i>	m2	40,000		0,00
58	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	32,000		0,00
59	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	32,000		0,00
60	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	m	32,640		0,00
61	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	34,400		0,00
62	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	34,400		0,00
63	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	741,575		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
64	K	781473919	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	2,000		0,00
65	M	59761708	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	m2	1,000		0,00
66	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	10,119		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
67	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	397,990		0,00
68	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,800		0,00
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	456,790		0,00
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	397,990		0,00
71	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	397,990		0,00
72	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	45,000		0,00
73	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		0,00
74	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	128,580		0,00
75	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m	140,000		0,00
76	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	209,850		0,00
77	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	220,000		0,00
78	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,000		0,00
79	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	456,790		0,00
80	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,000		0,00
81	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,790		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
82	K	786626121	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	11,000		0,00
83	M	55346200	<i>žaluzie horizontální interiérové</i>	m2	11,000		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	VRN_PCE_3_2_ b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 232,008		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
85	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 232,008		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5027690

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f5835985-e38a-4b0f-97bb-00c03cfe7aa6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2024 12:24:30

Hash komponenty: 15934f292975d23c5607ade5647a29420f89fb82a5da3ba61c6941c9817444ef

Hashovací funkce: sha256Hex



f1876662-3ee7-41fb-b978-9f36ca46653c