

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci s názvem

**„Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U“**  
ID 173348

### Článek 1 – Smluvní strany

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                    | <b>Kraj Vysočina</b>                                                                                            |
| se sídlem:                     | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava                                                                                 |
| zastoupený:                    | Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje                                                                 |
| k podpisu smlouvy pověřen:     | Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje                                                                            |
| zástupce pro věci smluvní:     | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek                                                                 |
| zástupce pro věci technické:   | Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina,<br>odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina                                     |
| tel:                           | +420 564602326; +420 564602419                                                                                  |
| IČO:                           | 708 90 749                                                                                                      |
| bankovní spojení:              | Komerční banka, a.s.                                                                                            |
| číslo účtu:                    | 123-6403810267/0100                                                                                             |
| Zhotovitel:                    | <b>TIPA Telekom plus a.s.</b>                                                                                   |
| se sídlem:                     | Hrotovická 169, 674 01 Třebíč                                                                                   |
| zastoupený:                    | Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva a<br>Ing. Vítězslavem Krátkým, místopředsedou<br>představenstva |
| zástupce pro věci smluvní:     | Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a<br>Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva           |
| zástupce pro věci technické:   | Roman Benáček                                                                                                   |
| osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Jiří Dvořák                                                                                                |
| tel./email:                    | 568 834 311 / obchod@tipatelekom.cz                                                                             |
| IČO:                           | 277 46 631                                                                                                      |
| DIČ:                           | CZ27746311                                                                                                      |
| bankovní spojení:              | Raiffeisenbank a.s.                                                                                             |
| číslo účtu:                    | 5200012658/5500                                                                                                 |
| zápis v obchodním rejstříku:   | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035                                                                       |

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností Delta Projektconsult s.r.o., Komenského nám. 1342/7, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO 255 43 717 pod názvem „**Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U**“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelům způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: areál Nemocnice Třebíč p. o., Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **říjen/listopad 2024**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 12 měsíců ode dne předání staveniště.**

Stavební práce budou probíhat za nepřetržitého provozu v areálu nemocnice včetně ostatních podlaží pavilonu „U“.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla celkem bez DPH činí:**

**18 536 772 Kč**

slovy: osmnáctisícpětsetřicetšesttisícšedmdesát dva korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. Objednatel bude hradit pouze faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel nepřipouští možnost úhrady faktur za plnění vystavené poddodavatelem zhotovitele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: [faktury@kr-vysocina.cz](mailto:faktury@kr-vysocina.cz), přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).  
GAD:

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud

zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabývá zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem

opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění zhotovitele**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

#### Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 9. 2024 usnesením č. 1688/29/2024/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Zdeněk Nejedly  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

.....  
Ing. Vítězslav Krátký  
místopředseda představenstva

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2424-003R3 Nemocnice Třebíč, pavilon U

|                  |                                                                        |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b> | <b>Kraj Vysočina</b><br><b>Žižkova 1882/57</b><br><b>58601 Jihlava</b> | <b>IČO: 70890749</b><br><b>DIČ: CZ70890749</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> |  | <b>IČO:</b> <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span><br><b>DIČ:</b> <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem               |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 15 283 963,96        |
| PSV              |  |  | 1 984 315,99         |
| MON              |  |  | 0,00                 |
| Vedlejší náklady |  |  | 214 500,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 1 053 992,05         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>18 536 772,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>18 536 772,00</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem bez DPH** **18536772,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem          | %           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                |                         |                         |            |                      |             |
| <b>SO 01</b>           | <b>Rekonstrukce pavilonu U</b> | <b>0,00</b>             | <b>18 536 772,00</b>    |            | <b>18 536 772,00</b> | <b>####</b> |
| 100                    | Stavební práce                 | 0,00                    | 6 672 483,18            |            | 6 672 483,18         | ####        |
| 101                    | Vzduchotechnika                | 0,00                    | 3 620 929,03            |            | 3 620 929,03         | ####        |
| 102                    | ZTI                            | 0,00                    | 1 559 766,20            |            | 1 559 766,20         | ####        |
| 103                    | Vytápění                       | 0,00                    | 643 479,40              |            | 643 479,40           | ####        |
| 104                    | Slaboproud                     | 0,00                    | 1 737 929,68            |            | 1 737 929,68         | ####        |
| 105                    | Silnoproud - NN                | 0,00                    | 1 965 421,27            |            | 1 965 421,27         | ####        |
| 106                    | MaR                            | 0,00                    | 1 191 741,40            |            | 1 191 741,40         | ####        |
| 99                     | Bourací práce                  | 0,00                    | 1 145 021,84            |            | 1 145 021,84         | ####        |
| Celkem za stavbu       |                                |                         |                         |            | 18 536 772,00        | ####        |

Popis stavby: 2424-003R3 - Nemocnice Třebíč, pavilon U

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce pavilonu U

Popis rozpočtu: 100 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 101 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 102 - ZTI

Popis rozpočtu: 103 - Vytápění

Popis rozpočtu: 104 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 105 - Silnoproud - NN

Popis rozpočtu: 106 - MaR

Popis rozpočtu: 99 - Bourací práce

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 10    | Silnoproud                                                      | HSV      |  |  | 1 965 421,27 | 10,6 |
| 10    | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ<br>INSTALACE                                | HSV      |  |  | 1 308 456,20 | 7,1  |
| 100   | Zásuvky a krabice                                               | HSV      |  |  | 32 563,87    | 0,2  |
| 110   | Systém technologie                                              | HSV      |  |  | 232 784,28   | 1,3  |
| 120   | Periferie vstupní                                               | HSV      |  |  | 90 095,76    | 0,5  |
| 130   | Periferie výstupní                                              | HSV      |  |  | 35 510,40    | 0,2  |
| 140   | Rozvaděč                                                        | HSV      |  |  | 52 682,40    | 0,3  |
| 15    | Vytápění - zdroj tepla                                          | HSV      |  |  | 16 980,00    | 0,1  |
| 150   | Montážní materiál                                               | HSV      |  |  | 205 188,61   | 1,1  |
| 160   | Elektromontážní práce                                           | HSV      |  |  | 282 792,73   | 1,5  |
| 170   | Uvedení do provozu                                              | HSV      |  |  | 8 527,00     | 0,0  |
| 180   | Software DDC - práce                                            | HSV      |  |  | 11 664,00    | 0,1  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                                    | HSV      |  |  | 4 303,55     | 0,0  |
| 20    | OCHLAZOVÁNÍ VYŠETŘOVEN A<br>SESTEREN                            | HSV      |  |  | 980 913,13   | 5,3  |
| 200   | Datové rozvody                                                  | HSV      |  |  | 23 369,01    | 0,1  |
| 200   | Ostatní služby                                                  | HSV      |  |  | 37 734,50    | 0,2  |
| 210   | Inženýring                                                      | HSV      |  |  | 23 922,00    | 0,1  |
| 220   | Projekční práce                                                 | HSV      |  |  | 49 548,20    | 0,3  |
| 230   | Monitorovací systém BMS - Revize,<br>zkoušky, odborné prohlídky | HSV      |  |  | 19 897,92    | 0,1  |
| 240   | Monitorovací systém BMS - Vizualizace                           | HSV      |  |  | 113 184,00   | 0,6  |

|     |                                                       |     |  |  |              |      |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|------|
| 25  | Vytápění - směšovací okruhy VZT - ohřev D+M           | HSV |  |  | 71 000,40    | 0,4  |
| 250 | Monitorovací systém BMS - Software dispečinku - práce | HSV |  |  | 28 209,60    | 0,2  |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                         | HSV |  |  | 1 656,48     | 0,0  |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké                        | HSV |  |  | 1 168 368,50 | 6,3  |
| 35  | Vytápění - směšovací okruhy VZT - chlazení - D+M      | HSV |  |  | 40 019,00    | 0,2  |
| 350 | Kamerový systém                                       | HSV |  |  | 30 370,67    | 0,2  |
| 3a  | VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVEN                                    | HSV |  |  | 1 748 850,65 | 9,4  |
| 3b  | VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, SKLADU ROZTOKŮ CAPD      | HSV |  |  | 55 928,69    | 0,3  |
| 4   | VĚTRÁNÍ CHODEB A POMOCNÝCH PROSTOR                    | HSV |  |  | 104 843,54   | 0,6  |
| 400 | Elektrická požární signalizace                        | HSV |  |  | 221 654,25   | 1,2  |
| 45  | Vytápění - okruh ÚT D+M                               | HSV |  |  | 353 175,00   | 1,9  |
| 450 | Evakuační rozhlas                                     | HSV |  |  | 468 416,75   | 2,5  |
| 500 | Přístupový systém                                     | HSV |  |  | 145 994,40   | 0,8  |
| 550 | Vyvolávací systém                                     | HSV |  |  | 228 587,40   | 1,2  |
| 600 | Nouzové volání                                        | HSV |  |  | 12 663,00    | 0,1  |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                        | HSV |  |  | 222 350,40   | 1,2  |
| 64  | Výplně otvorů                                         | HSV |  |  | 3 068 640,69 | 16,6 |
| 650 | Kabeláže a ostatní materiál                           | HSV |  |  | 404 505,66   | 2,2  |
| 8   | ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ                         | HSV |  |  | 34 815,84    | 0,2  |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách          | HSV |  |  | 67 490,00    | 0,4  |
| 96  | Bourání konstrukcí                                    | HSV |  |  | 336 269,39   | 1,8  |
| 98  | Zkoušky                                               | HSV |  |  | 5 791,00     | 0,0  |

|             |                                      |     |  |  |               |       |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 99          | Bourací práce vč. odvozu a likvidace | HSV |  |  | 27 539,00     | 0,1   |
| 99          | Demontáž včetně odvozu a likvidace   | HSV |  |  | 201 084,80    | 1,1   |
| 99          | Demontáže                            | HSV |  |  | 17 600,00     | 0,1   |
| 99          | Staveništní přesun hmot              | HSV |  |  | 27 190,47     | 0,1   |
| 713         | Izolace tepelné                      | PSV |  |  | 22 593,90     | 0,1   |
| 762         | Konstrukce tesařské                  | PSV |  |  | 1 920,30      | 0,0   |
| 763         | Dřevostavby                          | PSV |  |  | 13 092,61     | 0,1   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                | PSV |  |  | 1 071 187,05  | 5,8   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady          | PSV |  |  | 62 420,98     | 0,3   |
| 776         | Podlahy povlakové                    | PSV |  |  | 425 645,23    | 2,3   |
| 781         | Obklady keramické                    | PSV |  |  | 261 743,17    | 1,4   |
| 784         | Malby                                | PSV |  |  | 125 712,75    | 0,7   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot      | PSU |  |  | 695 409,55    | 3,8   |
| VN          | Vedlejší náklady                     | VN  |  |  | 214 500,00    | 1,2   |
| ON          | Ostatní montáže a instalační práce   | ON  |  |  | 152 204,67    | 0,8   |
| ON          | Ostatní náklady                      | ON  |  |  | 27 010,00     | 0,1   |
| ON          | Všeobecné konstrukce a práce         | ON  |  |  | 380 285,00    | 2,1   |
| ON          | Všeobecné konstrukce a práce D+M     | ON  |  |  | 494 492,38    | 2,7   |
| Cena celkem |                                      |     |  |  | 18 536 772,00 | 100,0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>4 303,55</b>     |       |                          |
| 1               | 273322611R00  | Beton základových desek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>ZK1 : 1,55*0,3                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,46500   | 4 540,00  | 2 111,10            |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 0,47000   |                     |       |                          |
| 2               | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>ZK1 : (1,5+1,5+1,03+1,03)*0,3                                                                                                       | m2 | 1,51800   | 1 083,00  | 1 643,99            |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 1,52000   |                     |       |                          |
| 3               | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.<br>ZK1 : (1,5+1,5+1,03+1,03)*0,3                                       | m2 | 1,51800   | 167,00    | 253,51              |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 1,52000   |                     |       |                          |
| 4               | 273361921RT4  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>ZK1 : 1,55*0,00444                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,00688   | 42 870,00 | 294,95              |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 0,01000   |                     |       |                          |
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>1 656,48</b>     |       |                          |
| 5               | 346244371RT2  | Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm<br>z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>S14 : 1,02                                                                                                                                                                   | m2 | 1,02000   | 1 624,00  | 1 656,48            |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 1,02000   |                     |       |                          |
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>1 168 368,50</b> |       |                          |
| 6               | 342013121R00  | Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>S9 : 390,21 | m2 | 390,21000 | 1 050,00  | 409 720,50          |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 390,21000 |                     |       |                          |
| 7               | 342013123R00  | Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60                                                                                                                                                            | m2 | 303,28000 | 1 200,00  | 363 936,00          |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>S8 : 303,28 303,28000                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 8    | 342013223RT2  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60                                    | m2 | 75,91000 | 1 275,00  | 96 785,25 |       | Vlastní                  |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>S4 : 75,91 75,91000                                                            |    |          |           |           |       |                          |
| 9    | 342013322RT1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90                                   | m2 | 33,35000 | 1 225,00  | 40 853,75 |       | Vlastní                  |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>S7 : 33,35 33,35000                                                            |    |          |           |           |       |                          |
| 10   | 342013324RT1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90                      | m2 | 19,02000 | 1 225,00  | 23 299,50 |       | Vlastní                  |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>90<br>S13 : 19,02 19,02000                                                     |    |          |           |           |       |                          |
| 11   | 342017223R00  | Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60           | m2 | 40,44000 | 1 475,00  | 59 649,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>odolnost EI 60<br>S11 : 36,69 36,69000<br>S10 : 3,75 3,75000                   |    |          |           |           |       |                          |
| 12   | 342032342R00  | Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami dvojité opláštění, dvojitá ocelová konstrukce CW, kotvení do prvního opláštění tl. příčky 205 mm, CW 75, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 3,35000  | 1 300,00  | 4 355,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>požární odolnost EI 90<br>S12 : 3,35 3,35000                                   |    |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 13             | 347016211R00  | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45<br>EI 45<br>Včetně:<br>- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr<br>- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu<br>- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.<br>S6 : 8,75               | m2 | 8,75000   | 850,00    | 7 437,50          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,75000   |           |                   |       |                          |
| 14             | 347016213R00  | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45<br>odolnost EI 45<br>Včetně:<br>- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr<br>- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu<br>- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.<br>S5 : 87,52 | m2 | 87,52000  | 975,00    | 85 332,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 87,52000  |           |                   |       |                          |
| 15             | WC1           | WC příčky z HPL desek tl. 25 mm vč.dveří - kompletní dodávka a montáž<br>Položka je uvažována jako kompletní dodávka a montáž vč. dveří 700/2000 mm Levé 7 kusů, Právě 4kusy, lešení, přesunů hmot atd.<br>WC1 : 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 30,80000  | 2 500,00  | 77 000,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 30,80000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>222 350,40</b> |       |                          |
| 16             | 632418110RT1  | Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 10 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>S2 : 526,41<br>S3 : 106,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 632,73000 | 280,00    | 177 164,40        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 632,73000 |           |                   |       |                          |
| 17             | 632441047RT1  | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 60 mm<br>dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 106,32000 | 425,00    | 45 186,00         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                |               | S3 : 106,32                                                                                                                                         |     | 106,32000 |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                |     |           |           | <b>3 068 640,69</b> |       |                          |
| 18             | 64_H1_2       | D+M vnitřní prosklené příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD                                                        | m2  | 95,22000  | 12 651,68 | 1 204 692,97        |       | Vlastní                  |
|                |               | H1A : 3,6*3                                                                                                                                         |     | 10,80000  |           |                     |       |                          |
|                |               | H1B : 3,6*3                                                                                                                                         |     | 10,80000  |           |                     |       |                          |
|                |               | H2A : 4,09*3*3                                                                                                                                      |     | 36,81000  |           |                     |       |                          |
|                |               | H2B : 4,09*3*3                                                                                                                                      |     | 36,81000  |           |                     |       |                          |
| 19             | 64_H3         | D+M vnitřní prosklené příčky se skrytými Al profily vč. dveří, požární odolnost EI 45 DP1, dle specifikace uvedených v PD                           | m2  | 19,63700  | 24 235,47 | 475 911,92          |       | Vlastní                  |
|                |               | H3 : 5,38*3,65                                                                                                                                      |     | 19,64000  |           |                     |       |                          |
| 20             | 64_H4_5       | D+M vnitřní prosklené stěny z Al profilů vč. dveří dle specifikace uvedených v PD                                                                   | m2  | 26,28000  | 15 308,14 | 402 297,92          |       | Vlastní                  |
|                |               | H4A : 1,2*2,7                                                                                                                                       |     | 3,24000   |           |                     |       |                          |
|                |               | H4B : 1,2*2,7*6                                                                                                                                     |     | 19,44000  |           |                     |       |                          |
|                |               | H5A : 1,2*3                                                                                                                                         |     | 3,60000   |           |                     |       |                          |
| 21             | 64_H6_7       | D+M vnitřní prosklené stěny z Al profilů vč. dveří dle specifikace uvedených v PD                                                                   | m2  | 23,40000  | 12 847,69 | 300 635,95          |       | Vlastní                  |
|                |               | H6A : 1,2*3                                                                                                                                         |     | 3,60000   |           |                     |       |                          |
|                |               | H6B : 1,2*3                                                                                                                                         |     | 3,60000   |           |                     |       |                          |
|                |               | H7A : 1,2*2,7*5                                                                                                                                     |     | 16,20000  |           |                     |       |                          |
| 22             | 64_T1A        | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 900/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace                         | kus | 2,00000   | 14 108,85 | 28 217,70           |       | Vlastní                  |
| 23             | 64_T1B        | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 900/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace        | kus | 2,00000   | 14 866,95 | 29 733,90           |       | Vlastní                  |
| 24             | 64_T2A        | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace                         | kus | 1,00000   | 14 108,85 | 14 108,85           |       | Vlastní                  |
| 25             | 64_T2B        | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace        | kus | 10,00000  | 14 866,95 | 148 669,50          |       | Vlastní                  |
| 26             | 64_T3         | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 700/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace dle PD | kus | 7,00000   | 15 581,14 | 109 067,98          |       | Vlastní                  |
| 27             | 64_T4         | D+M vnitř. dřevěných zásuvných plných dveří s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace dle PD        | kus | 2,00000   | 30 025,50 | 60 051,00           |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
| 28              | 64_T5         | D+M vnitř. ocelových dveří plných 800/2020 mm, s požární odolností EW 30DP1, RAL 7016, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace                                                          | kus | 8,00000   | 28 844,50 | 230 756,00          |         | Vlastní                  |
| 29              | 64_T6         | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou 900/2020 mm, s požární odolností EW 30DP3+C, RAL 7016 vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace                                           | kus | 2,00000   | 21 332,50 | 42 665,00           |         | Vlastní                  |
| 30              | 64_T7         | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou 700/2020 mm, s požární odolností EW 30DP3+C, RAL 7016 vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace                                           | kus | 1,00000   | 21 832,00 | 21 832,00           |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>34 374,50</b>    |         |                          |
| 31              | 965048515R00  | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                                                                                                                   | m2  | 687,49000 | 50,00     | 34 374,50           |         | Vlastní                  |
|                 |               | S1 : 54,76                                                                                                                                                                                     |     |           | 54,76000  |                     |         |                          |
|                 |               | S2 : 526,41                                                                                                                                                                                    |     |           | 526,41000 |                     |         |                          |
|                 |               | S3 : 106,32                                                                                                                                                                                    |     |           | 106,32000 |                     |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>27 190,47</b>    |         |                          |
| 32              | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                         | t   | 68,74961  | 395,50    | 27 190,47           | 801-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou |     |           |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>22 593,90</b>    |         |                          |
| 33              | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlahy jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                                                                                                              | m2  | 106,32000 | 50,90     | 5 411,69            |         | Vlastní                  |
|                 |               | S3 : 106,32                                                                                                                                                                                    |     |           | 106,32000 |                     |         |                          |
| 34              | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                                                 | m2  | 106,32000 | 55,10     | 5 858,23            |         | Vlastní                  |
|                 |               | S3 : 106,32                                                                                                                                                                                    |     |           | 106,32000 |                     |         |                          |
| 35              | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa                                                        | m3  | 6,37920   | 1 745,00  | 11 131,70           |         | Vlastní                  |
|                 |               | S3 : 106,32*0,06                                                                                                                                                                               |     |           | 6,38000   |                     |         |                          |
| 36              | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                       | t   | 0,16267   | 1 182,00  | 192,28              | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                 |     |           |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>1 045 743,60</b> |         |                          |
| 37              | 767586101RT1  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm.                                | m2  | 952,73000 | 415,00    | 395 382,95          |         | Vlastní                  |
|                 |               | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.                                                                                                  |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | PD1 : 952,73                                                                                                                                                                                   |     |           | 952,73000 |                     |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 38                                      | 767586206RT1  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, se skrytou hranou                                                                   | m2                | 952,73000 | 675,00    | 643 092,75 |         | Vlastní                  |
| Dodávka a montáž kazet.<br>PD1 : 952,73 |               |                                                                                                                                                         |                   |           |           |            |         |                          |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 952,73000 |           |            |         |                          |
| 39                                      | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                                            | t                 | 7,65042   | 950,00    | 7 267,90   | 800-767 | RTS 24/ I                |
| 50 m vodorovně                          |               |                                                                                                                                                         |                   |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 771</b>                         |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                      | <b>60 911,74</b>  |           |           |            |         |                          |
| 40                                      | 771101101R00  | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem                                                              | m2                | 54,76000  | 9,00      | 492,84     |         | Vlastní                  |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 54,76000  |           |            |         |                          |
| 41                                      | 771101210RT1  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                              | m2                | 54,76000  | 35,00     | 1 916,60   |         | Vlastní                  |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 54,76000  |           |            |         |                          |
| 42                                      | 771575109RT5  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                   | m2                | 54,76000  | 600,00    | 32 856,00  |         | Vlastní                  |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 54,76000  |           |            |         |                          |
| 43                                      | 59764231R     | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá | m2                | 54,76000  | 450,00    | 24 642,00  |         | Vlastní                  |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 54,76000  |           |            |         |                          |
| 44                                      | 998771102R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                                                             | t                 | 1,24141   | 809,00    | 1 004,30   | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 50 m vodorovně                          |               |                                                                                                                                                         |                   |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 776</b>                         |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                | <b>414 393,43</b> |           |           |            |         |                          |
| 45                                      | 776101101R00  | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem                                                                                       | m2                | 632,73000 | 9,00      | 5 694,57   | 800-775 | RTS 24/ I                |
| položky neobsahují žádný materiál       |               |                                                                                                                                                         |                   |           |           |            |         |                          |
| 46                                      | 776101121R00  | Přípravné práce penetrace podkladu                                                                                                                      | m2                | 632,73000 | 26,25     | 16 609,16  | 800-775 | RTS 24/ I                |
| položky neobsahují žádný materiál       |               |                                                                                                                                                         |                   |           |           |            |         |                          |
| 47                                      | 776421100RU1  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků                                         | m                 | 454,52000 | 77,00     | 34 998,04  | 800-775 | RTS 24/ I                |
| 48                                      | 776521100RU2  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm                       | m2                | 632,73000 | 562,00    | 355 594,26 | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 526,41000 |           |            |         |                          |
|                                         |               |                                                                                                                                                         |                   | 106,32000 |           |            |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 49   | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m | t  | 2,23826  | 669,00    | 1 497,40 | 800-775 | RTS 24/ I                |

|                 |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> | <b>261 743,17</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------------|

|    |              |                                                              |    |           |       |          |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 50 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 238,15000 | 35,00 | 8 335,25 | 800-771 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|

včetně dodávky materiálu.

PÚ2 : 238,15

238,15000

|    |              |                                                                                                |    |           |        |            |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|-----------|
| 51 | 781475114RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 238,15000 | 600,00 | 142 890,00 | 800-771 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|-----------|

PÚ2 : 238,15

238,15000

|    |            |                                                                                                                        |    |           |        |            |      |           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|
| 52 | 597813620R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 | 238,15000 | 450,00 | 107 167,50 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|

PÚ2 : 238,15

238,15000

|    |              |                                                             |   |         |        |          |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-----------|
| 53 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 4,14143 | 809,00 | 3 350,42 | 800-771 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-----------|

|                 |              |                   |
|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>125 712,75</b> |
|-----------------|--------------|-------------------|

|    |              |                                                                          |    |             |       |           |  |         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|--|---------|
| 54 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1 351,75000 | 15,00 | 20 276,25 |  | Vlastní |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|--|---------|

PÚ1 : 1351,75

1 351,75000

|    |              |                                                                     |    |             |       |            |  |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|--|---------|
| 55 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 1 351,75000 | 78,00 | 105 436,50 |  | Vlastní |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|--|---------|

PÚ1 : 1351,75

1 351,75000

|                |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>214 500,00</b> |
|----------------|-------------------------|-------------------|

|    |      |                                                                                                                           |       |         |          |          |  |         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|--|---------|
| 56 | VRN1 | Přenosné hasicí přístroje - provedení kontroly stávajících hasicích přístrojů dle PBŘ, přemístění a nebo případná výměna. | kompl | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  | Vlastní |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|--|---------|

|    |      |        |       |         |           |           |  |         |
|----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 57 | VRN2 | Revize | kompl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
|----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|--|---------|

|    |            |                                |        |         |           |           |  |         |
|----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 58 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  | Vlastní |
|----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Součástí zařízení staveniště jsou i buňky pro TDI, BOZP a Zasedací místnost vč. standartního vybavení - stoly, židle, tiskárna, wifi, klimatizace atd.

Dle požadavků investora.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 100        | Stavební práce              |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště       | Soubor | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00           |       | Vlastní                  |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                  |        |          |           |                     |       |                          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště   | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00           |       | Vlastní                  |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                  |        |          |           |                     |       |                          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 55 000,00 | 55 000,00           |       | Vlastní                  |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                              |               |                                  |        |          |           |                     |       |                          |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VRN3          | Dopravně inženýrská opatření     | ks     | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |        |          |           | <b>6 672 483,18</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3a</b> |               | <b>VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            | <b>1 748 850,65</b> |       |                          |
| 1              | 3a.01         | D+M Vnitřní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, vodní deskový ohříváč a chladič s, příslušenstvím, deskový rekuperační protiproudý výměník, antivibrační podložky, pozinkovaný rám pod jednotku pro osazení jednotky stavební základ (betonový základ pod jednotkou v dodávce ASŘ), odvod kondenzátu, pružné manžety na hrdlech, klapky na přívodu a odvodu vzduchu ovládané servopohony, otvory pro měření, odkapová nerezová vana, obtoková klapka rekuperace, otevíravé dveře s pantem a otočnými pákami (s bezpečnostním zámkem), vypínání při požáru v dodávce EPS<br>Dodávka včetně, výstupů pro vytápění a chlazení, vnitřní osvětlení jednotky.<br>Rozměry: 6,6m délka, 1,055 šířka, 1.805 výška, hmotnost: 952 kg<br>Parametry: přívod + odvod 3400 m3/h vzduchu, externí tlak 700 Pa, rekuperace 82 %, vodní deskový ohříváč - o výkonu 14,93 kW (teplotní spád po směšování 60/40°C, tlaková ztráta na straně vody 8,6 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná), vodní deskový chladič o výkonu 16,82 kW (teplotní spád 6/12°C, tlaková ztráta na straně vody 19,9 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná) , volná komora pro umístění externího vyvíječe páry, filtrace na přívodním vzduchu dvoustupňová M5, F9 - kapsové filtry, na odvodním vzduchu M5 - kapsový filtr, 2x ventilátor EC typu o výkonu: 2,68kW (přívod), 1.8kW (odvod). ErP 2018. krvtí IP20<br>Hygienické provedení jednotky<br>Jednotka je dodána bez regulace, bez aktivních prvků (servopohony, čidla atd.) a bez propojení aktivních prvků (toto je součástí dodávky profese MaR<br>Dodávka po částech: dodáváno v 6ti kusech o největším rozměru 1,055m x 1,015m x 2,620m<br>viz referenční standard | ks | 1,00000  | 608 725,20 | 608 725,20          |       | Vlastní                  |
| 2              | 3a.02         | D+M Parní elektrický zvlhčovač, zvlhčovač ovládaný signálem z nadřazeného systému MaR včetně zapojení, bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače (dodávka MaR), stykač Motoru dodávkou MaR).<br>zvlhčovač vhodný pro neupravenou i upravenou (demineralizovanou) vodou, zvlhčovací výkon: 40kg/hod, napájení 400V, max příkon 30kW, max proud 43,3A, min. jištění 63A, El. propojení a ovládání v dodávce MaR<br>Dodávka vzt včetně propojení s VzJ jednotkou pomocí parní a kondenzační hadice (cca 5m od jednotky), Dodávka včetně distributoru páry z ušlechtilé oceli montované do volné komory vzt jednotky, dodávka včetně ocelové nosné konstrukce kotvené do podlahy pro osazení do výšky cca 1,5 m nad podlahu.<br>Odvod kondenzátu, vychlázovací jímka kondenzátu je v dodávce ZTI<br>viz referenční standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 257 018,18 | 257 018,18          |       | Vlastní                  |
| 3              | 3a.03         | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného (kulisový) potrubí 630x400mm, délky 2000mm, v hygienickém provedení, , snadno čistitelný, hladina akustického výkonu za tlumičem max 42 dB, tlaková ztráta tlumiče max 42 Pa, objemový průtok tlumičem 3400m3/hod<br>viz referenční standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,00000  | 9 063,34   | 18 126,68           |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 4    | 3a.04         | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného (kulisový) potrubí 500X400 mm, délky 1000mm, v hygienickém, provedení, snadno čistitelný, objemový průtok tlumičem 1600-1800 m3/hod, tlaková ztráta tlumiče max 20 Pa<br>viz referenční standard                                                                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 4 355,31  | 8 710,62  |       | Vlastní                  |
| 5    | 3a.05         | D+M Nové tlumící kulisy do přívodního potrubí z exteriéru v rozměru dle stávajících kulis po demontáži, potrubí. Dle archivní PD kulisa KU 200x620 - 100 mm, L=1m - 16ks, přesný rozměr a počet nutno upřesnit po demontáži potrubí), nové kulisy tlumící v hygienickém provedení se snadnou čistitelností                                                                                          | ks | 1,00000  | 28 947,89 | 28 947,89 |       | Vlastní                  |
| 6    | 3a.06         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 500 x 315 mm, umístěná ve strojovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 2 540,87  | 2 540,87  |       | Vlastní                  |
| 7    | 3a.07         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 500 x 400 mm, umístěná ve strojovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 2 875,92  | 2 875,92  |       | Vlastní                  |
| 8    | 3a.08         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 743,94    | 743,94    |       | Vlastní                  |
| 9    | 3a.09         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 854,71    | 854,71    |       | Vlastní                  |
| 10   | 3a.10         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3,00000  | 976,42    | 2 929,26  |       | Vlastní                  |
| 11   | 3a.11         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 1 260,86  | 1 260,86  |       | Vlastní                  |
| 12   | 3a.12         | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 1 260,86  | 2 521,72  |       | Vlastní                  |
| 13   | 3a.13         | D+M Vířivý anemostat přívodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čtvercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm<br>Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 150-200 m3/h,<br>Povrchová úprava: bílá | ks | 19,00000 | 2 921,39  | 55 506,41 |       | Vlastní                  |
| 14   | 3a.14         | D+M Vířivý anemostat odvodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čtvercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm<br>Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 150-200 m3/h,<br>Povrchová úprava: bílá  | ks | 19,00000 | 2 683,78  | 50 991,82 |       | Vlastní                  |
| 15   | 3a.15         | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...)Rozměry: O 100.. -30 m3/h. 15 Pa. Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 8,00000  | 150,43    | 1 203,44  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 16             | 3a.61         | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 132,00000 | 782,65    | 103 309,80       |       | Vlastní                  |
| 17             | 3a.62         | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 66,00000  | 1 017,76  | 67 172,16        |       | Vlastní                  |
| 18             | 3a.71         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 10,35000  | 636,10    | 6 583,64         |       | Vlastní                  |
| 19             | 3a.72         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 70,15000  | 683,44    | 47 943,32        |       | Vlastní                  |
| 20             | 3a.73         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 63,25000  | 818,05    | 51 741,66        |       | Vlastní                  |
| 21             | 3a.74         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 16,10000  | 850,60    | 13 694,66        |       | Vlastní                  |
| 22             | 3a.75         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 19,55000  | 908,29    | 17 757,07        |       | Vlastní                  |
| 23             | 3a.76         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D280 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 47,15000  | 1 056,22  | 49 800,77        |       | Vlastní                  |
| 24             | 3a.77         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D315 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 6,32500   | 1 060,66  | 6 708,67         |       | Vlastní                  |
| 25             | 3a.78         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D400 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (30 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mb | 6,32500   | 1 500,01  | 9 487,56         |       | Vlastní                  |
| 26             | 3a.81         | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mb | 11,50000  | 224,56    | 2 582,44         |       | Vlastní                  |
| 27             | 3a.82         | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice, tl. izolace 25 mm, D160, uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mb | 34,50000  | 316,77    | 10 928,57        |       | Vlastní                  |
| 28             | 3a.92         | D+M Tepelná a hluková izolace, parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl., 40 mm) vnitřní, s Al polepem, uvažováno s prořezem 25 %                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 468,75000 | 678,79    | 318 182,81       |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3b</b> |               | <b>VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, SKLADU ROZTOKŮ CAPD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>55 928,69</b> |       |                          |
| 29             | 3b.01         | D+M Diagonální plastový odvodní ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí potrubí,, vzduchový výkon 100 m3/h, 160 Pa, pružné vložky, přechody, doběh, spouštěno přes manuální vypínač a spínací hodiny s týdením režimem v dodávce vzt, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ) pro větrání skladu roztoků capd (umístěn v podhledu místnosti 1.040) | ks | 1,00000   | 9 177,07  | 9 177,07         |       | Vlastní                  |
| 30             | 3b.02         | D+M Diagonální plastový odvodní ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí potrubí,, vzduchový výkon 240 m3/h, 160 Pa, pružné vložky, přechody, doběh, spouštěno spolu s osvětlením v                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 9 177,07  | 9 177,07         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| každé větrané místnosti, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ)<br>pro větrání hyg. zázemí (umístěn v podhledu místnosti 1.040) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| 31                                                                                                                                                                                        | 3b.03         | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí, O 100 mm, délka 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 1 297,79  | 1 297,79          |       | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                                                                                        | 3b.04         | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí, O 125 mm, délka 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 1 483,77  | 1 483,77          |       | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                                                                                        | 3b.05         | D+M Samočinná zpětná klapka, těsná, s magnetem, do kruhového potrubí O 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 1 055,82  | 2 111,64          |       | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                                                        | 3b.06         | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...) Rozměry: O 100, -80 m 3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 4,00000  | 150,43    | 601,72            |       | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                                                                                        | 3b.07         | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...) Rozměry: O 125, -100 m 3/h, 40 Pa, Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 179,49    | 358,98            |       | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                                                                                        | 3b.62         | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 0,60000  | 1 017,76  | 610,66            |       | Vlastní                  |
| 37                                                                                                                                                                                        | 3b.71         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                    | mb | 35,65000 | 636,10    | 22 676,97         |       | Vlastní                  |
| 38                                                                                                                                                                                        | 3b.72         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                    | mb | 3,45000  | 642,02    | 2 214,97          |       | Vlastní                  |
| 39                                                                                                                                                                                        | 3b.73         | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (50 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                    | mb | 1,15000  | 853,56    | 981,59            |       | Vlastní                  |
| 40                                                                                                                                                                                        | 3b.81         | D+M Ohebná hliníková hadice , D100, uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mb | 5,17500  | 71,60     | 370,53            |       | Vlastní                  |
| 41                                                                                                                                                                                        | 3b.92         | D+M Tepelná a hluková izolace, parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl., 40 mm) vnitřní, s Al polepem, uvažováno s prořezem 25 %                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,50000  | 648,79    | 4 865,93          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4 VĚTRÁNÍ CHODEB A POMOCNÝCH PROSTOR</b>                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>104 843,54</b> |       |                          |
| 42                                                                                                                                                                                        | 4.01          | D+M Vřířivý anemostat přívodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čtvercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační<br>klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm<br>Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 130-200 m3/h,<br>Povrchová úprava: bílá | ks | 6,00000  | 2 921,39  | 17 528,34         |       | Vlastní                  |
| 43                                                                                                                                                                                        | 4.02          | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 125, -60 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                               | ks | 3,00000  | 179,49    | 538,47            |       | Vlastní                  |
| 44                                                                                                                                                                                        | 4.03          | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 160, -100 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 150,43    | 150,43            |       | Vlastní                  |
| 45                                                                                                                                                                                        | 4.04          | D+M Přívodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 125, -50 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,00000  | 150,43    | 300,86            |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 46             | 4.05          | D+M Přivodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 160, -100 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá                         | ks | 1,00000  | 150,43     | 150,43            |       | Vlastní                  |
| 47             | 4.06          | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 315 x 200 mm                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 1 796,94   | 1 796,94          |       | Vlastní                  |
| 48             | 4.07          | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm                                                                                                                                             | ks | 4,00000  | 743,94     | 2 975,76          |       | Vlastní                  |
| 49             | 4.61          | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 %                                                                                                       | m2 | 3,00000  | 782,65     | 2 347,95          |       | Vlastní                  |
| 50             | 4.62          | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 %                                                                                                     | m2 | 2,40000  | 1 017,76   | 2 442,62          |       | Vlastní                  |
| 51             | 4.71          | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                | mb | 10,92500 | 636,10     | 6 949,39          |       | Vlastní                  |
| 52             | 4.72          | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                | mb | 36,80000 | 769,24     | 28 308,03         |       | Vlastní                  |
| 53             | 4.73          | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                | mb | 41,40000 | 905,33     | 37 480,66         |       | Vlastní                  |
| 54             | 4.81          | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prořezem 15 %                                                                                         | mb | 6,90000  | 224,56     | 1 549,46          |       | Vlastní                  |
| 55             | 4.82          | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s prořezem, 15 %                                                                                         | mb | 10,35000 | 224,56     | 2 324,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b>                                                                                                                                                                |    |          |            | <b>34 815,84</b>  |       |                          |
| 56             | 8.01          | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky...)Rozměry: O 100, -30-50 m3/h, 25 Pa. Povrchová úprava: bílá                                                      | ks | 18,00000 | 150,43     | 2 707,74          |       | Vlastní                  |
| 57             | 8.71          | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                | mb | 43,70000 | 636,10     | 27 797,57         |       | Vlastní                  |
| 58             | 8.72          | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek. (40 %), uvažováno s prořezem 15 %                                                                | mb | 5,17500  | 642,02     | 3 322,45          |       | Vlastní                  |
| 59             | 8.81          | D+M Ohebná hliníková hadice , D100, uvažováno s prořezem 15 %                                                                                                                                       | mb | 13,80000 | 71,60      | 988,08            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 20</b> |               | <b>OCHLAZOVÁNÍ VYŠETŘOVEN A SESTEREN</b>                                                                                                                                                            |    |          |            | <b>980 913,13</b> |       |                          |
| 60             | 20.01         | D+M Vnější společná VRV chladicí jednotka inverter o chladícím výkonu 40 kW , Cu propojovací potrubí , izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (propojovací potrubí - od 6,4mm do 28.6mm | ks | 1,00000  | 509 366,57 | 509 366,57        |       | Vlastní                  |

trasa kabeláže a trasa dvojice potrubí cca 110m - tzn cca 220m potrubí), propojení s vnitřními jednotka včetně požárních ucpávek, ocelový rám, uchycení na střešku, modulární systém podpory pro zařízení na ploché střechy. Včetně rozbočovačů refnet, naplnění chladičem. S výstupem pro napojení na centrální MaR.  
Napájení: 50Hz, 400V, 10.7kW

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

viz referenční standard

|    |       |                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |            |  |         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--|---------|
| 61 | 20.02 | D+M Vnitřní VRV plochá kazetová jednotka o chladícím výkonu 2,8 kW, bílý krycí panel pro kazetový, podhled 600x600mm, ovládaná přes infra ovladač, okenní adaptér (v dodávce vzt) pro napojení okeního | ks | 16,00000 | 27 496,63 | 439 946,08 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--|---------|

spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR), čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství.

viz referenční standard

|    |       |                                                                                                                                                                                                        |    |         |           |           |  |         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 62 | 20.03 | D+M Vnitřní VRV plochá kazetová jednotka o chladícím výkonu 5,6 kW, bílý krycí panel pro kazetový, podhled 600x600mm, ovládaná přes infra ovladač, okenní adaptér (v dodávce vzt) pro napojení okeního | ks | 1,00000 | 31 600,48 | 31 600,48 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR), čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství.

viz referenční standard

|                |                                           |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Demontáž včetně odvozu a likvidace</b> |  |  |  |  |  | <b>201 084,80</b> |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

|    |   |                                                                                                                                                                                               |    |         |           |           |  |         |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 63 | 1 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT03 včetně příslušenství - odhad hmotnosti: 850 kg v 1.PP ve, strojovně, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace                                   | ks | 1,00000 | 26 298,67 | 26 298,67 |  | Vlastní |
| 64 | 2 | Demontáž stávajících tlumičů hluku ve strojovně vzduchotechniky - předpoklad rozměru 630/400 L=1m., pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace                                          | ks | 4,00000 | 657,47    | 2 629,88  |  | Vlastní |
| 65 | 3 | Demontáž stávajících tlumících kulís a nahrazení za nové (D+M nových kulisy v položce 3a.05)., Stávající tlumící kulisy dle archivní dokumentace: kulisy KU 200x630-100mm, L=1m, celkem 16ks. | ks | 1,00000 | 6 311,68  | 6 311,68  |  | Vlastní |

včetně demontáže a zpětné montáže potrubí před tlumičem odhad 2m, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace

|    |   |                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |          |  |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 66 | 4 | Demontáž stávajících tlumičů hluku (předpoklad 2ks tlumičů 400x630mm L=1m + přechody). Umístění: na chodbě vedle strojovny, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace                          | ks | 1,00000 | 1 314,93 | 1 314,93 |  | Vlastní |
| 67 | 5 | Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu. Demontáž a zpětná montáž včetně hliníkových profilů., Předpokládná plocha: 5m2, předpokládá se znovu použití SDK kazet 600x600mm z 50% nové kazety 50%. | ks | 1,00000 | 1 412,25 | 1 412,25 |  | Vlastní |

Umístění: na chodbě vedle strojovny, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace

|    |   |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |  |         |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|
| 68 | 6 | Demontáž stávajícího kruhového potrubí, Ø 100 - Ø 315 mm, včetně regulačních prvků, kotvení atd.,, demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | mb | 30,00000 | 197,24 | 5 917,20 |  | Vlastní |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|

|    |   |                                                                                                                                                                            |    |          |       |          |  |         |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|
| 69 | 7 | Demontáž stávajícího flexi potrubí, Ø 100 - Ø 250 mm, demonáž potrubí pod stropem po odstranění, podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | mb | 30,00000 | 65,75 | 1 972,50 |  | Vlastní |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 70             | 8             | Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné + tvarovky), včetně regulačních prvků, kotvení atd., , demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek<br><i>demontáží včetně likvidace</i>                                                                           | m2 | 450,00000 | 262,99    | 118 345,50 |                   | Vlastní                  |
| 71             | 9             | Demontáž stávajících koncových prvků (výustek) včetně zasepní potrubí, které nebude demontováno., Mřížky o předpokládané velikosti 500/200mm, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace                                                                                                                  | ks | 8,00000   | 197,24    | 1 577,92   |                   | Vlastní                  |
| 72             | 10            | Demontáž stávajících koncových prvků (výustek), počet je předpoklad.pzn.: u všech položek demontáží, včetně likvidaceAnemostaty vel 400-600, čtyřhranné vyústky 200x100 - 560x280, talířové ventily -<br><i>počet je předpokládaný dle archivní pd</i>                                                          | ks | 75,00000  | 262,99    | 19 724,25  |                   | Vlastní                  |
| 73             | 11            | Demnotáž stávajících odboček (t-kusů) v instalačních šachtách (zařízení 8), pzn.: u všech položek, demontáží včetně likvidace                                                                                                                                                                                   | ks | 7,00000   | 197,24    | 1 380,68   |                   | Vlastní                  |
| 74             | 12            | Zapravení otvorů v instalačních šachtách, které nebudou využity pro nové potrubí. pzn.: u všech, položek demontáží včetně likvidacePožární odolnost stavební konstrukce: EI 45/DP1, průměr demontovaného (prostupujícího) potrubí se předpokládá 125-160mm, kruhové (zařízení 8)                                | ks | 10,00000  | 105,00    | 1 050,00   |                   | Vlastní                  |
| 75             | 13            | Demontáž větrací jednotky v prostoru RTG - odhad hmotnosti cca 125kg, odhad rozměru 2m x 0,8m x 0,4m., pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace                                                                                                                                                         | ks | 1,00000   | 13 149,34 | 13 149,34  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Všeobecné konstrukce a práce D+M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |            | <b>494 492,38</b> |                          |
| 76             | 14            | Napojení na stávající kruhové vzt potrubí O 100 - 250 mm - vsazení nové odbočky v instalačních, šachtách (zařízení 8)                                                                                                                                                                                           | ks | 6,00000   | 262,99    | 1 577,94   |                   | Vlastní                  |
| 77             | 15            | Provizorní zaslepení potrubí v instalačních šachtách (zařízení 8) 100 - 250 mm                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 8,00000   | 262,99    | 2 103,92   |                   | Vlastní                  |
| 78             | 16            | Napojení na stávající čtyřhranné potrubí (výřez, vsazení odbočky) do průměru 200mm                                                                                                                                                                                                                              | ks | 5,00000   | 262,99    | 1 314,95   |                   | Vlastní                  |
| 79             | 17            | Napojení na stávající, čtyřhranné potrubí/požární klapky od velikosti 315/200mm - 630/400mm                                                                                                                                                                                                                     | ks | 12,00000  | 262,99    | 3 155,88   |                   | Vlastní                  |
| 80             | 18            | Provizorní zaslepení čtyřhranného potrubí/požárních klapky o velikosti 315/200mm - 630/400mm                                                                                                                                                                                                                    | ks | 12,00000  | 328,73    | 3 944,76   |                   | Vlastní                  |
| 81             | 19            | Doprava veškerého materiálu/zařízení do strojovny při montáži i demontáži pomocí anglického dvorku, (výška anglického dvorku cca 5m), předpoklad lehké mechanizace.Největší část nové jednotky: 1.1 x 1.1 x 2,8m (250kg), U demontovaná jednotky podobný předpoklad, Odhad celkové dopravované hmotnosti 3000kg | ks | 1,00000   | 31 673,19 | 31 673,19  |                   | Vlastní                  |
| 82             | 21            | Opravy stávající tepelné izolace v místech napojování nového potrubí na stávající, při výměně, stávajících tlumících kulís v přívodním potrubí z exteriéru do nové vzt jednotky (odhad 15 m2 tl. 40mm                                                                                                           | ks | 1,00000   | 6 574,67  | 6 574,67   |                   | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| , tepelné izolace)                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |           |       |                          |
| 83                                                                                        | 22            | Ověření přesných rozměrů a poloh stávajícího potrubí, které nebude demontováno (nápojná místa nového, potrubí)                                                                                              | ks     | 25,00000  | 657,47    | 16 436,75 |       | Vlastní                  |
| 84                                                                                        | 23            | Robotické čištění a desinfekce vnitřního povrchu stávajícího čtyřhranného potrubí, které nebude demontováno (potrubí, které bude využito zařízením VZT 3a), vodorovné potrubí + svislé potrubí v            | m2     | 280,00000 | 262,99    | 73 637,20 |       | Vlastní                  |
| instalační šachtě, bez nutnosti přístupu ke vnějšímu povrchu potrubí (potrubí v podhledu) |               |                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |           |       |                          |
| 85                                                                                        | 24            | Zajištění přístupu na střešku a do instalační šachty ve vyšších podlaží při montáži chladivového, potrubí a kabeláže k venkovní VRV jednotce na střeše.                                                     | ks     | 1,00000   | 4 200,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
| 86                                                                                        | 25            | Prostup atikou šachty pro chladivové potrubí a kabeláž k VRV jednotce na střeše včetně utěsnění a, zapravení                                                                                                | ks     | 1,00000   | 2 315,86  | 2 315,86  |       | Vlastní                  |
| 87                                                                                        | 26            | Doprava VRV jednotky na střešku - rozměr: 1,7x1,3x0,8m, hmotnost 275kgpředpoklad dopravy vnitřním, výtahem + po schodech v posledním podlaží.                                                               | ks     | 1,00000   | 19 724,00 | 19 724,00 |       | Vlastní                  |
| 88                                                                                        | 27            | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu         | soubor | 1,00000   | 26 298,67 | 26 298,67 |       | Vlastní                  |
| zbývající části budovy                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |           |       |                          |
| 89                                                                                        | 28            | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu                                                                                                      | ks     | 1,00000   | 7 889,60  | 7 889,60  |       | Vlastní                  |
| 90                                                                                        | 29            | Výkresová dokumentace - skutečné provedení                                                                                                                                                                  | h      | 8,00000   | 460,23    | 3 681,84  |       | Vlastní                  |
| 91                                                                                        | 30            | Vedení stavebního deníku                                                                                                                                                                                    | h      | 5,00000   | 460,23    | 2 301,15  |       | Vlastní                  |
| 92                                                                                        | 31            | Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                       | h      | 20,00000  | 657,47    | 13 149,40 |       | Vlastní                  |
| 93                                                                                        | 32            | Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem                                                                                                                                                | h      | 20,00000  | 657,47    | 13 149,40 |       | Vlastní                  |
| 94                                                                                        | 33            | Zaučení obsluhy                                                                                                                                                                                             | h      | 2,00000   | 1 252,32  | 2 504,64  |       | Vlastní                  |
| 95                                                                                        | 34            | Vyhotovení dokladu dle stanoviska KHS"Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen, doklad, že hluk z maximálního provozu VZT zařízení ve strojovně VZT v 1.PP nepřekročí v chráněných vnitřních | ks     | 1,00000   | 5 259,73  | 5 259,73  |       | Vlastní                  |

prostorech staveb (pokojích v 1. PP a v ambulancích v 1 NP) hygienické limity hluku v denní a noční době stanovené nařízením vlády č. 272/2011. Měřicí místa v chráněných vnitřních prostorech staveb budou stanovena ve spolupráci s KHS kraje Vysočina, ÚP, Třebíč. "

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 101        | Vzduchotechnika             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 96   | 35            | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.<br>Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.<br>Včetně poplatku.<br>Poznámka k položce:<br>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | HZS    | 60,00000  | 367,50    | 22 050,00 |       | Vlastní                  |
| 97   | 36            | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50. Včetně označení štítkem a, revizní přístup k ucpávce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 7,00000   | 1 643,67  | 11 505,69 |       | Vlastní                  |
| 98   | 37            | D+M Provedení prostupů v sdk stěnách včetně zapravení (nad podhledy mezi jednotlivými místnostmi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 60,00000  | 630,00    | 37 800,00 |       | Vlastní                  |
| 99   | 38            | D+M Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad., Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 100,00000 | 598,29    | 59 829,00 |       | Vlastní                  |
| 100  | 39            | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HZS    | 40,00000  | 1 252,32  | 50 092,80 |       | Vlastní                  |
| 101  | 40            | Mechanizace, plošiny, stavební lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000   | 65 746,68 | 65 746,68 |       | Vlastní                  |
| 102  | 41            | Přesun hmotHmotnost je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho, zohlednit v jednotkové ceně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 2,00000   | 3 287,33  | 6 574,66  |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>3 620 929,03</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>1 308 456,20</b> |       |                          |
| 1              | 1             | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 32,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                                   | m  | 60,00000  | 505,00    | 30 300,00           |       | Vlastní                  |
| 2              | 2             | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                                   | m  | 36,00000  | 542,00    | 19 512,00           |       | Vlastní                  |
| 3              | 3             | D+M KS1.1 - Odhlučňené kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                        | m  | 31,20000  | 601,00    | 18 751,20           |       | Vlastní                  |
| 4              | 4             | D+M KS1.1 - Odhlučňené kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                        | m  | 9,00000   | 743,00    | 6 687,00            |       | Vlastní                  |
| 5              | 5             | D+M KS1.1 - Odhlučňené kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                       | m  | 92,00000  | 1 502,00  | 138 184,00          |       | Vlastní                  |
| 6              | 6             | D+M KS1.1 - Odhlučňené kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 125,vč. Tvarovek - <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                       | m  | 19,00000  | 1 796,00  | 34 124,00           |       | Vlastní                  |
| 7              | 7             | D+M Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci pro potrubí 32 mm - <b>SPLAŠKOVÁ, KANALIZACE (odvod kondenzátu)</b>                                                                                                  | m  | 28,00000  | 86,00     | 2 408,00            |       | Vlastní                  |
| 8              | 8             | D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení                                                                                                                                              | ks | 29,00000  | 722,00    | 20 938,00           |       | Vlastní                  |
| 9              | 9             | D+M Přívzdušňovací hlavice plastová DN 75                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000   | 473,00    | 473,00              |       | Vlastní                  |
| 10             | 10            | D+M Přívzdušňovací hlavice plastová DN 110                                                                                                                                                                                                  | ks | 3,00000   | 1 082,00  | 3 246,00            |       | Vlastní                  |
| 11             | 11            | Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN50-125Včetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. délka je předpokládána, stávající potrubí převzato z PD z roku 1996, skutečný stav nebylo možné z důvodu provozu budovy zaměřit | m  | 150,00000 | 56,00     | 8 400,00            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 12   | 12            | Vyřízení stávajícího PE stoupacího odpadního potrubí Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.                                                                                                                  | m  | 15,00000 | 56,00     | 840,00    |       | Vlastní                  |
| 13   | 13            | Demontáž stávajícího umyvadla Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.pocet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                              | ks | 19,00000 | 177,00    | 3 363,00  |       | Vlastní                  |
| 14   | 14            | Demontáž stávajícího WC včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.pocet, je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                      | ks | 14,00000 | 234,00    | 3 276,00  |       | Vlastní                  |
| 15   | 15            | Demontáž stávající sprchy Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.pocet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                                  | ks | 5,00000  | 626,00    | 3 130,00  |       | Vlastní                  |
| 16   | 16            | Demontáž stávajícího psoáru Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                               | ks | 2,00000  | 630,00    | 1 260,00  |       | Vlastní                  |
| 17   | 17            | Demontáž stávající výlevky včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu., počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                  | ks | 2,00000  | 289,00    | 578,00    |       | Vlastní                  |
| 18   | 18            | Demontáž stávajícího dřezu Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                                                | ks | 6,00000  | 228,00    | 1 368,00  |       | Vlastní                  |
| 19   | 19            | Demontáž stávající vpusti včetně zapravení podlahyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996                                         | ks | 2,00000  | 723,00    | 1 446,00  |       | Vlastní                  |
| 20   | 20            | Dočasné zaslepení kanalizace po demolici potrubí - předpoklad. potrubí zaslepeno za odbočkou do doby, než bude odbočka nahrazena novou z PP                                                                                   | ks | 20,00000 | 331,00    | 6 620,00  |       | Vlastní                  |
| 21   | 21            | D+M odkanalizování VZT jednotky pomocí potrubí HT DN 32 do liniového podlahového žlabu                                                                                                                                        | ks | 4,00000  | 670,00    | 2 680,00  |       | Vlastní                  |
| 22   | 22            | Napojení kanalizačního PP potrubí DN50-110 na stávající stoupací odpadní potrubí z PE pomocí vložení, nové tvarovky v 1.NP a 1.PP, rovného kusu a dvouhrlové spojky - dle detailu ve výkresové části PD<br>- výkres D.1.4.1-3 | ks | 6,00000  | 441,00    | 2 646,00  |       | Vlastní                  |
| 23   | 23            | Napojení kanalizačního PP potrubí na stávající stoupací odpadní potrubí z PE pomocí vložení nové, tvarovky a dvouhrlové spojky - napojení na stávající stoupací potrubí S10, S31, S32                                         | ks | 3,00000  | 1 389,00  | 4 167,00  |       | Vlastní                  |
| 24   | 24            | Napojení chladících jednotek (odvod kondenzátu) přes "obrácenou zápachovou uzávěrku" - vyskládána z, HT kolen                                                                                                                 | ks | 16,00000 | 222,00    | 3 552,00  |       | Vlastní                  |
| 25   | 25            | D+M Pachotěsné uzavření odpadního potrubí DN 75 1 m nad podlahou - ukončení stoupacího potrubí 45., 46                                                                                                                        | ks | 2,00000  | 624,00    | 1 248,00  |       | Vlastní                  |
| 26   | 26            | D+M Pachotěsné uzavření stávajícího odpadního potrubí PE 110 . počet je předpoklad, stávající, potrubí převzato z PD z roku 1996                                                                                              | ks | 2,00000  | 759,00    | 1 518,00  |       | Vlastní                  |
| 27   | 28            | Provizorní zaslepení stávajícího potrubí po rušení potrubí počet je předpoklad, stávající potrubí, převzato z PD z roku 1996                                                                                                  | ks | 15,00000 | 735,00    | 11 025,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 28   | 29            | Napojení na provizorně zaslepené potrubí . počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z, roku 1996                                                                                                                         | ks  | 15,00000  | 980,00    | 14 700,00 |       | Vlastní                  |
| 29   | 30            | Zapravení prostupu v instalační šachtě po demontáži stávajícího potrubí. Zapravení se provede tak, aby konstrukce splňovala požární odolnost dle PBŘ (EI 45DP1) Počet je předpoklad vycházejí z původní PD z roku 1996               | ks  | 15,00000  | 840,00    | 12 600,00 |       | Vlastní                  |
| 30   | 31            | Příplatek za provádění kanalizace pod stropem v technické místnosti VZT v 1.PP                                                                                                                                                       | HZS | 2,00000   | 538,00    | 1 076,00  |       | Vlastní                  |
| 31   | 32            | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 včetně                                                                                                                                                                           | m   | 247,00000 | 30,00     | 7 410,00  |       | Vlastní                  |
| 32   | 33            | Ověření stávajícího stavu rozvodů požární vody a hydrantů                                                                                                                                                                            | HZS | 1,00000   | 5 565,00  | 5 565,00  |       | Vlastní                  |
| 33   | 34            | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard                                      | m   | 144,00000 | 441,00    | 63 504,00 |       | Vlastní                  |
| 34   | 35            | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard                                      | m   | 162,00000 | 543,00    | 87 966,00 |       | Vlastní                  |
| 35   | 36            | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard                                      | m   | 5,00000   | 656,00    | 3 280,00  |       | Vlastní                  |
| 36   | 37            | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného výrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m   | 84,00000  | 441,00    | 37 044,00 |       | Vlastní                  |
| 37   | 38            | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného výrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m   | 144,00000 | 543,00    | 78 192,00 |       | Vlastní                  |
| 38   | 39            | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného výrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m   | 5,00000   | 656,00    | 3 280,00  |       | Vlastní                  |
| 39   | 40            | D+M Vodovod pro cirkulaci z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard                                          | m   | 96,00000  | 441,00    | 42 336,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 40   | 41            | D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50                                                                                                                                                                                                             | m      | 641,00000 | 63,00     | 40 383,00  |       | Vlastní                  |
| 41   | 42            | D+M Kulový uzávěr DN 15                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 9,00000   | 440,00    | 3 960,00   |       | Vlastní                  |
| 42   | 43            | D+M Kulový uzávěr DN 20                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 5,00000   | 600,00    | 3 000,00   |       | Vlastní                  |
| 43   | 44            | D+M Kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00000   | 665,00    | 665,00     |       | Vlastní                  |
| 44   | 45            | D+M Automatický vyvažovací ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření, tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15                                                                                                                              | ks     | 7,00000   | 5 314,00  | 37 198,00  |       | Vlastní                  |
| 45   | 46            | D+M Zaregulování systému distribuce TV                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00000   | 8 679,00  | 8 679,00   |       | Vlastní                  |
| 46   | 47            | D+M Zpětný ventil DN 20                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1,00000   | 432,00    | 432,00     |       | Vlastní                  |
| 47   | 48            | D+M Filtr DN 20                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1,00000   | 294,00    | 294,00     |       | Vlastní                  |
| 48   | 49            | D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení                                                                                                                                                                     | ks     | 10,00000  | 722,00    | 7 220,00   |       | Vlastní                  |
| 49   | 50            | Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15-DN25 vedeného mimo stěny Včetně likvidace, vybouraného a demontovaného materiálu.délka je přibližná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1996, skutečný stav nebylo možné z důvodu provozu budovy zaměřit | m      | 150,00000 | 227,00    | 34 050,00  |       | Vlastní                  |
| 50   | 51            | Navaření nové odbočky na stoupacím potrubí cirkulační vody včetně vyřízení stoupacího potrubí, (délka vyřízení, tak aby šla osadit nová odbočka)                                                                                                                   | ks     | 7,00000   | 319,00    | 2 233,00   |       | Vlastní                  |
| 51   | 52            | D+M Přechodka měď/ppr - napojení na stávající vodovodní potrubí - za stávajícím kulovým kohoutem                                                                                                                                                                   | ks     | 14,00000  | 276,00    | 3 864,00   |       | Vlastní                  |
| 52   | 53            | Napojení na stávající úpravnu vody v 1.PP (CAREL ROL4605U0B)                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1,00000   | 6 837,00  | 6 837,00   |       | Vlastní                  |
| 53   | 54            | Napojení na parní zvlhčovač                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1,00000   | 903,00    | 903,00     |       | Vlastní                  |
| 54   | 55            | Doplnění tepelné izolace tl. 20 mm v místě vyřízení cirkulačního potrubí                                                                                                                                                                                           | m      | 3,00000   | 90,00     | 270,00     |       | Vlastní                  |
| 55   | 56            | Zapravení prostupu v instalační šachtě po demontáži stávajícího potrubí.Zapravení se provede tak, aby konstrukce splňovala požární odolnost dle PBŘ (EI 45DP1)Počet je předpoklad vcházet z původní PD z roku 1996                                                 | ks     | 10,00000  | 840,00    | 8 400,00   |       | Vlastní                  |
| 56   | 57            | zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 2,00000   | 268,00    | 536,00     |       | Vlastní                  |
| 57   | 58            | U1 Umyvadlo keramické 600x490 mm (umyvadlo v pracovnách), umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie, umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2" - viz referenční standart                                                            | ks     | 18,00000  | 5 669,00  | 102 042,00 |       | Vlastní                  |
| 58   | 59            | U2 Umyvadlo keramické 500x410 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková, směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2" viz referenční standart                                                                                      | ks     | 12,00000  | 5 053,00  | 60 636,00  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 59             | 60            | Ui Umyvadlo keramické invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová, baterie s prodlouženým ovládáním, perlátor 2 x rohový ventil 1/2", madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M - viz referenční standard                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000  | 6 614,00  | 6 614,00   |                   | Vlastní                  |
| 60             | 61            | WC Závěsný klozet keramický, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení hluku, ovládání, zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko sdvoj. splachováním, sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, D+M - viz referenční standart                                                                                                                                                          | ks  | 11,00000 | 9 987,00  | 109 857,00 |                   | Vlastní                  |
| 61             | 62            | WCi Závěsný klozet keramický imobilní, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení hluku,, sedátko, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M - viz referenční standard                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 15 971,00 | 15 971,00  |                   | Vlastní                  |
| 62             | 63            | D Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková (integrovány omezovač teplé, vody s ochranou proti opaření), výpust, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2", D+M - viz referenční standard                                                                                                                                                                                               | ks  | 18,00000 | 5 274,00  | 94 932,00  |                   | Vlastní                  |
| 63             | 64            | K1 Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, (kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. Vzduchotechnika)                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 9,00000  | 1 142,00  | 10 278,00  |                   | Vlastní                  |
| 64             | 65            | Vychlazovací plastová jímka 500x300x400 (dxšxv) odolávající teplotě kondenzátu 100 °C včetně poklopu, a normé stěny (výška normé stěny 300 mm) Přívod kondenzátu DN 40 do poklopuOdvod vychlazeného kondenzátu DN 40 ve stěně (horní hrana odtoku ve výšce 300 mm)<br>Detail jímky - výkresová část PD - D.1.4.1-2_PŮDORYS 1.PP-KANALIZACE                                                                  | ks  | 1,00000  | 11 934,00 | 11 934,00  |                   | Vlastní                  |
| 65             | 66            | Napojení prvků interiéruPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento, předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                                                                                                                                                                                                                          | HZS | 25,00000 | 1 943,00  | 48 575,00  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            | <b>251 310,00</b> |                          |
| 66             | 67            | D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy atd.<br>Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. | HZS | 30,00000 | 1 575,00  | 47 250,00  |                   | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Včetně poplatku.<br>Poznámka k položce:<br>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 67   | 68            | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro vodovodní potrubí do DN 50 (VODOVOD).<br>Včetně, označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.                                                                               | ks     | 7,00000  | 3 675,00  | 25 725,00 |       | Vlastní                  |
| 68   | 69            | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50 (KANLIZACE). Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.                                                                    | ks     | 24,00000 | 1 680,00  | 40 320,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | 70            | Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                      | kg     | 50,00000 | 368,00    | 18 400,00 |       | Vlastní                  |
| 70   | 71            | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                             | HZS    | 3,00000  | 1 050,00  | 3 150,00  |       | Vlastní                  |
| 71   | 72            | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu zbyvajících částí budovy | soubor | 1,00000  | 1 916,00  | 1 916,00  |       | Vlastní                  |
| 72   | 73            | Ochrana místa demolice a montáže před poškozením včetně následného úklidu pracovního místa                                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00  |       | Vlastní                  |
| 73   | 74            | Mechanizace, plošiny, stavební lešení                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,00000  | 16 403,00 | 16 403,00 |       | Vlastní                  |
| 74   | 75            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                  | t      | 5,00000  | 1 388,00  | 6 940,00  |       | Vlastní                  |
| 75   | 76            | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhuPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.                                    | HZS    | 2,00000  | 594,00    | 1 188,00  |       | Vlastní                  |
| 76   | 77            | zajištění kráceného laboratorní rozboru znovu částí vodovodního rozvodu a dokladů prokazujících, zdravotní nezávadnost materiálů a výrobků přicházející do styku pitnou vodou                                                | soubor | 1,00000  | 16 088,00 | 16 088,00 |       | Vlastní                  |
| 77   | 78            | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu                                                                                                                       | h      | 2,00000  | 840,00    | 1 680,00  |       | Vlastní                  |
| 78   | 79            | Dokumentace skutečného provedení systému                                                                                                                                                                                     | h      | 20,00000 | 1 575,00  | 31 500,00 |       | Vlastní                  |
| 79   | 80            | Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                                        | h      | 40,00000 | 441,00    | 17 640,00 |       | Vlastní                  |
| 80   | 81            | nženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem                                                                                                                                                                  | h      | 20,00000 | 473,00    | 9 460,00  |       | Vlastní                  |
| 81   | 82            | Doprava osob                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 8 400,00  | 8 400,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 102        | ZTI                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|               |  |  |  |  |  |  |                     |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1 559 766,20</b> |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 103        | Vytápění                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Vytápění - zdroj tepla</b>                                                                                                                        |    |          |           | <b>16 980,00</b> |       |                          |
| 1              | 1             | odstavení soustavy, vypuštění                                                                                                                        | h  | 10,00000 | 566,00    | 5 660,00         |       | Vlastní                  |
| 2              | 2             | znovu-uvedení soustavy do provozu - proplach, napuštění, odvzdušnění, vyčištění filtrů, kontrola, tlakových poměrů a funkce zabezpečovacího zařízení | h  | 20,00000 | 566,00    | 11 320,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 25</b> |               | <b>Vytápění - směšovací okruhy VZT - ohřev D+M</b>                                                                                                   |    |          |           | <b>71 000,40</b> |       |                          |
| 3              | 3             | MIX2 2-cestný vstříkovací ventil DN20, Kvs 2,5 m3/hod- viz referenční standard                                                                       | ks | 1,00000  | 3 744,00  | 3 744,00         |       | Vlastní                  |
| 4              | 4             | KK Kulový kohout DN25                                                                                                                                | ks | 6,00000  | 1 091,00  | 6 546,00         |       | Vlastní                  |
| 5              | 5             | ZK Zpětná klapka DN25                                                                                                                                | ks | 3,00000  | 2 384,00  | 7 152,00         |       | Vlastní                  |
| 6              | 6             | Č1a,b oběhové čerpadlo - viz referenční standard                                                                                                     | ks | 2,00000  | 13 612,00 | 27 224,00        |       | Vlastní                  |
| 7              | 7             | Manometr                                                                                                                                             | ks | 3,00000  | 1 323,00  | 3 969,00         |       | Vlastní                  |
| 8              | 8             | Teploměr                                                                                                                                             | ks | 4,00000  | 772,00    | 3 088,00         |       | Vlastní                  |
| 9              | 9             | F1 Mosazný filtr se sítkem DN25                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 5 429,00  | 5 429,00         |       | Vlastní                  |
| 10             | 10            | RVV Ruční vyvažovací ventil DN20- viz referenční standard- včetně izolace                                                                            | ks | 1,00000  | 7 596,00  | 7 596,00         |       | Vlastní                  |
| 11             | 11            | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20                                                                                                            | ks | 2,00000  | 434,00    | 868,00           |       | Vlastní                  |
| 12             | 12            | VK Vypouštěcí kohout DN15                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 381,00    | 762,00           |       | Vlastní                  |
| 13             | 13            | Potrub ocel 28x1,5 mm, včetně tvarovek, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení                                                             | m  | 7,20000  | 468,00    | 3 369,60         |       | Vlastní                  |
| 14             | 14            | Izolace minerální vata 28x20                                                                                                                         | m  | 7,20000  | 174,00    | 1 252,80         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 35</b> |               | <b>Vytápění - směšovací okruhy VZT - chlazení - D+M</b>                                                                                              |    |          |           | <b>40 019,00</b> |       |                          |
| 15             | 15            | MIX1 trojcestný směšovací ventil- DN a Kvs dle skutečného stavu                                                                                      | ks | 1,00000  | 5 479,00  | 5 479,00         |       | Vlastní                  |
| 16             | 16            | KK Kulový kohout DN32                                                                                                                                | ks | 4,00000  | 1 063,00  | 4 252,00         |       | Vlastní                  |
| 17             | 17            | ZK Zpětná klapka DN32                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 532,00    | 532,00           |       | Vlastní                  |
| 18             | 18            | Manometr                                                                                                                                             | ks | 3,00000  | 1 323,00  | 3 969,00         |       | Vlastní                  |
| 19             | 19            | Teploměr                                                                                                                                             | ks | 4,00000  | 772,00    | 3 088,00         |       | Vlastní                  |
| 20             | 20            | RVV Ruční vyvažovací ventil- DN a Kvs dle skutečného stavu                                                                                           | ks | 1,00000  | 6 848,00  | 6 848,00         |       | Vlastní                  |
| 21             | 21            | F1 Mosazný filtr se sítkem DN32                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 001,00  | 1 001,00         |       | Vlastní                  |
| 22             | 22            | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20                                                                                                            | ks | 2,00000  | 434,00    | 868,00           |       | Vlastní                  |
| 23             | 23            | VK Vypouštěcí kohout DN15                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 381,00    | 762,00           |       | Vlastní                  |
| 24             | 24            | Potrub ocel 35x1,5 mm, včetně tvarovek, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení                                                             | m  | 7,20000  | 946,00    | 6 811,20         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 103        | Vytápění                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 25             | 25            | Izolace syntetický kaučuk 35x20                                                                                                                      | m  | 7,20000   | 104,00    | 748,80            |       | Vlastní                  |
| 26             | 26            | odstavení soustavy chladu z provozu                                                                                                                  | h  | 5,00000   | 566,00    | 2 830,00          |       | Vlastní                  |
| 27             | 27            | znovu-uvedení soustavy do provozu - proplach, napuštění, odvzdušnění, vyčištění filtrů, kontrola, tlakových poměrů a funkce zabezpečovacího zařízení | h  | 5,00000   | 566,00    | 2 830,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Vytápění - okruh ÚT D+M</b>                                                                                                                       |    |           |           | <b>353 175,00</b> |       |                          |
| 28             | 28            | KK Kulový kohout DN20pouze odhad                                                                                                                     | ks | 10,00000  | 898,00    | 8 980,00          |       | Vlastní                  |
| 29             | 29            | VK Vypouštěcí kohout DN15pouze odhad                                                                                                                 | ks | 10,00000  | 245,00    | 2 450,00          |       | Vlastní                  |
| 30             | 30            | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20pouze odhad                                                                                                 | ks | 10,00000  | 538,00    | 5 380,00          |       | Vlastní                  |
| 31             | 31            | Potrubí ocel 15x1,2 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení      | m  | 30,00000  | 521,00    | 15 630,00         |       | Vlastní                  |
| 32             | 32            | Potrubí ocel 18x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení      | m  | 156,00000 | 611,00    | 95 316,00         |       | Vlastní                  |
| 33             | 33            | Potrubí ocel 22x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení      | m  | 14,40000  | 725,00    | 10 440,00         |       | Vlastní                  |
| 34             | 34            | OT1 20/700/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 1,00000   | 6 122,00  | 6 122,00          |       | Vlastní                  |
| 35             | 35            | OT1 20/700/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 4,00000   | 6 426,00  | 25 704,00         |       | Vlastní                  |
| 36             | 36            | OT1 20/700/1400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 4,00000   | 7 014,00  | 28 056,00         |       | Vlastní                  |
| 37             | 37            | OT1 20/700/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 6,00000   | 7 529,00  | 45 174,00         |       | Vlastní                  |
| 38             | 38            | OT1 30/700/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 2,00000   | 9 986,00  | 19 972,00         |       | Vlastní                  |
| 39             | 39            | OT2 33/400/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 2,00000   | 6 972,00  | 13 944,00         |       | Vlastní                  |
| 40             | 40            | OT2 22/300/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení                                                                                                      | ks | 1,00000   | 6 374,00  | 6 374,00          |       | Vlastní                  |
| 41             | 41            | PŠ1 přímé připojovací šroubení pro otopná tělesa s bočním připojením- viz referenční standard- s, vypouštěním                                        | ks | 20,00000  | 1 998,00  | 39 960,00         |       | Vlastní                  |
| 42             | 42            | TRH Radiátorová termostatická hlavice- viz referenční standard- se dvěma zarážkami                                                                   | ks | 2,00000   | 863,00    | 1 726,00          |       | Vlastní                  |
| 43             | 43            | TRV1 termostatický ventil s nízkou tlakovou ztrátou- viz referenční standard- přímý                                                                  | ks | 20,00000  | 1 300,00  | 26 000,00         |       | Vlastní                  |
| 44             | 44            | Stojánková montážní konzola                                                                                                                          | ks | 3,00000   | 649,00    | 1 947,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 98</b> |               | <b>Zkoušky</b>                                                                                                                                       |    |           |           | <b>5 791,00</b>   |       |                          |
| 45             | 45            | Topná zkouška dle normy (72 hod)                                                                                                                     | ks | 1,00000   | 2 688,00  | 2 688,00          |       | Vlastní                  |
| 46             | 46            | Tlaková zkouška soustavy (24h)                                                                                                                       | ks | 1,00000   | 3 103,00  | 3 103,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                  |    |           |           | <b>128 975,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 103        | Vytápění                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 47             | 47            | Požární ucpávky akusticky neprůzvučné pro kovové potrubí do DN 65, včetně označení štítkem a revizní, přístup k ucpávce                                                                                                         | ks | 7,00000   | 1 355,00  | 9 485,00         |       | Vlastní                  |
| 48             | 48            | Provedení prostupů do 200 mm vrtáním ve železobetonové konstrukci, zapravení                                                                                                                                                    | ks | 7,00000   | 688,00    | 4 816,00         |       | Vlastní                  |
| 49             | 49            | Provedení prostupů v SDK přičce, zapravení                                                                                                                                                                                      | ks | 6,00000   | 1 008,00  | 6 048,00         |       | Vlastní                  |
| 50             | 50            | Zapravení původních prostupů                                                                                                                                                                                                    | ks | 7,00000   | 1 575,00  | 11 025,00        |       | Vlastní                  |
| 51             | 51            | Popis potrubí, ventilů a zařízení                                                                                                                                                                                               | h  | 3,00000   | 441,00    | 1 323,00         |       | Vlastní                  |
| 52             | 52            | Montážní, těsnící a spojovací materiálsoubor                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 5 250,00  | 5 250,00         |       | Vlastní                  |
| 53             | 53            | Mechanizace, plošiny, stavební lešení soubor                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 21 000,00 | 21 000,00        |       | Vlastní                  |
| 54             | 54            | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze vč. zapravení                                                                                                                                                                                  | h  | 30,00000  | 368,00    | 11 040,00        |       | Vlastní                  |
| 55             | 55            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                     | t  | 2,00000   | 1 050,00  | 2 100,00         |       | Vlastní                  |
| 56             | 56            | Doprava osob                                                                                                                                                                                                                    | km | 800,00000 | 11,00     | 8 800,00         |       | Vlastní                  |
| 57             | 57            | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření protokolu                                                                                                                           | h  | 3,00000   | 566,00    | 1 698,00         |       | Vlastní                  |
| 58             | 58            | Výkresová dokumentace - skutečné provedení                                                                                                                                                                                      | h  | 8,00000   | 1 575,00  | 12 600,00        |       | Vlastní                  |
| 59             | 59            | Vedení stavebního deníku                                                                                                                                                                                                        | h  | 5,00000   | 441,00    | 2 205,00         |       | Vlastní                  |
| 60             | 60            | Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                                           | h  | 20,00000  | 441,00    | 8 820,00         |       | Vlastní                  |
| 61             | 61            | Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem                                                                                                                                                                    | h  | 20,00000  | 473,00    | 9 460,00         |       | Vlastní                  |
| 62             | 62            | Zaučení obsluhy                                                                                                                                                                                                                 | h  | 2,00000   | 566,00    | 1 132,00         |       | Vlastní                  |
| 63             | 63            | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu<br>zbyvajících částí budovy | ks | 1,00000   | 3 108,00  | 3 108,00         |       | Vlastní                  |
| 64             | 64            | Likvidace odpadu, recyklační poplatky                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000   | 9 065,00  | 9 065,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Bourací práce vč. odvozu a likvidace</b>                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>27 539,00</b> |       |                          |
| 65             | 65            | Demontáž stávajícího směšovacího uzlu VZT - ohřev                                                                                                                                                                               | h  | 5,00000   | 473,00    | 2 365,00         |       | Vlastní                  |
| 66             | 66            | Demontáž stávajícího směšovacího uzlu VZT - chlazení                                                                                                                                                                            | h  | 5,00000   | 473,00    | 2 365,00         |       | Vlastní                  |
| 67             | 67            | Demontáž stávajících litinových těles                                                                                                                                                                                           | h  | 20,00000  | 441,00    | 8 820,00         |       | Vlastní                  |
| 68             | 68            | Demontáž stávajících trubkových těles                                                                                                                                                                                           | h  | 4,00000   | 441,00    | 1 764,00         |       | Vlastní                  |
| 69             | 69            | Demontáž potrubí v 1.NP - stupačky, rozměr do DN32                                                                                                                                                                              | m  | 75,00000  | 79,00     | 5 925,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 103        | Vytápění                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 70   | 70            | Demontáž připojovacích potrubí stávajících těles, rozměr do DN20 | m  | 120,00000 | 35,00     | 4 200,00 |       | Vlastní                  |
| 71   | 71            | Přesun hmot                                                      | t  | 2,00000   | 1 050,00  | 2 100,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>643 479,40</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 100</b> |               | <b>Zásuvky a krabice</b>                                                                                            |     |          |           | <b>32 563,87</b>  |       |                          |
| 1               | 1.1           | Zásuvka CAT6A STP 2 x RJ45 pod omítku - Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný- Samořezný keystone, 6A                  | ks  | 6,00000  | 609,73    | 3 658,40          |       | Vlastní                  |
| 2               | 1.2           | Zásuvka CAT6A STP 2 x RJ45 do podlahové krabice - Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný- Samořezný, keystone 6A        | ks  | 28,00000 | 798,73    | 22 364,53         |       | Vlastní                  |
| 3               | 1.3           | Zásuvka CAT6A STP 1 x RJ45 povrchová- základnová krabice- Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný- Samořezný keystone 6A | ks  | 5,00000  | 577,33    | 2 886,67          |       | Vlastní                  |
| 4               | 1.4           | KRABICE KUL 68-45/LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY                                                                          | ks  | 30,00000 | 70,43     | 2 112,80          |       | Vlastní                  |
| 5               | 1.5           | Krabice rozbočovací s víkem, 93x93x55mm                                                                             | ks  | 10,00000 | 154,15    | 1 541,47          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 200</b> |               | <b>Datové rozvody</b>                                                                                               |     |          |           | <b>23 369,01</b>  |       |                          |
| 6               | 1.6           | 19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U                                                             | ks  | 4,00000  | 477,85    | 1 911,41          |       | Vlastní                  |
| 7               | 1.7           | keystone Solarix CAT6A STP                                                                                          | ks  | 73,00000 | 180,81    | 13 199,37         |       | Vlastní                  |
| 8               | 1.8           | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 FTP černý                                                                    | ks  | 1,00000  | 4 414,36  | 4 414,36          |       | Vlastní                  |
| 9               | 1.9           | Vývazovací panel 19" 1U BK ocelový                                                                                  | ks  | 5,00000  | 332,84    | 1 664,20          |       | Vlastní                  |
| 10              | 1.10          | Konektor RJ45 CAT6 FTP 8p8c stíněný skládaný na drát                                                                | ks  | 25,00000 | 87,19     | 2 179,67          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 350</b> |               | <b>Kamerový systém</b>                                                                                              |     |          |           | <b>30 370,67</b>  |       |                          |
| 11              | 1.11          | IP dome kamera 4Mpx, dle technické zpávy                                                                            | ks  | 2,00000  | 9 373,33  | 18 746,67         |       | Vlastní                  |
| 12              | 1.12          | Licence 1ks IP kamery do VMS zařízení                                                                               | ks  | 2,00000  | 1 728,00  | 3 456,00          |       | Vlastní                  |
| 13              | 1.13          | Montážní krabice do podhledu                                                                                        | ks  | 2,00000  | 2 750,67  | 5 501,33          |       | Vlastní                  |
| 14              | 1.14          | Nastavení a oživení IP kamery, přidání do VMS zařízení                                                              | ks  | 2,00000  | 1 333,33  | 2 666,67          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 400</b> |               | <b>Elektrická požární signalizace</b>                                                                               |     |          |           | <b>221 654,25</b> |       |                          |
| 15              | 1.15          | Mikromodul sběrnice hlásičů EPS                                                                                     | ks  | 1,00000  | 4 369,03  | 4 369,03          |       | Vlastní                  |
| 16              | 1.16          | Skříň s požární odolností pro požární signalizaci                                                                   | ks  | 1,00000  | 27 253,33 | 27 253,33         |       | Vlastní                  |
| 17              | 1.17          | Demontáž a opětovná zpětná montáž do nové skříně s požární odolností                                                | hod | 24,00000 | 400,00    | 9 600,00          |       | Vlastní                  |
| 18              | 1.18          | Opticko-kouřový hlásič                                                                                              | ks  | 83,00000 | 1 252,63  | 103 968,01        |       | Vlastní                  |
| 19              | 1.19          | Patice pro hlásiče                                                                                                  | ks  | 83,00000 | 324,14    | 26 903,73         |       | Vlastní                  |
| 20              | 1.20          | tlačítkový hlásič malý, červený, sklo                                                                               | ks  | 3,00000  | 1 782,42  | 5 347,25          |       | Vlastní                  |
| 21              | 1.21          | Montážní krabice pro malé tlač. Červená                                                                             | ks  | 3,00000  | 321,82    | 965,47            |       | Vlastní                  |
| 22              | 1.22          | Skříňko pro malé provedení                                                                                          | ks  | 3,00000  | 640,15    | 1 920,44          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 23              | 1.23          | Paralelní signalizace, pro hlásiče nad podhledem                                                                                                                             | ks  | 41,00000 | 874,67    | 35 861,66         |       | Vlastní                  |
| 24              | 1.24          | Popisný štítek na hlásič                                                                                                                                                     | ks  | 83,00000 | 32,07     | 2 661,53          |       | Vlastní                  |
| 25              | 1.25          | Držák popisných štítků, bal.10 ks                                                                                                                                            | ks  | 9,00000  | 311,53    | 2 803,80          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 450</b> |               | <b>Evakuační rozhlas</b>                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>468 416,75</b> |       |                          |
| 26              | 1.26          | Rozvaděč 42U, 600x800 ČERNÝ, skleněné dveře, skládací                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 14 293,33 | 14 293,33         |       | Vlastní                  |
| 27              | 1.27          | Skříň s požární odolností pro evakuační rozhlas                                                                                                                              | ks  | 1,00000  | 27 253,33 | 27 253,33         |       | Vlastní                  |
| 28              | 1.28          | Pouzdro pro dokumentaci do datového rozvaděče                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 873,33    | 873,33            |       | Vlastní                  |
| 29              | 1.29          | Digitální vstupní modul , 4-24 EN 54-16                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 92 548,55 | 92 548,55         |       | Vlastní                  |
| 30              | 1.30          | Digitální stanice hlasatele EN54-16, 12 tlačítek,                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 23 967,20 | 23 967,20         |       | Vlastní                  |
| 31              | 1.31          | Audio zdrojova jednotka "All-in-one"                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 7 699,75  | 7 699,75          |       | Vlastní                  |
| 32              | 1.32          | SEI sériové essernet rozhraní obousměr.                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 9 913,97  | 9 913,97          |       | Vlastní                  |
| 33              | 1.33          | M4-RS232-iso Interface module                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 4 541,40  | 4 541,40          |       | Vlastní                  |
| 34              | 1.34          | Adapter TWI-RS232 EN 54-16                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 4 930,20  | 4 930,20          |       | Vlastní                  |
| 35              | 1.35          | Skříň pro SEI                                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 2 038,67  | 2 038,67          |       | Vlastní                  |
| 36              | 1.36          | Mikromodul essernet 62,5 kB                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 7 524,14  | 7 524,14          |       | Vlastní                  |
| 37              | 1.37          | Vykon. zesil. 4XD300W, 100V, EN54                                                                                                                                            | ks  | 2,00000  | 56 761,70 | 113 523,39        |       | Vlastní                  |
| 38              | 1.38          | Contact Interface Module                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000  | 9 585,35  | 9 585,35          |       | Vlastní                  |
| 39              | 1.39          | Universal interface module                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 28 854,93 | 28 854,93         |       | Vlastní                  |
| 40              | 1.40          | Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-4 net                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 39 643,22 | 39 643,22         |       | Vlastní                  |
| 41              | 1.41          | Akumulátor 12V / 105 Ah pro PSU                                                                                                                                              | ks  | 2,00000  | 8 003,39  | 16 006,78         |       | Vlastní                  |
| 42              | 1.42          | Provozní kniha systému evakuačního rozhlasu, určena pro záznamy o poruchách, opravách a pravidelných kontrolách vhodná pro správce systému nebo pro velké objekty s ostrahou | ks  | 1,00000  | 228,67    | 228,67            |       | Vlastní                  |
| 43              | 1.43          | Koncový člen reproduktorové linky EOL, do 250W, dohled nad linkami evakuačního systému , ČSN EN 50. 849, ČSN EN 54-16                                                        | ks  | 2,00000  | 1 752,41  | 3 504,81          |       | Vlastní                  |
| 44              | 1.44          | Skříňkový kovový reproduktor 3W, 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24                                                                                          | ks  | 1,00000  | 1 623,99  | 1 623,99          |       | Vlastní                  |
| 45              | 1.45          | Stropní reproduktor 1,5W, 3W, 6W, EVAC, Certifikováno podle normy EN 54-24                                                                                                   | ks  | 25,00000 | 995,43    | 24 885,87         |       | Vlastní                  |
| 46              | 1.46          | Protipožární kryt pro stropní reproduktor EN 54-24                                                                                                                           | ks  | 25,00000 | 439,03    | 10 975,87         |       | Vlastní                  |
| 47              | 1.47          | Identifikace stávajících neevakuačních linek domácího rozhlasu a dočasné přepojení na evakuační, rozhlas                                                                     | hod | 24,00000 | 500,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 48              | 1.48          | Měření a vyhodnocení parametrů srozumitelnosti                                | hod | 24,00000 | 500,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 500</b> |               | <b>Přístupový systém</b>                                                      |     |          |           | <b>145 994,40</b> |       |                          |
| 49              | 1.49          | Řídicí jednotka pro 1 dveře s TCP/IP ethernetovým rozhraním a RS485           | ks  | 7,00000  | 9 504,00  | 66 528,00         |       | Vlastní                  |
| 50              | 1.50          | Krabice instalační 240x190x90 IP55 s průchodkami                              | ks  | 7,00000  | 928,80    | 6 501,60          |       | Vlastní                  |
| 51              | 1.51          | Bezkontaktní čtečka karet                                                     | ks  | 7,00000  | 2 538,00  | 17 766,00         |       | Vlastní                  |
| 52              | 1.52          | Bezkontaktní karta                                                            | ks  | 30,00000 | 59,40     | 1 782,00          |       | Vlastní                  |
| 53              | 1.54          | Oživení a nastavení zařízení a přiřazení uživatelů ke kartám                  | hod | 8,00000  | 3 024,00  | 24 192,00         |       | Vlastní                  |
| 54              | 1.55          | Ověření a testovací provoz                                                    | hod | 8,00000  | 1 026,00  | 8 208,00          |       | Vlastní                  |
| 55              | 1.56          | Zaškolení obsluhy                                                             | hod | 6,00000  | 1 728,00  | 10 368,00         |       | Vlastní                  |
| 56              | 1.57          | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | ks  | 1,00000  | 8 164,80  | 8 164,80          |       | Vlastní                  |
| 57              | 1.58          | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS     | ks  | 1,00000  | 2 484,00  | 2 484,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 550</b> |               | <b>Vyvolávací systém</b>                                                      |     |          |           | <b>228 587,40</b> |       |                          |
| 58              | 1.59          | Tiskárna - specifikace dle technické zprávy                                   | ks  | 1,00000  | 45 716,40 | 45 716,40         |       | Vlastní                  |
| 59              | 1.60          | Vyvolávací displej třířádkový                                                 | ks  | 8,00000  | 16 200,00 | 129 600,00        |       | Vlastní                  |
| 60              | 1.61          | Řídicí aplikace                                                               | ks  | 8,00000  | 2 295,00  | 18 360,00         |       | Vlastní                  |
| 61              | 1.62          | Oživení a nastavení zařízení                                                  | hod | 12,00000 | 864,00    | 10 368,00         |       | Vlastní                  |
| 62              | 1.63          | Ověření a testovací provoz                                                    | hod | 8,00000  | 864,00    | 6 912,00          |       | Vlastní                  |
| 63              | 1.64          | Zaškolení obsluhy                                                             | hod | 6,00000  | 864,00    | 5 184,00          |       | Vlastní                  |
| 64              | 1.65          | Poe patch panel                                                               | ks  | 1,00000  | 4 644,00  | 4 644,00          |       | Vlastní                  |
| 65              | 1.66          | Napájecí zdroj pro PoE Patch panel                                            | ks  | 1,00000  | 7 803,00  | 7 803,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 600</b> |               | <b>Nouzové volání</b>                                                         |     |          |           | <b>12 663,00</b>  |       |                          |
| 66              | 1.67          | SW - licence provozu účastníka                                                | ks  | 1,00000  | 398,52    | 398,52            |       | Vlastní                  |
| 67              | 1.68          | Táhlo a tlačítko nouzového volání                                             | ks  | 1,00000  | 1 347,84  | 1 347,84          |       | Vlastní                  |
| 68              | 1.69          | Svítilno signalizační LED                                                     | ks  | 1,00000  | 1 061,64  | 1 061,64          |       | Vlastní                  |
| 69              | 1.70          | Volací a potvrzovací tlačítko                                                 | ks  | 1,00000  | 4 023,00  | 4 023,00          |       | Vlastní                  |
| 70              | 1.71          | Oživení a nastavení zařízení                                                  | hod | 12,00000 | 270,00    | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
| 71              | 1.72          | Ověření a testovací provoz                                                    | hod | 8,00000  | 324,00    | 2 592,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 650</b> |               | <b>Kabeláže a ostatní materiál</b>                                            |     |          |           | <b>404 505,66</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 72   | 1.73          | Kabel PRAFLASAFE X-O 2 X 1,5                                                                                        | m  | 130,00000   | 49,35     | 6 415,07   |       | Vlastní                  |
| 73   | 1.74          | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R                                                                                    | m  | 320,00000   | 60,15     | 19 246,93  |       | Vlastní                  |
| 74   | 1.75          | Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ                                                                                     | m  | 100,00000   | 43,95     | 4 394,67   |       | Vlastní                  |
| 75   | 1.76          | KABEL DATOVÝ FTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1                                                                     | m  | 800,00000   | 41,79     | 33 429,33  |       | Vlastní                  |
| 76   | 1.77          | KABEL DATOVÝ STP CAT6A LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1                                                                    | m  | 3 700,00000 | 42,87     | 158 606,67 |       | Vlastní                  |
| 77   | 1.78          | KABEL kruhového vedení EPS bez požární funkčnosti 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8)                    | m  | 400,00000   | 45,03     | 18 010,67  |       | Vlastní                  |
| 78   | 1.79          | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008                       | m  | 30,00000    | 43,95     | 1 318,40   |       | Vlastní                  |
| 79   | 1.80          | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008                       | m  | 20,00000    | 53,67     | 1 073,33   |       | Vlastní                  |
| 80   | 1.81          | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008                       | m  | 60,00000    | 73,11     | 4 386,40   |       | Vlastní                  |
| 81   | 1.82          | CAT5E UTP s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 - stanice hlasatele                        | m  | 100,00000   | 39,63     | 3 962,67   |       | Vlastní                  |
| 82   | 1.83          | TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM                                                                      | m  | 200,00000   | 55,31     | 11 061,33  |       | Vlastní                  |
| 83   | 1.84          | TRUBKA OHEBNÁ 1432 K50 MONOFLEX 320N 32/24,3MM                                                                      | m  | 200,00000   | 59,63     | 11 925,33  |       | Vlastní                  |
| 84   | 1.85          | Hmoždinka 8mm (např. HM 8)                                                                                          | ks | 20,00000    | 7,96      | 159,25     |       | Vlastní                  |
| 85   | 1.86          | Univerzální vrut 4.5/60                                                                                             | ks | 20,00000    | 7,42      | 148,45     |       | Vlastní                  |
| 86   | 1.87          | Plynová náplň k pistolipro nastřelovací hřeby                                                                       | ks | 8,00000     | 1 051,33  | 8 410,67   |       | Vlastní                  |
| 87   | 1.88          | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1 08 N)  | ks | 200,00000   | 20,89     | 4 178,67   |       | Vlastní                  |
| 88   | 1.89          | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1 10 N ) | ks | 80,00000    | 20,89     | 1 671,47   |       | Vlastní                  |
| 89   | 1.90          | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1 11 N ) | ks | 100,00000   | 20,89     | 2 089,33   |       | Vlastní                  |
| 90   | 1.91          | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008                                               | ks | 380,00000   | 10,99     | 4 174,93   |       | Vlastní                  |
| 91   | 1.92          | Samofixační šroub příchyték-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102                                        | ks | 400,00000   | 12,07     | 4 826,67   |       | Vlastní                  |
| 92   | 1.93          | ÚCHYTKA KABELŮ 52X38X81MM SONAP                                                                                     | ks | 300,00000   | 94,75     | 28 424,00  |       | Vlastní                  |
| 93   | 1.94          | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice                              | ks | 22,00000    | 764,05    | 16 809,17  |       | Vlastní                  |
| 94   | 1.95          | PÁSEK VÁZACÍ 200X4.6 NEREZ                                                                                          | ks | 125,00000   | 9,91      | 1 238,33   |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 95             | 1.96          | TYČ ZÁVITOVÁ ZT 8 ZNCR 2M                                                            | ks  | 25,00000  | 187,33    | 4 683,33          |       | Vlastní                  |
| 96             | 1.97          | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ 8 PO                                                            | ks  | 25,00000  | 70,99     | 1 774,67          |       | Vlastní                  |
| 97             | 1.98          | Drobný elektroinstalační materiál                                                    | ks  | 1,00000   | 3 493,33  | 3 493,33          |       | Vlastní                  |
| 98             | 1.99          | Trubka pevná pr. 20mm,LSOH šedá, vč. přichytek                                       | m   | 200,00000 | 62,87     | 12 573,33         |       | Vlastní                  |
| 99             | 1.100         | Drátěnný žlab 200x100, gal. zinkováno                                                | m   | 60,00000  | 403,33    | 24 200,00         |       | Vlastní                  |
| 100            | 1.101         | Drátěnný žlab 300x100, gal. zinkováno                                                | m   | 2,00000   | 492,27    | 984,53            |       | Vlastní                  |
| 101            | 1.102         | Nosník pro drátěnný žlab š. 200                                                      | ks  | 60,00000  | 123,87    | 7 432,00          |       | Vlastní                  |
| 102            | 1.103         | Nosník pro drátěnný žlab š. 300                                                      | ks  | 2,00000   | 150,87    | 301,73            |       | Vlastní                  |
| 103            | 1.104         | Spojka uzemňovací SUM 1                                                              | ks  | 35,00000  | 88,60     | 3 101,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní montáže a instalační práce</b>                                            |     |           |           | <b>152 204,67</b> |       |                          |
| 104            | 1.105         | Programování systému EPS - oživení                                                   | hod | 24,00000  | 500,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| 105            | 1.106         | Programování systému EVAC - oživení                                                  | hod | 24,00000  | 500,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| 106            | 1.107         | Popis vodičů a kabelů                                                                | ks  | 100,00000 | 13,33     | 1 333,33          |       | Vlastní                  |
| 107            | 1.108         | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895                                               | ks  | 80,00000  | 69,87     | 5 589,33          |       | Vlastní                  |
| 108            | 1.109         | Prostup zdí (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm          | ks  | 10,00000  | 400,00    | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| 109            | 1.110         | Protipožární ucpávka vč. materiálu pro kabelový prostup 70x kabel pr. max.10mm       | ks  | 2,00000   | 4 573,33  | 9 146,67          |       | Vlastní                  |
| 110            | 1.111         | Protipožární ucpávka vč. materiálu pro kabelový prostup 9x kabel pr. max.15mm        | ks  | 10,00000  | 1 206,67  | 12 066,67         |       | Vlastní                  |
| 111            | 1.112         | Identifikační tabulka protipožární ucpávky                                           | ks  | 20,00000  | 80,67     | 1 613,33          |       | Vlastní                  |
| 112            | 1.113         | Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek                        | ks  | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00          |       | Vlastní                  |
| 113            | 1.114         | Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | ks  | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| 114            | 1.115         | Projektová dokumentace - skutečné provedení                                          | ks  | 1,00000   | 11 500,00 | 11 500,00         |       | Vlastní                  |
| 115            | 1.116         | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění                | hod | 14,00000  | 320,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  |
| 116            | 1.117         | Organizace nutná před započítím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy)           | hod | 8,00000   | 320,00    | 2 560,00          |       | Vlastní                  |
| 117            | 1.118         | Organizace nutná se spojením a nastavením EPS->EVAC                                  | hod | 14,00000  | 320,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  |
| 118            | 1.119         | Aktualizace grafických podkladů obsluhy                                              | hod | 14,00000  | 800,00    | 11 200,00         |       | Vlastní                  |
| 119            | 1.120         | Likvidace odpadu                                                                     | ks  | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| 120            | 1.121         | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy)                                 | ks  | 60,00000  | 100,00    | 6 000,00          |       | Vlastní                  |
| 121            | 1.123         | Koordinční funkční zkouška                                                           | hod | 20,00000  | 600,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 104        | Slaboproud                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 122            | 1.124         | Zaškolení obsluhy                                                                    | hod | 8,00000  | 400,00    | 3 200,00         |       | Vlastní                  |
| 123            | 1.125         | Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem                         | hod | 32,00000 | 300,00    | 9 600,00         |       | Vlastní                  |
| 124            | 1.126         | Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s fy. Obsluhujícími návazné zařízení | hod | 2,00000  | 320,00    | 640,00           |       | Vlastní                  |
| 125            | 1.127         | Vedení stavebního deníku                                                             | hod | 24,00000 | 300,00    | 7 200,00         |       | Vlastní                  |
| 126            | 1.128         | Autorský dozor projektanta                                                           | hod | 16,00000 | 666,67    | 10 666,67        |       | Vlastní                  |
| 127            | 1.129         | Požární kniha - provozní kniha EPS                                                   | ks  | 1,00000  | 228,67    | 228,67           |       | Vlastní                  |
| 128            | 1.130         | Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ                                           | ks  | 2,00000  | 350,00    | 700,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Demontáže</b>                                                                     |     |          |           | <b>17 600,00</b> |       |                          |
| 129            | 1.131         | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)                                              | hod | 16,00000 | 400,00    | 6 400,00         |       | Vlastní                  |
| 130            | 1.132         | Domácí rozhlas                                                                       | hod | 4,00000  | 400,00    | 1 600,00         |       | Vlastní                  |
| 131            | 1.133         | Koncové prvky ( reproduktory, datové zásuvky )                                       | hod | 24,00000 | 400,00    | 9 600,00         |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>1 737 929,68</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 105        | Silnoproud - NN             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Silnoproud</b>                                                                                                                 |     |             |            | <b>1 965 421,27</b> |       |                          |
| 1              | 2             | Dokumentace skut. stavu                                                                                                           | kus | 1,00000     | 11 500,00  | 11 500,00           |       | Vlastní                  |
| 2              | 3             | Spolupráce s rev. technikem                                                                                                       | hod | 16,00000    | 400,00     | 6 400,00            |       | Vlastní                  |
| 3              | 4             | Rozvaděč R1NA1                                                                                                                    | kus | 1,00000     | 116 307,43 | 116 307,43          |       | Vlastní                  |
| 4              | 5             | Rozvaděč R1NA2                                                                                                                    | kus | 1,00000     | 85 613,73  | 85 613,73           |       | Vlastní                  |
| 5              | 6             | Ekvipotenciální sběrna (HOP)                                                                                                      | kus | 2,00000     | 534,21     | 1 068,43            |       | Vlastní                  |
| 6              | 7             | Svítilidlo LED označ. 1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel)                                                                         | kus | 195,00000   | 4 150,00   | 809 250,00          |       | Vlastní                  |
| 7              | 8             | Svítilidlo LED označ. 2 (viz. příloha č.6 kniha svítidel)                                                                         | kus | 48,00000    | 1 485,40   | 71 299,20           |       | Vlastní                  |
| 8              | 9             | Svítilidlo LED označ. NA1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel)                                                                       | kus | 24,00000    | 2 989,84   | 71 756,16           |       | Vlastní                  |
| 9              | 10            | Svítilidlo LED označ. NA2 (viz. příloha č.6 kniha svítidel)                                                                       | kus | 8,00000     | 3 240,40   | 25 923,20           |       | Vlastní                  |
| 10             | 11            | Svítilidlo LED označ. N1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel)                                                                        | kus | 35,00000    | 3 105,40   | 108 689,00          |       | Vlastní                  |
| 11             | 12            | Trubka ohebná samozhášivá pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 25mm (přechod podlaha, stěna viz ČSN 33 2000-5-52ed.2) | m   | 120,00000   | 65,03      | 7 803,20            |       | Vlastní                  |
| 12             | 13            | Kabel 1-CXKH-R 3x1,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3J,Ox1,5                                                             | m   | 1 600,00000 | 52,59      | 84 138,67           |       | Vlastní                  |
| 13             | 14            | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3Jx2,5                                                               | m   | 1 340,00000 | 64,47      | 86 385,33           |       | Vlastní                  |
| 14             | 15            | Kabel 1-CXKH-R 5x1,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 5Jx1,5                                                               | m   | 220,00000   | 66,63      | 14 657,87           |       | Vlastní                  |
| 15             | 16            | Kabel 1-CXKH-R 4x6 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu J 4Bx6                                                                 | m   | 40,00000    | 136,76     | 5 470,40            |       | Vlastní                  |
| 16             | 17            | Kabel 1-CXKH-R 5x16 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 5Jx16                                                                 | m   | 40,00000    | 353,27     | 14 130,67           |       | Vlastní                  |
| 17             | 18            | CXKH-V 3Jx1,5 B2cas1d0 P60-V                                                                                                      | m   | 100,00000   | 78,51      | 7 850,67            |       | Vlastní                  |
| 18             | 19            | CY 4 ZŽ H07V-U 1x4 mm (doplňující ochranné pospojení)                                                                             | m   | 150,00000   | 38,55      | 5 782,00            |       | Vlastní                  |
| 19             | 20            | CY 10 ZŽ H07V-U 1x10mm (hlavní ochranné pospojení)                                                                                | m   | 400,00000   | 54,75      | 21 898,67           |       | Vlastní                  |
| 20             | 21            | Vypínač řaz.1 IP20 p.o. vč. rámečku                                                                                               | kus | 11,00000    | 249,04     | 2 739,44            |       | Vlastní                  |
| 21             | 22            | Vypínač řaz.5 IP20 p.o. vč. rámečku                                                                                               | kus | 17,00000    | 291,16     | 4 949,72            |       | Vlastní                  |
| 22             | 23            | Zásuvka 230V/16A IP21 p.o. vč. rámečku                                                                                            | kus | 147,00000   | 327,36     | 48 121,92           |       | Vlastní                  |
| 23             | 24            | Pohybový senzor s vyhodnocením intenzity osvětlení pro nepřímé spínání (relé v rozvaděči)                                         | kus | 14,00000    | 2 493,33   | 34 906,67           |       | Vlastní                  |
| 24             | 25            | Vypínač řaz.1/0 p.o. vč. rámečku a orientační doutnavky                                                                           | kus | 8,00000     | 258,76     | 2 070,08            |       | Vlastní                  |
| 25             | 26            | krabice přístrojová podomítková / do SDK                                                                                          | kus | 183,00000   | 79,07      | 14 469,20           |       | Vlastní                  |
| 26             | 27            | podlahová krabice 12 modulů                                                                                                       | kus | 28,00000    | 3 160,00   | 88 480,00           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 105        | Silnoproud - NN             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 27   | 28            | Krabice odbočná IP44, se zapojením-čtvercová včetně dodávky krabice 100x100mm                         | kus | 20,00000  | 131,47    | 2 629,33  |       | Vlastní                  |
| 28   | 29            | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku                           | kus | 20,00000  | 125,73    | 2 514,67  |       | Vlastní                  |
| 29   | 30            | požární prostup (ucpávka)                                                                             | kus | 1,00000   | 2 286,67  | 2 286,67  |       | Vlastní                  |
| 30   | 31            | drobný a pomocný elektroinstalační materiál                                                           | kus | 1,00000   | 4 826,67  | 4 826,67  |       | Vlastní                  |
| 31   | 32            | sádra šedá stavební 30kg                                                                              | kus | 2,00000   | 480,80    | 961,60    |       | Vlastní                  |
| 32   | 33            | Žlab kabelový drátěný 100/50mm vč. montážního a spojovacího materiálu a příslušenství                 | m   | 110,00000 | 416,67    | 45 833,33 |       | Vlastní                  |
| 33   | 34            | Žlab kabelový drátěný 300/100mm vč. montážního a spojovacího materiálu a příslušenství                | m   | 50,00000  | 613,60    | 30 680,00 |       | Vlastní                  |
| 34   | 35            | trasa se zachováním funkční integrity - příchytka a příslušenství                                     | m   | 100,00000 | 66,67     | 6 666,67  |       | Vlastní                  |
| 35   | 36            | Identifikační tabulka protipožární ucpávky                                                            | kus | 1,00000   | 80,67     | 80,67     |       | Vlastní                  |
| 36   | 37            | Popis vodičů a kabelů                                                                                 | kus | 400,00000 | 13,33     | 5 333,33  |       | Vlastní                  |
| 37   | 38            | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření protokolu | hod | 3,00000   | 400,00    | 1 200,00  |       | Vlastní                  |
| 38   | 39            | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze                                                                      | hod | 16,00000  | 400,00    | 6 400,00  |       | Vlastní                  |
| 39   | 40            | Likvidace odpadu                                                                                      | kus | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00  |       | Vlastní                  |
| 40   | 41            | Vedení stavebního deníku                                                                              | hod | 32,00000  | 320,00    | 10 240,00 |       | Vlastní                  |
| 41   | 42            | Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi                                                 | hod | 40,00000  | 320,00    | 12 800,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | 43            | Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem                                          | hod | 32,00000  | 320,00    | 10 240,00 |       | Vlastní                  |
| 43   | 44            | Autorský dozor projektanta                                                                            | hod | 16,00000  | 666,67    | 10 666,67 |       | Vlastní                  |
| 44   | 45            | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)                                                               | hod | 16,00000  | 400,00    | 6 400,00  |       | Vlastní                  |
| 45   | 46            | Stávající osvětlení (odpojení, demontáža likvidace)                                                   | kus | 200,00000 | 250,00    | 50 000,00 |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>1 965 421,27</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 106        | MaR                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ   | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 110</b> |               | <b>Systém technologie</b>                                                     |      |           |            | <b>19 850,40</b>  |       |                          |
| 1               | 1             | Řídicí systém, FC bus, SA bus, UI7, AO2, BI2, BO3, CO4, Modbus RTU            | ks   | 1,00000   | 19 850,40  | 19 850,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 230</b> |               | <b>Monitorovací systém BMS - Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>           |      |           |            | <b>19 897,92</b>  |       |                          |
| 2               | 230_1         | Zaučení obsluhy                                                               | hod  | 4,00000   | 846,72     | 3 386,88          |       | Vlastní                  |
| 3               | 230_2         | Komplexní odzkoušení systému                                                  | hod  | 16,00000  | 1 031,94   | 16 511,04         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 240</b> |               | <b>Monitorovací systém BMS - Vizualizace</b>                                  |      |           |            | <b>113 184,00</b> |       |                          |
| 4               | 240_1         | Lincense upgrade                                                              | ks   | 1,00000   | 51 840,00  | 51 840,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | 240_2         | Dispečink - vykreslení obrazovek                                              | ks   | 4,00000   | 1 717,20   | 6 868,80          |       | Vlastní                  |
| 6               | 240_3         | Dispečink - parametrizace datových bodů                                       | d.b. | 180,00000 | 188,16     | 33 868,80         |       | Vlastní                  |
| 7               | 240_4         | Propagace alarmů do obrazovek BMS                                             | hod  | 12,00000  | 1 717,20   | 20 606,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 250</b> |               | <b>Monitorovací systém BMS - Software dispečinku - práce</b>                  |      |           |            | <b>28 209,60</b>  |       |                          |
| 8               | 250_1         | Koordinace sítě BMS                                                           | hod  | 16,00000  | 540,00     | 8 640,00          |       | Vlastní                  |
| 9               | 250_2         | Úprava alarmů                                                                 | kpl  | 1,00000   | 2 592,00   | 2 592,00          |       | Vlastní                  |
| 10              | 250_3         | Úprava seznamu trenlogů                                                       | hod  | 8,00000   | 648,00     | 5 184,00          |       | Vlastní                  |
| 11              | 250_4         | Oživení systému MaR                                                           | hod  | 8,00000   | 1 474,20   | 11 793,60         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 110</b> |               | <b>Systém technologie</b>                                                     |      |           |            | <b>212 933,88</b> |       |                          |
| 12              | 2             | License k řídicímu systému                                                    | ks   | 1,00000   | 134 826,12 | 134 826,12        |       | Vlastní                  |
| 13              | 3             | Rozšiřující IO modul, 7 UI, AO2, BI2, CO4, 24 VAC, FC Bus a SA Bus            | ks   | 1,00000   | 14 735,52  | 14 735,52         |       | Vlastní                  |
| 14              | 4             | Rozšiřující IO modul 18BI, SA Bus                                             | ks   | 1,00000   | 12 137,04  | 12 137,04         |       | Vlastní                  |
| 15              | 5             | IRC modul UI3, BI1, BO2, CO4                                                  | ks   | 5,00000   | 8 568,72   | 42 843,60         |       | Vlastní                  |
| 16              | 6             | Zdroj spínaný 60W 24VDC 2,5A                                                  | ks   | 6,00000   | 518,40     | 3 110,40          |       | Vlastní                  |
| 17              | 7             | Adaptér USB - RS485                                                           | ks   | 1,00000   | 5 281,20   | 5 281,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 120</b> |               | <b>Periferie vstupní</b>                                                      |      |           |            | <b>90 095,76</b>  |       |                          |
| 18              | 8             | Teplotní snímač, nikl, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000    | ks   | 2,00000   | 1 076,76   | 2 153,52          |       | Vlastní                  |
| 19              | 9             | Snímač teploty s PTC prvkem, Příložný, Mosaz, polykarbonátový kryt, -40/95 °C | ks   | 1,00000   | 937,44     | 937,44            |       | Vlastní                  |
| 20              | 10            | Snímač kvality vzduchu VZT potrubí                                            | ks   | 2,00000   | 7 433,64   | 14 867,28         |       | Vlastní                  |
| 21              | 11            | Snímač teploty a vlhkosti VZT potrubí                                         | ks   | 2,00000   | 5 813,64   | 11 627,28         |       | Vlastní                  |
| 22              | 12            | Humidistat do potrubí                                                         | ks   | 1,00000   | 10 015,92  | 10 015,92         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 106        | MaR                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 23              | 13            | Diferenční tlakový spínač, 50 až 400 Pa vč. montážní konzole a 2m PVC trubičky 4/7mm                       | ks | 7,00000   | 1 447,20  | 10 130,40         |       | Vlastní                  |
| 24              | 14            | Snímač prostorové teploty, SA Bus                                                                          | ks | 17,00000  | 2 137,32  | 36 334,44         |       | Vlastní                  |
| 25              | 15            | Mrazová ochrana                                                                                            | ks | 1,00000   | 4 029,48  | 4 029,48          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 130</b> |               | <b>Periferie výstupní</b>                                                                                  |    |           |           | <b>35 510,40</b>  |       |                          |
| 26              | 16            | Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, 2/3-polohový, IP54, 24Vac/dc, 150s doba přeběhu                     | ks | 2,00000   | 5 032,80  | 10 065,60         |       | Vlastní                  |
| 27              | 17            | Rotační pohon, 4Nm, 0..10Vdc, IP42, 24Vac, připojovací kabel 1,2m                                          | ks | 1,00000   | 4 013,28  | 4 013,28          |       | Vlastní                  |
| 28              | 18            | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54, pro ventily řady VG7000 a, VG9000 | ks | 2,00000   | 5 262,84  | 10 525,68         |       | Vlastní                  |
| 29              | 19            | Termický pohon, regulace ON/OFF nebo DAT, 230V, připojení M30x1,5, NC                                      | ks | 17,00000  | 641,52    | 10 905,84         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 140</b> |               | <b>Rozvaděč</b>                                                                                            |    |           |           | <b>52 682,40</b>  |       |                          |
| 30              | 20            | Oceloplechový rozvaděč 2000x600x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení                       | ks | 1,00000   | 38 880,00 | 38 880,00         |       | Vlastní                  |
| 31              | 21            | Plastová krabice pro IRC, 300x200x130, komplet vč. vnitřního vybavení                                      | ks | 5,00000   | 2 760,48  | 13 802,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 150</b> |               | <b>Montážní materiál</b>                                                                                   |    |           |           | <b>205 188,61</b> |       |                          |
| 32              | 22            | JYTY-O 2X1                                                                                                 | m  | 468,00000 | 14,13     | 6 614,69          |       | Vlastní                  |
| 33              | 23            | JYTY-O 4X1                                                                                                 | m  | 320,00000 | 23,10     | 7 392,38          |       | Vlastní                  |
| 34              | 24            | JYTY-O 7X1                                                                                                 | m  | 110,00000 | 38,95     | 4 284,40          |       | Vlastní                  |
| 35              | 25            | CYKY-J 3 X 1,5                                                                                             | m  | 60,00000  | 15,54     | 932,25            |       | Vlastní                  |
| 36              | 26            | CYKY-J 4 X 1,5                                                                                             | m  | 60,00000  | 22,21     | 1 332,42          |       | Vlastní                  |
| 37              | 27            | CYKY-J 5 X 10                                                                                              | m  | 30,00000  | 157,71    | 4 731,27          |       | Vlastní                  |
| 38              | 28            | 1-CXKE(H)-R-J 5x 6 B2,s1,d0                                                                                | m  | 78,00000  | 149,04    | 11 625,12         |       | Vlastní                  |
| 39              | 29            | 1-CXKE(H)-R-J 3x 2,5 B2,s1,d0                                                                              | m  | 498,00000 | 42,23     | 21 029,54         |       | Vlastní                  |
| 40              | 30            | PRAFlaCom F 1x2x0,8                                                                                        | m  | 592,00000 | 18,41     | 10 896,61         |       | Vlastní                  |
| 41              | 31            | PRAFlaCom F 2x2x0,8                                                                                        | m  | 710,00000 | 72,13     | 51 215,22         |       | Vlastní                  |
| 42              | 32            | CYY 6 ZZ                                                                                                   | m  | 285,00000 | 22,51     | 6 413,94          |       | Vlastní                  |
| 43              | 33            | 1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC Kopos                                                                       | m  | 465,00000 | 23,57     | 10 958,98         |       | Vlastní                  |
| 44              | 34            | 1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC Kopos                                                                        | m  | 30,00000  | 37,56     | 1 126,93          |       | Vlastní                  |
| 45              | 35            | 5325 KB PŘÍCHYTKA PVC Kopos                                                                                | ks | 30,00000  | 4,32      | 129,60            |       | Vlastní                  |
| 46              | 36            | NKZIN 50X62X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ                                                                    | m  | 120,00000 | 221,80    | 26 616,44         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 106        | MaR                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 47              | 37            | V 62 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU                                           | m      | 120,00000 | 62,63     | 7 516,09          |       | Vlastní                  |
| 48              | 38            | NO 90X50X62 S OBLOUK 90°                                               | ks     | 10,00000  | 237,60    | 2 376,00          |       | Vlastní                  |
| 49              | 39            | NVO 90X62 S VÍKO OBLOUKU 90°                                           | ks     | 10,00000  | 75,60     | 756,00            |       | Vlastní                  |
| 50              | 40            | NO 45X50X62 S OBLOUK 45°                                               | ks     | 5,00000   | 205,20    | 1 026,00          |       | Vlastní                  |
| 51              | 41            | NVO 45X62 S VÍKO OBLOUKU 45°                                           | ks     | 5,00000   | 64,80     | 324,00            |       | Vlastní                  |
| 52              | 42            | NT 50X62 S T-KUS                                                       | ks     | 1,00000   | 248,40    | 248,40            |       | Vlastní                  |
| 53              | 43            | NKZIN 50X125X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPO                                | m      | 30,00000  | 312,59    | 9 377,70          |       | Vlastní                  |
| 54              | 44            | V 125 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU                                          | m      | 30,00000  | 89,60     | 2 687,94          |       | Vlastní                  |
| 55              | 45            | NO 90X100X125 S OBLOUK 90°                                             | ks     | 2,00000   | 194,40    | 388,80            |       | Vlastní                  |
| 56              | 46            | NVO 90X125 S VÍKO OBLOUKU 90°                                          | ks     | 2,00000   | 97,20     | 194,40            |       | Vlastní                  |
| 57              | 47            | Drobný instalační materiál                                             | kpl    | 1,00000   | 4 279,89  | 4 279,89          |       | Vlastní                  |
| 58              | 48            | MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm | Soubor | 32,00000  | 334,80    | 10 713,60         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 160</b> |               | <b>Elektromontážní práce</b>                                           |        |           |           | <b>282 792,73</b> |       |                          |
| 59              | 49            | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený                       | m      | 468,00000 | 39,69     | 18 576,94         |       | Vlastní                  |
| 60              | 50            | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                       | m      | 320,00000 | 42,27     | 13 524,88         |       | Vlastní                  |
| 61              | 51            | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený                       | m      | 110,00000 | 53,44     | 5 878,76          |       | Vlastní                  |
| 62              | 52            | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený                           | m      | 60,00000  | 41,87     | 2 512,07          |       | Vlastní                  |
| 63              | 53            | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený                           | m      | 60,00000  | 42,27     | 2 535,92          |       | Vlastní                  |
| 64              | 54            | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený                     | m      | 30,00000  | 55,06     | 1 651,74          |       | Vlastní                  |
| 65              | 55            | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený                     | m      | 78,00000  | 49,68     | 3 875,04          |       | Vlastní                  |
| 66              | 56            | PRAFlaCOM 1x2x0,8 volně ve žlabu                                       | m      | 498,00000 | 40,99     | 20 411,03         |       | Vlastní                  |
| 67              | 57            | PRAFlaCOM 2x2x0,8 volně ve žlabu                                       | m      | 592,00000 | 40,84     | 24 174,75         |       | Vlastní                  |
| 68              | 58            | Montáž regulátor MaR                                                   | ks     | 6,00000   | 911,13    | 5 466,79          |       | Vlastní                  |
| 69              | 59            | Montáž vstupně / výstupní modul MaR                                    | ks     | 2,00000   | 911,13    | 1 822,26          |       | Vlastní                  |
| 70              | 60            | Montáž snímač teploty do VZT potrubí                                   | ks     | 2,00000   | 911,13    | 1 822,26          |       | Vlastní                  |
| 71              | 61            | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový                     | ks     | 1,00000   | 911,13    | 911,13            |       | Vlastní                  |
| 72              | 62            | Montáž hygroskop do VZT kanálu                                         | ks     | 1,00000   | 911,13    | 911,13            |       | Vlastní                  |
| 73              | 63            | Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí                        | ks     | 2,00000   | 911,13    | 1 822,26          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 106        | MaR                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 74              | 64            | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná                 | ks   | 5,00000     | 911,13    | 4 555,66         |       | Vlastní                  |
| 75              | 65            | Montáž snímač kvality vzduchu kanálový             | ks   | 2,00000     | 911,13    | 1 822,26         |       | Vlastní                  |
| 76              | 66            | Montáž spínač dif. tlaku pro kapaliny a plyny      | ks   | 7,00000     | 911,13    | 6 377,92         |       | Vlastní                  |
| 77              | 67            | Montáž snímač teploty do místnosti                 | ks   | 17,00000    | 911,13    | 15 489,23        |       | Vlastní                  |
| 78              | 68            | Montáž termoelektrická hlavice                     | ks   | 18,00000    | 911,13    | 16 400,36        |       | Vlastní                  |
| 79              | 69            | Montáž servopohon klapkový VZT                     | ks   | 3,00000     | 911,13    | 2 733,39         |       | Vlastní                  |
| 80              | 70            | Montáž servopohon ventilový                        | ks   | 2,00000     | 911,13    | 1 822,26         |       | Vlastní                  |
| 81              | 71            | Montáž rozvaděč do 300kg                           | ks   | 1,00000     | 6 696,00  | 6 696,00         |       | Vlastní                  |
| 82              | 72            | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně               | m    | 285,00000   | 46,98     | 13 389,30        |       | Vlastní                  |
| 83              | 73            | Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, uloř. pevné | m    | 460,00000   | 62,34     | 28 674,36        |       | Vlastní                  |
| 84              | 74            | Trubka tuhá z PVC ulořená pevné, 23 mm             | m    | 30,00000    | 66,19     | 1 985,59         |       | Vlastní                  |
| 85              | 75            | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem   | m    | 120,00000   | 260,82    | 31 298,40        |       | Vlastní                  |
| 86              | 76            | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem  | m    | 30,00000    | 298,08    | 8 942,40         |       | Vlastní                  |
| 87              | 77            | Montáž oblouku kabelového žlabu šířky do 150 mm    | kus  | 17,00000    | 248,40    | 4 222,80         |       | Vlastní                  |
| 88              | 78            | Montáž T-kusu kabelového žlabu šířky do 150 mm     | kus  | 2,00000     | 324,00    | 648,00           |       | Vlastní                  |
| 89              | 79            | El. připojení - motor 1x230V                       | ks   | 2,00000     | 327,24    | 654,48           |       | Vlastní                  |
| 90              | 80            | El. připojení - motor 3x400V                       | ks   | 2,00000     | 588,60    | 1 177,20         |       | Vlastní                  |
| 91              | 81            | El. připojení - zvlhčovač                          | ks   | 1,00000     | 457,92    | 457,92           |       | Vlastní                  |
| 92              | 82            | Připojení - monitoring zdroj chladu                | ks   | 1,00000     | 392,04    | 392,04           |       | Vlastní                  |
| 93              | 83            | Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný          | ks   | 32,00000    | 911,13    | 29 156,20        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 170</b> |               | <b>Uvedení do provozu</b>                          |      |             |           | <b>8 527,00</b>  |       |                          |
| 94              | 84            | Oživení systému MaR                                | hod  | 1 000,00000 | 7,08      | 7 076,00         |       | Vlastní                  |
| 95              | 85            | Zaučení obsluhy                                    | hod  | 1 000,00000 | 1,45      | 1 451,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 180</b> |               | <b>Software DDC - práce</b>                        |      |             |           | <b>11 664,00</b> |       |                          |
| 96              | 86            | Uživatelský software pro DDC, (250-499)            | d.b. | 900,00000   | 12,96     | 11 664,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 200</b> |               | <b>Ostatní služby</b>                              |      |             |           | <b>37 734,50</b> |       |                          |
| 97              | 89            | Přesun materiálu v místě stavby                    | hod  | 600,00000   | 23,92     | 14 353,20        |       | Vlastní                  |
| 98              | 90            | Zabezpečení pracoviště                             | hod  | 600,00000   | 15,95     | 9 568,80         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 106        | MaR                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                       | MJ    | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 99              | 91            | Doprava                             | kmpl. | 12 500,00000 | 1,11      | 13 812,50           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 210</b> |               | <b>Inženýring</b>                   |       |              |           | <b>23 922,00</b>    |       |                          |
| 100             | 92            | Inženýrská činnost                  | hod   | 800,00000    | 23,92     | 19 137,60           |       | Vlastní                  |
| 101             | 93            | Vedoucí zakázky                     | hod   | 800,00000    | 5,98      | 4 784,40            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 220</b> |               | <b>Projekční práce</b>              |       |              |           | <b>49 548,20</b>    |       |                          |
| 102             | 94            | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod   | 850,00000    | 47,13     | 40 062,20           |       | Vlastní                  |
| 103             | 95            | Projekční práce-skutečný stav       | hod   | 850,00000    | 11,16     | 9 486,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                     |       |              |           | <b>1 191 741,40</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č.                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 95</b>                                                                                                                                                    |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>67 490,00</b>  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                 | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 674,90000 | 100,00    | 67 490,00         |       | Vlastní                  |
| zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b>                                                                                                                                                    |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>301 894,89</b> |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                 | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 139,90000 | 700,00    | 97 930,00         |       | Vlastní                  |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace)                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| W2 : 112,49                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 112,49000 |           |                   |       |                          |
| W3 : 14,29                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,29000  |           |                   |       |                          |
| W4 : 4,06                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,06000   |           |                   |       |                          |
| W5 : 9,06                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,06000   |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                 | 962032432R00  | Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 22,87000  | 450,00    | 10 291,50         |       | Vlastní                  |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace)                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| W1 : 22,87                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,87000  |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                 | 962036124R00  | Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm                                                                                                                                                                               | m2 | 27,14000  | 126,00    | 3 419,64          |       | Vlastní                  |
| W6 : 27,14                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 27,14000  |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                 | 962036992R00  | Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 27,14000  | 5,00      | 135,70            |       | Vlastní                  |
| W6 : 27,14                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 27,14000  |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                 | 963016211R00  | Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 929,05000 | 85,00     | 78 969,25         |       | Vlastní                  |
| PD1 : 929,05                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 929,05000 |           |                   |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                 | 964011211R00  | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,30000   | 3 500,00  | 8 050,00          |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>1,5*0,1*0,2*(38-7+17+7+5+1+6+2+1)<br>2*0,1*0,2*(1+1+1+1+1) |     | 2,10000<br>0,20000                       |           |           |       |                          |
| 8    | 964011221R00  | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m                                                                                                 | m3  | 0,12000                                  | 3 500,00  | 420,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>2*0,15*0,2*(1+1)                                           |     | 0,12000                                  |           |           |       |                          |
| 9    | 964073231R00  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m                                                                                            | t   | 0,52560                                  | 3 500,00  | 1 839,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )<br>Z1 : (8*3)*0,0219                                                               |     | 0,53000                                  |           |           |       |                          |
| 10   | 965081713RT2  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                | m2  | 245,14000                                | 100,00    | 24 514,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>P1 : 58,00<br>P5 : 160,33<br>P8 : 26,81                                                                                                |     | 58,00000<br>160,33000<br>26,81000        |           |           |       |                          |
| 11   | 965081813RT2  | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                 | m2  | 1,55000                                  | 101,00    | 156,55    |       | Vlastní                  |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>P18 : 1,55                                                                                                                             |     | 1,55000                                  |           |           |       |                          |
| 12   | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                           | kus | 4,00000                                  | 13,80     | 55,20     |       | Vlastní                  |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>W11 : 1<br>W12 : 1<br>W13 : 1<br>W14 : 1                                                           |     | 1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000 |           |           |       |                          |
| 13   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                            | kus | 55,00000                                 | 23,00     | 1 265,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>38+17                                                                                              |     | 55,00000                                 |           |           |       |                          |
| 14   | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2                                                                                                                          | kus | 13,00000                                 | 41,30     | 536,90    |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>7+5+1                                                                                                                                                                                                |     | 13,00000  |           |           |       |                          |
| 15   | 968062245R00  | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>WI1 : 0,96<br>WI2 : 1,2<br>WI3 : 1,02<br>WI4 : 1,06                                                                             | m2  | 4,24000   | 200,50    | 850,12    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
| 16   | 968071125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>6+1                                                                                                                                            | kus | 7,00000   | 40,20     | 281,40    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
| 17   | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1+2+1<br>1+2+1                                                                                                                               | kus | 8,00000   | 70,20     | 561,60    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
| 18   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>0,9*2,02*(38+6+1)<br>0,7*2,02*17                                                                              | m2  | 105,84800 | 195,00    | 20 640,36 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
| 19   | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>1*2,02*7<br>1,2*2,02*(5+2)<br>1,55*2,02*(1+1)<br>1,6*2,02*(1+1)<br>1,25*2,02*1<br>1,9*2,02*2<br>1,55*2,02*1 | m2  | 57,16600  | 195,00    | 11 147,37 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 20                                          | 968095002R00  | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,<br>PA1 : 38,9                                                                                                      | m  | 38,90000  | 35,00     | 1 361,50         |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 38,90000  |           |                  |       |                          |
| 21                                          | 978059521R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>PÚ2 : 328,91           | m2 | 328,91000 | 120,00    | 39 469,20        |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 328,91000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>         |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>1 920,30</b>  |       |                          |
| 22                                          | 762526811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm<br>Ochrana stávající podlahy : 34,6                                | m2 | 34,60000  | 55,50     | 1 920,30         |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 34,60000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 763 Dřevostavby</b>                 |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>13 092,61</b> |       |                          |
| 23                                          | 763614141RU6  | Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, lepením, včetně dodávky desky dřevotřískové<br>vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>Ochrana stávající podlahy : 34,6 | m2 | 34,60000  | 359,00    | 12 421,40        |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 34,60000  |           |                  |       |                          |
| 24                                          | 998763101R00  | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                         | t  | 0,44599   | 1 505,00  | 671,21           |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>       |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>25 443,45</b> |       |                          |
| 25                                          | 767590830R00  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek<br>P4 : 108,27                                                                                                   | m2 | 108,27000 | 200,00    | 21 654,00        |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 108,27000 |           |                  |       |                          |
| 26                                          | 767590840R00  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu<br>P4 : 108,27                                                                                           | m2 | 108,27000 | 35,00     | 3 789,45         |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 108,27000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>1 509,24</b>  |       |                          |
| 27                                          | 771249113R00  | Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 30 mm<br>teraco : 1,5+1,03+1,5                                                                        | m  | 4,03000   | 374,50    | 1 509,24         |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 4,03000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>           |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>11 251,80</b> |       |                          |
| 28                                          | 776511810R00  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2<br>P2 - marmoleum : 177,59<br>P9 - marmoleum : 95,03                            | m2 | 321,48000 | 35,00     | 11 251,80        |       | Vlastní                  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 177,59000 |           |                  |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                            |    | 95,03000  |           |                  |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | P16 - koberec : 48,86                                                                               |    | 48,86000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                              |    |             |           | <b>695 409,55</b> |       |                          |
| 29              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 3 409,80000 | 25,00     | 85 245,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               | 340,98*10                                                                                           |    | 3 409,80000 |           |                   |       |                          |
| 30              | 979083191R00  | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m                          | t  | 1 022,94000 | 28,00     | 28 642,32         |       | Vlastní                  |
|                 |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                   |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | 340,98*3                                                                                            |    | 1 022,94000 |           |                   |       |                          |
| 31              | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů    | t  | 327,56000   | 1 050,00  | 343 938,00        |       | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                              |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | 338,09                                                                                              |    | 338,09000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | SDK : -10,04                                                                                        |    | -10,04000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | vata : -0,09                                                                                        |    | -0,09000    |           |                   |       |                          |
|                 |               | sklo : -0,08                                                                                        |    | -0,08000    |           |                   |       |                          |
|                 |               | marmoleum : -0,27                                                                                   |    | -0,27000    |           |                   |       |                          |
|                 |               | koberec : -0,05                                                                                     |    | -0,05000    |           |                   |       |                          |
| 32              | 979990110R00  | Poplatek za skládku za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802                     | t  | 10,04311    | 3 675,00  | 36 908,43         |       | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky                                                 |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | SDK příčka : 27,14*0,038                                                                            |    | 1,03000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | Podhled : 929,05*0,0097                                                                             |    | 9,01000     |           |                   |       |                          |
| 33              | 979990144R00  | Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604                         | t  | 0,08963     | 2 430,00  | 217,80            |       | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky                   |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | 27,16*0,0033                                                                                        |    | 0,09000     |           |                   |       |                          |
| 34              | 979990168R00  | Poplatek za skládku za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020                                  | t  | 0,08351     | 2 430,00  | 202,93            |       | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 02 02                                                                                  |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | okna : 4,25*0,0075                                                                                  |    | 0,03000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | dveře : 6,885*0,0075                                                                                |    | 0,05000     |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                             |
|----|------------|-----------------------------|
| S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U |
| O: | SO 01      | Rekonstrukce pavilonu U     |
| R: | 99         | Bourací práce               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------|-------|--------------------------|
| 35             | 979990181R00  | Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307                         | t  | 0,27262   | 2 430,00         | 662,47     |       | Vlastní                  |
|                |               | kategorie 17 02 03 plasty<br>P2 - marmoleum : 177,59*0,001 0,18000<br>P9 - marmoleum : 95,03*0,001 0,10000 |    |           |                  |            |       |                          |
| 36             | 979990182R00  | Poplatek za skládku za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307                                       | t  | 0,04886   | 2 430,00         | 118,73     |       | Vlastní                  |
|                |               | kategorie 17 02 03 plasty<br>48,86*0,001 0,05000                                                           |    |           |                  |            |       |                          |
| 37             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                  | t  | 340,98098 | 205,00           | 69 901,10  |       | Vlastní                  |
| 38             | 979083117R00  | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m                                                            | t  | 340,98098 | 380,00           | 129 572,77 |       | Vlastní                  |
|                |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                          |    |           |                  |            |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                     |    |           | <b>27 010,00</b> |            |       |                          |
| 39             | ON-02.1       | Protiprašné stěny výška 4,15 m                                                                             | m2 | 54,02000  | 500,00           | 27 010,00  |       | Vlastní                  |

Protiprašné stěny - oddělení pracoviště od okolního provozu od podlahy až ke stropu. Maximální výška 4,150 m. Spodní část cca 2,5m bude opláštěna s OSB P+D tl.18mm deskami a zbývající část bude provedena z geotextilie min 500g /m v takovém provedení aby zabránila šíření prachu do okolního provozu.

Nosná konstrukce jednotlivých protiprašných stěn je předpokládána z ocel.profilů pro SDK konstrukce, které budou upenněny jednotlivé materiály (OSB a geotextilie). Nosná konstrukce bude vždy na straně prováděných prací, tak aby nezasahovala do ostatních provozů.

Tato položka je uvažována jako kompletní - dodávka materiálu, montáž, demontáž a likvidace použitého materiálu vč. odvozu na skládku.

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 145 021,84</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|