

Objednávka č. 11/2024

Dodavatel:

Tomáš Stejskal

ICO: 11800313

DIC: není plátce DPH

Odběratel:

Základní škola Vokovice

Vokovická 32/3

Praha 6, 160 00

IČO: 60461969

Obsah objednávky:

oprava havarijního stavu střešní krytiny – zatékání do objektu

opravy havarijního stavu okolí stožárů a antén – kdy střešní malta nedrží a taktéž dochází k zatékání do objektu

Termín provedení prací:

v průběhu 10-11/2024

Cena: dle cenové nabídky

Fakturace:

faktura se splatností 14 dnů bude vystavena po dokončení provedených prací

V Praze dne 21. 10. 2024

Podpis a razítko dodavatele:



kou

1454

Podpis a razítko odběratele:



VICE

ká 3

①

CENOVÁ NABÍDKA:

23/2024

NA OPRAVU HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY (ZATÉKÁNÍ DO OBJEKTU)

Dodavatel:

Odběratel:

Tomáš Stejskal

ZŠ Vokovice

Vokovická 3

160 00 Praha 6

IČ: 60461969

ICO: 118 00 313

DIČ: NEJSEM PLÁTCE DPH

Datum vystavení: 19.10.2024

Datum platnosti: 19.11.2024

		Počet:	Cena:	Cena celkem:
1	DEMONTÁŽ KRYTINY KOLEM VŠECH ÚŽLABÍ, STŘEŠNÍCH OKEN, KOMÍNŮ A ANTÉN (STOŽÁRŮ) 90 m2	46	1 200,00 Kč	55 200,00 Kč
2	OČIŠTĚNÍ KRYTINY OD STARÉ NESOUDRŽNÉ STŘEŠNÍ MALTY, TMELU PUR PĚNY	43	790,00 Kč	33 970,00 Kč
3	VYČIŠTĚNÍ ODTOKOVÝCH DRÁŽEK V PLECHOVÁNÍ (ÚŽLABÍ, KOMÍNŮ, OKEN)	22	1 200,00 Kč	26 400,00 Kč
4	KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - OPRAVA PLECHOVÁNÍ	18	1 200,00 Kč	21 600,00 Kč
5	MONTÁŽ MOLITANOVÝCH KLÍNŮ	24	1 200,00 Kč	28 800,00 Kč
6	PRONÁJEM PLOŠINY VČETNĚ DOPRAVY A OBSLUHY			29 000,00 Kč
7	ZPĚTNÁ POKLÁDKA KRYTINY VČETNĚ NOVÉ STŘEŠNÍ MALTY	78	1 200,00 Kč	93 600,00 Kč
8	ROZEBRÁNÍ 6 KS DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VYČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	24	1 200,00 Kč	28 800,00 Kč
9	LIKVIDACE STARÉ MALTY A NEČISTOT Z OKAPŮ	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
10	DOPRAVA PRACOVNÍKŮ A MATERIÁLU	9	3 000,00 Kč	27 000,00 Kč

Při osobní prohlídce střechy bylo zjištěno, že během původní pokládky střechy bylo použito nevhodné plechávní úžlabí, komínů, výlezových oken, stožárů a antén. Toto plechování má velmi malou (nízkou) odvodňovací drážku, která pokud se zanele nečistotami, tak začne docházet k zatékání do objektu. Tyto prvky jsou přemazány střešní maltou, která je na celé střeše velmi popraskaná a vypadaná. Díky tomu došlo k sesuvu této malty do dešťových svodů a jejich následnému ucpání.

S ohledem na výše uvedené doporučuji rozebrat veškerou krytinu, která je ve spojení krytina - plech - malta, očistit krytinu od staré nesoudržné malty, vyčistit všechny odvodňovací drážky a poté bych doporučil před tyto drážky na všem plechování vlepit molitanové klíny, které zabrání ucpávání odvodňovací drážky nečistotami. Následně je potřeba krytinu položit zpět a přetěsnit střešní maltou (střešním tmelem).

Dále bych doporučil na všechny stožáry a antény navařit asfaltové přechody (stožár - krytina), protože dochází k jejich značnému pohybu za nepříznivého počasí. Střešní malta není pružná a při každém pohybu stožáru praská a vypadne a vznikají tak prázdná místa, kudy dochází k zatékání do objektu.

Cena celkem: 349 670,00 Kč

Jméno: N
Tel: 10
E-mail:

í a dokončovací práce

com