



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Budova O

Věc: rekonstrukce ploché střechy zadního

vstupu



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě provedené kontroly předkládáme cenovou nabídku opravy havarijní stavu střechy po povodních na budově O v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsah:

- Demontáž oplechování atiky v délce 12,5 m.
- Odstranění zátěžového kačírku v ploše střechy – 20 m².
- Demontáž separační vrstvy v ploše 20 m².
- Očištění a vyspravení podkladu v ploše 20 m².
- Dodávka a montáž podkladní geotextilie FILTEK 400 v ploše 20 m².
- Výroba a montáž vnitřní koutové lišty z poplastovaného plechu VIPLANYL v délce 19 m.
- Výroba a montáž vnější koutové lišty z poplastovaného plechu VIPLANYL v délce 12,5 m.
- Výroba a montáž pásu z poplastovaného plechu VIPLANYL v délce 7 m.
- Výroba a montáž okapnice z poplastovaného plechu VIPLANYL v délce 12,5 m.
- Vybourání stávající střešní vpusti.
- Dodávka a montáž sanační střešní vpusti TOPWET vč. napojení na svod a perforovaného koše.
- Zaizolování střešní vpusti.
- Provedení hydroizolace z foliové krytiny DEKPLAN 77 (k zatížení) v ploše 20 m².
- Vytažení hydroizolace z foliové krytiny DEKPLAN 76 na svislé konstrukce (fasáda, atika) v celkové délce 19 m.
- Výroba a montáž lemovací lišty z lakovaného Pz plechu v délce 7 m.
- Dodávka a montáž separační vrstvy z geotextilie FILTEK 500 a zpětná montáž zátěžového kačírku v ploše střechy 20 m².
- Tmelení detailů.
- Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu.

Již 33 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.



CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Demontáž oplechování atiky v délce 12,5 m	2 250 Kč	+DPH
Odstranění zátěžového kačírku v ploše střechy - 20 m2	2 200 Kč	+DPH
Demontáž separační vrstvy v ploše 20 m2	900 Kč	+DPH
Očištění a vyspravení podkladu v ploše 20 m2	4 400 Kč	+DPH
Dodávka a montáž podkladní geotextilie FILTEK 400 v ploše 20 m2	2 200 Kč	+DPH
Výroba a montáž vnitřní lišty VIPLANYL v délce 19 m	9 880 Kč	+DPH
Výroba a montáž vnější lišty VIPLANYL v délce 12,5 m	6 500 Kč	+DPH
Výroba a montáž pásu VIPLANYL v délce 7 m	2 660 Kč	+DPH
Výroba a montáž okapnice VIPLANYL v délce 12,5 m	8 970 Kč	+DPH
Výměna stávající vpusti za sanační TOPWET vč. napojení na svod a koše	9 100 Kč	+DPH
Provedení hydroizolace DEKPLAN 77 v ploše 20 m2	15 600 Kč	+DPH
Vytažení hydroizolace DEKPLAN 76 na svislé konstrukce v délce 19 m	12 920 Kč	+DPH
Výroba a montáž lemovací lišty z lakovaného Pz plechu v délce 7 m	3 290 Kč	+DPH
D+M geotextilie FILTEK 500 a zpětná montáž zátěžového kačírku v ploše 20 m2	7 300 Kč	+DPH
Tmelení detailů	1 900 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	3 700 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	93 770 Kč	+DPH

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.
Ukončení prací do 3 dnů od započetí.
Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.
Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele Za objednatele.....

Již 33 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.