



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00NBARV



Objednávka

O-2024/04/0373

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 23. 10. 2024

SPAK - SF s.r.o.

Petrohradská 893/34

10000 Praha

IČ: 63674009

Objednávka sanačních prací

Objednáváme u vás provedení sanačních prací proti vnikání vlhkosti obvodovými stěnami v tělocvičně suterénu objektu Sportovní haly Třínecká 650 v Praze - Letňanech.

Práce budou spočívat v:

1. demontáž podlahové krytiny
2. řez betonu podél stěn cca 70 cm od stěny
3. vybourání betonu + podkladních vrstev na základovou spáru (cca 50 cm) + odvoz
4. očištění stěny do výše cca 1,2 m (stěna 70 cm, výkop 50 cm)
5. nástřik Aida Kiesol + nátěr Remmers Sulfatex 2 x - izolace proti tlakové vodě
6. nátěr Multibaudicht 2K s náběhem a přesahem cca 70 cm podlahy a do výše 70 cm na stěnu
7. zasypaní výkopu štěrkem 16/32 + montáž drenážní trubky průměr 100 podél výkopu
8. jádrové vrtání stěny do vedlejší technické místnosti a zaústění drenážní trubky do jímky
9. zabetonování výkopu podél stěny ve spádu od stěny
10. nová stěrka stěny v místě sanace
11. vymalování stěn místnosti
12. jímka na vodu + čerpadlo se spínáním a připojením na kanalizaci + přívod elektro
13. průběžné čerpání na snížení hladiny vody
14. vyrovnaní podlahy stěrkou + montáž nové vinylové podlahy

Termín realizace : listopad - prosinec 2024

Záruka na hydroizolace : 60 měsíců

Záruka na ostatní práce : 36 měsíců

Tato objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková hodnota objednávky bez DPH činí

391 340,00 Kč

Sazba DPH: 21%

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název objektu : Tělocvična, Praha 18, Třínecká 650			
Sanační práce , Praha 18, Třínecká 650			
Název stavby :			
Sanační práce v tělocvičně			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : MČ Praha 18		Náklady na MJ :	0
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SPAK-SF s.r.o.	
		Praha 10, Petrohradská 893	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	348 840	Vnitrostaveništní doprava
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
			30 000
ZRN celkem	348 840	Zařízení staveniště	6 500
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	6 000
RN II.a III.hlavy	348 840	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	391 340	VRN celkem	42 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno : Ing. Miroslav Kraus Datum :14.10.2024 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	391 340 Kč	
DPH	21,0 % činí :	82 181 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		473 522 Kč	

Poznámka :

Postup prací :

1. demontáž vinylu
2. řez betonu podél stěn cca 70 cm od stěny
3. vybourání betonu + podkladních vrstev na základovou spáru (cca 50 cm) + odvoz
4. očištění stěny do výše cca 1,2 m (stěna 70 cm, výkop 50 cm)
- 5.nástřík Aida Kiesol + nátěr Remmers Sulfatex 2 x - izolace proti tlakové vodě
6. nátěr Multibaudicht 2K s náběhem a přesahem cca 70 cm podlahy a do výše 70 cm na stěnu
7. zasypaní výkopu štěrkem 16/32 + montáž drenážní trubky průměr 100 podél výkopu
8. jádrovým vrtáním provrtání stěny do vedlejší technické místnosti a zaústění drenážní trubky do jímky
9. zabetonování výkopu podél stěny ve spádu od stěny
10. nová stěrka stěny - kde sanace
11. vymalování stěn místnosti
12. nová jímka na vodu ve vedlejší místnosti + čerpadlo se spínáním a připojením na stávající kanalizaci + elektro
13. nová jímka na vodu z bodu 12 bude sloužit na začátku sanace s průběžným čerpáním na snížení hladiny vody
14. vyrovnaní podlahy štěrkom + montáž nové vinylové podlahy