

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00165-2023-953 ze dne 11. 9. 2023****(RN Valentovka)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

se sídlem Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín

IČO: 260 12 235

DIČ: CZ26012235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20054

zastoupená: Romanou Chudobovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1165050369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00165-2023-953 ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00165-2023-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „RN Valentovka“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/062 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o tyto změny:
 - z důvodu zvodnělého humózního materiálu v patě založení hráze, bylo nutné provést výměnu za vhodný materiál v tloušťce 80 cm,
 - z důvodu vyústění stávajícího příkopu lesní komunikace do vzdušné paty hráze, bylo nutné tento příkop prodloužit v patě hráze až do výtokového objektu v délce 40 m a v části s vysokým sklonem vyplnit záhozem z lomového kamene pro zabránění jeho degradace,
 - břeh ostrůvku ponechaného v zátopě byl pro zabránění jeho eroze obložen záhozem z lomového kamene,
 - z důvodu vytvoření bezzásahové zóny v okolí nové nádrže dle podmínek ochrany přírody, bylo nutné vytěžené pařezy převést a uložit mimo prostor staveniště,
 - přebytek vytěženého humózního materiálu vzniklého při prohloubení založení hráze bylo nutné uložit a využít v rámci staveniště na vyrovnání terénní depresí.
3. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl průběžně odsouhlasován zápisem ve stavebním deníku a blíže specifikován ve změnovém listu. Práce jsou nutné k dokončení díla.
4. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
 - vícepráce 731 707,28 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště o 38 dní došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy k posunu termínu pro provedení díla z 27. 9. 2024 na 3. 11. 2024.
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 781 805,89 Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát jedna tisíc osm set pět korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 18. 9. 2024 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

.....

ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Romana Chudobová
jednatelka
ZEMPRASTAV spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	RN Valentovka		
Zhotovitel akce	Zemprstav spol. s.r.o. Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín, IČO: 26012235		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	247491
Zdroj financování	Vlastní zdroje		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00165-2023-953	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 050 098,61
Dodatky SoD			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		3 050 098,61	
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) Posun termínu dokončení stavby z důvodu posunu termínu předání stavby zhotoviteli 2) Z důvodu zvodnělého humozního materiálu v projektové patě založení hráze bylo nutno provést výměnu za vhodný materiál v tloušťce 80 cm 3) Z důvodu výrazného přítoku z příkopu komunikace bylo nutno vytvořit terénní příkop pod vzušnou patou hráze a částečně jej opevnit aby nedocházelo k degradaci zemního tělesa. Dále z důvodu pohybu hladiny byl obložen ostrůvek v zátopě aby zde nedocházelo k erozi břehu. 4) Z důvodu vytvoření bezzásahové zony dle Biodozoru a vyjímky z KÚ Liberec bylo nutno vytěžené pařezy převézt a uložit. 5) Z důvodu vzniku nadbytku materiálu humozního charakteru bylo jej nutno uložit do terénní deprese			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) Dle SOD mělo dojít k předání stavby nejpozději do 21.8.2023. Skutečné datum předání stavby bylo 28.09.2023. Tím se termín dokončení stavby posunuje dle článku II. Dopa plnění odst. 3 o 38 dní tj. do 03.11.2024 2) Na celé ploše založení hráze byla vrstva rostlého nestabilního materiálu. Tato vrstva byla humozní usazenina. Bylo nutno vrstvu vytěžit na stabilní podloží, které bylo 80cm pod původně plánovanou patou hráze. Došlo k nahrazení vhodným materiálem a k dohutnění po vrstvách aby bylo dosaženo navrhovaných parametrů základové spáry. Jednalo se o práce na ploše 1192m² 3) Z důvodu přítomnosti výtoků z příkopu přilehlé lesní komunikace a jeho silnému přítoku při deštích, bylo nutno vytvořit terénní příkop v délce 40 m od levého zavázání hráze až do koryta výtokového objektu. V části s vysokým sklonem byl příkop vyplněn záhozem z lomového kamene v délce 15m. Dále došlo k obsypání břehu ostrůvku záhozem z lomového kamene. 4) Z důvodu vzniku bezzásahové zony v okolí budoucí nádrže nebylo možné uložení pařezů do břehů a v obvodu stavby. Bylo je nutné přemístit a uložit v počtu 595 kusů celkem. 5) Přebytek humozního materiálu vykopaného při prohloubení založení hráze bylo nutno uložit a využít na vyrovnaní terénní deprese v množství 720 m³			
Přílohy			
Příloha č. 1 Zápisy			
Příloha č. 2 Fotodokumentace			
Příloha č. 3 Předávací protokol stavby			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne <i>ano</i>
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			731 707,28
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			731 707,28
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			23,99
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			3 781 805,89

Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	18.9.2024		
technik / referent VH			
Vedoucí ST			
Autorský dozor			
Zhotovitel			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL-01 - VN VALENTOVKA - převezení pařezů
Objekt: ZL-01 -01

Objednatel: Lesy České republiky,s.p.
Zhotovitel: Zemprastav spol.s r.o.
Místo: VT Olšina,IDVT: 10185594

Zpracoval:
Datum: 30. 07. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
						228 288,20
HSV	Práce a dodávky HSV					228 288,20
1	Zemní práce					228 288,20
2	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	215,000	208,20	44 763,00
				"odvoz pařezů z místa zátopy na deponie hráze" 215,0 "ks	215,000	
				Součet	215,000	
				POZNÁMKA: dle ceny URS 402 kc		
				402*51,8/100=208,2		
3	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1 720,000	3,46	5 951,20
				215*8 " odvoz ze stavby,likvidace	1 720,000	
				POZNÁMKA:		
				POZNÁMKA: dle URS je cena 6,68 Kč		
				6,68*51,8/100 =3,46		
4	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	380,000	385,90	146 642,00
				"odvoz pařezů z místa zátopy na deponie hráze" 380,0 "ks	380,000	
				Součet	380,000	
				POZN: dle URS cena 745 Kc		
				745*51,8/100=385,9		
5	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	3 040,000	8,30	25 232,00
				380*8 " přepočet	3 040,000	
				POZN: dle URS 16 KC		
				16*51,8/100=8,3		
8	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	190,000	30,00	5 700,00
				(10,00*10)+(30*3) "urovnání přístupu v rokli , nebo na hrázi"	190,000	
				Součet	190,000	
				POZN: dle URS 57,9 Kc		
				57,9*51,8/100 = 30		
Celkem						228 288,20

SOUPIS PRACÍ k ZL

Stavba: VN VALENTOVKA
Objekt: příkop+ostruvek

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol.s r.o.
Místo: VT Olšina, IDVT :10185594

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 31. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1						93 840,00
HSV		Práce a dodávky HSV				93 840,00
1		Zemní práce				41 013,60
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	184,000	82,90	15 253,60
		odvodňovací strouha " URS 160 Kč * 0,518 = 82,9 Kč				
		40*4		160,000		
		6*4 " ostruvek		24,000		
		Součet		184,000		
2	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	184,000	60,00	11 040,00
		160+24		184,000		
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	184,000	50,00	9 200,00
		160		160,000		
		24		24,000		
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	184,000	20,00	3 680,00
		160		160,000		
		24		24,000		
8	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	184,000	10,00	1 840,00
		160		160,000		
		24		24,000		
2		Zakládání				0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				45 540,00
18	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	27,600	1 650,00	45 540,00
		skluz odvod.příkopu				
		15*3*0,40		18,000		
		6*4*0,40 " ostruvek		9,600		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
998		Přesun hmot				7 286,40

SOUPIS PRACÍ k ZL

Stavba: VN VALENTOVKA

Objekt: příkop+ostruvek

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Místo: VT Olšina, IDVT :10185594

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	60,720	120,00	7 286,40
27,6*2,2				29,800		

Celkem

93 840,00

SOUPIS PRACÍ k ZL

Stavba: VN VALETOVKA
Objekt: rekultivace

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol.s r.o.
Místo: VT Olšina, IDVT :10185594

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 31. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1						145 656,00
HSV Práce a dodávky HSV						145 656,00
1 Zemní práce						145 656,00
1	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	720,000	137,30	98 856,00
odvoz ze stavby do rokle :						
Poznamka: dle URS 265 Kč						
265*51,8/100 = 137,3						
720				720,000		
2	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	720,000	20,00	28 800,00
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
720 " v rokli				720,000		
Součet				1 440,000		
3	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 600,000	5,00	18 000,00
720/0,20				3 600,000		
Celkem						145 656,00

SOUPIS PRACÍ k ZL

Stavba: VN VALENTOVKA

Objekt: založením hráze

Část: založením hráze

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Místo: VT Olšina, IDVT :10185594

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

263 923,08

HSV

Práce a dodávky HSV

263 923,08

1

Zemní práce

263 923,08

1	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	720,000	80,00	57 600,00
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

"VÝKOP DLE VÝKRESU D.5, plocha*vzd." x 75%

Součet "1. splátka

1 066,530

VÍC: " pol.12 úprava pláně -snížení založení tělesa hráze

1192*0,80 "1. splátka

953,600

2	122251406	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	720,000	80,00	57 600,00
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000

"výkop v zemníku pro hráz"

Součet "1. splátka

1 142,940

953,6

953,600

3	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	720,000	60,00	43 200,00
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se

1142,94 "z deponie k hrázi"

1 142,940

Součet "1. splátka

1 142,940

953,6

953,600

4	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	720,000	50,00	36 000,00
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy

1142,94+1066,53 "nakládání výkopku uloženého na deponii z SO1"

2 209,470

361,616 "nakládání výkopku uloženého na deponii z SO4"

361,616

Součet "1. splátka

2 571,086

953,6

953,600

5	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštění do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	720,000	60,00	43 200,00
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny

keoficinet hutnění"

Součet "1. splátka

2 534,048

953,6

953,600

6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	720,000	20,00	14 400,00
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

SOUPIS PRACÍ k ZL

Stavba: VN VALENTOVKA

Objekt: založením hráze

Část: založením hráze

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Místo: VT Olšina, IDVT :10185594

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		1142,94 "uložení výkopku ze zemníku"		1 142,940		
		1066,53 "uložení výkopku z výkopu hráze"		1 066,530		
		Součet "1. splátka		2 209,470		
		953,6		953,600		
12	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 192,308	10,00	11 923,08
		třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		"úprava pláně a hutnění dle výkresu D.5, plocha*vzd."				
		Součet "1. splátka		1 192,308		
		1192,308 " opakované urovnání základdové spáry		1 192,308		

Celkem

263 923,08