

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Labe, dle
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

se sídlem Moravská 537, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
22566

zastoupená Tomášem Teplým, jednatelem, 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Česká Třebová

číslo účtu: 201727249/0300

datová schránka: zm894dy

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Nekořský potok čištění**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2024/159**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací „Nekořský potok čištění“, vypracovanou [REDACTED] (dále jen „projektová dokumentace“) a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel stvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal od objednatele vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Jedná se o údržbu koryta vodního toku spočívající v odstranění naplaveného sedimentu z průtočného profilu. Součástí je provedení údržby břehových porostů, tj. odstranění náletových křovin a pár nevhodných stromů přímo omezujících průtočný profil koryta potoka.

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět ,
- zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,
- aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek,
- zajištění biologického dozoru na stavbě odborně způsobilou osobou,
- aktualizace plánu BOZP, včetně zajištění veškerých opatření z něj vyplývajících,
- zajištění zvláštního užívání pozemní komunikace,
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění slovení rybí obsádky oprávněnou osobou a oznámení zahájení prací příslušnému uživateli rybářského revíru,
- čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **1. 11. 2024**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, **nejpozději do 20. 12. 2024**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **225 994,20 Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

- 4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

- 1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
- 2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
- 3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
- b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelém, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
14. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převážení zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; odstranění veškerých vad a nedodělků díla; předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku a montážních deníků,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - závěrečná zpráva o činnosti biodozoru.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru stavby se záruka nestanovuje.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 14 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 14 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 14, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Tomáš Teplý
jednatel
HELP, silnice – železnice s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240007-1
Stavba: Nekořský potok čištění

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 225 994,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	225 994,20	47 458,78
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	273 452,98
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20240007-1

Stavba:

Nekořský potok čištění

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		225 994,20	273 452,98	
SO.01	Koryto potoka, ř. km 0,000-0,100	30 232,22	36 580,99	STA
SO.02	Koryto potoka, ř. km 0,120-0,240	74 131,20	89 698,75	STA
SO.03	Koryto potoka, ř. km 0,255-0,295	11 058,60	13 380,91	STA
SO.04	Koryto potoka, ř. km 0,310-0,350	11 848,50	14 336,69	STA
SO.05	Koryto potoka, ř. km 0,355-0,485	33 690,90	40 765,99	STA
SO.06	Koryto potoka, ř. km 0,495-0,540	5 147,76	6 228,79	STA
SO.07	Koryto potoka, ř. km 0,580-0,630	10 295,52	12 457,58	STA
SO.08	Údržba břehových porostů, ř. km 0,000-0,630	24 089,50	29 148,30	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 500,00	30 855,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
SO.01 - Koryto potoka, ř. km 0,000-0,100

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:


Cena bez DPH	30 232,22
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 232,22	21,00%	6 348,77
DPH snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		Moravská 537 Ústí nad Orlicí 562 03 CE s. r. o. 27497976	36 580,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: **SO.01 - Koryto potoka, ř. km 0,000-0,100**

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	30 232,22
HSV - Práce a dodávky HSV	30 232,22
1 - Zemní práce	30 232,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.01 - Koryto potoka, ř. km 0,000-0,100

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							30 232,22	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					30 232,22	
D	1	Zemní práce					30 232,22	

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,900	1 590,00	6 201,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
P			Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1, D.2.2, D.2.8. Úsek od soutoku po most.					
2	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	7,800	285,00	2 223,00	
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.					
P			Poznámka k položce: Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány. 3,9+3,9					
					7,800			
3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	3,900	1 216,50	4 744,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101					
P			Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1, D.2.2, D.2.8.					
VV			Uložení těžebního materiálu na břehové hraně k jeho odvoznění (následně naložení a odvoz). 1.7+2.2					
					3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,900	430,50	1 678,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
P			Poznámka k položce: Úsek od soutoku po most.					
5	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,850	390,00	2 281,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209					
Vý			3,900*1,5		5,850			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,900	71,85	280,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
P			Poznámka k položce: Přesun těžného materiálu mimo vyhrazenou plochu staveniště. Uložený těžný materiál na břehové hraně k jeho odvodnění (následně naložení a odvoz).					
Vý			1,7+2,2		3,900			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,800	250,50	1 953,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
P			Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1. D.2.2. D.2.8.					
Vý			3,9 "ručně těžný materiál od soutoku po most"		3,900			
Vý			3,9 "uložený strojně těžný materiál na břehové hraně"		3,900			
Vý			Součet		7,800			
8	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	7,800	1 393,50	10 869,30	
PP			Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.					
P			Poznámka k položce: Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.					
Vý			3,9+1,7+2,2		7,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.02 - Koryto potoka, ř. km 0,120-0,240

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]


IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH 74 131,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 131,20	21,00%	15 567,55
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 89 698,75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: **SO.02 - Koryto potoka, ř. km 0,120-0,240**

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	74 131,20
HSV - Práce a dodávky HSV	74 131,20
1 - Zemní práce	74 131,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.02 - Koryto potoka, ř. km 0,120-0,240

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							74 131,20	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					74 131,20	
D	1	Zemní práce					74 131,20	
1	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	17,300	285,00	4 930,50	
PP	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.							
P	Poznámka k položce:							
VV	Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.							
			9,2+4,2+3,9		17,300			
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	17,300	1 216,50	21 045,45	CS ÚRS 2024 01
PP	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101							
P	Poznámka k položce:							
VV	Viz - výkresy D.2.1, D.2.3, D.2.8.							
			9,2+4,2+3,9		17,300			
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	85,900	229,50	19 714,05	CS ÚRS 2024 01
PP	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101							
P	Poznámka k položce:							
VV	Přesun těžného materiálu k místu nakládky na dopravní prostředek a odvoz na konečné místo uložení.							
			9,2*5+4,2*3+3,9*7		85,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,300	250,50	4 333,65	CS ÚRS 2024 01

PF Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

Poznamka k položce:

P Viz - výkresy D.2.1, D.2.3 D.2.6.

Těžený materiál - naložení na dopravní prostředek k jeho odvozu na konečné místo uložení.

9,2+4,2+3,9

17,300

5	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	17,300	1 393,50	24 107,55	
---	---	-----	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.

P Poznamka k položce:

Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.

9,2+4,2+3,9

17,300



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
SO.03 - Koryto potoka, ř. km 0,255-0,295

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH	11 058,60
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 058,60	21,00%	2 322,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 380,91
------------	-------	-----------

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.03 - Koryto potoka, ř. km 0,255-0,295

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 058,60

HSV - Práce a dodávky HSV

11 058,60

1 - Zemní práce

11 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.03 - Koryto potoka, ř. km 0,255-0,295

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 058,60

D HSV Práce a dodávky HSV 11 058,60

D 1 Zemní práce 11 058,60

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,800	1 590,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
F
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
Poznámka k položce:
Viz - zakresy: D.2.1, D.2.4, D.2.8.
Úsek od soutoku po most.

2	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	2,800	285,00	798,00	
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------	--

PP
P
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.
Poznámka k položce:
Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.
2.8

3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	430,50	1 205,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,800	250,50	701,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Viz - výkresy D.2.1. D.2.4. D.2.8.
Naložení na dopravní prostředek k odvozu na konečné místo uložení.

5	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	2,800	1 393,50	3 901,80	
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------	--

PP Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.

P Poznámka k položce:
Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.
VV 2,8

2,800

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.04 - Koryto potoka, ř. km 0,310-0,350

KSO:

Místo: Nekoř

CC-CZ:

Datum: 02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 848,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 848,50	21,00%	2 488,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 336,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.04 - Koryto potoka, ř. km 0,310-0,350

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 848,50

HSV - Práce a dodávky HSV

11 848,50

1 - Zemní práce

11 848,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.04 - Koryto potoka, ř. km 0,310-0,350

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 848,50

D HSV Práce a dodávky HSV 11 848,50

D 1 Zemní práce 11 848,50

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 590,00	4 770,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
P			Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1, D.2.5, D.2.8. Úsek od soutoku po most.					
2	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	3,000	285,00	855,00	
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.					
P			Poznámka k položce: Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.					
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	430,50	1 291,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,000	250,50	751,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

F

Poznámka k položce:

Viz - výkresy D.2.1, D.2.5, D.2.8.

Uložení na dopravní prostředek k odvozu na konečné místo uložení.

5	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	3,000	1 393,50	4 180,50	
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------	--

PP

Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.

P

Poznámka k položce:

Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.05 - Koryto potoka, ř. km 0,355-0,485

KSO:

Místo: Nekoř

CC-CZ:

Datum: 02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 690,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 690,90	21,00%	7 075,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 765,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.05 - Koryto potoka, ř. km 0,355-0,485

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	33 690,90
HSV - Práce a dodávky HSV	33 690,90
1 - Zemní práce	33 690,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.05 - Koryto potoka, ř. km 0,355-0,485

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 690,90	
D HSV			Práce a dodávky HSV				33 690,90	
D 1			Zemní práce				33 690,90	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,200	1 590,00	9 858,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
P			Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1, D.2.6, D.2.8. Úsek od soutoku po most. 0.8+0,9+3,1+1,4					
					6,200			
2	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	6,200	285,00	1 767,00	
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.					
P			Poznámka k položce: Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.					
					6,200			
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,200	430,50	2 669,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
					6,200			
4	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,600	390,00	9 204,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209					
	VV		3,1*4+1,4*8		23,600			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,200	250,50	1 553,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	P		Poznámka k položce: Viz - výtčesky D.2.1, D.2.6, D.2.8.					
	VV		Naložení na dopravní prostředek k odvozu na konečné místo uložení. 0,8+0,9+3,1+1,4		6,200			
6	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	6,200	1 393,50	8 639,70	
	PP		Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odstraněné sedimenty vytčezené z koryt vodních toku - 17050401. 0,8+0,9+3,1+1,4		6,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
SO.06 - Koryto potoka, ř. km 0,495-0,540

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 147,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 147.76	21,00%	1 081,03
DPH snížená	0.00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 228,79



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.06 - Koryto potoka, ř. km 0,495-0,540

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 147,76

HSV - Práce a dodávky HSV

5 147,76

1 - Zemní práce

5 147,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.06 - Koryto potoka, ř. km 0,495-0,540

Misto: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 147,76

D HSV Práce a dodávky HSV 5 147,76

D 1 Zemní práce 5 147,76

1	K	129001101r	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	1,600	285,00	456,00	
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------	--

PP	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výústí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.							
P	Poznámka k položce: Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.							
M			1,6		1,600			

2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	1,600	1 216,50	1 946,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101							
P	Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1. D.2.7. D.2.8. Uložení těženého materiálu na břehové hraně k jeho odvození (následně naložení a odvoz).							
			1,6		1,600			

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600	71,85	114,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 Poznámka k položce: Přesun těžebního materiálu mimo vyhrazenou plochu staveniště. Uložený těžební materiál na břehové hraně k jeho odvodnění (následně naložení a odvoz).		1,600			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,600	250,50	400,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1, D.2.7, D.2.8.					
	P		1,6 "uložený strojně těžební materiál na břehové hraně"		1,600			
	PP		Součet		1,600			
5	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	1,600	1 393,50	2 229,60	
	PP		Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.					
	P		Poznámka k položce: Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.					
	VV		1,6		1,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
SO.07 - Koryto potoka, ř. km 0,580-0,630

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH 10 295,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 295,52	21,00%	2 162,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 457,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.07 - Koryto potoka, ř. km 0,580-0,630

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 295,52

HSV - Práce a dodávky HSV

10 295,52

1 - Zemní práce

10 295,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.07 - Koryto potoka, ř. km 0,580-0,630

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 295,52

D HSV Práce a dodávky HSV 10 295,52

D 1 Zemní práce 10 295,52

1	K	129001101r	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě.	m3	3,200	285,00	912,00	
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------	--

PP Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výústí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek.

P Poznámka k položce:
Všecké stávající konstrukce a objekty budou zachovány.
3,2 3,200

2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	3,200	1 216,50	3 892,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101

P Poznámka k položce:
Viz - výkresy D.2.1. D.2.7. D.2.8.
Uložení těžebního materiálu na břehové hraně k jeho odvození (následně naložení a odvoz).
3,2 3,200

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,200	71,85	229,92	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 Poznámka k položce: Přesun těženého materiálu mimo vyhrazenou plochu staveníště. Uložený těžený materiál na břehové hraně k jeho odvodnění (následně naložení a odvoz).					
	VV		3.2		3,200			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,200	250,50	801,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Viz - výkresy D.2.1. D.2.7. D.2.8.					
	P							
	VV		3.2 "uložený strojně těžený materiál na břehové hraně"		3,200			
			Součet		3,200			
5	K	R 1	Likvidace sedimentu dle platné legislativy.	m3	3,200	1 393,50	4 459,20	
	PP		Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu.					
	P		Poznámka k položce: Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.					
	VV		3.2		3,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
SO.08 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,000-0,630

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 089,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 089,50	21,00%	5 058,80
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			29 148,30
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nekořský potok čištění

Objekt:

SO.08 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,000-0,630

Místo:

Nekoř

Datum:

02.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice – železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 089,50

HSV - Práce a dodávky HSV

24 089,50

1 - Zemní práce

24 089,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: SO.08 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,000-0,630

Místo: Nekoř Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 089,50

D HSV Práce a dodávky HSV 24 089,50

D 1 Zemní práce 24 089,50

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	298,50	2 089,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
P
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
[https://portal.mps.cz/Item/CS_URS_2024_01/112101101](#)
Poznámka k položce:
Pařezy po odstraněných náletech budou seříznuty z prutočného profilu se zatížením místa po řezu přípravkem pro urvchlění hniloby

2	K	R 1	Ekologická likvidace větví pokácených stromů dle platné legislativy a zvolené technologie zhotovitele.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP
P
Ekologická likvidace větví pokácených stromů dle platné legislativy a zvolené technologie zhotovitele.
Poznámka k položce:
Odstranění dřevní hmoty z veškerých kácených vzrostlých dřevin.

3	K	R 2	Odstranění náletových křovin, zakrácení větví stromů včetně jejich ekologické likvidace dle platné legislativy.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP
P
Odstranění náletových křovin, zakrácení větví stromů včetně jejich ekologické likvidace dle platné legislativy.
Poznámka k položce:
Podrobné řešení včetně výkazu výměr je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.9.
Celková plocha náletových křovin 105m2.
Odstraněné křoviny a větve budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Tento projekt předpokládá strojní štěpkování a rozmístění v břehových zónách koryta vodního toku. Pařezy po odstraněných náletech budou seříznuty z prutočného profilu se zatížením místa po řezu přípravkem pro urvchlění hniloby.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nekořský potok čištění
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Nekoř

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 500,00	21,00%	5 355,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 30 855,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění
Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	25 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 500,00
0 - Vedlejší a ostatní náklady	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nekořský potok čištění

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nekoř
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HELP, silnice – železnice s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							25 500,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 500,00	
D	0	Vedlejší a ostatní náklady					25 500,00	

1	K	R01	Vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PPAktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek. P Poznámka k položce: Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby aktualizaci vyjádření známých správců inženýrských sítí, případně pak zajistí vytyčení veškerých vedení, které jsou ve sítětu s tímto záměrem.								
2	K	R02	Biologický dozor na stavbě - odborně způsobilá osoba.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PPZajištění biologického dozoru na stavbě odborně způsobilou osobou - předpokládaná účast min. 1× týdně, tj. 4 účasti.								
3	K	R03	Zařízení staveniště a mezideponie, přístupy a pohyb po vyhrazeném staveništi, zřízení a likvidace včetně přesunů hmot.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PPZajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace, včetně oplocení výšky min. 1,8 m, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. Zajištění přístupů s ohledem na zvolenou stavební techniku - volba stavební techniky zhotovitele musí zohledňovat stávající místní podmínky a únosnost jednotlivých přístupových tras (únosnost mostů a propustků atd.).								
4	K	R04	Plán BOZP na staveništi.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PPAktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) odborně způsobilou osobou, včetně zajištění veškerých opatření z něj vyplývajících.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zhotovitel musí doložit přesný harmonogram stavebních prací, zajištění staveniště, zvolené stavební techniky a veškerých technologických postupů potřebných pro realizaci tohoto stavebního záměru.					
5	K	R05	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací, pasportizace stávajícího a dokončeného stavu před a po realizaci záměru, uvedení do původního stavu.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. <i>Poznámka k položce:</i> Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stávajícího stavu přístupových cest, a to před zahájením a po dokončení stavby – bude doloženo předávacím protokolem podepsaným zástupcem zhotovitele a vlastníka přístupem dotčeného pozemku.					
6	K	R06	Dopravně inženýrská opatření pro realizaci záměru.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívající v povolení a označení pracovního místa, včetně zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a organizací. <i>Poznámka k položce:</i> Na vyhrazené a zabezpečené ploše pozemní komunikace bude probíhat nakládka téženého materiálu a následný odvoz k jeho likvidaci. Zhotovitel požádá zdejší příslušný silniční úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a o stanovení přechodné úpravy provozu. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje – DI Ústí nad Orlicí, souhlasem vlastníka pozemní komunikace a situačním plánkem. Předpoklad projektu pro zřízení pracovního místa na PK viz vzorově označení ve výkrese č. C.5.					
7	K	R07	Zajištění slovení rybí osádky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění slovení rybí osádky oprávněnou osobou předpoklad 3x, včetně pořízení protokolu a oznámení o zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. <i>Poznámka k položce:</i> Spolupráce s Českým rybářským svazem a biologickým dozorem.					
8	K	R08	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					