

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Linky r. Markvarec
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: DREKOLUZ CZ s.r.o.
Místo: Revír Markvarec

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	nožství celke	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	99 517,37	99 517,37		0,000
1			Zemní práce				0,00	99 517,37	99 517,37		0,000
1	001	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupi	m3	796,080	32,20	0,00	25 633,78	25 633,78	0,000	0,000
			"Odkopání středů v celkové šířce 1,2 a průměrné hloubce 0,2m v celkové délce 3317 m"								
			3317*1,2*0,2		796,080						
			Mezisoučet		796,080						
			Součet		796,080						
2	001	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I sk	m3	30,000	153,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,000	0,000
			"Odvodňovací rýhy do porostu v počtu 25 ks"								
			30*(5*0,5*0,4)		30,000						
			Mezisoučet		30,000						
			Součet		30,000						
3	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	826,080	25,70	0,00	21 230,26	21 230,26	0,000	0,000
			"Rozhrnutí výkopku z položky Odkopávky + hloubení rýh"								
			796,08+30		826,080						
			Mezisoučet		826,080						
			Součet		826,080						
4	001	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění s	m2	9 951,000	4,83	0,00	48 063,33	48 063,33	0,000	0,000
			"Urovňování pláně v celkové délce 3317 m a šířce 3m"								
			3317*3,0		9 951,000						
			Mezisoučet		9 951,000						
			Součet		9 951,000						
Celkem							0,00	99 517,37	99 517,37		0,000

