

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZCU - UL rekonstrukce omítek, úprava ZTI, elektro			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel: Petr Milota - Instamont				
JKSO:					Zpracováno dne: 17.09.2024		Zpracoval:				
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				1 058,78	1 090,12	2 148,90		0,14
5		601011195R00	Kontaktní můstek pod omítky a obklady /a m2		28,50	75,40	1 058,78	1 090,12	2 148,90	0,01	0,14
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	74 935,05	74 935,05		11,42
6		611451764R00	Omítka vnitřní stropů /lepidlo, perlínka, has m2		48,00	424,20	0,00	20 361,60	20 361,60	0,06	2,81
7		612423123R00	Vnitřní omítka stěn štuková /HASIT 651+ m2		136,90	343,50	0,00	47 025,15	47 025,15	0,06	8,46
8		610411712R00	Penetrace sokrat m2		156,40	45,50	0,00	7 116,20	7 116,20	0,00	0,16
9		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních m2		10,00	43,21	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	7 325,00	7 325,00		0,01
11		721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm - c m		15,00	335,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,01
12		721210819R00	Napojení na stávající kanalizaci ks		2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
13		721300942R00	Uchycení potrubí po povrchu kpl		1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14		721290821R00	Přesun hmot - ZTI kpl		1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod				0,00	4 214,00	4 214,00		0,00
16		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 ks		2,00	153,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
17		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus		2,00	184,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
18		722173988R00	Napojení potrubí na stávající potrubí bez kus		1,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
		783	Nátěry				0,00	13 262,40	13 262,40		0,00
29		783112210R00	Nátěr radiátoru vč. přípravy a materiálu ks		6,00	1 980,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00
30		783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvoj m2		4,80	288,00	0,00	1 382,40	1 382,40	0,00	0,00
		784	Malby				0,00	11 080,24	11 080,24		0,02
31		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb/oškrab/ m2		156,40	58,60	0,00	9 165,04	9 165,04	0,00	0,00
32		784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2		28,50	67,20	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00	0,02
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 456,80	3 456,80		0,00
34		999281213R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstav t		1,45	1 720,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00
35		999821191R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstav t		1,45	664,00	0,00	962,80	962,80	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00	102,00	102,00		0,00
36		210020229R00	Vypínač č.6, na omítku -DOD kus		2,00	191,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
37		210020241R00	Zásuvka jednoduchá, na omítku, IP20 - DI kus		9,00	159,80	0,00	1 438,20	1 438,20	0,00	0,00
38		210020242R00	Vypínač č.6, na omítku - MTZ kus		2,00	105,50	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
39		210020243R00	Zásuvka jednoduchá, na omítku, IP20 -M1 kus		9,00	132,50	0,00	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00
40		210020251R00	Vypínač č.1, na omítku - DOD kus		1,00	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	0,00
42		210020222R00	Vypínač č.1, na omítku MTZ kus		1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				176,58	8 118,92	8 295,50		1,20
45		220010121R00	kabel 4P/UTP/Cat 6 - DOD m		155,00	15,20	0,00	2 356,00	2 356,00	0,01	0,93
46		220010123R00	kabel 4P/UTP/Cat 6 - MTZ m		155,00	29,30	0,00	4 541,50	4 541,50	0,00	0,23
47		220010126R00	připojení kabelu 4P na patch panel - MTZ kus		3,00	91,00	176,58	96,42	273,00	0,01	0,03
48		220010128R00	měření metalické kabeláže (UTP/Cat.6), n kus		3,00	375,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				0,00	44 426,00	44 426,00		0,02
51		61143055	MTZ + DOD skleněná zástěna mléčné skl kus		1,00	44 426,00	0,00	44 426,00	44 426,00	0,02	0,02
Celkem:									169 245,89		