

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-028

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických:

•
- za Provo

•
•
ve věcech

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. R & G ZESTA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359

Sídlo: Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01

IČ: 63486270

DIČ: CZ63486270

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Jiřím Zedulou, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jiří Zezula, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: 4ggvzq4

Adresa pro doručování: R & G ZESTA, spol. s r.o., Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 LK Prostějov**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava - elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 Letecká kasárna Prostějov posádka Prostějov z důvodu špatného technického stavu a s cílem jejího bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 LK Prostějov**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 3 760 102, 31,- Kč bez DPH**
- (slovy: tři miliony sedm set šedesát tisíc sto dva korun českých, třicet jedna haléřů).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 789 621,49,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 549 723,8,- Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Až dohodnuté položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad srpen 2017).
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 40 kalendářních dnů

od zahájení prací. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je budova č. 33 (Sklad 1000) v areálu Letecká kasárna Prostějov posádka Prostějov, CE 06-22-02-033.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatel, s hranicí staveniště, s připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.8. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování

doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty –poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - provede po dokončení stavebních prací v celé budově konečný úklid tak, aby byla připravena k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] faxem na číslo [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel

bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce : **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- e) IČO, DIČ smluvních stran;
- f) předmět dodávky a název díla;
- g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
- h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;


- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se

- dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
 - 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 - 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
 - 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
 - 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
 - 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
 - 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 - 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 - 14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:



Výkaz výměr - cenová kalkulace:					
"Oprava – elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 LK Prostějov"					
	Popis:	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena bez DPH celkem
Místnost číslo 1.01:					
1	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	83,59		
2	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	16,30		
3	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	83,59		
4	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	83,59		
5	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	83,59		
6	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	11,00		
7	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm	m2	12,00		
8	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm	m2	12,00		
9	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	12,00		
10	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	12,00		
11	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	43,20		
12	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	43,20		
13	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	83,59		
14	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	83,59		
15	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	83,59		
16	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posouvání palet a skladovaného materiálu.	m2	83,59		
17	Oprava, výměna, dodávka a montáž ocelového poklopu 80x80cm (revizní šachta hlavního uzávěru vody), manipulační úchyt.	kus	1,00		
18	Provedení nového syntetického, dvojnásobného nátěru poklopu 80/80 cm.	kus	1,00		
19	Vyčištění šachty uzávěru vody, včetně odstranění nesoudržné omítky ze stěn šachty (800/800/1800mm).	sbr	1,00		
20	Oprava vnitřní omítky včetně maleb a betonové podlahy vodoměrné šachty.	m2	6,40		
21	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	83,59		
22	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	83,59		
23	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	83,59		
24	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	83,59		
25	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	83,59		
26	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	83,59		
27	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	83,59		
28	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	79,05		
29	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	219,14		
30	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	219,14		
31	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	219,14		
32	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	219,14		
33	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	219,14		
34	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	219,14		
35	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem. Š. 300mm, 1400 mm. ,včetně zednického zapravení.	kus	2,00		
36	Výměna nástěnné hydrantové skříně vč. náplně - tvarově stálá hadice, proudnice, typ D 25.	kus	1,00		
37	Demontáž vchodových zateplených stávajících dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	1,00		
38	Dodávka a montáž AL, plných, bílých vchodových dveří, dvoukřídlových 1450/1970, vč. zárubní bez prahu, zabezpečení přejezdu paletovým vozíkem, očka na pečetení, zabezpečení proti vstupu hlodavců. Stavební úpravy související s výměnou dveří.	kus	1,00		

39	Odstranění stávajícího a provedení nového bezpečnostního značení hrany vnitřního a vnějšího ostění dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	11,60
40	Provedení odstranění nátěru kovových výtahových dveří. Rozm 1500/2000 mm - opálením.	m2	6,00
41	Provedení nového synt. Nátěru výtahových dveří rozm. 1500/2000 mm. 1xzáklad+2xemail.	m2	6,00
42	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany ostění výtahových dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
43	Provedení bezpečnostního značení hrany schodišťového stupně - nástup - výstup - dle NV č.11/2002 Sb. (rozm. Stupně 150/330/1400 mm).	m	5,60
44	Odstranění starého synt. Nátěru kovového zábradlí a provedení nového nátěru 1x základ + 2x email - INP až 2NP, d=66m, pr. 5cm.	sbr.	1,00
Místnost číslo 1.02:			
45	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	16,23
46	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	16,30
47	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	16,30
48	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	4,10
49	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	1,10
50	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	1,10
51	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	1,10
52	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	1,10
53	Provedení samonivelační stěrky, předpokládaná tl. do 10 mm.	m2	16,30
54	D+M podlaha PVC, nášlapná vrstva 0,4 mm, 32 zatížení ošlapu.	m2	16,30
55	D+M soklík PVC, v. 5 cm.	m	21,30
56	Vybourání podhledu stropu ze sololitových desek, včetně odvozu a likvidace	m2	16,30
57	Demontáž stávající tepelné izolace stropu - skelné vlákno, včetně odvozu a likvidace.	m2	16,30
58	Dodávka a montáž tepelné izolace - minerální vata tl. 100 mm.	m2	16,30
59	D+M podhled sádkokarton na ocel.konstrukci, vč. parozábrany.	m2	16,30
60	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 2,65 m).	m2	17,20
61	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	46,44
62	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částí.	m2	46,44
63	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	46,44
64	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	46,44
65	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	46,44
66	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	46,44
67	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropů ze sđk.	m2	16,44
68	Provedení výměny okenních parapetu, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem. Š. 300mm, d. 1400 mm., včetně zednického zapravení.	kus	1,00
69	Demontáž stávajících dveří dřevěných a vybourání kovové zárubně 1600/2000 mm.	kus	1,00
70	Dodávka a montáž dvou křídlových dveří 1450/1970, plné jádro z dřevotřísky, zámek FAB, včetně kování klika/klika. Kovová zárubeň, nátěr email, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečeti.	kus	1,00
71	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970.	kus	1,00
72	Demontáž stávajících dveří s kovovou zárubní 800/19700 mm.	kus	1,00
73	Dodávka a montáž plast, plných, bílých dveří, jednokřídlových 900/1970. Zámek FAB, včetně kování, očka na pečeti. (š. křídla 800 mm)	kus	1,00
74	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 800/2000 mm.	kus	1,00
Místnost číslo 1.03:			
75	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	213,66
76	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	36,00
77	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	213,66
78	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	213,66
79	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	213,66
80	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	18,00
81	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm	m2	20,00
82	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	20,00

83	Provedení zhutněného podsypu podlah z drčeného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem. tl. 200 mm.	m2	20,00
84	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	20,00
85	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
86	Oprava tvaru dilatačních spár (profíznutí, přibetonování).	m	143,60
87	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
88	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	213,66
89	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	213,66
90	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	213,66
91	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	213,66
92	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	213,60
93	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	213,60
94	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	213,60
95	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	213,60
96	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	213,60
97	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	213,60
98	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	213,60
99	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	62,00
100	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy	m2	239,20
101	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	239,20
102	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	239,20
103	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	239,20
104	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	239,20
105	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	239,20
106	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým plastovým parapetem, š. 300mm, d. 2400 mm, včetně zednického zapravení.	kus	14,00
107	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	4,00
108	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 2400/2100 mm.	kus	1,00
109	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetění.	kus	2,00
110	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).	kus	2,00
111	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 2400/2100 mm. Zámek FAB, včetně kování aretace v otevřené poloze, očka na pečetění.	kus	1,00
112	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970.	kus	4,00
113	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 2400/2100.	kus	1,00
114	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
115	Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.	kus	1,00
116	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm.	kus	1,00
117	Odstranění stávajícího a provedení nového bezpečnostního značení hrany vnitřních sloupů dle NV č.11/2002 Sb.	m	32,00
118	Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	33,50
119	Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snímatelného zábradlí.	kus	2,00

120	D + M snímatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl 50/50 mm, osazení v obvodovém zdívu na 4 trny a 2 visací zámky, horní profil ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel 10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.	kus	2,00
121	Demontáž kovové příčky z drátěného pletiva 200 kg.	sbr.	1,00
122	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	7,00
123	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	7,00
124	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 2*2,5m	kus	7,00
	Místnost číslo 1.04:		
125	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	16,70
126	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy	m2	16,70
127	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	16,70
128	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	16,70
129	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	16,70
130	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	16,70
131	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	16,70
132	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	18,30
133	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	48,60
134	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	48,60
135	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	48,60
136	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	48,60
137	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	48,60
138	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	48,60
139	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm., včetně zednického zapravení.	kus	1,00
140	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 145/1970 mm.	kus	1,00
141	Dodávka a montáž křídlových 145/1970. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění. Osazení větracích otvorů ve spodní části dveří, výška 50 cm.	kus	1,00
142	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 145/1970 mm.	kus	1,00
143	Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
144	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	16,70
145	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	14,00
146	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	16,70
147	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	16,70
148	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	16,70
149	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	18,30
150	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	18,30
151	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	16,70
152	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	16,70
153	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	16,70
154	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr musí být prokazatelně určen pro prostory s možností výskytu ropných látek nebo ředidel. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	16,70
155	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	1,00
156	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	1,00
157	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 1*0,8m	kus	1,00
	Místnost číslo 1.05:		
158	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	23,60

159	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	4,60
160	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	23,60
161	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	23,60
162	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	23,60
163	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	8,00
164	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	2,30
165	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	2,30
166	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem. Tl. 200 mm.	m2	2,30
167	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	2,30
168	Provedení vyškrobání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	24,70
169	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	24,70
170	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	23,60
171	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	23,60
172	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	23,60
173	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	23,60
174	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	23,60
175	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	23,60
176	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	23,60
177	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	23,60
178	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	23,60
179	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	23,60
180	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	23,60
181	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	24,00
182	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	83,50
183	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	83,50
184	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	83,50
185	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	83,50
186	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	83,50
187	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	83,50
188	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm, včetně zednického zapravení.	kus	1,00
189	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	1,00
190	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetění.	kus	1,00
191	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm.	kus	1,00
192	Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
	Místnost číslo 1.06, 1.07:		
193	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu maleb stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	24,80
194	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	24,80
195	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	24,80
196	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	83,50
197	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	83,50
	Místnost číslo 1.08:		
198	Očištění podlahy od nesoudržných částic.	m2	110,23
199	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	13,60
200	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	110,23
201	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	110,23
202	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	110,23
203	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	11,40
204	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	12,60

205	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	20,00
206	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem. tl. 200 mm.	m2	20,00
207	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	20,00
208	Provedení vyskrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	66,00
209	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	66,00
210	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	110,23
211	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	110,23
212	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	110,23
213	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	110,23
214	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	110,23
215	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	110,23
216	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	110,23
217	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	110,23
218	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	110,23
219	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	110,23
220	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	110,23
221	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	55,00
222	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	217,56
223	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	217,56
224	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	217,56
225	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	217,56
226	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	217,56
227	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	217,56
228	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm, včetně zednického zapravení.	kus	10,00
229	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	2,00
230	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 2400/2100 mm.	kus	1,00
231	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetení.	kus	1,00
232	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetení, madlo na přitážení otevřených dveří (obě křídla).	kus	1,00
233	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 2400/2100 mm. Zámek FAB, včetně kování aretace v otevřené poloze, očka na pečetení.	kus	1,00
234	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
235	Dodávka a montáž křídlových dveří 1450/1970. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetení.	kus	1,00
236	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 145/1970.	kus	4,00
237	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany 2 kusů vnitřních nosných sloupů dle NV č.11/2002 Sb.	m	22,40
238	Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	22,40
239	Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snímatelného zábradlí.	kus	1,00
240	D + M snímatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl 50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 trny a 2 visací zámky, horní profil ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel 10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.	kus	1,00

241	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	4,00
242	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	4,00
243	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 2*2m	kus	4,00
	Místnost číslo 1.09:		
244	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	23,60
245	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	2,90
246	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	23,60
247	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	23,60
248	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	23,60
249	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	2,40
250	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	2,20
251	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	2,20
252	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	2,20
253	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	2,20
254	Provedení vyškrobání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	24,20
255	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	24,20
256	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	23,60
257	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	23,60
258	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	23,60
259	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	23,60
260	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	23,60
261	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	23,60
262	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částí.	m2	23,60
263	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	23,60
264	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	23,60
265	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	23,60
266	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	23,60
267	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	21,20
268	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy	m2	83,00
269	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částí.	m2	83,00
270	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	83,00
271	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	83,00
272	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	83,00
273	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	83,00
274	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	1,00
275	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
276	Dodávka a montáž křídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.	kus	1,00
277	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm.	kus	1,00
278	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
279	Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
	Místnost číslo 2.01:		
280	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	33,04
281	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	3,80
282	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	33,04
283	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	33,04
284	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	33,04

285	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	3,80
286	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	4,10
287	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	4,10
288	Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	4,10
289	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	4,10
290	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	28,60
291	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	28,60
292	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	33,04
293	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	33,04
294	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	33,04
295	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	33,04
296	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	33,04
297	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	33,04
298	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	33,04
299	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	33,04
300	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	33,04
301	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	33,04
302	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	33,04
303	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	28,00
304	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	96,60
305	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	96,60
306	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	96,60
307	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	96,60
308	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	96,60
309	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	96,60
310	Oprava nátěru dveří nákladního výtahu. Odstranění starého nátěru opálením, provedení nového nátěru - 1xzáklad + 2x email. Rozměr dveří - 1500/2000 mm.	kus	1,00
311	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany dveří výtahu dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50
312	Oprava nátěru schodiště ocelového na půdu. 14 st. 150/330 mm, včetně oboustranného zábradlí. (odstranění opálením, základ + 2x email).	kus	1,00
313	Provedení bezpečnostního značení nástupního a výstupního stupně kovového schodiště na půdu. dle NV č.11/2002 Sb.	kus	2,00
314	Oprava nátěru kovových dveří do strojovny výtahu (odstranění opálením, základ + 2x email).	kus	1,00
315	Provedení bezpečnostního značení ostění kovových dveří do strojovny výtahu dle NV č.11/2002 Sb.	kus	1,00
	Místnost číslo 2.02:		
316	Očištění podlahy od nesoudržných částí a stržení starého PVC.	m2	16,20
317	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	2,10
318	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	16,20
319	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	16,20
320	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	16,20
321	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	17,40
322	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	17,40
323	Provedení hloubkové penetrace pro samonivelační stěrku.	m2	16,20
324	Provedení samonivelační stěrky.	m2	16,20
325	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	16,20
326	D+M PVC podlahy tl. násl. vrstvy 0,4 mm, tř. ošlapu 32.	m2	16,20
327	Provedení PVC soklíku 50/50 mm.	m	17,40
328	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	16,20
329	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	16,20

330	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	16,20
331	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	16,20
332	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	16,20
333	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	16,20
334	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	17,60
335	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	70,40
336	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	70,40
337	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	70,40
338	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	70,40
339	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	70,40
340	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	70,40
341	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	1,00
342	Demontáž stávajících dveří dřevěných a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
343	Dodávka a montáž dvou křídlových dveří 145/197, plné jádro z dřevotřísky, zámek FAB, včetně kování klika/klika. Kovová zárubeň, nátěr email, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.	kus	1,00
344	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970.	kus	1,00
345	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	1,00
346	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	1,00
347	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 1*30 článků.	kus	1,00
	Místnost číslo 2.03:		
348	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	214,70
349	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	26,30
350	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	214,70
351	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	214,70
352	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	214,70
353	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	19,00
354	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	26,00
355	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	26,00
356	Provedení zhuštěného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	26,00
357	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	26,00
358	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
359	Oprava tvaru dilatačních spár (profíznutí, přibetonování).	m	143,60
360	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
361	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	214,70
362	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	214,70
363	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	214,70
364	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	214,70
365	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	214,70
366	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	214,70
367	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	214,70
368	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	214,70
369	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	214,70
370	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	214,70
371	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	214,70
372	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	62,00
373	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	239,20
374	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	239,20
375	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	239,20

376	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	239,20
377	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	239,20
378	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	239,20
379	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	15,00
380	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
381	Dodávka a montáž křídlových 1450/19700. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.	kus	1,00
382	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	3,00
383	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).	kus	3,00
384	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970.	kus	4,00
385	Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snímatelného zábradlí.	kus	3,00
386	D + M snímatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl 50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 trny a 2 visací zámky, horní profil ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel 10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.	kus	3,00
387	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany vnitřních sloupů dle NV č.11/2002 Sb.	m	32,00
388	Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	22,00
389	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	6,00
390	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	6,00
391	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 14*5m.	kus	6,00
	Místnost číslo 2.04:		
392	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	214,70
393	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	26,30
394	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	214,70
395	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	214,70
396	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	214,70
397	Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.	m	19,00
398	Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm.	m2	26,00
399	Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm.	m2	26,00
400	Provedení zhuštěného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, zpevněného cementem tl. 200 mm.	m2	26,00
401	Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.	m2	26,00
402	Provedení vyškrobání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
403	Oprava tvaru dilatačních spár (profíznutí, přibetonování).	m	143,60
404	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	143,60
405	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	214,70
406	Provedené plošné přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	214,70
407	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	214,70
408	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.	m2	214,70
409	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	214,70
410	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	214,70
411	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	214,70
412	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	214,70
413	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	214,70
414	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	214,70

415	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	214,70
416	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	62,00
417	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy	m2	239,20
418	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	239,20
419	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	239,20
420	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	239,20
421	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	239,20
422	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	239,20
423	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	14,00
424	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
425	Dodávka a montáž křídlových dveří 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetení.	kus	1,00
426	Demontáž stávajících zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm.	kus	4,00
427	Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=1,1, bílých dveří, dvoukřídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na pečetení, madlo na přitazení otevřených dveří (obě křídla).	kus	4,00
428	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm.	kus	5,00
429	Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany vnitřních sloupů dle NV č.11/2002 Sb.	m	32,00
430	Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	27,50
431	Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snímatelného zábradlí.	kus	4,00
432	D + M snímatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl 50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 trny a 2 visací zámky, horní profil ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel 10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.	kus	4,00
433	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	6,00
434	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	6,00
435	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 14*5m.	kus	6,00
436	Odstranění kovové AL. folie za topným tělesem.	kus	1,00
Místnost číslo 2.05:			
437	Odstranění dřevěné příčky tl. 10 cm, dřevotříská.	m2	12,00
438	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	8,40
439	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	1,80
440	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	8,40
441	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	8,40
442	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	8,40
443	Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	12,00
444	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	12,00
445	Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy.	m2	8,40
446	Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem.	m2	8,40
447	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	8,40
448	Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti posouvání palet a skladovaného materiálu.	m2	8,40
449	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti 4,0 m).	m2	8,40
450	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	8,40
451	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	8,40
452	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	8,40
453	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	8,40

454	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	8,40
455	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	8,40
456	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	12,80
457	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	47,20
458	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	47,20
459	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	47,20
460	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	47,20
461	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	47,20
462	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	47,20
463	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	1,00
464	Demontáž stávajících dveří a vybourání kovové zárubně 900/1970 mm.	kus	1,00
465	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	1,00
466	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	1,00
467	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 2*2m.	kus	1,00
	Místnost číslo 2.06:		
468	Očištění podlahy od nesoudržných částí.	m2	16,20
469	Oprava prasklin ve stávající podlaze.	m	2,10
470	Omytí podlah tlakovou vodou.	m2	16,20
471	Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly.	m2	16,20
472	Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením.	m2	16,20
473	Provedení vyškrobání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	17,40
474	Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku podlahy a stěny.	m	17,40
475	Provedení hloubkové penetrace pro samonivelační stěrku.	m2	16,20
476	Provedení samonivelační stěrky.	m2	16,20
477	Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu.	m2	16,20
478	D+M PVC podlahy tl. nášlapné vrstvy 0,4 mm, tř. ošlapu 32.	m2	16,20
479	Provedení PVC soklíku 50/50 mm.	m	17,40
480	Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy.	m2	16,20
481	Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic.	m2	16,20
482	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek.	m2	16,20
483	Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	16,20
484	Provedení penetrace před malbou stropů.	m2	16,20
485	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu.	m2	16,20
486	Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m).	m2	17,60
487	Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy.	m2	70,40
488	Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic.	m2	70,40
489	Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek.	m2	70,40
490	Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka.	m2	70,40
491	Provedení penetrace před malbou stěn.	m2	70,40
492	Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn.	m2	70,40
493	Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.	kus	1,00
494	Demontáž stávajících dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 mm.	kus	1,00
495	Dodávka a montáž křídlových 1450/1970. Zámek FAB, včetně kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dveří plech tl. 1,5 mm svařený s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.	kus	1,00
496	Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm.	kus	1,00
497	Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV č.11/2002 Sb.	m	5,50

498	Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a napuštění systému.	kus	1,00
499	Výměna regulačního ventilu a šroubení.	kus	1,00
500	Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - otopných registrů, rozměr 1*2m.	kus	1,00
	Oprava ELEKTROINSTALACE:		
501	Rozvaděče:		
502	Dodávka a výměna rozvodnice OCEP 244M na povrch IP40/20 vč.vydrátování,propoj.lišt,označení a liniového schéma.	ks	1
503	Dodávka a výměna jističe B100/3	ks	1
504	Dodávka a výměna jističe B63/3	ks	1
505	Dodávka a výměna jističe C40/3	ks	1
506	Dodávka a výměna jističe C32/3	ks	4
507	Dodávka a výměna jističe B25/3	ks	2
508	Dodávka a výměna jističe C16/3	ks	1
509	Dodávka a výměna jističe B16/1	ks	18
510	Dodávka a výměna jističe C10/1	ks	18
511	Dodávka a výměna jističe B6/1	ks	2
512	Dodávka a výměna jističe C4/1	ks	2
513	Dodávka a výměna přepínače Síf'-0-Náhr.zdroj 100A	ks	1
514	Dodávka a výměna 3F elektroměru s možností komunikace M-bus	ks	1
515	Dodávka a výměna přepínače osvětlení R-0-Aut.	ks	1
516	Dodávka a výměna soumrakového spínače	ks	1
517	Dodávka a výměna stykače 230V/16A/S	ks	1
518	Dodávka a výměna proud.chrániče 40/4/0,03	ks	6
519	Dodávka a výměna jednopól.přepěťové ochrany B+C	ks	4
520	Dodávka a výměna denních spínacích hodin 230V/16A	ks	1
521	Dodávka a výměna proud.chrániče 40/4/0,06	ks	6
522	Lištová vedení, krabice, svorky:		
523	Dodávka a výměna El.inst.lišt a žlabů:		
524	Lišta LV20x20	m	56
525	Lišta LV30x25	m	95
526	Lišta LV40x20	m	40
527	Lišta LV60x40	m	36
528	Lišta LV100x40	m	36
529	Dodávka trubky PVC tuhé pr.20 vč.spojek a přichytek	m	234
530	Dodávka a výměna krabice odbočné např.ABOX 160	ks	3
531	Dodávka a výměna krabice odbočné např.ACIDUR	ks	37
532	Dodávka a výměna krabice přístrojové KU68	ks	24
533	Dodávka a výměna krabice odbočné KU68	ks	7
534	Dodávka a výměna ekvipotenciální přípojnice	ks	2
535	Ocelové konstrukce:		
536	Dodávka a výměna výstr. a označovací tabulky A2-A5	ks	2
537	Dodávka a výměna drátěný žlab 100/50 vč.podpěr a spojek	m	27
538	Dodávka a výměna ocelového lana pr.10 délky 18m pro upevnění svítidel vč.svorek,kotvicích prvků a napínacího šroubu	ks	18
539	Vodiče, šňůry a kabely měděné:		
540	Dodávka a výměna kabelů (po):		
541	CYKY2x1,5	m	4
542	CYKY3x1,5	m	48
543	CYKY3x2,5	m	92
544	Dodávka a výměna kabelů (pu):		
545	CYKY2x1,5	m	34
546	CYKY3x1,5	m	450
547	CYKY5x1,5	m	78
548	CYKY3x2,5	m	411
549	CYKY5x4	m	138
550	CYKY5x6	m	55
551	CYKY5x16	m	31
552	CYKY4x35	m	36
553	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí:		
554	Dodávka a výměna spínače č.1 IP20 bílý	ks	1
555	Dodávka a výměna spínače č.1 IP44 bílý	ks	14
556	Dodávka a výměna spínače č.5 IP20 bílý	ks	2

557	Dodávka a výměna spínače č.5 IP44 bílý	ks	1
558	Dodávka a výměna spínače č.6 IP44 bílý	ks	12
559	Dodávka a výměna spínače č.7 IP44 bílý	ks	2
560	Dodávka a výměna dvojjásuvky 230V/16A IP20 pootočená bílá	ks	15
561	Dodávka a výměna dvojjásuvky 230V/16A IP20 pootočená přepětová bílá	ks	5
562	Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP20 bílá	ks	2
563	Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP44 bílá	ks	21
564	Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP44 bílá	ks	10
565	Dodávka a výměna zásuvky 400V/32A 5P IP44	ks	6
566	Dodávka a výměna přívodky 400V/63A 4P IP44	ks	1
567	Svítilna a osvětlovací zařízení:		
568	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP65 vč.světelných zdrojů.	ks	113,00
569	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP65 s nouz.modulem vč.sv. zdrojů.	ks	4,00
570	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP66 Ex vč.sv. zdrojů.	ks	2,00
571	Zednické výpomoci:		
572	Provedení průrazu do velikosti 5x5cm cihelným zdívkem do tl. 40cm	ks	8
573	Provedení průvrtu do průměru 30 mm cihelným zdívkem do tl. 40cm.	ks	6
574	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el.kabelů 5x5cm.	m	58
575	Bourání cihelného zdiva pro el.rozvaděč a trubku do výšky 1,8m.	m3	0,1
576	Provedení trvanlivého označení sledu fází, žil stávajícího kabelu.	ks	5
577	Provedení kontroly funkce čerpadla, motoru výtahu, po provedení opravy EI.	sbr	1
578	Provedení identifikace, trvanlivého popisu a přepojení stávajícího kabelového okruhu na nový jističí prvek po výměně rozvaděče.	ks	1
579	Dodávka a výměna stříšky nad nástěnnou přívodku, zásuvky, rozměr 0,25x0,4m materiál ocelový pozink. plech tl. 1,5mm.	ks	2
580	Vedení uzemňovací:		
581	Ochranné pospojování:		
582	Dodávka a výměna vodiče Cu 6mm ² zž (pu)	m	185
583	Dodávka a výměna vodiče Cu 25mm ² zž (pu)	m	40
584	Dodávka a výměna svorky na potrubí vč.Cu pásku	ks	12
	Ostatní práce:		
585	Likvidace a odvoz odpadu vzniklého při opravě.	sbr.	1,00
	Odvoz kovového šrotu zbaveného zbytků stavebního materiálu do skladu PS 0623, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na určeném místě.	sbr.	1,00
586	Vzdálenost do 1000 m.		
587	Vyčištění a úklid staveniště denní, závěrečný před předáním díla.	sbr.	1,00
588	Vytyčení staveniště, BOZP.	sbr.	1,00
589	Zařízení staveniště.	sbr.	1,00
590	Zabezpečení ochrany vnitřního zařízení před účinky stavby (prach, fyzické poškození, atd.), zakrývací plachty 800 m2, 80g/m2.	sbr.	1
591	Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace.	sbr	1,00
592	Provedení výchozí revize elektrické instalace.	sbr	1,00
593	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky).	sbr	1,00
Cena celkem bez DPH			3 760 102,31
DPH			789 621,49
Celková cena včetně DPH			4 549 723,80

* U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry