

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ležatého rozvodu vody obj. 004	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Bechyně
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.04.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	77 196,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		77 196,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		77 196,00 €
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00 €
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	77 196,00 DPH	16 211,16 €
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		93 407,16
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ležatého rozvodu vody obj. 004

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.04.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	77 196,00
713	Izolace tepelné	1 099,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	75 457,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	640,00
	<u>Celkem</u>	<u>77 196,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava ležatého rozvodu vody obj. 004

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		713	Izolace tepelné					
1?	K	713	713461851	Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry slepenými tl do 50 mm	m	84,000			21,0
2?	K	713	713461853	Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry slepenými tl přes 50 mm	m	73,000			21,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
3?	K	721	722130236	Potrubí vodovod. ocel. závit. pozinkované svařované běžné DN 50 přívod požární vody	m	20,000			21,0
4?	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	17,000			21,0
5?	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	101,000			21,0
6?	K	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	39,000			21,0
7?	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,000			21,0
8?	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	67,000			21,0
9?	K	721	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	34,000			21,0
10?	K	721	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	19,000			21,0
11?	K	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	118,000			21,0
12?	K	721	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	73,000			21,0
13?	K	721	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	17,000			21,0
14?	K	721	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	67,000			21,0
15?	K	721	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	34,000			21,0
16?	K	721	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	19,000			21,0
17?	K	721	722190403	Připojení na stávající potrubí a upevnění do DN 65	kus	1,000			21,0
18?	K	721	722213312	Úprava vody magnetická DN 40 PN 16 do 100°C	kus	1,000			21,0
19?	K	721	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000			21,0
20?	K	721	722260904	Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 80	kus	1,000			21,0
21?	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	157,000			21,0
22?	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	157,000			21,0
23?	K	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,481			21,0
24?	K	721	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,481			21,0
25?	K	PK	R1	Spojovací materiál pro připojení na stávající rozvod (šroubení, vsuvky, nátrubky, zástříky, spojky a pod.)	soubor	1,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26?	K	PK	R2	Výšková úprava stávajících podpěrných konzolí pro potrubní vedení	soubor	1,000			21,0
27?	K	PK	R3	Prostupy pro potrubí stěnou do 800mm, včetně zapravení	soubor	1,000			21,0
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
28?	K	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	16,000			21,0
29?	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000			21,0
				Celkem					77 196,00