

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 176499
Stavba: TZ LC Pod Čihadly



KSO:
Místo: k.ú. Stará Lysá

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Pavel Novotný zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 8801271149
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 75 942,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	75 942,16	15 947,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 91 890,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 5.10.24



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 176499

Stavba: TZ LC Pod Čihadly

Místo: k.ú. Stará Lysá

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Uchazeč: Pavel Novotný zemní práce

Datum: 05.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 942,16	91 890,06
176499	LC Pod Čihadly- TZ výjezd	75 942,16	91 890,06



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ LC Pod Čihadly

Objekt:

176499 - LC Pod Čihadly- TZ výjezd

KSO:

Místo: k.ú. Stará Lysá

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 942,16

DPH základní
snížená

Základ daně
75 942,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
15 947,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

91 890,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ LC Pod Čihadly

Objekt:

176499 - LC Pod Čihadly- TZ výjezd

Místo:

k.ú. Stará Lysá

Datum:

05.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Novotný zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 942,16

HSV - Práce a dodávky HSV

70 100,00

1 - Zemní práce


15 800,00

5 - Komunikace pozemní

54 300,00

998 - Přesun hmot

5 842,16



SOUPIS PRACÍ




Stavba: TZ LC Pod Čihadly
Objekt: 176499 - LC Pod Čihadly- TZ výjezd
Místo: k.ú. Stará Lysá
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný zemní práce

Datum: 05.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 942,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 100,00	
D	1		Zemní práce				15 800,00	
1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Výřez náletových dřevin výšky nad 1 m.		10,000			
	VV		5*2,0		10,000			
	VV		Součet					
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Odstranění pařezů listnatých z levé strany najezdu. Pařezy budou uloženy do valu ze zbytku stržené země.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: Odstranění větších pařezů z levé strany najezdu.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	121151203	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	90,000	70,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Sejmutí lesní půdy s travním dnem z plochy budoucího rozjezdu v prům. tl. 200 mm.					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	18,000	25,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním					
	P		Poznámka k položce: Urovnání sejmuté země podél krajů výjezdu (cca 1/2 výkopku). Zbývající polovinu výkopku použít do zřízení menšího valu na levou stranu závory v km 0,010, zabírající její objevení.					
	VV		90*0,200		18,000			
	VV		Součet		18,000			
6	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: Úprava pláně se zhutněním- upravit zak, aby horní vrstva z ŠDK 0-63 byla cca 5 cm nad stávající štěrkopískovou poílní cestou.					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
D	5		Komunikace pozemní				54 300,00	
7	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	90,000	310,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Zřízení základní nosné vrstvy z HDK 63-125 o tl. 200 mm na urovanou a zhutněnou zemní pláň.					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
8	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	15,000	380,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Sanování jámy v plisčitém podloží po vytržení všech pařezů z levé strany nájezdu.					
			3*5		15,000			
			Součet		15,000			
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	230,00	20 700,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> Zřízení vrstvy z PDK frakce 0-63 s částečným zahutněním do HDK 63-125.					
			P					
			90		90,000			
			Součet		90,000			
			D 998 Přesun hmot					
								5 842,16
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným do jakékoliv délky	t	73,027	80,00	5 842,16	
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)					
			P HDK 63-125.....41,977 tun					
			PDK 0-63.....31,050 tun					
			W		34,763+7,214	41,977		
			W		31,050	31,050		
			W		Součet	73,027		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

176526 - LC Prudká

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	6 780,00
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 780,00	21,00%	1 423,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 203,80
------------	-------	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

176526 - LC Prudká

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV


6 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 780,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 176526 - LC Prudká

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 780,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 780,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 780,00	
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	20,000	89,00	1 780,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
P			Poznámka k položce: Strojní pročištění odtoků od 2 ks svodnic do lesního porostu v délce 2 x 10 m.					
VV			2*10		20,000			
VV			Součet		20,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
2	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
P			Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky u jednotlivých LC v rámci polestí Hlavenec.					
VV			1/8		0,125			
VV			Součet		0,125			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

176520 - LC Kroutilova

KSO:

Místo:

k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 860,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 860,42	21,00%	7 320,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 181,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 176520 - LC Kroutilova

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 860,42
HSV - Práce a dodávky HSV		32 495,00
5 - Komunikace pozemní		25 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 320,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00
998 - Přesun hmot		2 365,42



SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 176520 - LC Kroutilova

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 860,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 495,00	
D	5		Komunikace pozemní				25 175,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	99,000	129,00	12 771,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	P		Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých úseku s projektými kolejiemi v úseku km 0,000-0,420. Doplnění štěrkodrtí do projektých kolejí v úsecích km: a) 0,000- 0,026 o šířce 1,5 m- pravá kolej (ze sjezdu z LC Dálnice), b) 0,200-0,250 o šířce 1,2 m- levá kolej.					
	VV		26*1,5		39,000			
	VV		50*1,2		60,000			
	VV		Součet		99,000			
2	K	571905111 - R02	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	443,000	28,00	12 404,00	
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Zakalení + dokalení úseků km, ale v celé šířce LC (nutné dokalení): km: 0,000-0,026, km: 0,200-0,250, km: 0,360- 0,420.					
	VV		26*3,5		91,000			
	VV		50*3,2		160,000			
	VV		60*3,2		192,000			
	VV		Součet		443,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 320,00	
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	80,000	29,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšžené krajnice v prům. šířce 1,0 m: km 0,000-0,030, km 0,200-0,250.					
	VV		(30+50)*1,0		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
4	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtlučky u jednotlivých LC v rámci poleší Hlavenec.					
	VV		1/8		0,125			
	VV		Součet		0,125			
D	998		Přesun hmot				2 365,42	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	29,942	79,00	2 365,42	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.					
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot: štěrkodrté frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm) PDK 0-32.....18,216 tun PDK 0-8 (alt.0-4).....11,726 tun					
	VV		18,216		18,216			
	VV		11,726		11,726			
	VV		Součet		29,942			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

176470 - LC U Dvou šraňků

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			19 909,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 909,81	21,00%	4 181,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			24 090,88
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 176470 - LC U Dvou šraňků

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 909,81
HSV - Práce a dodávky HSV		19 411,00
5 - Komunikace pozemní		4 710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 701,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00
998 - Přesun hmot		498,81



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 176470 - LC U Dvou šraňků

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 909,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 411,00	
D	5		Komunikace pozemní				4 710,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	30,000	129,00	3 870,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	P		Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých úseku LC o velikosti do 6 m2 v úseku km 0,000-0,895, .					
			Doplnění štěrkodrtí kolem 5 ks vyčnívajících ocelových svodnic.					
	VV		5*6,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
2	K	571905111 - R02	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	30,000	28,00	840,00	
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Zakaleni jednotlivých oprav kolem svodnic.					
	VV		5*6,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 701,00	
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	45,000	89,00	4 005,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	P		Poznámka k položce: Strojní pročištění podélného příkopu po levé straně LC v délce 30 m v km 0,575-0,620 (od výtoku z podélného propustku pod 5. svodnicí).					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	P		Poznámka k položce: Strojní pročištění podélného příkopu po levé straně LC v délce 30 m v km 0,540-0,570 (od 1. svodnice ke vtoku do podélného propustku).					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	938902482	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	P		Poznámka k položce: Pročištění zaneseného vtoku a výtoku podélného propustku směsí bahna a kameniva a listí v km 0,570-0,575.					
	VV		1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	24,000	29,00	696,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšené krajnice podél úseku čistěného propustku v úseku km 0,540-0,610.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(30+5+45)*0,3		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
7	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky u jednotlivých LC v rámci poleší Hlavenec.					
	VV		1/8		0,125			
	VV		Součet		0,125			
	D	998	Přesun hmot				498,81	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	6,314	79,00	498,81	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.					
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)					
	VV		PDK 0-32.....5,520 tun					
	VV		PDK 0-8 (alt. 0-4).....0,794 tun					
	VV		5,520		5,520			
	VV		0,794		0,794			
	VV		Součet		6,314			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111267 - LC Dalnice 628-631, 3088

KSO:
Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 8801271149
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 027,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 027,69	21,00%	2 315,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			13 343,51
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 6.10.21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111267 - LC Dalnice 628-631, 3088

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 027,69

HSV - Práce a dodávky HSV

10 504,00

5 - Komunikace pozemní

4 924,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


580,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

998 - Přesun hmot

523,69



SOUPIS PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111267 - LC Dalnice 628-631, 3088

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 027,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 504,00	
D	5		Komunikace pozemní				4 924,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	20,000	129,00	2 580,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	P		Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2,0 m2 v úseku km 0,000-2,000, z celk. délky 2,6 km: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 20 ks, b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 10 ks.					
	VV		20*0,5		10,000			
	VV		10*1,0		10,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	564841011- R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	8,000	195,00	1 560,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	P		Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 2,0- 4,0 m2 v úseku km 0,000-2,000 z celkové délky 2,6 km. c) velké výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 4 ks.					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	28,000	28,00	784,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Zakalení oprav jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 4,0 m2 v úseku km 0,165-1,520, tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválkovy Boudy: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks, b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks, c) velké výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 10 ks, d) rozsáhlejší výtuky o průměrné velikosti do 4,0 m2: 2 ks.					
	VV		20*0,5		10,000			
	VV		10*1,0		10,000			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		Součet		28,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				580,00	
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšených krajnic - úsek v km 0,360-0,380, tj. 2 x 20 m v lokálním minimu s výskytem výtluků. a) stržení obou krajnice o délce 20 m v prům. š. 0,5 m,					
	VV		20*0,5 *2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
5	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtuky u jednotlivých LC v rámci poleší Hlavenec.					
	VV		1/8		0,125			
	VV		Součet		0,125			
D	998		Přesun hmot				523,69	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným do jakékoliv délky	t	6,629	79,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do jakékoliv délky.					
			Poznámka k položce: Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)					
P			PDK 0-32.....5,888 tun PDK 0-8 (alt.0-4).....0,741 tun					
VV			3,680+2,208		5,888			
VV			0,741		0,741			
VV			Součet		6,629			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111265 - LC U Rusáků

KSO:

Místo:

k.ú. Hlavenec

CC-CZ:

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

IČ:

8801271149

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 120,02
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 120,02	21,00%	3 805,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			21 925,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111265 - LC U Rusáků

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 120,02
HSV - Práce a dodávky HSV	17 136,00
5 - Komunikace pozemní	9 236,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
998 - Přesun hmot	984,02



SOUPIS PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111265 - LC U Rusáků

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 120,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							17 136,00	
D 5 Komunikace pozemní							9 236,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	29,000	129,00	3 741,00	
PP			Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
P			Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2,0 m2 v úseku km 0,000-0,850,tj. v celé délce: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 18 ks, b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks.					
VV			18*0,5		9,000			
VV			20*1,0		20,000			
VV			Součet		29,000			
2	K	564841011- R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	21,000	195,00	4 095,00	
PP			Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
P			Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 2,0- 4,0 m2 v úseku km 0,000-0,850,tj. v celé délce LC: c) velké výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2:9 ks. d) rozsáhlejší výtluky o průměrné velikosti do 3,0 m2: 1 ks.					
VV			9*2,0		18,000			
VV			1*3,0		3,000			
VV			Součet		21,000			
3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
P			Poznámka k položce: Zakalení oprav jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 4,0 m2 v úseku km 0,185-1,520,tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválovky Boudy: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks, b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks. c) velké výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2:10 ks. d) rozsáhlejší výtluky o průměrné velikosti do 4,0 m2: 2 ks.					
VV			18*0,5		9,000			
VV			20*1,0		20,000			
VV			9*2,0		18,000			
VV			1*3,0		3,000			
VV			Součet		50,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 900,00	
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,000	29,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
P			Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšených krajnic - úsek v km 0,670-0,720 u BZL 101 a 102 - stržení materiálu u skládkoviště, které brání odtoku vody z tělesa LC. a) stržení levé krajnice o délce 50 m v prům. š. 2,0 m,					
VV			50*2,0		100,000			
VV			Součet		100,000			
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00	
5	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
P			Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky u jednotlivých LC v rámci poleší Hlavenec.					
VV			1/8		0,125			
VV			Součet		0,125			
D 998 Přesun hmot								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	12,456	79,00	984,02	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)</i>					
	P		<i>PDK 0-32.....11,132 tun</i> <i>PDK 0-8 (alt.0-4)....1,324 tun</i>					
	VV		5,336+5,796		11,132			
	VV		1,324		1,324			
	VV		Součet		12,456			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111264 - CESTA LES PROSTREDNI

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		14 508,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 508,24	21,00%	3 046,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 554,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111264 - CESTA LES PROSTREDNI

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 508,24

HSV - Práce a dodávky HSV

13 677,00

5 - Komunikace pozemní

7 807,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

870,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

998 - Přesun hmot

831,24



SOUPIS PRACÍ




Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111264 - CESTA LES PROSTREDNI

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 508,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 677,00	
D 5 Komunikace pozemní							7 807,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	27,000	129,00	3 483,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm						
	P	Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2,0 m2 v úseku km 0,000-1,355,tj. v celé délce: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 12 ks, b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 21 ks.						
	VV	12*0,5			6,000			
	VV	21*1,0			21,000			
	VV	Součet			27,000			
2	K	564841011- R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	16,000	195,00	3 120,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm						
	P	Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 2,0- 4,0 m2 v úseku km 0,000-1,355,tj. v celé délce LC: c) velké výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 8 ks.						
	VV	8*2,0			16,000			
	VV	Součet			16,000			
3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	43,000	28,00	1 204,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2						
	P	Poznámka k položce: Zakalení oprav jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 4,0 m2 v úseku km 0,165-1,520,tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválkovy Boudy: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks, b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks. c) velké výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2:10 ks. d) rozsáhlejší výtuky o průměrné velikosti do 4,0 m2: 2 ks.						
	VV	12*0,5			6,000			
	VV	21*1,0			21,000			
	VV	8*2,0			16,000			
	VV	Součet			43,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							870,00	
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	30,000	29,00	870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
	P	Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšených krajnic v místech tvorby nejvíce výtluků a po skládování dřevní hmoty - nejvíce v úseku km 0,450-0,650- na obou stranách (dle potřeby, není přesně umístěno). Průměrná šířka krajnic 0,5 m.						
	VV	60*0,5			30,000			
	VV	Součet			30,000			
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00	
5	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Ostatní náklady související s výstavbou						
	P	Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtuky u jednotlivých LC v rámci polezí Hlavenec.						
	VV	1/8			0,125			
	VV	Součet			0,125			
D 998 Přesun hmot							831,24	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným do jakékoliv délky	t	10,522	79,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do jakékoliv délky.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)</i>					
P			<i>PDK 0-32.....9,384 tun</i> <i>PDK 0-8 (alt.0-4).....1,138 tun</i>					
VV			4,968+4,416		9,384			
VV			1,138		1,138			
VV			Součet		10,522			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111263 - LC U Kaválkovy Boudy

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 164,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 164,87	21,00%	7 804,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 969,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111263 - LC U Kaválkovy Boudy

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 164,87

HSV - Práce a dodávky HSV

34 558,50

5 - Komunikace pozemní

24 422,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


5 136,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

998 - Přesun hmot

2 606,37



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111263 - LC U Kaválkovy Boudy
Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce


Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 164,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 558,50	
D		5	Komunikace pozemní				24 422,50	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	54,000	129,00	6 966,00	
PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm						
		Poznámka k položce:						
P		Doplnění šterkodrtí do erozní rýhy v levé koleji klesání v úsecích km: a) 0,060-0,105 o šířce 1,2 m- levá kolej (pod 1. svodnicí k 2. svodnici).						
VV		45*1,2			54,000			
VV		Součet			54,000			
2	K	564841011- R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	71,500	195,00	13 942,50	
PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm						
		Poznámka k položce:						
P		Doplnění šterkodrtí do erozní rýhy v levé koleji klesání v úseku km: a) 0,000- 0,055 o šířce 1,3 m- levá kolej (po 1. svodnici).						
VV		55*1,3			71,500			
VV		Součet			71,500			
3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	125,500	28,00	3 514,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2						
		Poznámka k položce:						
P		Zakalení oprav erozních rýh v úseku km 0,000-0,105 km.						
VV		45*1,2			54,000			
VV		55*1,3			71,500			
VV		Součet			125,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 136,00	
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m						
		Poznámka k položce:						
		Strojní pročištění odtoků od svodnic do lesních porostů u 6 ks svodnic, a 1 x odtok do lesního porostu bez svodnice z toho:						
P		5 svodnic x 3,0 m odtok do LP, 1 svodnice x 6,0 m odtok do LP, 1 bez svodnice x 6,0 m odtok do LP						
VV		5*3,0			15,000			
VV		2*6,0			12,000			
VV		Součet			27,000			
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	84,000	29,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
		Poznámka k položce:						
P		Úsekové stržení nadvýšené krajnice podél úseku čistého propustku v úseku km 0,000-0,120 v prům. šířce 0,7 m..						
VV		(120*0,7)			84,000			
VV		Součet			84,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Ostatní náklady související s výstavbou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky u jednotlivých LC v rámci pole/ Hlavenec.</i>								
P								
VV			1/8		0,125			
VV			Součet		0,125			
D		998	Přesun hmot				2 606,37	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	32,992	79,00	2 606,37	
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.								
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot: štěrkodrté frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)</i>								
P								
PDK 0-32.....29,670 tun PDK 0-8 (alt.0-4)....3,322 tun								
VV			9,936+19,734		29,670			
VV			3,322		3,322			
VV			Součet		32,992			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt:

111237 - LC Skorkovská alej

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

8801271149

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 946,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 946,49	21,00%	7 968,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 915,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec

Objekt: 111237 - LC Skorkovská alej

Místo: k.ú. Hlavenec

Datum: 06.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 946,49
HSV - Práce a dodávky HSV	36 895,00
5 - Komunikace pozemní	9 855,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 040,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
998 - Přesun hmot	1 051,49



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec
Objekt: 111237 - LC Skorkovská alej

Místo: k.ú. Hlavenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 946,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 895,00	
D		5	Komunikace pozemní				9 855,00	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	23,000	129,00	2 967,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2,0 m2 v úseku km 0,165-1,520,tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválkovy Boudy: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks, b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks.						
	P							
	VV	6*0,5			3,000			
	VV	20*1,0			20,000			
	VV	Součet			23,000			
2	K	564841011 - R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	28,000	195,00	5 460,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm Poznámka k položce: Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 2,0- 4,0 m2 v úseku km 0,165-1,520,tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválkovy Boudy: c) velké výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2:10 ks. d) rozsáhlejší výtluky o průměrné velikosti do 4,0 m2: 2 ks.						
	P							
	VV	10*2,0			20,000			
	VV	2*4,0			8,000			
	VV	Součet			28,000			
3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	51,000	28,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2 Poznámka k položce: Zakalení oprav jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 4,0 m2 v úseku km 0,165-1,520,tj. úseku mezi odbočkou od LC Prudká po odbočku na LC U Kaválkovy Boudy: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks, b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks. c) velké výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2:10 ks. d) rozsáhlejší výtluky o průměrné velikosti do 4,0 m2: 2 ks.						
	P							
	VV	6*0,5			3,000			
	VV	20*1,0			20,000			
	VV	10*2,0			20,000			
	VV	2*4,0			8,000			
	VV	Součet			51,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 040,00	
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	760,000	29,00	22 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýškových krajnic - úsek s největším výskytem výtluků mezi křižovatkami lesních cest CL PROSTŘEDNÍ a LC U Kaválkovy Boudy, tj. v úseku km 1,140-1,520. a) stržení levé krajnice o délce 380 m v prům. š. 1,0 m, b) stržení pravé krajnice o délce 380 m v prům. š. 1,0 m.						
	P							
	VV	380*1,0*2			760,000			
	VV	Součet			760,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
5	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,125	40 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Ostatní náklady související s výstavbou Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky u jednotlivých LC v rámci poleší Hlavenec.						
	P							
	VV	1/8			0,125			
	VV	Součet			0,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		998	Přesun hmot	1 051,49				
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	13,310	79,00	1 051,49	


PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.

Poznámka k položce:

Přesun hmot: šterkodrté frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)

P
PDK 0-32.....11,960 tun
PDK 0-8 (alt. 0-4)....1,350 tun

VV	4,232+7,728	11,960
VV	1,350	1,350
VV	Součet	13,310



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000(2)
Stavba: Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec



KSO:
Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:
Datum: 06.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Pavel Novotný- zemní práce

IČ: 8801271149
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	180 317,54
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	180 317,54	37 866,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	218 184,24
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 6.10.24
-----------------	---------	-------------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	999000(2)		
Stavba:	Údržba a drobné opravy LC na LR Hlavenec		
Místo:	k.ú. Hlavenec	Datum:	06.10.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Pavel Novotný- zemní práce	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		180 317,54	218 184,24
111237	LC Skorkovská alej	37 946,49	45 915,29
111263	LC U Kaválkovy Boudy	37 164,87	44 969,57
111264	CESTA LES PROSTREDNI	14 508,24	17 555,04
111265	LC U Rusáků	18 120,02	21 925,32
111267	LC Dalnice 628-631, 3088	11 027,69	13 343,59
176470	LC U Dvou šraňků	19 909,81	24 090,91
176520	LC Kroutilova	34 860,42	42 181,12
176526	LC Prudká	6 780,00	8 203,80

