

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000
Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda



KSO:
Místo: k.ú. Kochánky, Skorkov a Otradovice

CC-CZ:
Datum: 06.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 4216451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Pavel Novotný-zemní práce

IČ: 8801271149
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			488 552,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	488 552,44	102 596,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			591 148,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 6.10.24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:999000

Stavba:Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Místo:k.ú. Kochánky, Skorkov a Otradovice

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.


Uchazeč:Pavel Novotný-zemní práce

Datum:06.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		488 552,44	591 148,54
111260	LC Mečeřížská	11 854,00	14 343,40
111261	LC Kochánecká	50 222,52	60 769,32
176816-I	LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Starou Boleslav	219 420,48	265 498,88
176816-II	LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Skorkov	207 055,44	250 537,14



LESYČR
↑

DÍČ:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Objekt: 111260 - LC Mečeřížská

Místo: k.ú. Kochánky

Datum: 06.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 854,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 854,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 354,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt: 111260 - LC Mečeřížská

Místo: k.ú. Kochánky
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 854,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 854,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 354,00	
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	10,000	89,00	890,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
P			Poznámka k položce: Strojní pročistění podélného příkopu po levé straně- výtoků od svodnic v úseku km 0,800-1,100. - výtoky pod 1. a 2. svodnicí.					
VV			2*5		10,000			
VV			Součet		10,000			
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
P			Poznámka k položce: Strojní pročistění podélného příkopu po levé i pravé straně LC v úseku km 1,200-1,700 : - výtoky pod 3.- 8. svodnicí.					
VV			6*5		30,000			
VV			Součet		30,000			
9	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
P			Poznámka k položce: Ruční pročistění opevněných vtoků a výtoků příčných a podélných propustků od listí, klacků, naplacené země, splavené štěrkodrti: km: 1,370 příčný propustek km: 1,515 podélný propustek nad LC Od Sobětuch km: 1,675 podélný propustek u myslivecké chaty					
VV			(2+2)*3		12,000			
VV			Součet		12,000			
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	16,000	29,00	464,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
P			Poznámka k položce: Stržení krajnice v okolí všech svodnic.					
VV			8*2,0		16,000			
VV			Součet		16,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				1 500,00	
7	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,500	3 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
P			Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými opravovanými úseky a svodnicemi. v rámci lokality Borek na LR Zelená Bouda					
VV			1/2		0,500			
VV			Součet		0,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Objekt:

111261 - LC Kochánecká

KSO:

Místo: k.ú. Kochánky

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

4216451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný-zemní práce

IČ:

8801271149

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 222,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 222,52	21,00%	10 546,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			60 769,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Objekt: 111261 - LC Kochánecká

Místo: k.ú. Kochánky

Datum: 06.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		50 222,52
HSV - Práce a dodávky HSV		46 917,40
5 - Komunikace pozemní		31 352,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 065,00
VRN9 - Ostatní náklady		1 500,00
998 - Přesun hmot		3 305,12



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt: 111261 - LC Kochánecká

Místo: k.ú. Kochánky
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 222,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV					46 917,40	
D	5	Komunikace pozemní					31 352,40	
1	K	564821011- R01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	92,000	129,00	11 868,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm						
	P	Poznámka k položce: Doplnění šterkodrtí do kolejí v úsecích km: a) 0,096- 0,0,188. tj. o šířce 1,0 m- doplnění levé koleje od eroze						
	VV	92*1,0			92,000			
	VV	Součet			92,000			
6	K	564841011- R02	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	70,800	195,00	13 806,00	
	PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm						
	P	Poznámka k položce: Doplnění šterkodrtí do kolejí v úsecích km: a) km: 0,188- 0,215 tj. 27,0 m o šířce 1,2- doplnění obou kolejí od eroze. b) km - oprava 4 ks samostatných výtluků v km 0,830-0,840						
	VV	27*1,2*2			64,800			
	VV	(2*1,0)+(2*2,0)			6,000			
	VV	Součet			70,800			
2	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	202,800	28,00	5 678,40	
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2						
	P	Poznámka k položce: Zakalení: a) 0,096- 0,188. tj. 92 m o šířce 1,2 m- zakalení opravené koleje, b) 0,188- 0,215 tj. 27,0 m o šířce 3,2 m- doplnění obou kolejí od eroze.						
	VV	92*1,2			110,400			
	VV	27*3,2			86,400			
	VV	(2*1,0)+ (2*2,0)			6,000			
	VV	Součet			202,800			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 065,00	
7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	92,000	89,00	8 188,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m						
	P	Poznámka k položce: Strojní pročištění výtoků do porostů od svodnic v úseku km 0,000- 0,200. - výtoky pod 1., 2. a 3. svodnicí. Strojní pročištění podélného příkopu po pravé straně vozovky od km 0,230-0,315. Technická 0,0000 brána od rozcestníku z křižovatky Kochánecké a Prodloužené Kochánecké.						
	VV	3+2+2			7,000			
	VV	85			85,000			
	VV	Součet			92,000			
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Strojní pročištění podélného příkopu od svodnic v úseku km 0,215-0,230, tj silně zanesený výtok pod 5. svodnicí a výtloku do porostu v délce 5,0 m pod 6. svodnicí v km 0,315. P Technická 0,000 brána od rozcestníku z křižovatky Kochánecké a Prodloužené Kochánecké. VV15+520,000 VVSoučet20,000								
9	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm PP Poznámka k položce: Ruční pročištění opevněných vtoků a výtoků příčných a podélných propustků od listí, klacků, naplacené zeminy, splavené štěrkodrti u příčného propustku s dolní křižovatkou s LC Mečeřížská. P VV(2+2)4,000 VVSoučet4,000								
12	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2024 02
Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami) PP Poznámka k položce: Ruční pročištění plně zanesené svodnice v km 0,315 (štěek+zemina). P VV44,000 VVSoučet4,000								
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	59,500	30,00	1 785,00	CS ÚRS 2024 01
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm PP Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýšené L krajnice v prům. šířce 0,5 m: km 0,096-0,215, 119*0,5 P VV119*0,559,500 VVSoučet59,500								
D VRN9 Ostatní náklady							1 500,00	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	0,500	3 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
Ostatní náklady související s výstavbou PP Poznámka k položce: Příplatek- podíl- za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými opravovanými úseky a svodnicemi. v rámci lokality Borek na LR Zelená Bouda P VV1/20,500 VVSoučet0,500								
D 998 Přesun hmot							3 305,12	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	41,837	79,00	3 305,12	
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky. PP Poznámka k položce: Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm) P VV16,928+19,54136,469 VV5,3685,368 VVSoučet41,837								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Objekt:

176816-I - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Starou Boleslav

KSO:

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

4216451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný-zemní práce

IČ:

8801271149

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 420,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 420,48	21,00%	46 078,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 498,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.10.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt:


176816-I - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Starou Boleslav

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		219 420,48
HSV - Práce a dodávky HSV		197 807,22
1 - Zemní práce		13 120,00
5 - Komunikace pozemní		184 687,22
998 - Přesun hmot		21 613,26



SOUPOIS PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt:

176816-I - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Starou Boleslav

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice Datum: 06.10.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 219 420,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 807,22	
D	1		Zemní práce				13 120,00	
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	820,000	16,00	13 120,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			Poznámka k položce: Stržení zeminy, bahna, větví z úseků oprav:					
			a) km 0,050-0,140, tj. 90 m v šířce 3,2 m+ stržení bočních krajnic v prům. š. 1,3 m po obou stranách úseku- Přebytečný materiál urovnat za hranu příkopu.					
P			b) km 0,740-0,785, tj. 45 m v šířce 4,0 m- stržení zbytků zeminy, štěpky a větví z pravé strany vozovky LC vč. příkopu. Přebytečný materiál urovnat za hranu příkopu.					
			b) km 0,790-0,825, tj. 35 m v šířce 3,0 m- stržení zbytků zeminy, štěpky a větví z pravé strany vozovky LC vč. příkopu. Přebytečný materiál urovnat za hranu příkopu.					
VV			(90*3,2)+(95*(1,3+1,3))		535,000			
VV			45*4,0		180,000			
VV			35*3,0		105,000			
VV			Součet		820,000			
D	5		Komunikace pozemní				184 687,22	
12	K	564221111-R1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 80 mm-pouze montáž (bez dodávky materiálu)	m2	181,500	16,00	2 904,00	
PP			Podklad ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením a částečným zahutněním prům. tl. 80 mm					
			Poznámka k položce: Zavezení kolejí a jednotlivých výmolů štěrkopiskem ze zbylé hromady v km 1,404.					
P			km:0,810-0,840- plošně doplnit úsek v šířce 3,0 m, km: 0,855-0,870- projetou pravou kolej v šířce 1,5 m, km: 0,932-0,940- plošně doplnit úsek v šířce 3,0 m, km: 1,135-1,145- plošně doplnit úsek v šířce 3,0 m, km: 1,404-1,490- doplnit 15 ks cca 1,0 m2 velkých jednotlivých výtuků v ploše pro parkování skládkování dřevní hmoty. km 1,490-1,492 (KÚ) doplnit štěrkodrtí frakce 0-32 !!!! (jiná položka)					
VV			30*3,0		90,000			
VV			15*1,5		22,500			
VV			8*3,0		24,000			
VV			10*3,0		30,000			
VV			15*1,0		15,000			
VV			Součet		181,500			
8	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	36,000	170,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
			Poznámka k položce: Zedělání výtuků, výmolů a doplnění výjezdu s urovnáním mezi hranou silnice a zpevněnou plochou ze ŠP u výjezdu na silnici směr Stará Boleslav v délce 18 m a prům šířce 2,0 m s frakce 0-32 v prům. tl. 120 mm.					
P			18*2,0		36,000			
VV			Součet		36,000			
4	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	408,940	235,00	96 100,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Lokální opravy velkého množství středních výmolů a výtluků v úseku:

A) úsek č. 1 U Zel. domku směrem ke Staré Boleslavi:
a) km 0,045-0,140- viz. jiná položka
km 0,381-0,399 (80 % plochy úseku v š. 3,2 m na opravu výmolů,
km 0,410-0,442 (80% plochy úseku v š. 3,2 m - doplnění kolejí a
výmolů)
km 0,470-0,475 (90% plochy úseku v š. 3,2 - doplnění výmolů)
km 0,525-0,545 - (80% plochy v š 3,2 m - doplnění obou kolejí),
km 0,639-0,653- (80% plochy v š.3,2 - doplnění kolejí),
c) km 0,212-0,236, tj. 24 m - oprava P projeté koleje š. 1,3 m,
km 0,321-0,332, tj. 11 m - oprava L projeté koleje š. 1,3 m,
km 0,371-0,381, tj. 10 m - oprava P projeté koleje š. 1,3 m,
km 0,480-0,503, tj. 23 m - doplnění L koleje š. 1,5 m,
km 0,665-0,694, tj. 29 m - doplnění L koleje š. 1,5 m
d) opravy jednotlivých výmolů v km:
km: 0,010 (2m2 L), 0,034 (2m2 P), 0,169 (2m2L), 0,174 (4m2L),
0,201 (4m2L),
0,244 (3m3L), 0,251 (2m2P), 0,254 (4m2P), 0,259(4m2P), 0,278
(3m2P), 0,309 (3m2L), 0,407 (3m2P)

	VV	0			0,000			
	VV	(18*3,2)*0,8			46,080			
	VV	(32*3,2)*0,8			81,920			
	VV	(5*3,2)*0,9			14,400			
	VV	(20*3,2)*0,8			51,200			
	VV	(14*3,2)*0,8			35,840			
	VV	(24*1,3)+(11*1,3)+(10*1,3)+(23*1,5)+(29*1,5)			136,500			
	VV	2+2+2+4+4+3+2+4+4+3+3+3+3			43,000			
	VV	Součet			408,940			
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	288,000	205,00	59 040,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	P	Poznámka k položce: Lokální opravy velkého množství středních výmolů a výtluků v úseku:						
		A) úsek č. 1 U Zel. domku směrem ke Staré Boleslavi:						
		a) km 0,050-0,140, (oprava úseku v š. 3,2 m s výmoly a projetými kolejemi),						
	VV	(90*3,2)			288,000			
	VV	Součet			288,000			
5	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	732,940	28,00	20 522,32	CS ÚRS 2024 01
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2						
	P	Poznámka k položce: Zakalení (posyp) z PDK frakce 0-4 (alt.0-8 mm) v množství 20-25 kg/m2 v úseku oprav:						
		Zakalení oprav z frakce 0-63 (úseky, koleje, jednotlivé výtluky) a zakalení výjezdu na silnici.						
	VV	36			36,000			
	VV	408,940			408,940			
	VV	288,00			288,000			
	VV	Součet			732,940			
D	998	Přesun hmot					21 613,26	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	269,781	79,00	21 312,70	
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.						
	P	Poznámka k položce: Přesun hmot: štěrkodrtě frakce 0-32, 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)						
		PDK 0-32.....9,936 tun,						
		PDK 0-63..... 240,444 tun,						
		PDK 0-8 (alt.0-4)....19,401 tun,						
	VV	9,936			9,936			
	VV	141,084+99,360			240,444			
	VV	19,401			19,401			
	VV	Součet			269,781			
13	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	33,396	9,00	300,56	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m						
	P	Poznámka k položce: Přesun štěrkopísku od hromady k opavovaným úsekům v km: 0,810 až 1,490.						
	VV	33,396			33,396			
	VV	Součet			33,396			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda

Objekt:

176816-II - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Skorkov

KSO:

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice

CC-CZ:

Datum: 06.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 4216451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný-zemní práce

IČ: 8801271149

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 055,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 055,44	21,00%	43 481,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 537,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.10.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt:


176816-II - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Skorkov

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		207 055,44
HSV - Práce a dodávky HSV		186 209,00
1 - Zemní práce		17 280,00
5 - Komunikace pozemní		168 929,00
998 - Přesun hmot		20 846,44



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba a opravy LC na LR Zelená Bouda
Objekt: 176816-II - LC Skorkovská- úsek od zeleného domečku na Skorkov

Místo: k.ú. Skorkov a Otradovice Datum: 06.10.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Pavel Novotný-zemní práce Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 055,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 209,00	
D	1		Zemní práce				17 280,00	
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 080,000	16,00	17 280,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
P			Poznámka k položce: Stržení zeminy, bahna, zvýšené krajnice z okrajů vozovky, zvýšeného středu v úseku č. 2 od silnice na Skorkov: a) km 0,500-0,560- stržení zeminy nánosů , zbytků štěpky, bahna z vozovky vč. krajnic, b) km 0,630-0,780- stržení nánosů zeminy, bahna z vozovky vč. krajnic, c) km 1,120-1,190- stržení nánosů zeminy, bahna z vozovky vč. krajnic. Vše v průměrné š. 4,0 m (vozovka + krajnice)					
VV			(60+150+60)*4,0		1 080,000			
VV			Součet		1 080,000			
D	5		Komunikace pozemní				168 929,00	
13	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	43,000	129,00	5 547,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
P			Poznámka k položce: Oprava jednotlivých výtluků ve vozovce z ŠDK v prům. tl. 80 mm z PDK 0-32: km: 0,117 (3m2P), 0,122 (2m2P), 0,196 (1m2P), 0,197 (1m2L), 0,210 (2m2P), 0,226 (3m2P), 0,232 (1m2L), 0,234 (1m2P), 0,236 (2m2L), 0,242 (2m2P), 0,248 (3m2P), 0,313 (3m2L), 0,315 (2m2P), 0,350 (3m2P), 0,362 (1m2P), 0,365 (3m2P), 0,370 (1m2P), 0,417 (5m2L), 0,455 (3m2L), 0,362 (1m2P),					
VV			3+2+1+1+2+3+1+1+2+2+3+3+2+3+1+3+1+5+3+1		43,000			
VV			Součet		43,000			
4	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	78,000	235,00	18 330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: Lokální opravy velkého množství středních výmolů a výtluků v úseku: B) úsek č. 2 od silnice směrem na Skorkov: a) km 0,488-0,494, tj. 6 m - oprava P koleje (výmolu) š. 1,5 m, km 0,499-0,516, tj. 17 m - oprava P projeté koleje š. 1,5 m, km 0,584-0,607, tj. 23 m - oprava P projeté koleje š. 1,5 m, km 0,592-0,595, tj. 3 m - oprava L projeté koleje (výmolu) š. 1,5 m, km 0,995-0,998, tj. 3 m - doplnění P koleje š. 1,5 m, km 0,665-0,694, tj. 29 m - doplnění L koleje š. 1,5 m d) opravy jednotlivých výmolů v km: km: 0,010 (2m2 L), 0,034 (2m2 P), 0,169 (2m2L), 0,174 (4m2L), 0,201 (4m2L), 0,244 (3m3L), 0,251 (2m2P), 0,254 (4m2P), 0,259(4m2P), 0,278 (3m2P), 0,309 (3m2L), 0,407 (3m2P)					
VV			(6*1,5)+(17*1,5)+(23*1,5)+(3*1,5)+(3*1,5)		78,000			
VV			Součet		78,000			
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	608,000	205,00	124 640,00	CS LESYCR_URS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Lokální opravy velkého množství středních výmolů a výtluků v úseku:

P B) úsek č. 2 od silnice na Skorkov
a) km 0,500-0,560, (oprava úseku v š. 3,2 m a projetými koleje),
b) km 0,630-0,700 (oprava úseku v š. 3,2 m s projetými koleje),
c) km 1,130-1,190 (oprava úseku v š. 3,2 m s projetými koleje),

VV	60*3,2	192,000
VV	70*3,2	224,000
VV	60*3,2	192,000
VV	Součet	608,000

5	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	729,000	28,00	20 412,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2

Poznámka k položce:
Zakalení (posyp) z PDK frakce 0-4 (alt.0-8 mm) v množství 20-25 kg/m2 v úseku oprav:

Zakalení oprav z frakce 0-32 a 0-63 (úseky, koleje, jednotlivé výtluky.

VV	43	43,000
VV	78,0	78,000
VV	608	608,000
VV	Součet	729,000

D 998 Přesun hmot 20 846,44

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	263,879	79,00	20 846,44	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.

Poznámka k položce:
Přesun hmot: Stěrkodrté frakce 0-32 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)

P PDK 0-32.....7,912 tun,
PDK 0-63..... 236,670 tun,
PDK 0-8 (alt.0-4)....19,297 tun

VV	7,912	7,912
VV	26,910+209,760	236,670
VV	19,297	19,297
VV	Součet	263,879

